


#### 四、投标分项报价表

温室类型		日光温室 (1 柱)			 <p style="text-align: center; font-size: small;">示意图</p>				
长度 (m)	54	梁间距 (m)	1						
宽度 (m)	13.6	面积 (m <sup>2</sup> )	734.4						
高度 (m)	4.5	覆盖面积 (m <sup>2</sup> )	954.72						
序号	名称	项目特征描述、规格	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注		
1	<b>一、外棚主体骨架</b>								
2	拱杆	热镀锌圆管 42*2.0 (插地 500)	55	架	290	15950	单支长度 (m)	19	
3	拱杆链接件	热镀锌圆管 48	55	件	7	385			
4	纵拉杆	热镀锌圆管 32*2.0*6 米	65	支	68	4420	数量 (道)	7	
5	连接管卡件	压顶簧 42/32 热镀锌钢丝	385	件	2.5	962.5			
6	护套	32 塑料	14	个	1.5	21			
7	棚内立柱 1	热镀锌圆管 48*2.0*5 米 (入地 500)	13	支	98	1274			
8	棚头立柱 1	热镀锌方管 30*50*2.0*6 米	14	支	116	1624			
9	棚头围梁	热镀锌方管 30*50*2.0*6 米	9	支	116	1044			
10	棚头抗风杆斜撑	热镀锌圆管 32*2.0*6 米	4	支	68	272			
11	本项小计 (元)						25952.5		



二、内棚主体骨架								
12								
13	拱杆	热镀锌圆管 32*2.0 (插地 500)	53	架	208	11024	单支长度(m)	18
14	拱杆链接件	热镀锌圆管 38	53	件	5.5	291.5		
15	纵拉杆	热镀锌圆管 25*1.5*6 米	53	支	41	2173	数量(道)	6
16	链接管卡件	压顶簧 32/25 热镀锌钢丝	318	件	1.2	381.6		
17	护套	25#白色塑料	12	件	1.5	18		
18	棚头立柱	热镀锌圆管 32*2.0*6 米	12	支	68	816		
19	棚头斜撑	热镀锌圆管 25*1.5*6 米	4	支	41	164		
20	本项小计(元)					14868.1		
三、覆盖材料								
21								
22	外棚膜	15 丝 PO 膜	1295	平米	4.5	5827.5		
23	内棚膜	15 丝 PO 膜	1107	平米	4.5	4981.5		
24	内保温被	240 克牛津布	1107	平米	9	9963		
25	本项小计(元)					20772		
四、配件部分								
26								
27	卡 槽	0.7mm 厚镀锌板压槽 275 克	720	米	3.4	2448	通长 4 道+端头	
28	卡 簧	2.0 钢丝浸塑	800	米	1	800		
29	卡槽链接片	镀锌板	165	个	0.5	82.5		
30	电动卷膜器	24V, 100W	6	台	488	2880		
31	下风口卷膜杆	热镀锌圆管 25*1.5*6 米	54	支	41	2214		
32	压膜卡	25#白色正反卡塑料	600	个	6	360		
33	立杆	热镀锌圆管 25*1.5*3 米	4	支	21	84		



34	伸缩杆两套	热镀锌圆管 32/25	4	套	60	240		
35	防虫网	1.2米 40目	220	米	1.5	330		
36	地 锚	500mm 热镀锌钢丝	108	个	4	432		
37	压膜带	3公分宽编织绳制作	2160	米	0.6	1296		
38	棚门	2米*2米镀锌方管 20*40 制作含滑槽	4	樘	500	2000		
39	配电箱	220V 变压 24V 控制开关, 控制开关 3组	1	套	900	900		
40	电线	RRV2*1.0	60	米	4.5	270		
41	螺丝	标准件 M8, M6, 及钻尾螺丝	734.4	平米	0.7	514.08		
42	安装费	专用人员施工	734.4	平米	24	17625.6		
43	本项小计 (元)					32476.18		
44	<b>五、石棉瓦超高垄、土壤改良</b>							
45	石棉瓦 800MM	1、800MM*1800MM*10MM 石棉瓦, 6分管 (热镀锌) 即直径 25MM, 热镀锌铁丝固定。 2、超高垄宽度 800MM, 过道 600MM, 安装 50 米长, 13.6 米宽大棚, 共计 7 个品字型, 2 个 L 型超高垄, 共 9 个高垄。 3、石棉瓦主架使用寿命 20-30 年。	580	片	23	13340		
46	石棉瓦 400MM	1、400MM*1800MM*10MM 石棉瓦, 6分管 (热镀锌) 即直径 25MM, 热镀锌铁丝固定。 2、超高垄宽度 800MM, 过道 600MM, 安装 50 米长, 13.6 米宽大棚, 共计 7 个品字型, 2 个 L 型超高垄, 共 9 个高垄。 3、石棉瓦主架使用寿命 20-30 年。	515	片				




47	热镀锌钢管Φ25(100mm)	热镀锌钢管Φ25×1.2×100mm	1170	支	5	5850			
48	热镀锌钢管Φ25(60mm)	热镀锌钢管Φ25×1.2×60mm	1040	支	3	3120			
49	热镀锌铁丝	配合使用	1	项	1800	1800			
50	绿色地布	0.6米*50米	340	平方	17	5780			
51	拖果网		2000	米	0.7	1400			
52	支架		1000	只	1.3	1300			
53	白膜	12丝	900	平方	2.5	2250			
54	卡槽卡簧		2000	米	3.5	7000			
55	地膜	1、银灰2丝地膜。 2、尺寸：2米宽。	450	米	1.6	720			
56	进口基质	改良土壤	40	立方	750	30000			
57	改良有机肥		1	吨	2400	2400			
58	土方	小型机械作业，人工配合	1	项	13200	13200			
59	本项小计(元)						94340		
60	以上合计(元)	一+二+三+四+五	8	座	188408.78	1507270.24			
61	六、灌溉系统								





62	施肥机	1. 施肥机采用旁路式, 具有 PH 值和 EC 值调节功能: 配 4 个法肥通道, 供水压力。不低于 0.1 MPa, 流量不低于 15m <sup>3</sup> / h, 配置 1.5kw304 不锈钢水泵, 工业级 7 寸触摸屏, 配套 4 个 500L 施肥桶及 0.75kw 搅拌机, 具有物联网控制换口; 2. 包含流量表、巡止阀、软连接、排气阀等计量、安全保护设备或装置; 包含材料运输及安装等所有费用。	1	套	32100	32100		
63	自动反冲洗叠片过滤器	1. 4 寸自动反冲洗叠片过滤器, 由 3 个过滤单元组成; 2. 包含流量表、逆止阀、软连接、排气阀等计量、安全保护设备或装置; 包含材料运输及安装等所有费用。	1	套	15800	15800		
64	自动反冲洗砂石过滤器	1、4 寸自动反冲洗砂石过滤器, 由 2 个罐体组成; 2、包含流量表、逆止阀、软连接、排气阀等计量、安全保护设备或装置; 包含材料运输及安装等所有费用。	1	套	17200	17200		
65	变频柜	配备变频器, 规格为 11kw, 微电脑控制, 配套电阻式远传压力。	1	套	7200	7200		
66	电动电磁阀门	1. 名称: 控制电磁阀: 2. 有限解码器	1	套	1580	1580		
67	主管	PE110	180	米	10980	10980		
68	喷灌管	PE25, 承压 0.3MPa1.6MM 厚, 镀锌 1.8 钢丝	2000	米	11600	11600		
69	吊挂喷头	60C 长, 旋转喷洒半径 3 米	650	套	4420	4420		
70	滴灌管	16*1.0-200 内镶滴管	6500	米	19500	19500		



71	水泵	离心水泵 380V11KW	1	台	7200	7200		
72	设备混凝土地平	宽 4 米*长 7 米*0.1 米厚 C20 混凝土	28	m2	115	3220		
73	配件部分	110 弯头, 三通, 低阀, 法兰盘, 球阀, 排气阀, 16 滴管配件, 25 喷灌管配件等。	1	套	12100	12100		
74	本项小计 (元)					142900		
75	暂列金额		1	项	100000	100000	不可竞争费用	
总计 (元)		一+二+三+四+五+六+暂列金额				1750170.24		

投标人(盖章)：  秦州瑞和温室设备有限公司

法定代表人或授权委托 (签字或盖章)： 

日期：2024 年 08 月 16 日