

大丰区城镇污水处理设施提标改造工程1  
标段白驹镇（进步村、民窑村、朱舍村、  
窑港村、肖坳村、唐西村）工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城市大丰区城镇净水有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏伟业项目管理有限公司

(单位盖章)

2021年03月05日

大丰区城镇污水处理设施提标改造工程1  
标段白驹镇（进步村、民窑村、朱舍村、  
窑港村、肖坳村、唐西村）工程

招标工程量清单

盐城市大丰区城镇净水  
招 标 人：有限公司  
(单位盖章)

江苏伟业项目管理有限  
造价咨询人：公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：丁国辉  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：薛青  
(签字或盖章)

编 制 人：秦楠  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：陈荣  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2021年03月05日

复 核 时 间：2021年03月05日

大丰区城镇污水处理设施提标改造工程1标段  
白驹镇（肖坳村、窑港村、唐西村、进步村、民窑村、朱  
舍村）工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城市大丰区城镇净水有限公司  
(单位盖章)

造价咨询人：江苏伟业项目管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：薛青  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：陈荣  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2021-3-1

复 核 时 间：2021-3-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇进步村污水管道工程(001)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|-----|
|    |              |                             |                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                             |                                                                                                                                                                              |      |         |        |    | 暂估价 |
|    |              | 白驹镇进步村                      |                                                                                                                                                                              |      |         |        |    |     |
| 1  | 010101003001 | 挖沟槽土方（包含井工程量）               | 1、土壤类别:一、二类土<br>2、挖土深度:根据图纸要求<br>3、工程量中包含了工作面<br>和放坡的工作量                                                                                                                     | m3   | 4002.81 |        |    |     |
| 2  | 040103001001 | 回填方                         | 1、管道顶面0.5m向下人工<br>回填<br>2、余土弃运、投标人自行<br>考虑运距、合规处理                                                                                                                            | m3   | 3444.76 |        |    |     |
| 3  | 040103002001 | 余方弃置                        | 1、废弃料品种:素土<br>2、运距:投标人踏勘现场<br>自行考虑，合规处理                                                                                                                                      | m3   | 558.05  |        |    |     |
| 4  | 040501004001 | 塑料管                         | 1、材质及规格:HDPE双壁<br>波纹管DN200(环刚度<br>≥8KN/m2)、选用品牌<br>：中财、金牛、日丰、阮<br>氏、伟星<br>2、连接形式:承插式接口<br>，橡胶圈密封<br>3、铺设深度:覆土深度不<br>得小于70cm<br>4、管道检验及试验要求<br>:闭水试验<br>5、管顶以上50cm范围内<br>人工回填 | m    | 68      |        |    |     |
| 5  | 040305001001 | 砂垫层<br>(DN200HDPE双壁波<br>纹管) | 1、材料品种、规格:中粗<br>砂<br>2、厚度:10cm<br>3、压实度要求：大于90%                                                                                                                              | m3   | 5.44    |        |    |     |
| 6  | 040501004002 | 塑料管                         | 1、材质及规格:HDPE双壁<br>波纹管DN300(环刚度<br>≥8KN/m2)、选用品牌<br>：中财、金牛、日丰、阮<br>氏、伟星<br>2、连接形式:承插式接口<br>，橡胶圈密封<br>3、铺设深度:覆土深度不<br>得小于70cm<br>4、管道检验及试验要求<br>:闭水试验<br>5、管顶以上50cm范围内<br>人工回填 | m    | 735     |        |    |     |
| 7  | 040305001002 | 砂垫层<br>(DN300HDPE双壁波<br>纹管) | 1、材料品种、规格:中粗<br>砂<br>2、厚度:10cm<br>3、压实度要求：大于90%                                                                                                                              | m3   | 65.11   |        |    |     |
| 8  | 040501004003 | 塑料管                         | 1、垫层、基础材质及厚<br>度:素土基层<br>2、材质及规格<br>:De160UPVC实壁管、选用<br>品牌：中财、金牛、日丰<br>、阮氏、伟星<br>3、连接形式:承插粘接<br>4、铺设深度:根据图纸设<br>计要求并集合施工现场现<br>状，覆土深度不得小于<br>70cm<br>5、管顶以上50cm范围内<br>人工回填   | m    | 270     |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |        |    | 暂估价 |
| 9  | 040501004004 | 塑料管            | 1、垫层、基础材质及厚度:素土基层<br>2、材质及规格:De160实壁PE管、选用品牌:中财、金牛、日丰、阮氏、伟星<br>3、连接形式:热熔连接<br>4、铺设深度:根据图纸设计要求并集合施工现场现状,覆土深度不得小于70cm<br>5、管顶以上50cm范围内人工回填                                                                                                                                                       | m    | 5   |        |    |     |
| 10 | 010507006001 | 一次注塑成型带爬梯塑料检查井 | 1、规格:Φ700、每个井筒高度以1m平均高度计算、结算时据实调整<br>2、材质:PPB材质、含所有接头、配件,井筒上部须增加井筒护套、聚氨酯胶泥嵌缝、塑料内盖,详见施工图<br>3、检查井选用品牌:江苏河马井、上海优井、河北盛世金井、四川鑫多联、广东滕润<br>4、井盖、井圈材质及规格:用于绿化带、道路、农田,井盖带“大丰城镇净水”“污”字样、选用品牌:金盟、畅安、河马、幽若、张氏<br>5、井座底面以上直径1.06m范围内中粗砂回填、回填厚度30cm、压实度90%以上<br>6、内设防坠网(承重能力≥100kg)<br>7、塑料检查井加固:详见塑料检查井加固图 | 座    | 29  |        |    |     |
| 11 | 010507006002 | 一次注塑成型塑料检查井    | 1、规格:Φ450、每个井筒高度以1m平均高度计算、结算时据实调整<br>2、材质:PPB材质、含所有接头、配件,井筒上部须增加井筒护套、聚氨酯胶泥嵌缝、塑料内盖,详见施工图<br>3、检查井选用品牌:江苏河马井、上海优井、河北盛世金井、四川鑫多联、广东滕润<br>4、井盖、井圈材质及规格:用于绿化带、道路、农田,井盖带“大丰城镇净水”“污”字样、选用品牌:金盟、畅安、河马、幽若、张氏<br>5、井座底面以上直径1m范围内中粗砂回填、回填厚度30cm、压实度90%以上<br>6、内设防坠网(承重能力≥100kg)<br>7、塑料检查井加固:详见塑料检查井加固图    | 座    | 12  |        |    |     |
| 12 | 010507006003 | 沉渣隔油井          | 1、规格:De315*De110<br>2、材质:PPB材质                                                                                                                                                                                                                                                                 | 座    | 27  |        |    |     |
| 13 | 030804014001 | 低压塑料管件(渐变接头)   | 1、材质:塑料<br>2、规格:De160*De110                                                                                                                                                                                                                                                                    | 个    | 27  |        |    |     |

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇进步村污水管道工程(001)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1  | 041109001001 | 现场安全文明施工           |                         |       |       |         |          |    |
|    |              | 基本费                | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5   |       |         |          |    |
|    |              | 标化增加费(省一星级)        | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
|    |              | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31  |       |         |          |    |
| 2  | 041109010001 | 工程按质论价(市优)         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 3  | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 4  | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 5  | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 6  | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 7  | 041109007001 | 已完工程及设备保护费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 8  | 041109008001 | 临时设施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 9  | 041109009001 | 赶工措施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 10 | 04B001       | 特殊条件下施工增加费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰            | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白驹镇进步村污水管道工程(001)

| 序号  | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    | 27201.64 |         |    |
| 2   | 暂估价     | 27201.64 |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |          |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 27201.64 |         |    |
| 3   | 计日工     |          |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |          |         |    |
| 合计  |         | 54403.28 |         |    |

# 暂列金额明细表

工程名称：白驹镇进步村污水管道工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 |      | 27201.64 |    |
| 合计 |      |      | 27201.64 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白驹镇进步村污水管道工程(001)

| 序号 | 工程名称     | 工程内容 | 暂估金额（元）  | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注            |
|----|----------|------|----------|---------|--------|---------------|
| 1  | 化粪池维修及更换 |      | 27201.64 |         |        | 272016.37*10% |
| 合计 |          |      | 27201.64 |         |        |               |

# 计日工表

工程名称：白驹镇进步村污水管道工程(001)

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 一          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 二          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 三          | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
| 机械小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总计         |      |    |      |      |         |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：白驹镇进步村污水管道工程(001)

| 序号 | 项目名称      | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  | 发包人供应材料   |         |      | 项目价值 |       |       |
| 2  | 发包人发包专业工程 |         |      | 项目价值 |       |       |
| 合计 |           |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：白驹镇进步村污水管道工程(001)

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|-------|------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 1   | 规费    |                                          |         |         |       |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 2       |       |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.34    |       |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.1     |       |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |         | 9       |       |
| 合计  |       |                                          |         |         |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白驹镇进步村污水管道工程(001)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称<br>、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|----------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 |      |                      |    |    |       |       |      |      |    |

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 白驹镇进步村污水管道工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇民窑村污水管道工程(002)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|-----|
|    |              |                             |                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                             |                                                                                                                                                                              |      |         |        |    | 暂估价 |
|    |              | 白驹镇民窑村                      |                                                                                                                                                                              |      |         |        |    |     |
| 1  | 010101003001 | 挖沟槽土方（包含井工程量）               | 1、土壤类别:一、二类土<br>2、挖土深度:根据图纸要求<br>3、工程量中包含了工作面<br>和放坡的工作量                                                                                                                     | m3   | 4041    |        |    |     |
| 2  | 040103001001 | 回填方                         | 1、管道顶面0.5m向下人工<br>回填<br>2、余土弃运、投标人自行<br>考虑运距、合规处理                                                                                                                            | m3   | 3420.44 |        |    |     |
| 3  | 040103002001 | 余方弃置                        | 1、废弃料品种:素土<br>2、运距:投标人踏勘现场<br>自行考虑，合规处理                                                                                                                                      | m3   | 620.56  |        |    |     |
| 4  | 040501004001 | 塑料管                         | 1、材质及规格:HDPE双壁<br>波纹管DN200(环刚度<br>≥8KN/m2)、选用品牌<br>：中财、金牛、日丰、阮<br>氏、伟星<br>2、连接形式:承插式接口<br>，橡胶圈密封<br>3、铺设深度:覆土深度不<br>得小于70cm<br>4、管道检验及试验要求<br>:闭水试验<br>5、管顶以上50cm范围内<br>人工回填 | m    | 274     |        |    |     |
| 5  | 040305001001 | 砂垫层<br>(DN200HDPE双壁波<br>纹管) | 1、材料品种、规格:中粗<br>砂<br>2、厚度:10cm<br>3、压实度要求：大于90%                                                                                                                              | m3   | 21.92   |        |    |     |
| 6  | 040501004002 | 塑料管                         | 1、材质及规格:HDPE双壁<br>波纹管DN300(环刚度<br>≥8KN/m2)、选用品牌<br>：中财、金牛、日丰、阮<br>氏、伟星<br>2、连接形式:承插式接口<br>，橡胶圈密封<br>3、铺设深度:覆土深度不<br>得小于70cm<br>4、管道检验及试验要求<br>:闭水试验<br>5、管顶以上50cm范围内<br>人工回填 | m    | 827     |        |    |     |
| 7  | 040305001002 | 砂垫层<br>(DN300HDPE双壁波<br>纹管) | 1、材料品种、规格:中粗<br>砂<br>2、厚度:10cm<br>3、压实度要求：大于90%                                                                                                                              | m3   | 72.74   |        |    |     |
| 8  | 040501004003 | 塑料管                         | 1、垫层、基础材质及厚<br>度:素土基层<br>2、材质及规格<br>:De160UPVC实壁管、选用<br>品牌：中财、金牛、日丰<br>、阮氏、伟星<br>3、连接形式:承插粘接<br>4、铺设深度:根据图纸设<br>计要求并集合施工现场现<br>状，覆土深度不得小于<br>70cm<br>5、管顶以上50cm范围内<br>人工回填   | m    | 520     |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |        |    | 暂估价 |
| 9  | 040501004004 | 塑料管            | 1、垫层、基础材质及厚度:素土基层<br>2、材质及规格:De160实壁PE管、选用品牌:中财、金牛、日丰、阮氏、伟星<br>3、连接形式:热熔连接<br>4、铺设深度:根据图纸设计要求并集合施工现场现状,覆土深度不得小于70cm<br>5、管顶以上50cm范围内人工回填                                                                                                                                                       | m    | 45  |        |    |     |
| 10 | 010507006001 | 一次注塑成型带爬梯塑料检查井 | 1、规格:Φ700、每个井筒高度以1m平均高度计算、结算时据实调整<br>2、材质:PPB材质、含所有接头、配件,井筒上部须增加井筒护套、聚氨酯胶泥嵌缝、塑料内盖,详见施工图<br>3、检查井选用品牌:江苏河马井、上海优井、河北盛世金井、四川鑫多联、广东滕润<br>4、井盖、井圈材质及规格:用于绿化带、道路、农田,井盖带“大丰城镇净水”“污”字样、选用品牌:金盟、畅安、河马、幽若、张氏<br>5、井座底面以上直径1.06m范围内中粗砂回填、回填厚度30cm、压实度90%以上<br>6、内设防坠网(承重能力≥100kg)<br>7、塑料检查井加固:详见塑料检查井加固图 | 座    | 47  |        |    |     |
| 11 | 010507006002 | 一次注塑成型塑料检查井    | 1、规格:Φ450、每个井筒高度以1m平均高度计算、结算时据实调整<br>2、材质:PPB材质、含所有接头、配件,井筒上部须增加井筒护套、聚氨酯胶泥嵌缝、塑料内盖,详见施工图<br>3、检查井选用品牌:江苏河马井、上海优井、河北盛世金井、四川鑫多联、广东滕润<br>4、井盖、井圈材质及规格:用于绿化带、道路、农田,井盖带“大丰城镇净水”“污”字样、选用品牌:金盟、畅安、河马、幽若、张氏<br>5、井座底面以上直径1m范围内中粗砂回填、回填厚度30cm、压实度90%以上<br>6、内设防坠网(承重能力≥100kg)<br>7、塑料检查井加固:详见塑料检查井加固图    | 座    | 17  |        |    |     |
| 12 | 010507006003 | 沉渣隔油井          | 1、规格:De315*De110<br>2、材质:PPB材质                                                                                                                                                                                                                                                                 | 座    | 52  |        |    |     |
| 13 | 030804014001 | 低压塑料管件(渐变接头)   | 1、材质:塑料<br>2、规格:De160*De110                                                                                                                                                                                                                                                                    | 个    | 52  |        |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |
|-----|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|-----|
|     |              |              |                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|     |              |              |                                                                                                      |      |     |        |    | 暂估价 |
| 14  | 040203007001 | 路面恢复         | 1、含路面拆除<br>2、投标人须充分踏勘现场、确定路面现状<br>3、路面恢复做法：详见图纸<br>4、投标人须综合考虑不同类型路面恢复、综合报价                           | m2   | 30  |        |    |     |
| 15  | 030414003001 | 地下原有管线保护     | 1、开挖沟槽、基坑时须对供电管线、燃气管线、自来水管线等进行保护和加固、并巡查管线进行调整（具体加固方案自行考虑并满足管线主管单位的要求）<br>2、投标人自行踏勘、综合报价，包干使用、结算时不予调整 | 项    | 1   |        |    |     |
| 16  | 040501014001 | 污水接户连接       | 投标人自行踏勘、综合报价，包干使用、结算时不予调整                                                                            | 户    | 52  |        |    |     |
|     |              | 分部小计         |                                                                                                      |      |     |        |    |     |
|     |              | 分部分项合计       |                                                                                                      |      |     |        |    |     |
| 1   | 011705001001 | 大型机械设备进退场及安拆 |                                                                                                      | 项    | 1   |        |    |     |
|     |              | 单价措施合计       |                                                                                                      |      |     |        |    |     |
| 合 计 |              |              |                                                                                                      |      |     |        |    |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇民窑村污水管道工程(002)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1  | 041109001001 | 现场安全文明施工           |                         |       |       |         |          |    |
|    |              | 基本费                | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5   |       |         |          |    |
|    |              | 标化增加费(省一星级)        | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
|    |              | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31  |       |         |          |    |
| 2  | 041109010001 | 工程按质论价(市优)         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 3  | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 4  | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 5  | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 6  | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 7  | 041109007001 | 已完工程及设备保护费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 8  | 041109008001 | 临时设施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 9  | 041109009001 | 赶工措施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 10 | 04B001       | 特殊条件下施工增加费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰            | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白驹镇民窑村污水管道工程(002)

| 序号  | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    | 37325.92 |         |    |
| 2   | 暂估价     | 37325.92 |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |          |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 37325.92 |         |    |
| 3   | 计日工     |          |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |          |         |    |
| 合计  |         | 74651.84 |         |    |

# 暂列金额明细表

工程名称：白驹镇民窑村污水管道工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 |      | 37325.92 |    |
| 合计 |      |      | 37325.92 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白驹镇民窑村污水管道工程(002)

| 序号 | 工程名称     | 工程内容 | 暂估金额（元）  | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注            |
|----|----------|------|----------|---------|--------|---------------|
| 1  | 化粪池维修及更换 |      | 37325.92 |         |        | 373259.15*10% |
| 合计 |          |      | 37325.92 |         |        |               |

# 计日工表

工程名称：白驹镇民窑村污水管道工程(002)

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 一          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 二          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 三          | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
| 机械小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总计         |      |    |      |      |         |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：白驹镇民窑村污水管道工程(002)

| 序号 | 项目名称      | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  | 发包人供应材料   |         |      | 项目价值 |       |       |
| 2  | 发包人发包专业工程 |         |      | 项目价值 |       |       |
| 合计 |           |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：白驹镇民窑村污水管道工程(002)

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|-------|------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 1   | 规费    |                                          |         |         |       |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 2       |       |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.34    |       |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.1     |       |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |         | 9       |       |
| 合计  |       |                                          |         |         |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白驹镇民窑村污水管道工程(002)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称<br>、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|----------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 |      |                      |    |    |       |       |      |      |    |

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 白驹镇民窑村污水管道工程(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇朱舍村污水管道工程(003)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|-----|
|    |              |                             |                                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                             |                                                                                                                                                                              |      |        |        |    | 暂估价 |
|    |              | 白驹镇朱舍村                      |                                                                                                                                                                              |      |        |        |    |     |
| 1  | 010101003001 | 挖沟槽土方（包含井工程量）               | 1、土壤类别:一、二类土<br>2、挖土深度:根据图纸要求<br>3、工程量中包含了工作面<br>和放坡的工作量                                                                                                                     | m3   | 3871.4 |        |    |     |
| 2  | 040103001001 | 回填方                         | 1、管道顶面0.5m向下人工<br>回填<br>2、余土弃运、投标人自行<br>考虑运距、合规处理                                                                                                                            | m3   | 3289.8 |        |    |     |
| 3  | 040103002001 | 余方弃置                        | 1、废弃料品种:素土<br>2、运距:投标人踏勘现场<br>自行考虑，合规处理                                                                                                                                      | m3   | 581.6  |        |    |     |
| 4  | 040501004001 | 塑料管                         | 1、材质及规格:HDPE双壁<br>波纹管DN200(环刚度<br>≥8KN/m2)、选用品牌<br>：中财、金牛、日丰、阮<br>氏、伟星<br>2、连接形式:承插式接口<br>，橡胶圈密封<br>3、铺设深度:覆土深度不<br>得小于70cm<br>4、管道检验及试验要求<br>:闭水试验<br>5、管顶以上50cm范围内<br>人工回填 | m    | 300    |        |    |     |
| 5  | 040305001001 | 砂垫层<br>(DN200HDPE双壁波<br>纹管) | 1、材料品种、规格:中粗<br>砂<br>2、厚度:10cm<br>3、压实度要求：大于90%                                                                                                                              | m3   | 24     |        |    |     |
| 6  | 040501004002 | 塑料管                         | 1、材质及规格:HDPE双壁<br>波纹管DN300(环刚度<br>≥8KN/m2)、选用品牌<br>：中财、金牛、日丰、阮<br>氏、伟星<br>2、连接形式:承插式接口<br>，橡胶圈密封<br>3、铺设深度:覆土深度不<br>得小于70cm<br>4、管道检验及试验要求<br>:闭水试验<br>5、管顶以上50cm范围内<br>人工回填 | m    | 588    |        |    |     |
| 7  | 040305001002 | 砂垫层<br>(DN300HDPE双壁波<br>纹管) | 1、材料品种、规格:中粗<br>砂<br>2、厚度:10cm<br>3、压实度要求：大于90%                                                                                                                              | m3   | 52.34  |        |    |     |
| 8  | 040501004003 | 塑料管                         | 1、垫层、基础材质及厚<br>度:素土基层<br>2、材质及规格<br>:De160UPVC实壁管、选用<br>品牌：中财、金牛、日丰<br>、阮氏、伟星<br>3、连接形式:承插粘接<br>4、铺设深度:根据图纸设<br>计要求并集合施工现场现<br>状，覆土深度不得小于<br>70cm<br>5、管顶以上50cm范围内<br>人工回填   | m    | 390    |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |        |    | 暂估价 |
| 9  | 040501004004 | 塑料管            | 1、垫层、基础材质及厚度:素土基层<br>2、材质及规格:De160实壁PE管、选用品牌:中财、金牛、日丰、阮氏、伟星<br>3、连接形式:热熔连接<br>4、铺设深度:根据图纸设计要求并集合施工现场现状,覆土深度不得小于70cm<br>5、管顶以上50cm范围内人工回填                                                                                                                                                       | m    | 32  |        |    |     |
| 10 | 010507006001 | 一次注塑成型带爬梯塑料检查井 | 1、规格:Φ700、每个井筒高度以1m平均高度计算、结算时据实调整<br>2、材质:PPB材质、含所有接头、配件,井筒上部须增加井筒护套、聚氨酯胶泥嵌缝、塑料内盖,详见施工图<br>3、检查井选用品牌:江苏河马井、上海优井、河北盛世金井、四川鑫多联、广东滕润<br>4、井盖、井圈材质及规格:用于绿化带、道路、农田,井盖带“大丰城镇净水”“污”字样、选用品牌:金盟、畅安、河马、幽若、张氏<br>5、井座底面以上直径1.06m范围内中粗砂回填、回填厚度30cm、压实度90%以上<br>6、内设防坠网(承重能力≥100kg)<br>7、塑料检查井加固:详见塑料检查井加固图 | 座    | 16  |        |    |     |
| 11 | 010507006002 | 一次注塑成型塑料检查井    | 1、规格:Φ450、每个井筒高度以1m平均高度计算、结算时据实调整<br>2、材质:PPB材质、含所有接头、配件,井筒上部须增加井筒护套、聚氨酯胶泥嵌缝、塑料内盖,详见施工图<br>3、检查井选用品牌:江苏河马井、上海优井、河北盛世金井、四川鑫多联、广东滕润<br>4、井盖、井圈材质及规格:用于绿化带、道路、农田,井盖带“大丰城镇净水”“污”字样、选用品牌:金盟、畅安、河马、幽若、张氏<br>5、井座底面以上直径1m范围内中粗砂回填、回填厚度30cm、压实度90%以上<br>6、内设防坠网(承重能力≥100kg)<br>7、塑料检查井加固:详见塑料检查井加固图    | 座    | 31  |        |    |     |
| 12 | 010507006003 | 沉渣隔油井          | 1、规格:De315*De110<br>2、材质:PPB材质                                                                                                                                                                                                                                                                 | 座    | 39  |        |    |     |
| 13 | 030804014001 | 低压塑料管件(渐变接头)   | 1、材质:塑料<br>2、规格:De160*De110                                                                                                                                                                                                                                                                    | 个    | 39  |        |    |     |

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |
|-----|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|-----|
|     |              |              |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|     |              |              |                                                                                                                                  |      |     |        |    | 暂估价 |
| 14  | 040203007001 | 路面恢复         | 1、含路面拆除<br>2、投标人须充分踏勘现场、确定路面现状<br>3、路面恢复做法：详见图纸<br>4、投标人须综合考虑不同类型路面恢复、综合报价                                                       | m2   | 30  |        |    |     |
| 15  | 040501001001 | 混凝土管         | 1、垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层 100<br>2、管座材质：120°混凝土基层<br>3、规格：DN1000钢筋砼Ⅱ级承插管<br>4、接口方式：胶圈接口<br>5、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼<br>6、管道检验及试验要求：符合设计及规范要求 | m    | 20  |        |    |     |
| 16  | 040803004001 | DN300管道包封    | 1、垫层：10cm碎石<br>2、基础及包封混凝土：C25非泵送商品砼<br>详见施工图纸                                                                                    | m    | 6   |        |    |     |
| 17  | 030414003001 | 地下原有管线保护     | 1、开挖沟槽、基坑时须对供电管线、燃气管线、自来水管线等进行保护和加固、并巡查管线进行调整（具体加固方案自行考虑并满足管线主管单位的要求）<br>2、投标人自行踏勘、综合报价，包干使用、结算时不予调整                             | 项    | 1   |        |    |     |
| 18  | 040501014001 | 污水接户连接       | 投标人自行踏勘、综合报价，包干使用、结算时不予调整                                                                                                        | 户    | 39  |        |    |     |
|     |              | 分部小计         |                                                                                                                                  |      |     |        |    |     |
|     |              | 分部分项合计       |                                                                                                                                  |      |     |        |    |     |
| 1   | 011705001001 | 大型机械设备进退场及安拆 |                                                                                                                                  | 项    | 1   |        |    |     |
|     |              | 单价措施合计       |                                                                                                                                  |      |     |        |    |     |
| 合 计 |              |              |                                                                                                                                  |      |     |        |    |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇朱舍村污水管道工程(003)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1  | 041109001001 | 现场安全文明施工           |                         |       |       |         |          |    |
|    |              | 基本费                | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5   |       |         |          |    |
|    |              | 标化增加费(省一星级)        | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
|    |              | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31  |       |         |          |    |
| 2  | 041109010001 | 工程按质论价(市优)         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 3  | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 4  | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 5  | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 6  | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 7  | 041109007001 | 已完工程及设备保护费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 8  | 041109008001 | 临时设施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 9  | 041109009001 | 赶工措施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 10 | 04B001       | 特殊条件下施工增加费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰            | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白驹镇朱舍村污水管道工程(003)

| 序号  | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    | 29432.37 |         |    |
| 2   | 暂估价     | 29432.37 |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |          |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 29432.37 |         |    |
| 3   | 计日工     |          |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |          |         |    |
| 合计  |         | 58864.74 |         |    |

# 暂列金额明细表

工程名称：白驹镇朱舍村污水管道工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 |      | 29432.37 |    |
| 合计 |      |      | 29432.37 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白驹镇朱舍村污水管道工程(003)

| 序号 | 工程名称     | 工程内容 | 暂估金额（元）  | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注            |
|----|----------|------|----------|---------|--------|---------------|
| 1  | 化粪池维修及更换 |      | 29432.37 |         |        | 294323.73*10% |
| 合计 |          |      | 29432.37 |         |        |               |

# 计日工表

工程名称：白驹镇朱舍村污水管道工程(003)

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 一          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 二          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 三          | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
| 机械小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总计         |      |    |      |      |         |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：白驹镇朱舍村污水管道工程(003)

| 序号 | 项目名称      | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  | 发包人供应材料   |         |      | 项目价值 |       |       |
| 2  | 发包人发包专业工程 |         |      | 项目价值 |       |       |
| 合计 |           |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：白驹镇朱舍村污水管道工程(003)

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|-------|------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 1   | 规费    |                                          |         |         |       |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 2       |       |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.34    |       |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.1     |       |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |         | 9       |       |
| 合计  |       |                                          |         |         |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白驹镇朱舍村污水管道工程(003)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称<br>、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|----------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 |      |                      |    |    |       |       |      |      |    |

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 白驹镇朱舍村污水管道工程(003)

[illegible]



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程（土方）（004）

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1  | 041109001001 | 现场安全文明施工           |                         |       |       |         |          |    |
|    |              | 基本费                | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5   |       |         |          |    |
|    |              | 标化增加费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
|    |              | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.42  |       |         |          |    |
| 2  | 041109010001 | 工程按质论价             | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 3  | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 4  | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 5  | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 6  | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 7  | 041109007001 | 已完工程及设备保护费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 8  | 041109008001 | 临时设施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 9  | 041109009001 | 赶工措施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 10 | 04B001       | 特殊条件下施工增加费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰            | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程（土方）(004)

| 序号  | 项目名称    | 金额(元)   | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    | 8589.78 |         |    |
| 2   | 暂估价     |         |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |         |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |         |         |    |
| 3   | 计日工     |         |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |         |         |    |
| 合计  |         | 8589.78 |         |    |

# 暂列金额明细表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程（土方）(004)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1  | 暂列金额 |      | 8589.78 |    |
| 合计 |      |      | 8589.78 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程（土方）(004)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 合计 |      |      |         |         |        |    |

# 计日工表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程（土方）（004）

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 一          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 二          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 三          | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
| 机械小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总计         |      |    |      |      |         |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程（土方）(004)

| 序号 | 项目名称      | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  | 发包人供应材料   |         |      | 项目价值 |       |       |
| 2  | 发包人发包专业工程 |         |      | 项目价值 |       |       |
| 合计 |           |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程（土方）（004）

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|-------|------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 1   | 规费    |                                          |         |         |       |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 1.3     |       |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.24    |       |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.1     |       |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |         | 9       |       |
| 合计  |       |                                          |         |         |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程（土方）(004)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 |      |                  |    |    |       |       |      |      |    |

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程（土方）（004）

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程(005)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----|-----|
|    |              |                     |                                                                                                                                              |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                     |                                                                                                                                              |      |       |        |    | 暂估价 |
|    |              | 白驹镇窑港村              |                                                                                                                                              |      |       |        |    |     |
| 1  | 040501004001 | 塑料管                 | 1、材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200(环刚度≥8KN/m2)、选用品牌:中财、金牛、日丰、阮氏、伟星<br>2、连接形式:承插式接口,橡胶圈密封<br>3、铺设深度:覆土深度不得小于70cm<br>4、管道检验及试验要求:闭水试验<br>5、管顶以上50cm范围内人工回填 | m    | 800   |        |    |     |
| 2  | 040305001001 | 砂垫层(DN200HDPE双壁波纹管) | 1、材料品种、规格:中粗砂<br>2、厚度:10cm<br>3、压实度要求:大于90%                                                                                                  | m3   | 64    |        |    |     |
| 3  | 040501004002 | 塑料管                 | 1、材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300(环刚度≥8KN/m2)、选用品牌:中财、金牛、日丰、阮氏、伟星<br>2、连接形式:承插式接口,橡胶圈密封<br>3、铺设深度:覆土深度不得小于70cm<br>4、管道检验及试验要求:闭水试验<br>5、管顶以上50cm范围内人工回填 | m    | 1300  |        |    |     |
| 4  | 040305001002 | 砂垫层(DN300HDPE双壁波纹管) | 1、材料品种、规格:中粗砂<br>2、厚度:10cm<br>3、压实度要求:大于90%                                                                                                  | m3   | 115.2 |        |    |     |
| 5  | 040501004003 | 塑料管                 | 1、垫层、基础材质及厚度:素土基层<br>2、材质及规格:De160UPVC实壁管、选用品牌:中财、金牛、日丰、阮氏、伟星<br>3、连接形式:承插粘接<br>4、铺设深度:根据图纸设计要求并集合施工现场现状,覆土深度不得小于70cm<br>5、管顶以上50cm范围内人工回填   | m    | 300   |        |    |     |
| 6  | 040501004004 | 塑料管                 | 1、垫层、基础材质及厚度:素土基层<br>2、材质及规格:De160实壁PE管、选用品牌:中财、金牛、日丰、阮氏、伟星<br>3、连接形式:热熔连接<br>4、铺设深度:根据图纸设计要求并集合施工现场现状,覆土深度不得小于70cm<br>5、管顶以上50cm范围内人工回填     | m    | 70    |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |        |    | 暂估价 |
| 7  | 010507006001 | 一次注塑成型带爬梯塑料检查井 | 1、规格：Φ700、每个井筒高度以1m平均高度计算、结算时据实调整<br>2、材质：PPB材质、含所有接头、配件，井筒上部须增加井筒护套、聚氨酯胶泥嵌缝、塑料内盖，详见施工图<br>3、检查井选用品牌：江苏河马井、上海优井、河北盛世金井、四川鑫多联、广东滕润<br>4、井盖、井圈材质及规格：用于绿化带、道路、农田，井盖带“大丰城镇净水”“污”字样、选用品牌：金盟、畅安、河马、幽若、张氏<br>5、井座底面以上直径1.06m范围内中粗砂回填、回填厚度30cm、压实度90%以上<br>6、内设防坠网(承重能力≥100kg)<br>7、塑料检查井加固：详见塑料检查井加固图 | 座    | 50  |        |    |     |
| 8  | 010507006002 | 一次注塑成型塑料检查井    | 1、规格：Φ450、每个井筒高度以1m平均高度计算、结算时据实调整<br>2、材质：PPB材质、含所有接头、配件，井筒上部须增加井筒护套、聚氨酯胶泥嵌缝、塑料内盖，详见施工图<br>3、检查井选用品牌：江苏河马井、上海优井、河北盛世金井、四川鑫多联、广东滕润<br>4、井盖、井圈材质及规格：用于绿化带、道路、农田，井盖带“大丰城镇净水”“污”字样、选用品牌：金盟、畅安、河马、幽若、张氏<br>5、井座底面以上直径1m范围内中粗砂回填、回填厚度30cm、压实度90%以上<br>6、内设防坠网(承重能力≥100kg)<br>7、塑料检查井加固：详见塑料检查井加固图    | 座    | 50  |        |    |     |
| 9  | 010507006003 | 沉渣隔油井          | 1、规格：De315*De110<br>2、材质：PPB材质                                                                                                                                                                                                                                                                 | 座    | 70  |        |    |     |
| 10 | 030804014001 | 低压塑料管件（渐变接头）   | 1、材质：塑料<br>2、规格：De160*De110                                                                                                                                                                                                                                                                    | 个    | 70  |        |    |     |
| 11 | 040203007001 | 路面恢复           | 1、含路面拆除<br>2、投标人须充分踏勘现场、确定路面现状<br>3、路面恢复做法：详见图纸<br>4、投标人须综合考虑不同类型路面恢复、综合报价                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 100 |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|-----|
|    |              |          |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |          |                                                                                                                                 |      |     |        |    | 暂估价 |
| 12 | 040501001001 | 混凝土管     | 1、垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层 100<br>2、管座材质:120°混凝土基层<br>3、规格:DN800钢筋砼Ⅱ级承插管<br>4、接口方式:胶圈接口<br>5、混凝土强度等级:C20非泵送商品砼<br>6、管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 | m    | 10  |        |    |     |
| 13 | 030414003001 | 地下原有管线保护 | 1、开挖沟槽、基坑时须对供电管线、燃气管线、自来水管线等进行保护和加固、并巡查管线进行调整(具体加固方案自行考虑并满足管线主管单位的要求)<br>2、投标人自行踏勘、综合报价,包干使用、结算时不予调整                            | 项    | 1   |        |    |     |
| 14 | 040501014001 | 污水接户连接   | 投标人自行踏勘、综合报价,包干使用、结算时不予调整                                                                                                       | 户    | 70  |        |    |     |
|    |              | 分部小计     |                                                                                                                                 |      |     |        |    |     |
|    |              | 分部分项合计   |                                                                                                                                 |      |     |        |    |     |
| 1  | 041107002001 | 排水、降水    | 1、降排水方式:施工单位自行考虑、结算时单价费用不作调整<br>2、投标单位报价时需考虑降水、河道排水、沟槽排水等一切费用                                                                   | 项    | 1   |        |    |     |
|    |              | 单价措施合计   |                                                                                                                                 |      |     |        |    |     |
| 合计 |              |          |                                                                                                                                 |      |     |        |    |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程(005)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1  | 041109001001 | 现场安全文明施工           |                         |       |       |         |          |    |
|    |              | 基本费                | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5   |       |         |          |    |
|    |              | 标化增加费(省一星级)        | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
|    |              | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31  |       |         |          |    |
| 2  | 041109010001 | 工程按质论价(市优)         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 3  | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 4  | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 5  | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 6  | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 7  | 041109007001 | 已完工程及设备保护费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 8  | 041109008001 | 临时设施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 9  | 041109009001 | 赶工措施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 10 | 04B001       | 特殊条件下施工增加费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰            | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程(005)

| 序号  | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    | 49017.79 |         |    |
| 2   | 暂估价     | 49017.79 |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |          |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 49017.79 |         |    |
| 3   | 计日工     |          |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |          |         |    |
| 合计  |         | 98035.58 |         |    |

# 暂列金额明细表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 |      | 49017.79 |    |
| 合计 |      |      | 49017.79 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程(005)

| 序号 | 工程名称     | 工程内容 | 暂估金额（元）  | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注            |
|----|----------|------|----------|---------|--------|---------------|
| 1  | 化粪池维修及更换 |      | 49017.79 |         |        | 490177.89*10% |
| 合计 |          |      | 49017.79 |         |        |               |

# 计日工表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程(005)

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 一          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 二          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 三          | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
| 机械小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总计         |      |    |      |      |         |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程(005)

| 序号 | 项目名称      | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  | 发包人供应材料   |         |      | 项目价值 |       |       |
| 2  | 发包人发包专业工程 |         |      | 项目价值 |       |       |
| 合计 |           |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程(005)

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|-------|------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 1   | 规费    |                                          |         |         |       |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 2       |       |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.34    |       |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.1     |       |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |         | 9       |       |
| 合计  |       |                                          |         |         |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白驹镇窑港村污水管道工程(005)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称<br>、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|----------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 |      |                      |    |    |       |       |      |      |    |

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 白驹镇窑港村污水管道工程(005)

[illegible]



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程（土方）（006）

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1  | 041109001001 | 现场安全文明施工           |                         |       |       |         |          |    |
|    |              | 基本费                | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5   |       |         |          |    |
|    |              | 标化增加费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
|    |              | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.42  |       |         |          |    |
| 2  | 041109010001 | 工程按质论价             | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 3  | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 4  | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 5  | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 6  | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 7  | 041109007001 | 已完工程及设备保护费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 8  | 041109008001 | 临时设施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 9  | 041109009001 | 赶工措施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 10 | 04B001       | 特殊条件下施工增加费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰            | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程（土方）(006)

| 序号  | 项目名称    | 金额(元)   | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    | 8054.13 |         |    |
| 2   | 暂估价     |         |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |         |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |         |         |    |
| 3   | 计日工     |         |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |         |         |    |
| 合计  |         | 8054.13 |         |    |

# 暂列金额明细表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程（土方）（006）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1  | 暂列金额 |      | 8054.13 |    |
| 合计 |      |      | 8054.13 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程（土方）(006)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|    | 合计   |      |         |         |        |    |

# 计日工表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程（土方）（006）

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 一          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 二          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 三          | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
| 机械小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总计         |      |    |      |      |         |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程（土方）(006)

| 序号 | 项目名称      | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  | 发包人供应材料   |         |      | 项目价值 |       |       |
| 2  | 发包人发包专业工程 |         |      | 项目价值 |       |       |
| 合计 |           |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程（土方）（006）

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|-------|------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 1   | 规费    |                                          |         |         |       |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 1.3     |       |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.24    |       |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.1     |       |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |         | 9       |       |
| 合计  |       |                                          |         |         |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程（土方）(006)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 |      |                  |    |    |       |       |      |      |    |

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程（土方）(006)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程(007)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|-----|
|    |              |                     |                                                                                                                                              |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                     |                                                                                                                                              |      |        |        |    | 暂估价 |
|    |              | 白驹镇肖坳村              |                                                                                                                                              |      |        |        |    |     |
| 1  | 040501004001 | 塑料管                 | 1、材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200(环刚度≥8KN/m2)、选用品牌:中财、金牛、日丰、阮氏、伟星<br>2、连接形式:承插式接口,橡胶圈密封<br>3、铺设深度:覆土深度不得小于70cm<br>4、管道检验及试验要求:闭水试验<br>5、管顶以上50cm范围内人工回填 | m    | 450    |        |    |     |
| 2  | 040305001001 | 砂垫层(DN200HDPE双壁波纹管) | 1、材料品种、规格:中粗砂<br>2、厚度:10cm<br>3、压实度要求:大于90%                                                                                                  | m3   | 36     |        |    |     |
| 3  | 040501004002 | 塑料管                 | 1、材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300(环刚度≥8KN/m2)、选用品牌:中财、金牛、日丰、阮氏、伟星<br>2、连接形式:承插式接口,橡胶圈密封<br>3、铺设深度:覆土深度不得小于70cm<br>4、管道检验及试验要求:闭水试验<br>5、管顶以上50cm范围内人工回填 | m    | 1400   |        |    |     |
| 4  | 040305001002 | 砂垫层(DN300HDPE双壁波纹管) | 1、材料品种、规格:中粗砂<br>2、厚度:10cm<br>3、压实度要求:大于90%                                                                                                  | m3   | 123.48 |        |    |     |
| 5  | 040501004003 | 塑料管                 | 1、垫层、基础材质及厚度:素土基层<br>2、材质及规格:De160UPVC实壁管、选用品牌:中财、金牛、日丰、阮氏、伟星<br>3、连接形式:承插粘接<br>4、铺设深度:根据图纸设计要求并集合施工现场现状,覆土深度不得小于70cm<br>5、管顶以上50cm范围内人工回填   | m    | 800    |        |    |     |
| 6  | 040501004004 | 塑料管                 | 1、垫层、基础材质及厚度:素土基层<br>2、材质及规格:De160实壁PE管、选用品牌:中财、金牛、日丰、阮氏、伟星<br>3、连接形式:热熔连接<br>4、铺设深度:根据图纸设计要求并集合施工现场现状,覆土深度不得小于70cm<br>5、管顶以上50cm范围内人工回填     | m    | 50     |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |        |    | 暂估价 |
| 7  | 010507006001 | 一次注塑成型带爬梯塑料检查井 | 1、规格：Φ700、每个井筒高度以1m平均高度计算、结算时据实调整<br>2、材质：PPB材质、含所有接头、配件，井筒上部须增加井筒护套、聚氨酯胶泥嵌缝、塑料内盖，详见施工图<br>3、检查井选用品牌：江苏河马井、上海优井、河北盛世金井、四川鑫多联、广东滕润<br>4、井盖、井圈材质及规格：用于绿化带、道路、农田，井盖带“大丰城镇净水”“污”字样、选用品牌：金盟、畅安、河马、幽若、张氏<br>5、井座底面以上直径1.06m范围内中粗砂回填、回填厚度30cm、压实度90%以上<br>6、内设防坠网(承重能力≥100kg)<br>7、塑料检查井加固：详见塑料检查井加固图 | 座    | 70  |        |    |     |
| 8  | 010507006002 | 一次注塑成型塑料检查井    | 1、规格：Φ450、每个井筒高度以1m平均高度计算、结算时据实调整<br>2、材质：PPB材质、含所有接头、配件，井筒上部须增加井筒护套、聚氨酯胶泥嵌缝、塑料内盖，详见施工图<br>3、检查井选用品牌：江苏河马井、上海优井、河北盛世金井、四川鑫多联、广东滕润<br>4、井盖、井圈材质及规格：用于绿化带、道路、农田，井盖带“大丰城镇净水”“污”字样、选用品牌：金盟、畅安、河马、幽若、张氏<br>5、井座底面以上直径1m范围内中粗砂回填、回填厚度30cm、压实度90%以上<br>6、内设防坠网(承重能力≥100kg)<br>7、塑料检查井加固：详见塑料检查井加固图    | 座    | 30  |        |    |     |
| 9  | 010507006003 | 沉渣隔油井          | 1、规格：De315*De110<br>2、材质：PPB材质                                                                                                                                                                                                                                                                 | 座    | 76  |        |    |     |
| 10 | 030804014001 | 低压塑料管件（渐变接头）   | 1、材质：塑料<br>2、规格：De160*De110                                                                                                                                                                                                                                                                    | 个    | 76  |        |    |     |
| 11 | 040203007001 | 混凝土路面恢复        | 1、含路面拆除<br>2、投标人须充分踏勘现场、确定路面现状<br>3、路面恢复做法：详见图纸<br>4、投标人须综合考虑不同类型路面恢复、综合报价                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 120 |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|-----|
|    |              |          |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |          |                                                                                                                                 |      |     |        |    | 暂估价 |
| 12 | 041001001001 | 拆除路面     | 1、材质:沥青路面<br>2、厚度:10cm<br>3、沥青路面切缝<br>4、拆除方式:机械、<br>5、清运:投标人自行考虑运距、合规处理<br>6、最终工程量以监理、业主、施工三方确认的工程量为准                           | m2   | 50  |        |    |     |
| 13 | 041001003001 | 拆除基层     | 1、材质:混凝土<br>2、厚度:20cm<br>3、部位:基层<br>4、最终工程量以监理、业主、施工三方确认的工程量为准                                                                  | m2   | 50  |        |    |     |
| 14 | 060104012001 | 混凝土上基层   | 1、原基层夯实<br>2、材料类别:浇筑20cm厚C30商品砼<br>3、最终工程量以监理、业主、施工三方确认的工程量为准                                                                   | m2   | 50  |        |    |     |
| 15 | 040203003001 | 封层、粘层    | 1、材料品种:PC-3粘层乳化沥青<br>2、喷油量:不少于0.4L/m <sup>2</sup><br>3、技术要求:符合图纸要求                                                              | m2   | 50  |        |    |     |
| 16 | 040203006001 | 沥青混凝土    | 1、6cm厚AC-13SBS改性沥青混凝土<br>2、压实度≥98%                                                                                              | m2   | 50  |        |    |     |
| 17 | 040501001001 | 混凝土管     | 1、垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层 100<br>2、管座材质:120°混凝土基层<br>3、规格:DN800钢筋砼Ⅱ级承插管<br>4、接口方式:胶圈接口<br>5、混凝土强度等级:C20非泵送商品砼<br>6、管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 | m    | 40  |        |    |     |
| 18 | 040305001003 | 垫层       | 1、材料品种、规格:级配碎石<br>2、厚度:20cm                                                                                                     | m3   | 2   |        |    |     |
| 19 | 030414003001 | 地下原有管线保护 | 1、开挖沟槽、基坑时须对供电管线、燃气管线、自来水管线等进行保护和加固、并巡查管线进行调整(具体加固方案自行考虑并满足管线主管单位的要求)<br>2、投标人自行踏勘、综合报价,包干使用、结算时不予调整                            | 项    | 1   |        |    |     |
| 20 | 040501014001 | 污水接户连接   | 投标人自行踏勘、综合报价,包干使用、结算时不予调整                                                                                                       | 户    | 76  |        |    |     |
|    |              | 分部小计     |                                                                                                                                 |      |     |        |    |     |
|    |              | 分部分项合计   |                                                                                                                                 |      |     |        |    |     |
| 1  | 041107002001 | 排水、降水    | 1、降排水方式:施工单位自行考虑、结算时单价费用不作调整<br>2、投标单位报价时需考虑降水、河道排水、沟槽排水等一切费用                                                                   | 项    | 1   |        |    |     |

| 序号  | 项目编码 | 项目名称   | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |
|-----|------|--------|--------|------|-----|--------|----|-----|
|     |      |        |        |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|     |      |        |        |      |     |        |    | 暂估价 |
|     |      | 单价措施合计 |        |      |     |        |    |     |
| 合 计 |      |        |        |      |     |        |    |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程(007)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1  | 041109001001 | 现场安全文明施工           |                         |       |       |         |          |    |
|    |              | 基本费                | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5   |       |         |          |    |
|    |              | 标化增加费(省一星级)        | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
|    |              | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31  |       |         |          |    |
| 2  | 041109010001 | 工程按质论价(市优)         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 3  | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 4  | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 5  | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 6  | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 7  | 041109007001 | 已完工程及设备保护费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 8  | 041109008001 | 临时设施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 9  | 041109009001 | 赶工措施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 10 | 04B001       | 特殊条件下施工增加费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰            | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程(007)

| 序号  | 项目名称    | 金额(元)     | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|-----------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    | 55952.54  |         |    |
| 2   | 暂估价     | 55952.54  |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |           |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 55952.54  |         |    |
| 3   | 计日工     |           |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |           |         |    |
| 合计  |         | 111905.08 |         |    |

# 暂列金额明细表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程(007)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 |      | 55952.54 |    |
| 合计 |      |      | 55952.54 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程(007)

| 序号 | 工程名称     | 工程内容 | 暂估金额（元）  | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注            |
|----|----------|------|----------|---------|--------|---------------|
| 1  | 化粪池维修及更换 |      | 55952.54 |         |        | 559525.40*10% |
| 合计 |          |      | 55952.54 |         |        |               |

# 计日工表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程(007)

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 一          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 二          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 三          | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
| 机械小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总计         |      |    |      |      |         |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程(007)

| 序号 | 项目名称      | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  | 发包人供应材料   |         |      | 项目价值 |       |       |
| 2  | 发包人发包专业工程 |         |      | 项目价值 |       |       |
| 合计 |           |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程(007)

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|-------|------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 1   | 规费    |                                          |         |         |       |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 2       |       |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.34    |       |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.1     |       |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |         | 9       |       |
| 合计  |       |                                          |         |         |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白驹镇肖坳村污水管道工程(007)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称<br>、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|----------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 |      |                      |    |    |       |       |      |      |    |

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 白驹镇肖坳村污水管道工程(007)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇唐西村污水管道工程(008)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|-----|
|    |              |                             |                                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                             |                                                                                                                                                                              |      |         |        |    | 暂估价 |
|    |              | 白驹镇唐西村                      |                                                                                                                                                                              |      |         |        |    |     |
| 1  | 010101003001 | 挖沟槽土方（包含井工程量）               | 1、土壤类别:一、二类土<br>2、挖土深度:根据图纸要求<br>3、工程量中包含了工作面<br>和放坡的工作量                                                                                                                     | m3   | 2560.75 |        |    |     |
| 2  | 040103001001 | 回填方                         | 1、管道顶面0.5m向下人工<br>回填<br>2、余土弃运、投标人自行<br>考虑运距、合规处理                                                                                                                            | m3   | 2265.28 |        |    |     |
| 3  | 040103002001 | 余方弃置                        | 1、废弃料品种:素土<br>2、运距:投标人踏勘现场<br>自行考虑，合规处理                                                                                                                                      | m3   | 295.47  |        |    |     |
| 4  | 040501004001 | 塑料管                         | 1、材质及规格:HDPE双壁<br>波纹管DN200(环刚度<br>≥8KN/m2)、选用品牌<br>：中财、金牛、日丰、阮<br>氏、伟星<br>2、连接形式:承插式接口<br>，橡胶圈密封<br>3、铺设深度:覆土深度不<br>得小于70cm<br>4、管道检验及试验要求<br>:闭水试验<br>5、管顶以上50cm范围内<br>人工回填 | m    | 140     |        |    |     |
| 5  | 040305001001 | 砂垫层<br>(DN200HDPE双壁波<br>纹管) | 1、材料品种、规格:中粗<br>砂<br>2、厚度:10cm<br>3、压实度要求：大于90%                                                                                                                              | m3   | 11.2    |        |    |     |
| 6  | 040501004002 | 塑料管                         | 1、材质及规格:HDPE双壁<br>波纹管DN300(环刚度<br>≥8KN/m2)、选用品牌<br>：中财、金牛、日丰、阮<br>氏、伟星<br>2、连接形式:承插式接口<br>，橡胶圈密封<br>3、铺设深度:覆土深度不<br>得小于70cm<br>4、管道检验及试验要求<br>:闭水试验<br>5、管顶以上50cm范围内<br>人工回填 | m    | 530     |        |    |     |
| 7  | 040305001002 | 砂垫层<br>(DN300HDPE双壁波<br>纹管) | 1、材料品种、规格:中粗<br>砂<br>2、厚度:10cm<br>3、压实度要求：大于90%                                                                                                                              | m3   | 46.98   |        |    |     |
| 8  | 040501004003 | 塑料管                         | 1、垫层、基础材质及厚<br>度:素土基层<br>2、材质及规格<br>:De160UPVC实壁管、选用<br>品牌：中财、金牛、日丰<br>、阮氏、伟星<br>3、连接形式:承插粘接<br>4、铺设深度:根据图纸设<br>计要求并集合施工现场现<br>状，覆土深度不得小于<br>70cm<br>5、管顶以上50cm范围内<br>人工回填   | m    | 250     |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |        |    | 暂估价 |
| 9  | 040501004004 | 塑料管            | 1、垫层、基础材质及厚度:素土基层<br>2、材质及规格:De160实壁PE管、选用品牌:中财、金牛、日丰、阮氏、伟星<br>3、连接形式:热熔连接<br>4、铺设深度:根据图纸设计要求并集合施工现场现状,覆土深度不得小于70cm<br>5、管顶以上50cm范围内人工回填                                                                                                                                                       | m    | 25  |        |    |     |
| 10 | 010507006001 | 一次注塑成型带爬梯塑料检查井 | 1、规格:Φ700、每个井筒高度以1m平均高度计算、结算时据实调整<br>2、材质:PPB材质、含所有接头、配件,井筒上部须增加井筒护套、聚氨酯胶泥嵌缝、塑料内盖,详见施工图<br>3、检查井选用品牌:江苏河马井、上海优井、河北盛世金井、四川鑫多联、广东滕润<br>4、井盖、井圈材质及规格:用于绿化带、道路、农田,井盖带“大丰城镇净水”“污”字样、选用品牌:金盟、畅安、河马、幽若、张氏<br>5、井座底面以上直径1.06m范围内中粗砂回填、回填厚度30cm、压实度90%以上<br>6、内设防坠网(承重能力≥100kg)<br>7、塑料检查井加固:详见塑料检查井加固图 | 座    | 20  |        |    |     |
| 11 | 010507006002 | 一次注塑成型塑料检查井    | 1、规格:Φ450、每个井筒高度以1m平均高度计算、结算时据实调整<br>2、材质:PPB材质、含所有接头、配件,井筒上部须增加井筒护套、聚氨酯胶泥嵌缝、塑料内盖,详见施工图<br>3、检查井选用品牌:江苏河马井、上海优井、河北盛世金井、四川鑫多联、广东滕润<br>4、井盖、井圈材质及规格:用于绿化带、道路、农田,井盖带“大丰城镇净水”“污”字样、选用品牌:金盟、畅安、河马、幽若、张氏<br>5、井座底面以上直径1m范围内中粗砂回填、回填厚度30cm、压实度90%以上<br>6、内设防坠网(承重能力≥100kg)<br>7、塑料检查井加固:详见塑料检查井加固图    | 座    | 15  |        |    |     |
| 12 | 010507006003 | 沉渣隔油井          | 1、规格:De315*De110<br>2、材质:PPB材质                                                                                                                                                                                                                                                                 | 座    | 25  |        |    |     |
| 13 | 030804014001 | 低压塑料管件(渐变接头)   | 1、材质:塑料<br>2、规格:De160*De110                                                                                                                                                                                                                                                                    | 个    | 25  |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|-----|
|    |              |              |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |              |                                                                                                                                  |      |     |        |    | 暂估价 |
| 14 | 040203007001 | 路面恢复         | 1、含路面拆除<br>2、投标人须充分踏勘现场、确定路面现状<br>3、路面恢复做法：详见图纸<br>4、投标人须综合考虑不同类型路面恢复、综合报价                                                       | m2   | 100 |        |    |     |
| 15 | 040501001001 | 混凝土管         | 1、垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层 100<br>2、管座材质:120°混凝土基层<br>3、规格:DN1000钢筋砼Ⅱ级承插管<br>4、接口方式:胶圈接口<br>5、混凝土强度等级:C20非泵送商品砼<br>6、管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 | m    | 10  |        |    |     |
| 16 | 040803004001 | DN300管道包封    | 1、垫层：10cm碎石<br>2、基础及包封混凝土：C25非泵送商品砼<br>详见施工图纸                                                                                    | m    | 21  |        |    |     |
| 17 | 030414003001 | 地下原有管线保护     | 1、开挖沟槽、基坑时须对供电管线、燃气管线、自来水管线等进行保护和加固、并巡查管线进行调整（具体加固方案自行考虑并满足管线主管单位的要求）<br>2、投标人自行踏勘、综合报价，包干使用、结算时不予调整                             | 项    | 1   |        |    |     |
| 18 | 040501014001 | 污水接户连接       | 投标人自行踏勘、综合报价，包干使用、结算时不予调整                                                                                                        | 户    | 25  |        |    |     |
|    |              | 分部小计         |                                                                                                                                  |      |     |        |    |     |
|    |              | 分部分项合计       |                                                                                                                                  |      |     |        |    |     |
| 1  | 041107002001 | 排水、降水        | 1、降排水方式：施工单位自行考虑、结算时单价费用不作调整<br>2、投标单位报价时需考虑降水、河道排水、沟槽排水等一切费用                                                                    | 项    | 1   |        |    |     |
| 2  | 011705001001 | 大型机械设备进退场及安拆 |                                                                                                                                  | 项    | 1   |        |    |     |
|    |              | 单价措施合计       |                                                                                                                                  |      |     |        |    |     |
| 合计 |              |              |                                                                                                                                  |      |     |        |    |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白驹镇唐西村污水管道工程(008)

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1  | 041109001001 | 现场安全文明施工           |                         |       |       |         |          |    |
|    |              | 基本费                | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5   |       |         |          |    |
|    |              | 标化增加费(省一星级)        | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
|    |              | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31  |       |         |          |    |
| 2  | 041109010001 | 工程按质论价(市优)         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 3  | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 4  | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 5  | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 6  | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 7  | 041109007001 | 已完工程及设备保护费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 8  | 041109008001 | 临时设施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 9  | 041109009001 | 赶工措施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 10 | 04B001       | 特殊条件下施工增加费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰            | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白驹镇唐西村污水管道工程(008)

| 序号  | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|----|
| 1   | 暂列金额    | 24161.19 |         |    |
| 2   | 暂估价     | 24161.19 |         |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |          |         |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 24161.19 |         |    |
| 3   | 计日工     |          |         |    |
| 4   | 总承包服务费  |          |         |    |
| 合计  |         | 48322.38 |         |    |

# 暂列金额明细表

工程名称：白驹镇唐西村污水管道工程(008)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 |      | 24161.19 |    |
| 合计 |      |      | 24161.19 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白驹镇唐西村污水管道工程(008)

| 序号 | 工程名称     | 工程内容 | 暂估金额（元）  | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注            |
|----|----------|------|----------|---------|--------|---------------|
| 1  | 化粪池维修及更换 |      | 24161.19 |         |        | 241611.94*10% |
| 合计 |          |      | 24161.19 |         |        |               |

# 计日工表

工程名称：白驹镇唐西村污水管道工程(008)

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 一          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 二          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 三          | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
| 机械小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总计         |      |    |      |      |         |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：白驹镇唐西村污水管道工程(008)

| 序号 | 项目名称      | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  | 发包人供应材料   |         |      | 项目价值 |       |       |
| 2  | 发包人发包专业工程 |         |      | 项目价值 |       |       |
| 合计 |           |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：白驹镇唐西村污水管道工程(008)

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                     | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|-------|------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 1   | 规费    |                                          |         |         |       |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 2       |       |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.34    |       |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费              |         | 0.1     |       |
| 2   | 税金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |         | 9       |       |
| 合计  |       |                                          |         |         |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白驹镇唐西村污水管道工程(008)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称<br>、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|----------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 |      |                      |    |    |       |       |      |      |    |

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 白驹镇唐西村污水管道工程(008)

[illegible]