盐城市大丰区外国语学校建设项目建安工程工程

招标控制价

招　标　人：盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏兴华工程项目管理咨询有限公司

（单位盖章）

2019年06月17日

盐城市大丰区外国语学校建设项目建安工程工程

招　标　控　制　价

招标控制价(小写)：420379132.15

(大写)：肆亿贰仟零叁拾柒万玖仟壹佰叁拾贰元壹角伍分

招 标 人：盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏兴华工程项目管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

编 制 人：1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2019年06月17日

复核时间:2019年06月17日

建设项目招标控制价表

工程名称：盐城市大丰区外国语学校建设项目建安工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1#小学综合楼	19710331.77	986000	501503.39	644483.93
2	2#学校幼儿园	44889611.03	636000	1169603.87	1421324.31
3	3#小学教学楼	56349576.62	246000	1467110.45	1749951.53
4	4#中学教学楼	56191731.3	246000	1462400.51	1744094.08
5	5#体育馆	33143303.76	775717.5	852431.4	1039792.15
6	6#小学食堂	20117419.81	527862	508850.13	627536.87
7	7#报告厅	18661466.66	283000	501745.07	613585.38
8	8#中学食堂	14585414.61	515408	353951.59	445234.92
9	9#普通宿舍楼	16699490.24	48520	431736.97	523709.81
10	10#普通宿舍楼	12276562.48	48520	325094.42	398935.63
11	11#普通宿舍楼	12276562.48	48520	325094.42	398935.63
12	12#普通宿舍楼	14851003.7	48520	381313.64	463143.25
13	15#门卫一	4815720.22	173800	126392.81	155516.26
14	16#门卫二	1676585.59		46022.49	54210.78
15	17#门卫三	2280544.06	145000	57767.96	73753.65
16	18#垃圾房	124125.95	2160	3442.61	4174.03
17	19#垃圾房	124146.96	2160	3442.92	4174.58
18	20#楼小学看台	2261576.96	500000	44063.64	70707.85
19	21#楼中学看台	4530074.43	1600000	71188.2	144639.99
20	22#地下室	76758334.42	698707.3	1845546.71	2204275.41
21	围墙	3043985.75	340000	76263.59	103012.99
22	沟塘处理	5011563.35		83858.93	74186.68
合计		420379132.15	7871894.8	10638825.72	12959379.71

单项工程招标控制价表

工程名称：盐城市大丰区外国语学校建设项目建安工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1#小学综合楼土建	17619678.94	940000	474808.81	596276.11
2	1#小学综合楼水电	948066.87		11460.57	20120
3	1#小学综合楼消防	991706.08	46000	13221.32	24554.37
4	1#小学综合楼排风及防排烟	150879.88		2012.69	3533.45
1	2#学校幼儿园桩基	3738020.45		52607.09	55334.29
2	2#学校幼儿园土建	38162103.26	590000	1075310.09	1291462.27
3	2#学校幼儿园水电	1457622.9		20173.25	35415.86
4	2#学校幼儿园消防	1477426.24	46000	21139.75	38455.85
5	2#学校幼儿园排风及防排烟	54438.18		373.69	656.04
1	3#小学教学楼土方	667689.29		11172.51	9883.88
2	3#小学教学楼桩基	6071501.38		85447.37	89877.05
3	3#小学教学楼土建	46558740.2	200000	1328777.74	1575616.95
4	3#小学教学楼水电	2432470.77		33864.09	59451.32
5	3#小学教学楼消防	517473.26	46000	6907.15	13469.28
6	3#小学教学楼排风及防排烟	101701.72		941.59	1653.05
1	4#中学教学楼土方	687032.25		11496.17	10170.2
2	4#中学教学楼桩基	6082486.94		85601.97	90039.67
3	4#中学教学楼土建	46389001.51	200000	1323909.75	1569872.73
4	4#中学教学楼水电	2414998.01		33558.15	58914.21
5	4#中学教学楼消防	515226.78	46000	6873.84	13410.8
6	4#中学教学楼排风及防排烟	102985.81		960.63	1686.47
1	5#体育馆土方	417761.52		6990.44	6184.16
2	5#体育馆桩基	2906465.1		40904.19	43024.7
3	5#体育馆土建	28009115.49	642717.5	782419.03	947870.09
4	5#体育馆水电	726153.61		9193.92	16140.71
5	5#体育馆消防	800244.4	133000	9652.57	20829.52
6	5#体育馆排风及防排烟	283563.64		3271.25	5742.97
1	6#小学食堂桩基	1875843.49		26399.72	27768.3
2	6#小学食堂土建	16623104.82	423862	462980.44	562550.56
3	6#小学食堂水电	660932.38		8021.23	14081.96
4	6#小学食堂消防	674450.75	104000	8269.86	17555.25
5	6#小学食堂排风及防排烟	283088.37		3178.88	5580.8
1	7#报告厅土建	16944063.23	150000	481074.2	573412.28
2	7#报告厅水电	741447.2		9332.84	16384.61

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
3	7#报告厅消防	757409.36	133000	9017.48	19714.57
4	7#报告厅排风及防排烟	218546.87		2320.55	4073.92
1	8#中学食堂桩基	1634224.6		22999.29	24191.59
2	8#中学食堂土建	11392656.13	469408	311496.83	385544.41
3	8#中学食堂水电	600742.02		7452.81	13084.03
4	8#中学食堂消防	600862.15	46000	8143.5	15639.81
5	8#中学食堂排风及防排烟	356929.71		3859.16	6775.08
1	9#普通宿舍楼桩基	1232210.34		17341.54	18240.54
2	9#楼学生宿舍土建	13540867.71	2520	388259.99	458243.08
3	9#普通宿舍楼水电	1185514.45		16090.26	28247.83
4	9#普通宿舍楼消防	654712.51	46000	8941.9	17041.47
5	9#普通宿舍楼排风及防排烟	86185.23		1103.28	1936.89
1	10#普通宿舍楼土建	10497262.73	2520	300971.72	355242.97
2	10#普通宿舍楼水电	1110769.8		15150.47	26597.96
3	10#普通宿舍楼消防	582344.72	46000	7868.95	15157.81
4	10#普通宿舍楼排风及防排烟	86185.23		1103.28	1936.89
1	11#普通宿舍楼土建	10497262.73	2520	300971.72	355242.97
2	11#普通宿舍楼水电	1110769.8		15150.47	26597.96
3	11#普通宿舍楼消防	582344.72	46000	7868.95	15157.81
4	11#普通宿舍楼排风及防排烟	86185.23		1103.28	1936.89
1	12#普通宿舍楼桩基	1201870.59		16914.54	17791.41
2	12#普通宿舍楼土建	11865530.68	2520	340212.6	401547.18
3	12#普通宿舍楼水电	1098143.28		14963.27	26269.3
4	12#普通宿舍楼消防	599273.92	46000	8119.95	15598.47
5	12#普通宿舍楼排风及防排烟	86185.23		1103.28	1936.89
1	15#门卫一桩基	371177.47		5223.77	5494.58
2	15#门卫一土建	4398302.21	173800	120498.83	148845.08
3	15#门卫一水电	46240.54		670.21	1176.6
1	16#门卫二桩基	124695.72		1754.91	1845.88
2	16#门卫二土建	1535715.46		44043.15	51970.89
3	16#门卫二水电	16174.41		224.43	394.01
1	17#门卫三桩基	163959.37		2307.48	2427.11
2	17#门卫三土建	2077949.57	145000	54887.66	70320.9
3	17#门卫三水电	38635.12		572.82	1005.64
1	18#垃圾房土建	120724.47	2160	3392.18	4085.5
2	18#垃圾房水电	3401.48		50.43	88.53
1	19#垃圾房土建	120724.47	2160	3392.18	4085.5
2	19#垃圾房水电	3422.49		50.74	89.08

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	20#楼小学看台桩基	298223.29		4197.05	4414.62
2	20#楼小学看台土建	1949860.18	500000	39691.69	65986.16
3	20#楼小学看台水电	13493.49		174.9	307.07
1	21#楼小学看台桩基	444417.88		6254.52	6578.76
2	21#楼小学看台土建	4065266.37	1600000	64656.52	137574.66
3	21#楼中学看台水电	20390.18		277.16	486.57
1	22#地下室土方	3552405.16		59442.71	52586.61
2	22#地下室桩基	13427246.34		188968.57	198764.88
3	22#地下室土建	52869676.1	48707.3	1514681.18	1789188.39
4	22#地下室水电	2782686.96	650000	26148.9	64886.65
5	22#地下室消防	2543231.38		35662.04	62607.78
6	22#地下室暖通（平时）	858944.1		10925.01	19179.8
7	22#地下室暖通（战时）	724144.38		9718.3	17061.3
1	围墙工程	3043985.75	340000	76263.59	103012.99
1	沟塘回填处理工程	5011563.35		83858.93	74186.68
合计		420379132.15	7871894.8	10638825.72	12959379.71

单位工程招标控制价表

工程名称：1#小学综合楼土建(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	10740316.96	
1.1	人工费	1648511.7	
1.2	材料费	8212240.79	
1.3	施工机具使用费	144524.31	
1.4	企业管理费	520003.32	
1.5	利润	215036.84	
2	措施项目	3888249.99	
2.1	单价措施项目费	3183694.98	
2.2	总价措施项目费	704555.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	474808.81	
3	其他项目	940000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	940000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	596276.11	
5	税金	1454835.88	
6	工程造价	17619678.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#小学综合楼土建(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401005001	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土多孔砖 2、墙体类型:内墙（半地下室） 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌DM7.5干混砂浆	m3	132.31	553.67	73256.08	
2	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土多孔砖 2、墙体类型:内墙（半地下室） 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌DM7.5干混砂浆	m3	15.1	542.85	8197.04	
3	010401005003	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土多孔砖 2、墙体类型:内墙（半地下室） 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:预拌DM7.5干混砂浆	m3	5.08	561.66	2853.23	
4	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙（1F及以上） 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	375.97	518.02	194759.98	
5	010402001002	砌块墙(卫生间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙（1F及以上） 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	9.46	518.02	4900.47	
6	010402001003	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙（1F及以上） 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	859.82	510.37	438826.33	
7	010402001004	砌块墙(卫生间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙（1F及以上） 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	43.92	510.37	22415.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001005	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙（1F及以上） 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	3.57	516.84	1845.12	
9	010402001006	砌块墙(卫生间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙（1F及以上） 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	30.05	516.84	15531.04	
10	010402001007	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	63.24	510.37	32275.8	
11	010402001008	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	4.02	516.84	2077.7	
12	010401005004	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土多孔砖 2、墙体类型：花池 3、墙体厚度:200 4、砂浆强度等级、配合比:预拌DM7.5干混砂浆	m3	10.29	553.67	5697.26	
13	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土多孔砖 2、墙体类型：零星砖砌（屋面水泥砖砌挡墙、三层平台、踏步） 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	26.8	674.39	18073.65	
		分部小计					820709.15	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	1.38	763.45	1053.56	
15	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	62.91	763.45	48028.64	
16	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	2.82	763.45	2152.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	90.31	763.45	68947.17	
18	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	7.12	821.16	5846.66	
19	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	284.56	821.16	233669.29	
20	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过8米，在12米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	14.11	839.64	11847.32	
21	010502001008	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	3	792.31	2376.93	
22	010502001009	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	218.08	792.31	172786.96	
23	010502001010	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过8米，在12米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	10.92	810.79	8853.83	
24	010502001011	矩形柱(外包)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	74	792.31	58630.94	
25	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、墙厚:200mm 4、墙高：1800mm	m3	94.66	782.56	74077.13	
26	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过8米，在12米以内	m3	7.06	766.8	5413.61	
27	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、屋面层根据图纸要求2%结构找坡	m3	2019.31	680.77	1374685.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过8米，在12米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、屋面层根据图纸要求2%结构找坡	m3	17.67	691.59	12220.4	
29	010505001003	有梁板(屋面斜板)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	172.33	682.58	117629.01	
30	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	184.04	819.72	150861.27	
31	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	40.34	707.36	28534.9	
32	010503004002	砼翻边（有水部位）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	31.98	692.5	22146.15	
33	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	20.93	760.13	15909.52	
34	010505003001	水井板（后置）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、板厚：100mm	m3	0.26	643.69	167.36	
35	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	147.08	745.97	109717.27	
36	010505008001	雨篷	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.12	725.03	2987.12	
37	010505006001	栏板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.9	752.75	1430.23	
38	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50	m2	329.6	164.8	54318.08	
39	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m2	295.2	153.74	45384.05	
40	010507004001	入口台阶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、包括梁、板、踏步	m3	30.96	662.77	20519.36	
41	010507007001	其他构件/线条	1、构件规格:详见图纸 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	4.65	746.95	3473.32	
42	010508902001	水平后浇混凝土	1、构件规格:详见图纸 2、混凝土种类:微膨胀商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	21.34	708.82	15126.22	
43	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	4.381	6045.84	26486.83	
44	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	5.53	7699.65	42579.06	
45	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　Φ6-8以内钢筋 2、层高:3.6米以内	t	0.401	6045.84	2424.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	18.342	6136.35	112552.93	
47	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	8.965	6045.84	54200.96	
48	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	5.141	5452.57	28031.66	
49	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	20.116	5497.82	110594.15	
50	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25以上 2、层高:3.6米以内	t	1.194	5319.03	6350.92	
51	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　Φ12以内 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	4.305	6090.16	26218.14	
52	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	204.015	6180.67	1260949.39	
53	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	56.248	6090.16	342559.32	
54	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	80.49	5478.78	440987	
55	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	162.845	5524.03	899560.67	
56	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25以上 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	32.911	5340.56	175763.17	
57	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　Φ12以内 2、层高:超过8米，在12米以内	t	0.031	6164.02	191.08	
58	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过8米，在12米以内	t	3.253	6254.53	20345.99	
59	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过8米，在12米以内	t	0.573	6164.02	3531.98	
60	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过8米，在12米以内	t	0.666	5522.49	3677.98	
61	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过8米，在12米以内	t	5.638	5567.74	31390.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	6928	7.82	54176.96	
63	010516003001	机械连接	1、直螺纹	个	1988	9.87	19621.56	
64	010606008001	爬梯	1、屋面钢直梯参国标15J401-WT1b-36/D3 2、专业厂家深化设计	t	0.23	7573.78	1741.97	
65	010512008001	排水沟,铸铁篦子盖板	W=400参国标12J003-b/A2 内天沟做法参国标12J201-1/D10,5/D8	m2	77.18	692.21	53424.77	
		分部小计					6386156.69	
		门窗工程						
66	010801004001	乙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1023 乙、FM1322 乙、FM1523 乙、FM1223 乙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	75.77	437.65	33160.74	
67	010801004002	甲级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1023 甲 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	27.6	463.85	12802.26	
68	010801004003	丙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM0721 丙、FM1221 丙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	41.58	393.98	16381.69	
69	010803002001	防火卷帘（闸）门	成品特级复合防火卷帘门，双轨双帘、耐火极限3h，共计11樘。	m2	222.73	423.65	94359.56	
70	010802001001	铝合金门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	17.22	588.06	10126.39	
71	010802001002	门联窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能门联窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	34.85	594.48	20717.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010807001001	铝合金节能窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能门连窗; 2、玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、、消防救援口	m2	655.06	576.74	377799.3	
73	010807001002	铝合金节能窗(异型窗)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能门连窗; 2、玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、、消防救援口	m2	373.05	585.61	218461.81	
74	010802001003	铝合金节能窗;(排烟窗)	1、门代号及洞口尺寸:C2132自 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能; 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于70度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（18套电动开启装置） 8、具体做法、要求详见图纸	m2	22.68	1109.96	25173.89	
75	010802001004	铝合金节能窗;(排烟窗)	1、门代号及洞口尺寸:C6129自 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能; 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于70度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（10套电动开启装置） 8、具体做法、要求详见图纸	m2	8.54	1270.65	10851.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010802001005	铝合金节能窗；(排烟窗)	1、门代号及洞口尺寸:C2129自 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能; 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于70度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（8套电动开启装置） 8、具体做法、要求详见图纸	m2	5.88	1351.4	7946.23	
77	010802001006	铝合金节能窗；(排烟窗)	1、门代号及洞口尺寸:C2141自 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能; 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于70度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（12套电动开启装置） 8、具体做法、要求详见图纸	m2	7.56	1447.97	10946.65	
78	010802001007	铝合金节能窗；(排烟窗)	1、门代号及洞口尺寸:GC2112自 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能; 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于70度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 8、具体做法、要求详见图纸	m2	5.25	934.19	4904.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010802001008	铝合金节能窗；(排烟窗)	1、门代号及洞口尺寸:GC2114自 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能; 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于70度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（9套电动开启装置） 8、具体做法、要求详见图纸	m2	26.46	916.8	24258.53	
80	010807001003	铝合金窗(排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C2120e 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（1100*700） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	8.4	873.34	7336.06	
81	010807001004	铝合金窗(排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:GC2112-2 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（700*300） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（1套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	2.63	933.88	2456.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001005	铝合金窗(排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C2123-2 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（1000*700） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	9.66	860.12	8308.76	
83	010807001006	铝合金窗(排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C2132a-2 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（1000*700） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	13.44	835.32	11226.7	
84	010807001007	铝合金窗(排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:GC2114-2 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（1100*700） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（1套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	2.94	916.8	2695.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001008	铝合金窗((异型窗)排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C2123b-2 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（1000*700） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	9.66	868.99	8394.44	
86	010807001009	铝合金窗((异型窗)排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C2132-2 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（1000*700） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（1套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	6.72	844.19	5672.96	
87	010807001010	铝合金窗(卫生间)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、卫生间磨砂玻璃	m2	31.68	585.61	18552.12	
88	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	1189.61	36.44	43349.39	
89	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	59.57	207.55	12363.75	
		分部小计					988246.2	
		屋面及防水工程						
90	010901001001	瓦屋面	1、平瓦 2、挂瓦条 3、顺水条 4、含脊瓦	m2	1163.23	58.22	67723.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	1317.47	53.41	70366.07	
92	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:40厚 2、混凝土种类:40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	1163.23	44.45	51705.57	
93	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材（瓦屋面、檐沟、垂直边）	m2	2143.53	45.84	98259.42	
94	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚两层SBS改性沥青防水卷材（平屋面）	m2	635.91	78.26	49766.32	
95	010902001003	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青+4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(铜胎、掺加阻根剂)（种植屋面）	m2	681.56	143.89	98069.67	
96	010902003003	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层 2、10厚1:2水泥砂浆隔离层	m2	2480.7	34.04	84443.03	
97	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、一层）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	262.46	39.63	10401.29	
98	010903002001	涂膜防水（门窗侧边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	652.8	17.7	11554.56	
99	010904004001	楼（地）面变形缝	1、楼面变形缝做法详参14J936　3/AD1	m	174.9	146.74	25664.83	
100	010903004001	外墙面变形缝	1、外墙面变形缝做法详参14J936　3/AQ1	m	59.4	66.11	3926.93	
101	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝做法详参14J936	m	29.7	146.74	4358.18	
		分部小计					576239.12	
		保温、隔热、防腐工程						
102	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级) 2、具体做法详见图纸	m2	2480.7	64.83	160823.78	
103	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、轻集料混凝土找坡层，最薄处30 2、具体做法详见图纸	m2	89.89	480.68	43208.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	1426.32	51.22	73056.11	
		分部小计					277088.22	
		楼地面装饰工程						
105	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1：3水泥砂浆找平层，压实赶光	m2	9693.71	20.96	203180.16	
106	010507001001	坡道	1、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2、100厚C20混凝土 3、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3:7灰土分两步夯实）,宽出面层300 4、素土夯实 5、具体情况参见图纸详情	m2	9.88	131.46	1298.82	
		分部小计					204478.98	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
107	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	4378.55	43.35	189810.14	
108	011201001002	墙面一般抹灰(内墙）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	16684.83	40.44	674734.53	
109	011202001001	柱、梁面一般抹灰(独立柱、梁外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	217.25	49.37	10725.63	
110	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:檐沟 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	816.68	88.07	71925.01	
111	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:外窗、外门侧边	m2	217.6	103.13	22441.09	
112	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	316.96	108.37	34348.96	
113	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	2982.26	10.79	32178.59	
		分部小计					1036163.95	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂） 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	5947.04	74.95	445730.65	
		分部小计					445730.65	
		其他装饰工程						
115	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、平台扶手（非上人屋面、植草屋面） 2、H=300mm 3、平台扶手做法参照15J403-1-PE1/B80,预埋件做法参照15J403-1-M8/E22	m	55.04	100	5504	
		分部小计					5504	
		分部分项合计					10740316.96	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:17.55m	m2	10876.69	63.32	688712.01	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤5.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	10578.28	5.34	56488.02	
3	011701006002	门廊高支模	1、投标人根据现场结合图纸自行编制高支模施工方案（需经专家、监理、业主方确定后方可施工） 2、结算时不调整	项	1	12626.56	12626.56	
4	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	10876.69	24.08	261910.7	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	66127.32	66127.32	
6	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	8.23	70.14	577.25	
7	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	304.98	70.14	21391.3	
8	011702002003	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	50.44	84.53	4263.69	
9	011702002004	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	1354.01	84.53	114454.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702002005	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	17.74	84.53	1499.56	
11	011702002006	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	1069.97	84.53	90444.56	
12	011702002007	矩形柱(外包）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	724.57	84.53	61247.9	
13	011702011001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、墙厚:200mm 4、墙高：1800mm	m2	709.47	56.04	39758.7	
14	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过8米，在12米以内	m2	61.28	107.06	6560.64	
15	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、屋面层根据图纸要求2%结构找坡	m2	14550.45	75.5	1098558.98	
16	011702014002	有梁板(屋面斜板）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	1381.86	92.19	127393.67	
17	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	1837.52	86.1	158210.47	
18	011702008001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	336.03	64.4	21640.33	
19	011702008002	砼翻边（有水部位）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	266.39	64.4	17155.52	
20	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	251.16	84.22	21152.7	
21	011702014003	水井板（后置）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、板厚：100mm	m2	2.78	56.03	155.76	
22	011702022001	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	1498.42	84.16	126107.03	
23	011702023001	雨篷模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	36.21	98.97	3583.7	
24	011702021001	栏板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	47.5	76.73	3644.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50	m2水平投影面积	329.6	184.14	60692.54	
26	011702024002	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40	m2水平投影面积	295.2	184.14	54358.13	
27	011702014004	入口台阶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、包括梁、板、踏步	m2	249.85	87.09	21759.44	
28	011702022002	其他构件/线条模板	1、构件规格:详见图纸 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	83.7	84.16	7044.19	
29	011702014005	水平后浇混凝土模板	1、构件规格:详见图纸 2、混凝土种类:微膨胀商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	181.62	63.33	11501.99	
30	011702002008	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过8米，在12米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	80.64	98.97	7980.94	
31	011702002009	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过8米，在12米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	54.7	98.97	5413.66	
32	011702014006	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过8米，在12米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、屋面层根据图纸要求2%结构找坡	m2	128.56	87.73	11278.57	
		单价措施合计					3183694.98	
合计							13924011.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#小学综合楼土建(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			474808.81			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	431644.37			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	43164.44			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	229746.2			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					704555.01			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#小学综合楼土建(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	940000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	940000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		940000		

暂列金额明细表

工程名称：1#小学综合楼土建(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#小学综合楼土建(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#小学综合楼土建(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	GRC线条		940000			综合单价：940000元/项 数量：1项
合计			940000			

计日工表

工程名称：1#小学综合楼土建(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#小学综合楼土建(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#小学综合楼土建(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		596276.11		596276.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15568566.95	3.2	498194.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15568566.95	0.53	82513.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15568566.95	0.1	15568.57
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16164843.06	9	1454835.88
合计					2051111.99

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#小学综合楼土建(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#小学综合楼土建(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：1#小学综合楼水电(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	824192.42	
1.1	人工费	139527.18	
1.2	材料费	604058.43	
1.3	施工机具使用费	5341.36	
1.4	企业管理费	55752.89	
1.5	利润	19512.78	
2	措施项目	25473.7	
2.1	单价措施项目费	6640.84	
2.2	总价措施项目费	18832.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11460.57	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20120	
5	税金	78280.75	
6	工程造价	948066.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#小学综合楼水电(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水系统						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN65 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	15.53	105.24	1634.38	
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	7.73	88.39	683.25	
3	031001006001	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De75 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	7.02	73.14	513.44	
4	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De63 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	149.65	63.74	9538.69	
5	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	165.8	51.58	8551.96	
6	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	174.2	36.35	6332.17	
7	031001006005	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	74.3	29.58	2197.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006006	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	69.2	24.01	1661.49	
9	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架（给水） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	2	354.92	709.84	
10	031001005001	铸铁管	1、名称:柔性铸铁排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	m	2.8	136.2	381.36	
11	031001006007	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	268.54	65.8	17669.93	
12	031001006008	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	20.3	41.82	848.95	
13	031001006009	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	104.6	28.17	2946.58	
14	031001006010	塑料管	1、名称:通气塑料管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接	m	28.4	57.92	1644.93	
15	031001006011	塑料管	1、名称:废水塑料管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接	m	233.05	57.92	13498.26	
16	031001006012	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	307	39.18	12028.26	
17	031001006013	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN75 3、连接形式:粘接	m	16.8	25.53	428.9	
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	2	373.37	746.74	
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	187.86	187.86	
20	031003001003	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1	117.91	117.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003001004	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	1	222.34	222.34	
22	031003001005	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	7	130.25	911.75	
23	031003001006	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:螺纹连接	个	7	64.64	452.48	
24	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接	个	30	14.68	440.4	
25	031003001007	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	4	51.87	207.48	
26	031003001008	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	86.3	172.6	
27	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN50	个	30	25.84	775.2	
28	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	11	23.52	258.72	
29	031004006001	大便器	1、名称:大便器预留	组	48	35.43	1700.64	
30	031004001001	浴缸	1、名称:浴盆、洗脸盆预留	组	43	27.63	1188.09	
31	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	3	38.47	115.41	
32	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	4	38.47	153.88	
33	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	60	71.79	4307.4	
34	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	95.87	766.96	
		分部小计					93996.04	
		强电系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1AA1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	7311.99	7311.99	
36	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	2366.08	2366.08	
37	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	3345.84	3345.84	
38	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	3211.5	3211.5	
39	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	3348.33	3348.33	
40	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	3074.67	3074.67	
41	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:5APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	3074.67	3074.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1AL1、1AL1、2AL1、4AL1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	4	448.45	1793.8	
43	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1AL2、-1AL3、1AL2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:嵌入式安装	台	3	437.21	1311.63	
44	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3AL1、5AL1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:嵌入式安装	台	2	437.21	874.42	
45	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALSY1~3、1ALJS1、2ALSY1~2、2ALJS1~2、3ALSY1~7 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	15	437.21	6558.15	
46	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4ALYY 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	1	437.21	437.21	
47	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1AP11、-1AP12 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	2	8450.14	16900.28	
48	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1ALE1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4851.1	4851.1	
49	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4747.39	4747.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4747.39	4747.39	
51	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1JLM1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 、6 5、安装方式:暗装	台	1	1665.64	1665.64	
52	030404017018	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1JLM2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 、6 5、安装方式:暗装	台	1	1620.03	1620.03	
53	030404017019	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1JLM 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 、6 5、安装方式:暗装	台	1	1665.64	1665.64	
54	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2JLM 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:暗装	台	1	1643.16	1643.16	
55	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:PYJ1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5、6 5、安装方式:明装	台	1	3201.73	3201.73	
56	030404017022	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:PYJ2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5、6 5、安装方式:明装	台	1	3201.73	3201.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030404017023	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:5DT1、5DT2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5、6 5、安装方式:明装	台	2	1597.23	3194.46	
58	030404017024	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1APK 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	6561.53	6561.53	
59	030404017025	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1KTAL、1KTAL、2KTAL、3KTAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:壁挂式安装	台	4	437.21	1748.84	
60	030404017026	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4KTAL 、5KTAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:壁挂式安装	台	2	437.21	874.42	
61	030404017027	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APK1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	6664.98	6664.98	
62	030404017028	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APK2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	7242.96	7242.96	
63	030404017029	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APK3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	6624.35	6624.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030404017030	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APK4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	6179.46	6179.46	
65	030404017031	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4APK1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	6090.73	6090.73	
66	030404017032	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATDC 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5、6 5、安装方式:明装	台	1	2855.18	2855.18	
67	030404017033	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1ATG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线6 5、安装方式:明装	台	1	3433.32	3433.32	
68	030404017034	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	3134.67	3134.67	
69	030404017035	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG、2ALG、3ALG、4ALG、5ALG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	5	1448.82	7244.1	
70	030404017036	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:JGAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	1	492.17	492.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030404017037	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4ALWL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	1	437.21	437.21	
72	030404017038	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4ALJK 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	1	437.21	437.21	
73	030404017039	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:XFAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5、6 5、安装方式:暗装	台	1	1683.42	1683.42	
74	030404017040	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:DTAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5、6 5、安装方式:明装	台	1	4402.67	4402.67	
75	030404017041	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:KSL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	6	495.95	2975.7	
76	030503003001	控制器	1、名称:应急照明控制器 2、规格:含箱体、断路器、熔断器、远程监控、消防联动、火灾信息监控接入、人机操作、故障查询等配套设备，具体以设计施工图纸为准	台	1	27088.68	27088.68	
77	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5.6	93.52	523.71	
78	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	119.2	42.4	5054.08	
79	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	251.3	36.88	9267.94	
80	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	238.64	26.19	6249.98	
81	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	120.3	22.58	2716.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2591.6	16.45	42631.82	
83	030411001007	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	398.1	10.12	4028.77	
84	030411001008	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	17.5	12.11	211.93	
85	030411001009	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1956.01	8.4	16430.48	
86	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZN-BV1.5	m	91.2	2.36	215.23	
87	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-2.5	m	310.8	3.06	951.05	
88	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	853.1	3.6	3071.16	
89	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	1525.6	4.01	6117.66	
90	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-4	m	96.1	3.84	369.02	
91	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-4	m	99.2	4.14	410.69	
92	030411004007	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	16.98	3.42	58.07	
93	030411004008	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	1960.77	6.63	12999.91	
94	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*6	m	876.1	35.12	30768.63	
95	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*10	m	160.3	45.24	7251.97	
96	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-3*2.5	m	336.2	8.31	2793.82	
97	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:WDZN-YJY-4*4	m	11.5	18.43	211.95	
98	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:WDZN-YJY-4*6	m	12	24.91	298.92	
99	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZN-YJY-5*4	m	171.8	23.2	3985.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*6	m	672.3	29.23	19651.33	
101	030408001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*10	m	881.2	44.6	39301.52	
102	030408001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*16	m	256.3	66.61	17072.14	
103	030408001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25	m	47.8	176.82	8452	
104	030408001011	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	158.1	100.39	15871.66	
105	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV120mm2	个	8	241.89	1935.12	
106	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV35mm2	个	2	144.05	288.1	
107	030408006003	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	36	8.48	305.28	
108	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称:高强封闭母线槽 2、规格:LMAX-C/500A/5 3、含母线、母线槽等 4、其它技术参数详见图纸	m	23.6	1641.76	38745.54	
109	030408008001	防火堵洞	1、名称:防火堵洞 2、方式:穿楼板防火封堵	处	3	103.78	311.34	
110	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A2N250/250A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):250A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	3	1061.17	3183.51	
111	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A2N250/160A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):160A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	3	1017.93	3053.79	
112	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 3W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	2	163.67	327.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	36	195.04	7021.44	
114	030412004003	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 10W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	83	248.81	20651.23	
115	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	13	139.2	1809.6	
116	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	31	135.59	4203.29	
117	030412004006	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	14	373.37	5227.18	
118	030412004007	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	25	458.5	11462.5	
119	030412004008	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	98	135.88	13316.24	
120	030412005001	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯 2、规格:LED 1*28W 3、安装形式:吸顶	套	21	74.44	1563.24	
121	030412005002	荧光灯	1、名称:应急双管荧光灯 2、规格:LED 2*28W 3、安装形式:吸顶	套	15	166.21	2493.15	
122	030412001001	普通灯具	1、名称:井道壁灯	套	6	44.15	264.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030412001002	普通灯具	1、名称:防水壁灯 2、规格:3W	套	4	61.62	246.48	
124	030412001003	普通灯具	1、名称:座灯头	套	462	15.2	7022.4	
125	030404033001	风扇	1、名称:换气扇 2、规格:40W	台	1	138.92	138.92	
126	030404034001	照明开关	1、名称:双控单联开关 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	2	20.37	40.74	
127	030404034002	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	13	16.88	219.44	
128	030404034003	照明开关	1、名称:单控双联开关 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	2	17.94	35.88	
129	030404034004	照明开关	1、名称:单控三联开关 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	3	20.32	60.96	
130	030404035001	插座	1、名称:安全型双联二三极暗装插座 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	22	19.98	439.56	
131	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	859	7.41	6365.19	
132	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	60	6.06	363.6	
133	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	85	6.18	525.3	
134	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:600*150	m	24.1	205.39	4949.9	
135	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:400*100	m	10.2	143.5	1463.7	
136	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:300*100	m	52.7	98.07	5168.29	
137	030411003004	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	156.2	83.23	13000.53	
138	030411003005	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100	m	365.4	69.76	25490.3	
139	030411003006	桥架	1、名称:室外不锈钢防水桥架 2、规格:200*100 3、含盖板、隔板	m	60.2	94.56	5692.51	
140	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	640.23	10.78	6901.68	
141	030413001003	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	111	443.64	49244.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	456.1	39.01	17792.46	
143	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿屋面暗装	m	311.3	16.49	5133.34	
144	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	475	20.18	9585.5	
145	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	398.5	7.48	2980.78	
146	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	126.1	23.88	3011.27	
147	030409002002	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ15	m	22.5	37.72	848.7	
148	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	291.37	582.74	
149	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	21	43.77	919.17	
150	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	15	41.67	625.05	
151	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：100*100*6	台(块)	3	433.42	1300.26	
152	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
153	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV以内 2、类型：符合验收要求	系统	1	735.31	735.31	
154	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	2.1	62.64	131.54	
		分部小计					725277.67	
		弱电系统						
155	030411003007	桥架	1、名称:金属线槽 2、规格:200*100	m	29.4	83.23	2446.96	
156	030413001004	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	23.52	10.78	253.55	
157	030413001005	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	5	443.64	2218.2	
		分部小计					4918.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					824192.42	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6640.84	6640.84	
		单价措施合计					6640.84	
合计							830833.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#小学综合楼水电(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			11460.57			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	10053.13			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1407.44			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	7372.29			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					18832.86			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#小学综合楼水电(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：1#小学综合楼水电(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#小学综合楼水电(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#小学综合楼水电(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#小学综合楼水电(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#小学综合楼水电(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#小学综合楼水电(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		20120		20120
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	689041.29	2.4	16536.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	689041.29	0.42	2893.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	689041.29	0.1	689.04
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	869786.12	9	78280.75
合计					98400.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#小学综合楼水电(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#小学综合楼水电(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：1#小学综合楼消防(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	805893.18	
1.1	人工费	208504.73	
1.2	材料费	463200.63	
1.3	施工机具使用费	13346.31	
1.4	企业管理费	91709.78	
1.5	利润	29131.8	
2	措施项目	33374.54	
2.1	单价措施项目费	11648.27	
2.2	总价措施项目费	21726.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13221.32	
3	其他项目	46000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	46000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24554.37	
5	税金	81883.99	
6	工程造价	991706.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#小学综合楼消防(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	349.23	103.73	36225.63	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	50.91	65.88	3353.95	
3	030901010001	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	36	514.29	18514.44	
4	030901010002	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	514.29	514.29	
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	469.5	469.5	
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	12	685.7	8228.4	
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	52.26	104.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	87.22	174.44	
9	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	1	140.03	140.03	
10	031003001003	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1	36.34	36.34	
11	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	137.15	14.46	1983.19	
12	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	232.08	15.83	3673.83	
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	232.08	2.38	552.35	
14	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架（消防） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	33	354.92	11712.36	
15	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:泡沫橡塑管壳(B1级) 2、绝热厚度:30mm	m	5.46	23.34	127.44	
16	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:复合铝箔	m2	2.98	33.17	98.85	
17	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	32	72.99	2335.68	
18	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC4	具	16	108.76	1740.16	
		分部小计					89985.4	
		喷淋系统						
19	030901001001	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	1885.61	43.63	82269.16	
20	030901001002	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	917.95	50.63	46475.81	
21	030901001003	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	303.98	61.42	18670.45	
22	030901001004	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	143.07	71.01	10159.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030901001005	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	147.56	69.8	10299.69	
24	030901001006	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	275.14	85.42	23502.46	
25	030901001007	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	207.82	109.12	22677.32	
26	030901001008	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN125 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	11.32	144.47	1635.4	
27	030901001009	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	258.08	166.35	42931.61	
28	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内有吊顶 2、材质、型号、规格:铜、DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	1196	39.03	46679.88	
29	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	8	685.56	5484.48	
30	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	8	663.95	5311.6	
31	030901006002	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	1	534.9	534.9	
32	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	1	490.6	490.6	
33	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	9	685.7	6171.3	
34	031003001004	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	4	52.26	209.04	
35	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动放气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	4	87.22	348.88	
36	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:丝接	组	2	351.59	703.18	
37	031003001006	螺纹阀门	1、类型:试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	5	62.58	312.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030601002002	压力仪表	1、名称:压力表	台	7	140.03	980.21	
39	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、名称:排水漏斗 2、口径规格:DN100	个	1	122.3	122.3	
40	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二遍道，灰色调和柒一道 3、标志色方式、品种:黄色调和漆	m2	576.7	19.34	11153.38	
41	031002001002	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	2407.31	15.83	38107.72	
42	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	2407.31	2.38	5729.4	
43	030413001002	铁构件	1、名称:抗震支架（消防） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	75	354.92	26619	
44	030901007001	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D47	个	3	126.32	378.96	
45	030901007002	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D49	个	1	129.34	129.34	
46	030901007003	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D51	个	1	131.94	131.94	
47	030901007004	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D53	个	1	134.1	134.1	
48	030901007005	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D55	个	1	134.1	134.1	
49	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	14	72.99	1021.86	
50	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:D200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	9	108.5	976.5	
51	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:500点以上	系统	1	19412.11	19412.11	
		分部小计					429898.98	
		消防报警系统						
52	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	351.1	22.85	8022.64	
53	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	896.1	12.28	11004.11	
54	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2158.3	8.51	18367.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN16 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1473.5	8.15	12009.03	
56	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	2658.3	4.04	10739.53	
57	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZ-RYJS-2*1.5	m	2067.81	3.44	7113.27	
58	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	1855.6	6.65	12339.74	
59	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-4*1.5	m	2365.3	6.94	16415.18	
60	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-5*2.5	m	549.1	14.28	7841.15	
61	030408002002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-4*2.5	m	158.6	12.79	2028.49	
62	030408002003	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-2*2.5	m	136.5	8.95	1221.68	
63	030408002004	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYY-5*2.5	m	436.5	14.71	6420.92	
64	030408002005	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-2*4	m	186.2	10.5	1955.1	
65	030904017001	报警联动一体机	1、名称:消防联动报警一体机 2、含火灾报警控制器、图形显示器、消防联动控制器、消防广播、消防电话等设于消防控制室 3、安装方式:落地柜式	台	1	48301.93	48301.93	
66	030411005001	接线箱	1、名称:消防设备电源监控接线箱 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	1	243.26	243.26	
67	030411005002	接线箱	1、名称:消防接线端子箱 2、规格:TX6961 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	9	169.75	1527.75	
68	030904001001	点型探测器	1、名称:智能光电感烟探测器 2、规格:JTY-GM-TX3100A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	255	126.17	32173.35	
69	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、规格:TX3301 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	18	202.86	3651.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030904003001	按钮	1、名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格:J-SAP-M-TX3140 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	35	145.23	5083.05	
71	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:防火门监控分机 2、规格:HY5716B 3、其它技术参数详见图纸设计要求	部	18	214.59	3862.62	
72	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称:层显 2、规格:TX3403 3、其它技术参数详见图纸设计要求	台	10	1831.21	18312.1	
73	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、规格:TX3200A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	12	269.37	3232.44	
74	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:输出模块 2、规格:TX3214A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	10	269.37	2693.7	
75	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:控制模块 2、规格:TX3208A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	45	281.72	12677.4	
76	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:常闭防火门监控模块 2、规格:TM3910/TM3913 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	17	281.72	4789.24	
77	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器 2、规格:TX3219 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	21	257.9	5415.9	
78	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	41	235.77	9666.57	
79	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	467	7.53	3516.51	
80	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*70	m	98.2	62.54	6141.43	
81	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100	m	21.65	70.62	1528.92	
82	030413001003	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	56.21	10.94	614.94	
83	030413001004	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	16	443.64	7098.24	
		分部小计					286008.8	
		分部分项合计					805893.18	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	11648.27	11648.27	
		单价措施合计					11648.27	
合计							817541.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#小学综合楼消防(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			13221.32			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	11597.65			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1623.67			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	8504.95			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					21726.27			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#小学综合楼消防(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	46000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		46000		

暂列金额明细表

工程名称：1#小学综合楼消防(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#小学综合楼消防(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#小学综合楼消防(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电气火灾监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、管线等	21500			综合单价：21500元/项 数量：1项
2	消防电源监控系统	该消防电源监控系统包括消防电源监控主机、UPS不间断电源、管线等	24500			综合单价：24500元/项 数量：1项
合计			46000			

计日工表

工程名称：1#小学综合楼消防(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#小学综合楼消防(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：1#小学综合楼消防(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		24554.37		24554.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	840903.23	2.4	20181.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	840903.23	0.42	3531.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	840903.23	0.1	840.9
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	909822.09	9	81883.99
合计					106438.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#小学综合楼消防(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#小学综合楼消防(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：1#小学综合楼排风及防排烟(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	130803.21	
1.1	人工费	23027.24	
1.2	材料费	90572.81	
1.3	施工机具使用费	4770.91	
1.4	企业管理费	9210.61	
1.5	利润	3221.65	
2	措施项目	4085.25	
2.1	单价措施项目费	777.85	
2.2	总价措施项目费	3307.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2012.69	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3533.45	
5	税金	12457.97	
6	工程造价	150879.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#小学综合楼排风及防排烟(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排风系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:800mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	14.75	169.04	2493.34	
2	030108006001	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-34 3、规格:300m3/h　100Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	1	196.26	196.26	
3	030108006002	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-55 3、规格:610m3/h　130Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	12	466.26	5595.12	
4	030703001001	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:200*200 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	208.26	208.26	
5	030703001002	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:250*200 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	12	228.26	2739.12	
		分部小计					11232.1	
		防排烟系统						
6	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	25.36	188.67	4784.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	374.7	153.22	57411.53	
8	030703001003	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1600*500 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1528	1528	
9	030703001004	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1250*500 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	1018.48	2036.96	
10	030703001005	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:800*500 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	840.48	840.48	
11	030703001006	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:630*500 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	14	560.48	7846.72	
12	030703001007	碳钢阀门	1、名称:排烟阀 2、规格:630*500 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	14	570.48	7986.72	
13	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:500*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	44	159.63	7023.72	
14	030108003001	轴流通风机	1、名称:消防高温排烟风机 2、型号:HTF(A)-I-10 3、规格:38200m3/h 736Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	6080.26	6080.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030108003002	轴流通风机	1、名称:消防高温排烟风机 2、型号:HTF(A)-I-7 3、规格:22439m3/h 655Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	4980.26	4980.26	
16	030702001004	挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求	m	79.49	200	15898	
		分部小计					116417.32	
		检测、调试						
17	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	3153.79	3153.79	
		分部小计					3153.79	
		分部分项合计					130803.21	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	777.85	777.85	
		单价措施合计					777.85	
合计							131581.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#小学综合楼排风及防排烟(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			2012.69			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5	1765.52			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.21	247.17			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.1	1294.71			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合计					3307.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#小学综合楼排风及防排烟(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#小学综合楼排风及防排烟(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#小学综合楼排风及防排烟(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#小学综合楼排风及防排烟(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#小学综合楼排风及防排烟(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#小学综合楼排风及防排烟(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#小学综合楼排风及防排烟(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		3533.45		3533.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	121008.46	2.4	2904.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	121008.46	0.42	508.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	121008.46	0.1	121.01
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01	138421.91	9	12457.97
合计					15991.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#小学综合楼排风及防排烟(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：1#小学综合楼排风及防排烟(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鑫鼎网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：2#学校幼儿园桩基(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3247163.04	
1.1	人工费	89265.44	
1.2	材料费	2782676.16	
1.3	施工机具使用费	325459.2	
1.4	企业管理费	29126.24	
1.5	利润	20636	
2	措施项目	126879.23	
2.1	单价措施项目费	20358.04	
2.2	总价措施项目费	106521.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	52607.09	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	55334.29	
5	税金	308643.89	
6	工程造价	3738020.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#学校幼儿园桩基(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程4.15m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-2.15米、桩长11m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-A-C60-11 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C60 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	11792	275.37	3247163.04	
		分部分项合计					3247163.04	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、移机、停置台班费		项	1	20358.04	20358.04	
		单价措施合计					20358.04	
合计							3267521.08	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#学校幼儿园桩基(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			52607.09			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	49012.82			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	3594.27			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	53914.1			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					106521.19			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#学校幼儿园桩基(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#学校幼儿园桩基(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#学校幼儿园桩基(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#学校幼儿园桩基(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#学校幼儿园桩基(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#学校幼儿园桩基(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#学校幼儿园桩基(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		55334.29		55334.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3374042.27	1.3	43862.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3374042.27	0.24	8097.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3374042.27	0.1	3374.04
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3429376.56	9	308643.89
合计					363978.18

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#学校幼儿园桩基(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#学校幼儿园桩基(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#学校幼儿园土建(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	25256736.38	
1.1	人工费	3647423.29	
1.2	材料费	19703099.02	
1.3	施工机具使用费	377005.04	
1.4	企业管理费	1046331.24	
1.5	利润	482877.8	
2	措施项目	7872905.26	
2.1	单价措施项目费	6277283.84	
2.2	总价措施项目费	1595621.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1075310.09	
3	其他项目	590000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	590000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1291462.27	
5	税金	3150999.35	
6	工程造价	38162103.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#学校幼儿园土建(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	4288.4	0.96	4116.86	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	4632.2	6.83	31637.93	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	158.31	5.59	884.95	
4	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	4688.1	27.49	128875.87	
		分部小计					165515.61	
		桩基工程						
5	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-500(110）A 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	1072	315.71	338441.12	
		分部小计					338441.12	
		砌筑工程						
6	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2、柱类型:外立面轻质装饰墙 3、砂浆强度等级、配合比:DMM7.5预拌砂浆砌筑	m3	194.96	640.16	124805.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010401003001	实心砖墙(门头女儿墙)	1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2、墙体类型:女儿墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:DMM7.5预拌砂浆砌筑	m3	8.69	573.97	4987.8	
8	010401003002	实心砖墙(室外机位四周)	1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:DMM7.5预拌砂浆砌筑	m3	91.39	573.97	52455.12	
9	010401003003	实心砖墙(室外机位四周)	1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:DMM7.5预拌砂浆砌筑	m3	29.68	594.76	17652.48	
10	010401003004	实心砖墙(室外机位四周)	1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:100 4、砂浆强度等级、配合比:DMM7.5预拌砂浆砌筑	m3	53.97	594.76	32099.2	
11	010402001001	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	147.68	516.35	76254.57	
12	010401005001	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	92.85	539.54	50096.29	
13	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	208.1	557.71	116059.45	
14	010402001002	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	928.24	515.36	478377.77	
15	010402001003	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:300 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	33.36	507.71	16937.21	
16	010402001004	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	808.65	507.71	410559.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010402001005	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:200 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	7.1	507.71	3604.74	
18	010402001006	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	50.37	513.83	25881.62	
19	010402001007	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	6.72	513.83	3452.94	
20	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:室内砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比:DMMb10干混砂浆	m2	8.51	221.42	1884.28	
		分部小计					1415108.75	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
21	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	386.23	334.08	129031.72	
22	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	386.23	603.97	233271.33	
23	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	2854.02	643.38	1836219.39	
24	010501003001	独立基础（柱墩）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	1.91	643.38	1228.86	
25	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6M	m3	0.96	818.41	785.67	
26	010502001002	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	96.95	818.41	79344.85	
27	010502001003	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	5.76	818.41	4714.04	
28	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m3	7.77	818.41	6359.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6M	m3	5.18	818.41	4239.36	
30	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	22.77	818.41	18635.2	
31	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	20.76	818.41	16990.19	
32	010502001008	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	4.19	818.41	3429.14	
33	010502001009	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	575.69	818.41	471150.45	
34	010502001010	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	675.52	818.41	552852.32	
35	010502001011	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	39.02	818.41	31934.36	
36	010502001012	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	43.74	818.41	35797.25	
37	010502001013	矩形柱(装饰造型柱)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	24.14	704.25	17000.6	
38	010502001014	矩形柱（装饰造型柱）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	8.62	704.25	6070.64	
39	010502003001	异形柱	1、柱形状:圆形构造柱 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25 4、支模高度:超过5米，在8米以内 5、柱截面尺寸:周长≤1.5M	m3	5.43	716.17	3888.8	
40	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	449.29	813.92	365686.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	31.61	734.87	23229.24	
42	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m3	1.91	734.87	1403.6	
43	010503003001	异形梁(地梁)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m3	12.92	737.9	9533.67	
44	010503005001	过梁（拱形）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	24.95	755.58	18851.72	
45	010503005002	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	22.72	755.58	17166.78	
46	010505006001	栏板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m3	6.72	813.31	5465.44	
47	010507007001	其他构件/线条	1、构件规格:100*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C55	m3	5.09	867.07	4413.39	
48	010507007002	其他构件/线条	1、构件的类型:女儿墙线条 2、构件规格:250*100 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C55	m3	3.71	867.07	3216.83	
49	010507007003	其他构件/线条	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C45	m3	2.74	807.62	2212.88	
50	010507005001	压顶（走廊栏杆墙压顶）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	10.51	720.88	7576.45	
51	010507005002	压顶（门厅女儿墙及走廊墙压顶）	1、断面尺寸:含突出线条 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m3	9.14	720.88	6588.84	
52	010507005003	压顶（走廊栏杆下嵌压顶）	1、断面尺寸:含突出线条 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m3	20.86	720.88	15037.56	
53	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	101.68	703.92	71574.59	
54	010507005004	压顶（有幕墙位置封堵）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	1.63	706.02	1150.81	
55	010503004002	圈梁（屋脊）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	14.17	703.92	9974.55	
56	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、墙体类型:240mm，女儿墙及老虎窗墙 4、墙高:≤3.6M	m3	64.95	800.59	51998.32	
57	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、墙体类型:200mm，女儿墙 4、墙高:≤3.6M	m3	1.51	800.59	1208.89	
58	010504001003	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、墙体类型:120mm，屋面管井墙 4、墙高:≤3.6M	m3	1.08	828.66	894.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010504001004	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、墙体类型:80mm，屋面排气道及检修口 4、墙高:≤3.6M	m3	1.29	828.66	1068.97	
60	010505001001	有梁板（基础层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:±0.00以下 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	1450.52	723.5	1049451.22	
61	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	80.03	723.5	57901.71	
62	010505001003	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	1399.51	723.5	1012545.49	
63	010505001004	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	1000.17	723.5	723623	
64	010505001005	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	978.42	725.27	709618.67	
65	010505003001	平板（屋面管井顶板）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:≤100mm	m3	0.39	732.99	285.87	
66	010505010001	其他板（排烟道顶板变截面）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:≤3.6M	m3	0.94	732.99	689.01	
67	010505001006	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:200mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m3	173.58	641.66	111379.34	
68	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m2	359.25	158.13	56808.2	
69	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m3	49.77	806.77	40152.94	
70	010505008001	天沟底板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m3	35.48	793.81	28164.38	
71	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板（平板）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m3	29.17	793.81	23155.44	
72	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板（复式）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m3	12.99	864.77	11233.36	
		分部小计					7896205.45	
		钢筋工程						
73	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	19.231	6011.95	115615.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	16.514	7720.41	127494.85	
75	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	99.403	6102.46	606602.83	
76	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.138	6011.95	6841.6	
77	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	280.22	5431.56	1522031.74	
78	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ12-25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	132.524	5791.03	767450.46	
79	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ28-32钢筋 2、层高:3.6米以内	t	4.488	5687.01	25523.3	
80	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ36 2、层高:3.6米以内	t	1.367	5687.01	7774.14	
81	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	428.864	6145.83	2635725.24	
82	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	54.638	6055.32	330850.57	
83	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	44.826	5457.22	244625.34	
84	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ8-12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	39.378	6666.1	262497.69	
85	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	340.601	5816.69	1981170.43	
86	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	6.19	5708.14	35333.39	
87	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ36钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	1.749	5708.14	9983.54	
88	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	5962	7.67	45728.54	
89	010516004002	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25内	个	5770	13.31	76798.7	
90	010516004003	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25外	个	217	21.51	4667.67	
91	010606008001	爬梯	1、钢爬梯做法参见图纸，爬梯底距地面1800mm	t	0.75	7512.11	5634.08	
		分部小计					8812349.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
92	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1323甲 2、甲级防火门 3、含铰链、门锁、五金等	m2	2.99	583.29	1744.04	
93	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1224乙、FM1523乙、FM2424乙、FM1821乙、FM1218乙、FM238乙 2、乙级防火门 3、含铰链、门锁、五金等	m2	68.67	541.78	37204.03	
94	010802001001	钢制普通门	1、门代号及洞口尺寸:M1524、M1824、M1324 2、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	21.84	434.77	9495.38	
95	010802004001	防盗门（普通钢制防盗门）	1、门代号及洞口尺寸:M1023C 2、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 3、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 4、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	4.6	434.77	1999.94	
96	010802001002	铝合金门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	10.56	588.06	6209.91	
97	010802001003	铝合金门（带排烟窗）	1、门代号及洞口尺寸:M6044 2、含铰链、门锁等 3、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 5、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 6、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 7、上部手动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（12套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	26.4	974.4	25724.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010807002001	金属防火窗	1、门代号及洞口尺寸:FC2538乙 2、乙级防火窗 3、玻璃品种、厚度: 防火玻璃 要求详见图纸设计 4、含五金配件 5、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用	m2	9.5	588.06	5586.57	
99	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、做法、要求详见图纸	m2	448.62	576.74	258737.1	
100	010807001002	铝合金窗(异型窗)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、做法、要求详见图纸	m2	757.49	585.61	443593.72	
101	010807001003	铝合金窗（幕墙）	1、C1058、C1558、C1283、C0783、C07118 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、与楼板连接位置1.5厚镀锌铜板、防火岩棉封堵，具体详见03J103-2-68/47 7、含五金配件、消防救援口 8、做法、要求详见图纸	m2	87.84	621.1	54557.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	010807001004	铝合金窗（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	57.6	585.61	33731.14	
103	010807001005	铝合金窗(异型窗)（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	41.78	594.48	24837.37	
104	010807001006	铝合金窗（带单层百叶）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、带单层百叶（450*300） 6、含五金配件、消防救援口 7、做法、要求详见图纸	m2	227.59	576.74	131260.26	
105	010807001007	铝合金窗（异型窗+带单层百叶）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、带单层百叶（450*300） 6、含五金配件、消防救援口 7、做法、要求详见图纸	m2	99.08	585.61	58022.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	010807001008	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2838 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（4套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	21.74	850.3	18485.52	
107	010807001009	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2538a 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（6套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	19	906.43	17222.17	
108	010807001010	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2438a 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（6套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	27.36	865.34	23675.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	010807001011	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2338a 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（4套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	17.7	868.19	15366.96	
110	010807001012	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1838a 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	6.92	895.03	6193.61	
111	010807001013	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2622a 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（3套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	5.79	992.61	5747.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	010807001014	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1127a、C1127b 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（20套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	28.96	1074.94	31130.26	
113	010807001015	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2136 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（3套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	7.29	956.08	6969.82	
114	010807001016	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2236 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（3套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	7.68	947.18	7274.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	010807001017	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2336 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（6套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	15.76	942.95	14860.89	
116	010807001018	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2436 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（3套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	8.11	938.36	7610.1	
117	010807001019	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2122a 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（9套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	12.54	1086.48	13624.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	010807001020	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2522a 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70°， 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（6套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	9.88	1039.45	10269.77	
119	010807001021	铝合金窗(排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C2238a 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（450*300） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（6套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	25.89	870.64	22540.87	
120	010807001022	铝合金窗(排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C2136c 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（450*300） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（3套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	7.74	937.02	7252.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	010807001023	铝合金窗((异型窗)排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C2236b 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（450*300） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（3套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	7.68	947.18	7274.34	
122	010807001024	铝合金窗((异型窗)排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C2436c 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（450*300） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（3套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	8.11	938.36	7610.1	
123	010807001025	铝合金窗((异型窗)排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C2325a 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（450*300） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（6套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	10.84	1016.55	11019.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	010807001026	铝合金窗((异型窗)排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C2525a 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（450*300） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（18套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	34.14	1005.36	34322.99	
125	010807001027	铝合金窗((异型窗)排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C2530 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（450*300） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（9套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	20.82	964.92	20089.63	
126	010807001028	铝合金窗((异型窗)排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C0927a 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（450*300） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	2.54	1116.16	2835.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	010807001029	铝合金窗((异型窗)排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C1127c 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（450*300） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	2.84	1080.74	3069.3	
128	010807001030	铝合金窗	1、框、扇材质:金属型材窗框 2、玻璃品种、厚度:普通中空玻璃 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件	m2	2.7	354.92	958.28	
129	010807001031	铝合金窗(卫生间)	1、框、扇材质:隔热金属型材 2、玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、卫生间磨砂玻璃	m2	109.2	585.61	63948.61	
130	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	2160.29	36.43	78699.36	
131	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	11.78	207.55	2444.94	
132	010807004001	铝合金隐形纱窗	1、外窗开启扇设置纱窗 2、窗扇开启形式：平开窗 3、窗纱材料品种：隐形纱窗	m2	761.06	133.09	101289.48	
		分部小计					1634488.97	
		屋面及防水工程						
133	010901001001	瓦屋面	1、平瓦 2、挂瓦条 3、顺水条 4、含脊瓦	m2	4532.45	59.35	269000.91	
134	010901001002	瓦屋面	1、油毡瓦 2、油毡隔离层一道	m2	110.94	54.26	6019.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	010902003001	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:40厚 2、混凝土种类:40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	4643.39	44.03	204448.46	
136	010902003002	屋面刚性层（不上人平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	1505.82	52.92	79687.99	
137	011003001001	隔离层（不上人平屋面）	1、隔离层做法:10厚1：2水泥砂浆隔离层	m2	1505.82	13.9	20930.9	
138	010902003003	屋面刚性层（不上人平屋面、檐口内）	1、刚性层厚度:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	2552.7	23.84	60856.37	
139	010902001001	屋面卷材防水（不上人无保温平屋面、檐口内）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1171.17	45.63	53440.49	
140	010902001002	屋面卷材防水（不上人保温平屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚两层SBS改性沥青防水卷材	m2	1381.53	77.98	107731.71	
141	010902001003	屋面卷材防水（瓦屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	4643.39	45.63	211877.89	
142	010902003004	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	4643.39	23.84	110698.42	
143	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	1961.47	39.47	77419.22	
144	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1、防水层做法:防水涂料防潮层（参照聚氨酯防水涂料防潮层） 2、反边高度:上翻至踢脚板上沿	m2	48.21	39.47	1902.85	
145	010903002001	墙面涂膜防水（窗边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	250.29	17.64	4415.12	
146	010903004001	外墙面变形缝	1、外墙面变形缝做法详参14J936　3/AQ1	m	422.4	66	27878.4	
147	010904004001	楼（地）面变形缝	1、楼面变形缝做法详参14J936　3/AD1	m	89.28	146.6	13088.45	
148	010902008001	坡屋面变形缝	1、坡屋面变形缝做法详参09J202-1-4/K19,翻边宽120、高度300	m	102.38	146.6	15008.91	
		分部小计					1264405.69	
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级) 2、具体做法详见图纸	m2	5369.28	64.6	346855.49	
150	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽65厚泡沫玻璃保温板设置防火隔离带 2、具体做法详见图纸	m2	544.7	54.49	29680.7	
151	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	1505.82	62.02	93390.96	
152	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、轻集料混凝土找坡层，最薄处30 2、具体做法详见图纸	m2	290.95	43.01	12513.76	
153	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	3444.14	30.92	106492.81	
		分部小计					588933.72	
		楼地面装饰工程						
154	011101001001	水泥砂浆楼地面（卫生间）	1、素水泥浆结合层 2、15厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	689.63	18.27	12599.54	
155	011101003001	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆结合层 2、50厚C25细石混凝土	m2	10494.18	37.56	394161.4	
156	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚1：3水泥砂浆找平层，压实赶光	m2	646.51	20.78	13434.48	
157	011101003002	细石混凝土楼地面（配电房、弱电间、配电间）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	144.65	30.5	4411.83	
158	010507001001	无障碍坡道	1、60厚C15混凝土 2、300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 3、素土夯实	m2	4.68	196.45	919.39	
159	011101003003	细石混凝土地面（入口平台）	1、素土夯实 2、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%	m2	35.41	196.91	6972.58	
160	010507004001	台阶(一层)	1、素土夯实 2、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%	m2	8.97	265.68	2383.15	
161	011107004001	水泥砂浆台阶面（三层）	1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆	m2	8.51	55.82	475.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	010507001002	坡道	1、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽，深1.5 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3:7灰土分两步夯实）,宽出面层300 5、素土夯实 6、具体情况参见图纸详情	m2	106.41	170.87	18182.28	
		分部小计					453539.68	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
163	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	9874.29	42.81	422718.35	
164	011201001002	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	1399.71	39.95	55918.41	
165	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（除乳胶漆墙面外） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	27264.92	36.82	1003894.35	
166	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧面 2、12厚1：3水泥砂浆打底 3、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	499.18	36.58	18260	
167	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	103.67	48.71	5049.77	
168	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:雨篷、挑板 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	270.89	136.54	36987.32	
169	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:檐沟 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	1102.21	86.52	95363.21	
170	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:压顶	m2	217.33	101.26	22006.84	
171	011203001004	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	307.06	106.36	32658.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011203001005	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:栏板	m2	116.32	52.41	6096.33	
173	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	10478.76	10.68	111913.16	
		分部小计					1810866.64	
		油漆、涂料、裱糊工程						
174	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	11738.56	74.66	876400.89	
175	011615001001	屋面上人孔	1、做法要求详见12J201 H20	个	3	159.98	479.94	
		分部小计					876880.83	
		分部分项合计					25256736.38	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:17.55m	m2	12716.35	82.21	1045411.13	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤5.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	4257.91	5.25	22354.03	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤8.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	8404.48	6.59	55385.52	
4	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	12716.35	19.58	248986.13	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	51354.71	51354.71	
6	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	582.92	79.63	46417.92	
7	011702001002	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	2627.98	68.25	179359.64	
8	011702001003	独立基础（柱墩）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	13.12	68.25	895.44	
9	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6M	m2	4.16	69.08	287.37	
10	011702002002	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	240.66	69.08	16624.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702002003	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	12.82	69.08	885.61	
12	011702002004	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m2	71.52	83.16	5947.6	
13	011702002005	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6M	m2	47.81	97.26	4650	
14	011702002006	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	147.76	83.16	12287.72	
15	011702002007	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	118.09	97.26	11485.43	
16	011702002008	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	22.23	69.08	1535.65	
17	011702002009	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	3117.99	83.16	259292.05	
18	011702002010	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	3699.06	97.26	359770.58	
19	011702002011	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	125.01	83.21	10402.08	
20	011702002012	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	138.31	97.26	13452.03	
21	011702002013	矩形柱(装饰造型柱)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	147.88	69.08	10215.55	
22	011702002014	矩形柱（装饰造型柱）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	42.06	69.08	2905.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702004001	异形柱模板	1、柱形状:圆形构造柱 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25 4、支模高度:超过5米，在8米以内 5、柱截面尺寸:周长≤1.5M	m2	53.22	153.28	8157.56	
24	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	5429.41	84.79	460359.67	
25	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	225.64	90.75	20476.83	
26	011702006002	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m2	18.14	105.32	1910.5	
27	011702008001	异形梁(地梁)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m2	166.65	63.49	10580.61	
28	011702010001	过梁（拱形）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	336.17	108.78	36568.57	
29	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	311.38	82.94	25825.86	
30	011702021001	栏板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m2	15.81	75.48	1193.34	
31	011702022001	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C55	m2	109.64	83.04	9104.51	
32	011702022002	其他构件/线条模板	1、构件的类型:女儿墙线条 2、构件规格:250*100 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C55	m2	73.47	83.04	6100.95	
33	011702022003	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C45	m2	54.86	83.04	4555.57	
34	011702025001	压顶（走廊栏杆墙压顶）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	9.1	69.46	632.09	
35	011702025002	压顶（门厅女儿墙及走廊墙压顶）模板	1、断面尺寸:含突出线条 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m2	50.54	69.46	3510.51	
36	011702025003	压顶（走廊栏杆下嵌压顶）模板	1、断面尺寸:含突出线条 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m2	87.88	69.46	6104.14	
37	011702008002	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	750.75	63.49	47665.12	
38	011702008003	压顶（有幕墙位置封堵）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	23.46	63.49	1489.48	
39	011702008004	圈梁（屋脊）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	152.93	63.49	9709.53	
40	011702011001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、墙体类型:240mm，女儿墙及老虎窗墙 4、墙高:≤3.6M	m2	493.43	51.03	25179.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011702011002	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、墙体类型:200mm，女儿墙 4、墙高:≤3.6M	m2	18.54	51.03	946.1	
42	011702011003	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、墙体类型:120mm，屋面管井墙 4、墙高:≤3.6M	m2	17.58	51.03	897.11	
43	011702011004	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、墙体类型:80mm，屋面排气道及检修口 4、墙高:≤3.6M	m2	12.95	51.03	660.84	
44	011702014001	有梁板（基础层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:±0.00以下 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m2	10259.44	62.42	640394.24	
45	011702014002	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m2	276.42	62.42	17254.14	
46	011702014003	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m2	10773.87	86.27	929461.76	
47	011702014004	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m2	7706.02	74.33	572788.47	
48	011702014005	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:8米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m2	7085.17	106.23	752657.61	
49	011702014006	平板（屋面管井顶板）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:≤100mm	m2	4.64	55.23	256.27	
50	011702014007	其他板（排烟道顶板变截面）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、板底标高:≤3.6M	m2	4.99	62.42	311.48	
51	011702014008	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:200mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m2	1600.14	69.06	110505.67	
52	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m2水平投影面积	359.25	181.19	65092.51	
53	011702022004	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m2	725.78	83.04	60268.77	
54	011702023001	天沟底板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m2水平投影面积	394.22	97.29	38353.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板（平板）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m2水平投影面积	324.11	97.29	31532.66	
56	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板（复式）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45	m2水平投影面积	129.9	127.74	16593.43	
57	011702027001	台阶(一层)模板	1、素土夯实 2、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%	m2水平投影面积	8.97	31	278.07	
		单价措施合计					6277283.84	
合计							31534020.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#学校幼儿园土建(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			1075310.09			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	977554.63			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	97755.46			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	520311.33			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					1595621.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#学校幼儿园土建(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	590000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	590000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		590000		

暂列金额明细表

工程名称：2#学校幼儿园土建(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#学校幼儿园土建(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#学校幼儿园土建(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	钟楼挂钟		90000			综合单价：30000元/个 数量：3个
2	GRC装饰		500000			综合单价：500000元/项 数量：1项
合计			590000			

鑫信网上招投标系统

计日工表

工程名称：2#学校幼儿园土建(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#学校幼儿园土建(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#学校幼儿园土建(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1291462.27		1291462.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33719641.64	3.2	1079028.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33719641.64	0.53	178714.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33719641.64	0.1	33719.64
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	35011103.91	9	3150999.35
合计					4442461.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#学校幼儿园土建(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#学校幼儿园土建(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：2#学校幼儿园水电(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1254047.7	
1.1	人工费	295296.03	
1.2	材料费	788069.9	
1.3	施工机具使用费	11598.39	
1.4	企业管理费	117815.97	
1.5	利润	41267.6	
2	措施项目	47805.16	
2.1	单价措施项目费	14654.97	
2.2	总价措施项目费	33150.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20173.25	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35415.86	
5	税金	120354.18	
6	工程造价	1457622.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#学校幼儿园水电(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN65 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	68.85	105.24	7245.77	
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	82.16	88.39	7262.12	
3	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	10.8	76.04	821.23	
4	031001006001	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De75 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	138.6	73.14	10137.2	
5	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De63 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	176.2	64.07	11289.13	
6	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	149.2	51.6	7698.72	
7	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	98.1	36.4	3570.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006005	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	259.6	29.56	7673.78	
9	031001006006	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	128.83	25.36	3267.13	
10	031001006007	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	121.6	24.02	2920.83	
11	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架（给水） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	5	354.92	1774.6	
12	031001005001	铸铁管	1、名称:柔性铸铁排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	m	32.07	136.2	4367.93	
13	031001006008	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN150 4、连接形式:粘接	m	61.3	90.03	5518.84	
14	031001006009	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	877.49	65.82	57756.39	
15	031001006010	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	136.2	41.82	5695.88	
16	031001006011	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	401.3	28.17	11304.62	
17	031001006012	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	1461.25	41.02	59940.48	
18	031001006013	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN75 3、连接形式:粘接	m	101.2	25.53	2583.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031003001001	螺纹阀门	1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	373.37	373.37	
20	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹浮球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	2	222.58	445.16	
21	031003001003	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	187.86	187.86	
22	031003001004	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1	117.91	117.91	
23	031003001005	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	4	222.34	889.36	
24	031003001006	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	14	130.25	1823.5	
25	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接	个	209	14.68	3068.12	
26	031003001007	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	113	51.27	5793.51	
27	031003001008	螺纹阀门	1、类型:螺纹减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	37	133.37	4934.69	
28	031003001009	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	51.87	103.74	
29	031003001010	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	86.3	172.6	
30	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN50	个	112	25.84	2894.08	
31	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN75	个	158	57.66	9110.28	
32	031004014004	给、排水附（配）件	1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	96	23.52	2257.92	
33	031004006001	大便器	1、名称:大便器预留	组	209	35.43	7404.87	
34	031004001001	浴缸	1、名称:浴盆、洗脸盆预留	组	224	27.63	6189.12	
35	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN40 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	10	30.02	300.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	20	38.47	769.4	
37	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	27	38.47	1038.69	
38	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	50.42	403.36	
39	031002003005	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	256	71.79	18378.24	
40	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	47	95.87	4505.89	
41	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	131.25	131.25	
		分部小计					282122.25	
		热水系统						
42	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	25.6	102.04	2612.22	
43	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	521.6	89.69	46782.3	
44	031001006014	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	32.6	47.42	1545.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031001006015	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	44.6	36.05	1607.83	
46	031001006016	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	14.3	27.96	399.83	
47	031001006017	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	162.3	24.83	4029.91	
48	031003001011	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	1	222.34	222.34	
49	031003001012	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	20	130.25	2605	
50	031003001013	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	86	38.75	3332.5	
51	031003001014	螺纹阀门	1、类型:减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	26	38.75	1007.5	
52	031003001015	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	51.87	51.87	
53	031003001016	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	86.3	86.3	
54	031003013001	水表	1、名称:热水水表 2、型号、规格:DN20 3、连接形式:螺纹连接	个	43	220.23	9469.89	
55	031002003008	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	38	38.47	1461.86	
56	031002003009	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	12	50.42	605.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					75820.28	
		强电系统						
57	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	3747.61	3747.61	
58	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2DT1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4358.7	4358.7	
59	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	1319.43	1319.43	
60	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG2、3ALG2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:嵌入安装	台	2	1418.85	2837.7	
61	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入试安装	台	1	1404.46	1404.46	
62	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入试安装	台	1	1345.71	1345.71	
63	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG1、3ALG1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入试安装	台	2	1360.09	2720.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG3、3ALG3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入试安装	台	2	1194.27	2388.54	
65	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	3706.98	3706.98	
66	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入试安装	台	1	4747.39	4747.39	
67	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALE1、3ALE1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入试安装	台	2	4747.39	9494.78	
68	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APK 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	7311.99	7311.99	
69	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APK 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	6380.34	6380.34	
70	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3APK 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	6646.53	6646.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AK1、1AK2、1AK3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	3	492.17	1476.51	
72	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AK1、3AK1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	2	492.17	984.34	
73	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AK2、2AK3、3AK2、3AK3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	4	492.17	1968.68	
74	030404017018	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:挂壁试安装	台	1	3034.66	3034.66	
75	030404017019	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:挂壁试安装	台	1	3210.87	3210.87	
76	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:挂壁试安装	台	1	3390.82	3390.82	
77	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AL-TSS、3AL-CWS 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	2	1296.35	2592.7	
78	030404017022	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AL-WD、1AL-YS、1AL-KX、1AL-YL、2AL-KX、2AL-YL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	6	492.17	2953.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030404017023	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AL-HD1、1AL-HD2、1AL-HD3、1AL-HD4、1AL-HD5、1AL-HD6、1AL-HD7、1AL-HD8 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	8	492.17	3937.36	
80	030404017024	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AL-HD1、2AL-HD2、2AL-HD3、2AL-HD4、2AL-HD5、2AL-HD6 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	6	492.17	2953.02	
81	030404017025	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3AL-HD1、3AL-HD2、2AL-HD3、2AL-HD4、2AL-HD5、2AL-HD6、2AL-HD7、2AL-HD8 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	8	492.17	3937.36	
82	030404017026	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AL-ZJ、2AL-BG、3AL-DGN 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	3	492.17	1476.51	
83	030404017027	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AL-CT、3AL-DAS 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	2	492.17	984.34	
84	030404017028	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATDC1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	2850.31	2850.31	
85	030404017029	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATDC2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	2850.31	2850.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030404017030	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ATDC1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5、6 5、安装方式:暗装	台	1	2384.83	2384.83	
87	030404017031	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ATDC2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	2606.6	2606.6	
88	030404017032	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2DDC1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	623.99	623.99	
89	030404017033	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3ATDC1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	2339.22	2339.22	
90	030404017034	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:WDAP1 WDAP2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5、6 5、安装方式:落地安装	台	1	946.32	946.32	
91	030404017035	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:KSL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	3	687.6	2062.8	
92	030404017036	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:XYAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入试安装	台	1	680.24	680.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030404017037	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:CFAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	6291.61	6291.61	
94	030404017038	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:JKAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	701.87	701.87	
95	030404017039	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ZBAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4安装方式:嵌入试安装	台	1	531.56	531.56	
96	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6.4	93.52	598.53	
97	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC70 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	29.6	63.7	1885.52	
98	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	50.6	42.4	2145.44	
99	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	18.61	36.88	686.34	
100	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	362.69	26.19	9498.85	
101	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	120.3	22.58	2716.37	
102	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3486.2	16.45	57347.99	
103	030411001008	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	731.6	10.12	7403.79	
104	030411001009	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.6	12.11	128.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030411001010	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3232.04	8.4	27149.14	
106	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	2276.5	3.6	8195.4	
107	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	2476.3	4.01	9929.96	
108	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	913.6	3.55	3243.28	
109	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-4	m	249.6	3.84	958.46	
110	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZN-BYJ-4	m	1036.2	4.32	4476.38	
111	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	16.98	3.42	58.07	
112	030411004007	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	3312.84	6.63	21964.13	
113	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*6	m	652.3	35.12	22908.78	
114	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*2.5	m	96.2	12.43	1195.77	
115	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*6	m	3271.3	29.23	95620.1	
116	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*10	m	170.6	44.6	7608.76	
117	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*16	m	7.6	66.61	506.24	
118	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	236.1	100.21	23659.58	
119	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*35+1*16	m	421.8	133.45	56289.21	
120	030408001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*50+1*25	m	198.3	176.82	35063.41	
121	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV120mm2以下	个	10	241.98	2419.8	
122	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV35mm2以下	个	20	144.05	2881	
123	030408006003	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	60	8.48	508.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 3W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	99	163.67	16203.33	
125	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	35	195.04	6826.4	
126	030412004003	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	13	139.2	1809.6	
127	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	14	135.59	1898.26	
128	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	21	373.37	7840.77	
129	030412004006	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	11	458.5	5043.5	
130	030412004007	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米吊挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	13	458.5	5960.5	
131	030412004008	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	123	135.88	16713.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030412005001	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯 2、规格:LED 1*28W 3、安装形式:吸顶	套	21	74.44	1563.24	
133	030412005002	荧光灯	1、名称:应急双管荧光灯 2、规格:LED 2*28W 3、安装形式:吸顶	套	15	166.21	2493.15	
134	030412001001	普通灯具	1、名称:井道壁灯	套	6	44.15	264.9	
135	030412001002	普通灯具	1、名称:防水壁灯 2、规格:3W	套	4	61.62	246.48	
136	030412001003	普通灯具	1、名称:座灯头	套	214	15.2	3252.8	
137	030404033001	风扇	1、名称:换气扇 2、规格:40W	台	2	138.92	277.84	
138	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	14	15.36	215.04	
139	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	7	23.26	162.82	
140	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	136	7.41	1007.76	
141	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	214	6.06	1296.84	
142	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	80	6.18	494.4	
143	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:500*150	m	61.2	205.39	12569.87	
144	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:400*100	m	13.9	143.5	1994.65	
145	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100 3、含盖板、隔板	m	13.6	83.23	1131.93	
146	030411003004	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100 3、含盖板、隔板	m	1382.7	69.76	96457.15	
147	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	1183.3	10.78	12755.97	
148	030413001003	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	119	443.64	52793.16	
149	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	1776.2	39.01	69289.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	469.1	16.49	7735.46	
151	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	850	20.18	17153	
152	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	1996.4	7.48	14933.07	
153	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	143.6	23.88	3429.17	
154	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	6	291.37	1748.22	
155	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	14	43.77	612.78	
156	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	8	41.67	333.36	
157	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：100*100*6	台(块)	4	433.42	1733.68	
158	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
159	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV以内 2、类型：符合验收要求	系统	1	735.31	735.31	
160	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	2.56	62.64	160.36	
		分部小计					893178.56	
		弱电系统						
161	030411003005	桥架	1、名称:金属线槽 2、规格:200*100	m	16.5	83.23	1373.3	
162	030413001004	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	20.63	10.78	222.39	
163	030413001005	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	3	443.64	1330.92	
		分部小计					2926.61	
		分部分项合计					1254047.7	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14654.97	14654.97	
		单价措施合计					14654.97	
合计							1268702.67	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#学校幼儿园水电(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			20173.25			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	17695.83			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	2477.42			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	12976.94			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					33150.19			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#学校幼儿园水电(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#学校幼儿园水电(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#学校幼儿园水电(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#学校幼儿园水电(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#学校幼儿园水电(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#学校幼儿园水电(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#学校幼儿园水电(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		35415.86		35415.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1212872.03	2.4	29108.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1212872.03	0.42	5094.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1212872.03	0.1	1212.87
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1337268.72	9	120354.18
合计					155770.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#学校幼儿园水电(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#学校幼儿园水电(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#学校幼儿园消防(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1218132.02	
1.1	人工费	322114.69	
1.2	材料费	680136.63	
1.3	施工机具使用费	29263.56	
1.4	企业管理费	141649.62	
1.5	利润	44967.56	
2	措施项目	52849.05	
2.1	单价措施项目费	18110.63	
2.2	总价措施项目费	34738.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21139.75	
3	其他项目	46000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	46000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	38455.85	
5	税金	121989.32	
6	工程造价	1477426.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#学校幼儿园消防(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	869.1	103.72	90143.05	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	116.4	65.29	7599.76	
3	030901010001	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	56	514.29	28800.24	
4	030901010002	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	514.29	514.29	
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	469.5	469.5	
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	56	685.7	38399.2	
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
9	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	1	140.03	140.03	
10	031003001003	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1	36.34	36.34	
11	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	411.6	14.46	5951.74	
12	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	378.6	15.83	5993.24	
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	378.6	2.38	901.07	
14	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架（消防） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	54	354.92	19165.68	
15	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:泡沫橡塑管壳(B1级) 2、绝热厚度:30mm	m	8.79	23.34	205.16	
16	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:复合铝箔	m2	4.8	33.17	159.22	
17	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	54	72.99	3941.46	
18	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC3*2	具	6	91.46	548.76	
19	030901013002	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC5*2	具	2	143.35	286.7	
20	030901013003	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MFT/ABC20	具	1	264.42	264.42	
		分部小计					203659.34	
		喷淋系统						
21	030901001001	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	3242.67	43.63	141477.69	
22	030901001002	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	1148.55	50.63	58151.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030901001003	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	243.3	61.42	14943.49	
24	030901001004	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	244.78	71.01	17381.83	
25	030901001005	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	215.21	69.76	15013.05	
26	030901001006	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	305.74	85.44	26122.43	
27	030901001007	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	354.8	109.18	38737.06	
28	030901001008	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	387.88	166.38	64535.47	
29	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内有吊顶 2、材质、型号、规格:铜、DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	1299	39.03	50699.97	
30	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	3	685.56	2056.68	
31	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	3	663.95	1991.85	
32	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	9	685.7	6171.3	
33	031003001004	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	3	52.26	156.78	
34	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动放气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	3	87.22	261.66	
35	031003001006	螺纹阀门	1、类型:末端试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	7	54.54	381.78	
36	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:丝接	组	1	351.59	351.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031003001007	螺纹阀门	1、类型:试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	3	62.58	187.74	
38	030601002002	压力仪表	1、名称:压力表	台	3	140.03	420.09	
39	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、名称:排水漏斗 2、口径规格:DN100	个	1	122.3	122.3	
40	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二遍道，灰色调和柒一道 3、标志色方式、品种:黄色调和漆	m2	1055.6	19.34	20415.3	
41	031002001002	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	6895.32	15.83	109152.92	
42	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	6895.32	2.38	16410.86	
43	030413001002	铁构件	1、名称:抗震支架（消防） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	176	354.92	62465.92	
44	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	9	72.99	656.91	
45	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:D200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	10	108.5	1085	
46	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:500点以上	系统	1	19412.11	19412.11	
		分部小计					668762.87	
		消防报警系统						
47	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	349.2	22.85	7979.22	
48	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	49.2	12.28	604.18	
49	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4566.1	8.51	38857.51	
50	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN16 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3122.3	8.15	25446.75	
51	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	4861.2	4.04	19639.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZ-RYJS-2*1.5	m	4231.6	3.44	14556.7	
53	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	3693.6	6.65	24562.44	
54	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-2*4	m	401.6	11.09	4453.74	
55	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-4*1.5	m	4135.2	6.94	28698.29	
56	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYY-5*2.5	m	36.5	14.71	536.92	
57	030408002002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-5*2.5	m	36.5	14.28	521.22	
58	030408002003	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-4*2.5	m	339.6	12.79	4343.48	
59	030411005001	接线箱	1、名称:消防接线端子箱 2、规格:TX6961 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	3	169.75	509.25	
60	030904001001	点型探测器	1、名称:智能光电感烟探测器 2、规格:JTY-GM-TX3100A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	392	126.17	49458.64	
61	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾广播扬声器 2、功率:≥3W 3、安装方式:顶式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	121	73.4	8881.4	
62	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、规格:TX3301 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	56	202.86	11360.16	
63	030904003001	按钮	1、名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格:J-SAP-M-TX3140 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	38	145.23	5518.74	
64	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:防火门监控分机 2、规格:HY5716B 3、其它技术参数详见图纸设计要求	部	2	214.59	429.18	
65	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称:层显 2、规格:TX3403 3、其它技术参数详见图纸设计要求	台	6	1831.21	10987.26	
66	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、规格:TX3200A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	38	269.37	10236.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:输出模块 2、规格:TX3214A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	18	269.37	4848.66	
68	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:控制模块 2、规格:TX3208A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	38	281.72	10705.36	
69	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:常闭防火门监控模块 2、规格:TM3910/TM3913 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	58	281.72	16339.76	
70	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器 2、规格:TX3219 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	38	257.9	9800.2	
71	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	96	235.77	22633.92	
72	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	900	7.53	6777	
73	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*70	m	45.6	62.54	2851.82	
74	030413001003	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	57	10.94	623.58	
75	030413001004	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	8	443.64	3549.12	
		分部小计					345709.81	
		分部分项合计					1218132.02	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	18110.63	18110.63	
		单价措施合计					18110.63	
合计							1236242.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#学校幼儿园消防(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			21139.75			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	18543.64			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	2596.11			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	13598.67			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					34738.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#学校幼儿园消防(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	46000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		46000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#学校幼儿园消防(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#学校幼儿园消防(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#学校幼儿园消防(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电气火灾监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、管线等	21500			综合单价：21500元/项 数量：1项
2	消防电源监控系统	该消防电源监控系统包括消防电源监控主机、UPS不间断电源、管线等	24500			综合单价：24500元/项 数量：1项
合计			46000			

计日工表

工程名称：2#学校幼儿园消防(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#学校幼儿园消防(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：2#学校幼儿园消防(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		38455.85		38455.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1316981.07	2.4	31607.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1316981.07	0.42	5531.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1316981.07	0.1	1316.98
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1355436.92	9	121989.32
合计					160445.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#学校幼儿园消防(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#学校幼儿园消防(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：2#学校幼儿园排风及防排烟(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	48459.03	
1.1	人工费	6409.96	
1.2	材料费	37279.59	
1.3	施工机具使用费	1308.87	
1.4	企业管理费	2564.06	
1.5	利润	896.56	
2	措施项目	828.21	
2.1	单价措施项目费	214.14	
2.2	总价措施项目费	614.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	373.69	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	656.04	
5	税金	4494.9	
6	工程造价	54438.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#学校幼儿园排风及防排烟(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排风系统						
1	030108003001	轴流通风机	1、名称:斜混型轴流风机 2、型号:JSF-GM-400 3、规格:3636m3/h　80Pa 0.37KW 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	2186.96	2186.96	
2	030108003002	轴流通风机	1、名称:斜混型轴流风机 2、型号:JSF-GM-450 3、规格:6552m3/h 120Pa 0.75KW 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	3166.96	3166.96	
3	030108003003	轴流通风机	1、名称:机翼型轴流风机（防爆） 2、型号:JSF-GA-560 Ex 3、规格:11998m3/h 130Pa 2.2KW 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	6308.1	6308.1	
4	030108006001	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-33 3、规格:260m3/h　130Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	3	196.26	588.78	
5	030108006002	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-45 3、规格:500m3/h　150Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	6	266.26	1597.56	
6	030108006003	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-75 3、规格:810m3/h　180Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	12	1216.26	14595.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:800mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	2.15	169.04	363.44	
8	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	15.05	128.86	1939.34	
9	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	26.74	133.41	3567.38	
10	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	28.06	140.24	3935.13	
11	030702001005	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	14.78	115.66	1709.45	
12	030703001001	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:200*200 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	3	208.26	624.78	
13	030703001002	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:320*200 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	6	258.26	1549.56	
14	030703001003	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:400*200 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	6	288.26	1729.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:630*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	166.63	333.26	
16	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:800*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	264.93	264.93	
17	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1000*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	293.93	293.93	
18	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排风口 2、规格:800*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	201.63	604.89	
19	030703001004	碳钢阀门	1、名称:电动对叶开多调节阀 2、规格:630*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	305.78	305.78	
20	030703001005	碳钢阀门	1、名称:电动对叶开多调节阀 2、规格:800*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	355.78	355.78	
21	030703019001	柔性接口	1、名称:夹筋复合铝箔减振软接头 2、材质:详见设计图纸及招标文件	m2	3.3	160.06	528.2	
22	030703020001	消声器	1、名称:消声弯头 2、规格:800*500 3、支架形式、材质:见图纸设计，支架除锈、刷油、防腐等 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1135.13	1135.13	
		分部小计					47684.02	
		检测、调试						
23	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	775.01	775.01	
		分部小计					775.01	
		分部分项合计					48459.03	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	214.14	214.14	
		单价措施合计					214.14	
合计							48673.17	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#学校幼儿园排风及防排烟(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			373.69			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5	327.8			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.21	45.89			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.1	240.38			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合计					614.07			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#学校幼儿园排风及防排烟(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：2#学校幼儿园排风及防排烟(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#学校幼儿园排风及防排烟(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#学校幼儿园排风及防排烟(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#学校幼儿园排风及防排烟(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#学校幼儿园排风及防排烟(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#学校幼儿园排风及防排烟(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		656.04		656.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	22467.24	2.4	539.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	22467.24	0.42	94.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	22467.24	0.1	22.47
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01	49943.28	9	4494.9
合计					5150.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#学校幼儿园排风及防排烟(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：2#学校幼儿园排风及防排烟(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#小学教学楼土方(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	128771.95	
1.1	人工费	48956.27	
1.2	材料费	145.3	
1.3	施工机具使用费	66888.46	
1.4	企业管理费	8149.42	
1.5	利润	4632.48	
2	措施项目	473903.15	
2.1	单价措施项目费	453129.27	
2.2	总价措施项目费	20773.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11172.51	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9883.88	
5	税金	55130.31	
6	工程造价	667689.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#小学教学楼土方(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	4925.64	0.75	3694.23	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	775.76	5.48	4251.16	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	2721.28	4.63	12599.53	
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	2977.06	4.5	13396.77	
5	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	1088.37	22.11	24063.86	
6	010103001002	回填方	1、密实度要求:按图纸设计及规范要求 2、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 3、填方来源及运距投标人自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	542.36	26.71	14486.44	
7	010103002001	余方弃置	1、运距:运至甲方指定地点	m3	4843.37	11.62	56279.96	
		分部小计					128771.95	
		分部分项合计					128771.95	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4375.19	4375.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011706002001	排水、降水		项	1	448754.08	448754.08	
		单价措施合计					453129.27	
合计							581901.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#小学教学楼土方(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			11172.51			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	8728.52			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.42	2443.99			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	9601.37			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					20773.88			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#小学教学楼土方(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#小学教学楼土方(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#小学教学楼土方(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#小学教学楼土方(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：3#小学教学楼土方(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#小学教学楼土方(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：3#小学教学楼土方(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		9883.88		9883.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	602675.1	1.3	7834.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	602675.1	0.24	1446.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	602675.1	0.1	602.68
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	612558.98	9	55130.31
合计					65014.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#小学教学楼土方(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#小学教学楼土方(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#小学教学楼桩基(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5282696.56	
1.1	人工费	104452.78	
1.2	材料费	4445762.84	
1.3	施工机具使用费	616912.66	
1.4	企业管理费	79449.92	
1.5	利润	36118.36	
2	措施项目	197611.14	
2.1	单价措施项目费	24593.48	
2.2	总价措施项目费	173017.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	85447.37	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	89877.05	
5	税金	501316.63	
6	工程造价	6071501.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#小学教学楼桩基(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-4.20m、桩长36m 3、桩外径、壁厚:PHC-AB500(110)-12、12、12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	16200	301.64	4886568	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-6.70m、桩长34m 3、桩外径、壁厚:PHC-AB500(110)-12、12、10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	1122	306.33	343702.26	
3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-6.50m、桩长34m 3、桩外径、壁厚:PHC-AB500(110)-12、12、10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	34	305.95	10402.3	
4	010301002004	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-8.25m、桩长34m 3、桩外径、壁厚:PHC-AB500(110)-12、12、10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	136	309	42024	
		分部分项合计					5282696.56	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、移机、停置台班费		项	1	24593.48	24593.48	
		单价措施合计					24593.48	
合计							5307290.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#小学教学楼桩基(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			85447.37			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	79609.35			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	5838.02			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	87570.29			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					173017.66			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#小学教学楼桩基(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#小学教学楼桩基(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#小学教学楼桩基(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#小学教学楼桩基(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#小学教学楼桩基(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#小学教学楼桩基(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：3#小学教学楼桩基(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		89877.05		89877.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5480307.7	1.3	71244
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5480307.7	0.24	13152.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5480307.7	0.1	5480.31
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5570184.75	9	501316.63
合计					591193.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#小学教学楼桩基(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#小学教学楼桩基(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#小学教学楼土建(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	31000472.51	
1.1	人工费	5400707.26	
1.2	材料费	22905392.09	
1.3	施工机具使用费	465562.01	
1.4	企业管理费	1525081.53	
1.5	利润	703729.61	
2	措施项目	9938351.09	
2.1	单价措施项目费	7966616.38	
2.2	总价措施项目费	1971734.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1328777.74	
3	其他项目	200000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	200000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1575616.95	
5	税金	3844299.65	
6	工程造价	46558740.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#小学教学楼土建(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-500(110）AB 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	488	314.87	153656.56	
		分部小计					153656.56	
		砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:DMMb10干混砂浆 4、防潮层材料种类:-0.06处设置一道防潮层，30厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂	m3	422.08	555.9	234634.27	
3	010401005001	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	182.7	539.54	98573.96	
4	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	123.29	557.71	68760.07	
5	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	1747.74	515.36	900715.29	
6	010402001002	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	146.2	516.35	75490.37	
7	010402001003	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	1020.63	507.71	518184.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001004	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	9.4	513.83	4830	
9	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU15砼普通砖 2、墙体类型:空调室外机位四周的砖墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:DMM7.5预拌砂浆	m3	364.76	594.76	216944.66	
		分部小计					2118132.68	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	189.16	334.08	63194.57	
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	189.16	603.97	114246.97	
12	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m3	12.23	651.85	7972.13	
13	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	815.67	643.38	524785.76	
14	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	383.72	654.97	251325.09	
15	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6M	m3	4.17	760.7	3172.12	
16	010502001002	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	90.43	760.7	68790.1	
17	010502001003	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	273.65	760.7	208165.56	
18	010502001004	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤5.0M	m3	3.07	760.7	2335.35	
19	010502001005	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6M	m3	6.91	760.7	5256.44	
20	010502001006	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	165.72	760.7	126063.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010502001007	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	455.32	760.7	346361.92	
22	010502001008	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5.0M	m3	5.1	760.7	3879.57	
23	010502001009	矩形柱（二层以上）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m3	16.88	736.66	12434.82	
24	010502001010	矩形柱（二层以上）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	391.66	736.66	288520.26	
25	010502001011	矩形柱（二层以上）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	964.55	736.66	710545.4	
26	010502001012	矩形柱（二层以上）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5.0M	m3	7.38	736.66	5436.55	
27	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	510.59	813.92	415579.41	
28	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内	m3	1.55	734.87	1139.05	
29	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m3	11.37	734.87	8355.47	
30	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	19.76	710.1	14031.58	
31	010503002004	矩形斜梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	0.58	717.59	416.2	
32	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	201.54	703.92	141868.04	
33	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	55.85	755.58	42199.14	
34	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:≤3.6M	m3	8.04	800.7	6437.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:>5.0M，≤8.0M	m3	22.67	800.7	18151.87	
36	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	1282.43	659.1	845249.61	
37	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	1146.63	659.1	755743.83	
38	010505001003	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	2151.56	659.1	1418093.2	
39	010505001004	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	375.88	660.87	248407.82	
40	010505001005	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5.0米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	801.79	660.87	529878.96	
41	010505001006	有梁斜板（阶梯教室）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、含斜板上混凝土台阶	m3	36.81	660.87	24326.62	
42	010505001007	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m3	39.27	641.66	25197.99	
43	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	471.46	145.06	68389.99	
44	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.46	720.88	331.6	
45	010512001001	平板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.06	653.83	693.06	
46	010507007001	其他构件/线条	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	3.59	743.22	2668.16	
47	010507007002	其他构件/线条	1、构件规格:50*150+50*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	8.55	743.22	6354.53	
48	010507007003	其他构件/线条	1、构件规格:100*150+100*250+50*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	11.91	743.22	8851.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507007004	其他构件/线条	1、构件规格:30*100+30*200+30*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	13.65	743.22	10144.95	
50	010507007005	其他构件/线条	1、构件规格:30*100+30*200+60*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	6.69	743.22	4972.14	
51	010507007006	其他构件/线条	1、构件规格:100*150+100*250+80*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	3.23	743.22	2400.6	
52	010507007007	其他构件/线条	1、构件规格:100*300+60*450+30*550+30*650+30*700 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	17.26	743.22	12827.98	
53	010507007008	其他构件/线条	1、构件规格:100*150+60*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	4.54	743.22	3374.22	
54	010507007009	其他构件/线条	1、构件规格:160*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	7.27	743.22	5403.21	
55	010507007010	其他构件/线条	1、构件规格:30*150+30*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.52	743.22	1129.69	
56	010507007011	其他构件/线条	1、构件规格:30*150+60*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.05	743.22	37.16	
57	010507007012	其他构件/线条	1、构件规格:100*150+50*250+50*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.9	743.22	668.9	
58	010507007013	其他构件/线条	1、构件规格:100*100+50*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.37	743.22	274.99	
59	010507007014	其他构件/线条	1、构件规格:150*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	2.79	743.22	2073.58	
60	010507007015	其他构件/线条	1、构件规格:150*150+100*220 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	5.52	743.22	4102.57	
61	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	109.78	742.37	81497.38	
62	010505008001	天沟底板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	29.45	65.63	1932.8	
63	010505006001	栏板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	83.61	748.91	62616.37	
64	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	14.788	6011.95	88904.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	26.117	7720.41	201633.95	
66	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	164.419	6102.46	1003360.37	
67	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	45.817	6011.95	275449.51	
68	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	93.503	5431.56	507867.15	
69	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	19.556	5476.81	107104.5	
70	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ8-12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	14.138	6622.73	93632.16	
71	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ14-25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	119.269	5791.03	690690.36	
72	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ28-32钢筋 2、层高:3.6米以内	t	102.191	5687.01	581161.24	
73	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ36钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.401	5687.01	7967.5	
74	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ12以内 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	15.935	6055.32	96491.52	
75	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	543.942	6145.83	3342975.06	
76	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	29.957	6055.32	181399.22	
77	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	154.842	5457.22	845006.86	
78	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	1.663	5502.47	9150.61	
79	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ8-12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	20.733	6666.1	138208.25	
80	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	452.453	5816.69	2631778.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　　φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	82.675	5708.14	471920.47	
82	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　　φ36钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	2.163	5708.14	12346.71	
83	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	4848	7.67	37184.16	
84	010516004002	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25内	个	13144	13.31	174946.64	
85	010516004003	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25外	个	3203	21.51	68896.53	
86	010516003001	机械连接	1、直螺纹	个	768	9.7	7449.6	
87	010606008001	爬梯	1、钢爬梯做法参见图纸，爬梯底距地面1800mm	t	0.5	7512.11	3756.06	
88	010512008001	钢筋砼篦子	1、做法详见05J927-1 1/48	m2	3.28	177.59	582.5	
		分部小计					19098172.35	
		门窗工程						
89	010801004001	乙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1220乙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	38.4	436.74	16770.82	
90	010801004002	甲级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM2123甲 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	67.62	462.94	31304	
91	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、做法、要求详见图纸	m2	2539.9	576.74	1464861.93	
92	010802001001	门连窗(异型窗)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能门连窗; 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、与楼板连接位置1.5厚镀锌铜板、防火岩棉封堵，具体详见03J103-2-68/47 7、具体做法、要求详见图纸	m2	66.44	603.36	40087.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001002	铝合金窗（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	134.4	585.61	78705.98	
94	010807001003	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C3236a（手） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、手动排烟窗，上悬窗，开启角度大于30°，手动开启装置离地1500mm 7、包含一切五金、配件等 8、做法、要求详见图纸	m2	23.04	771.94	17785.5	
95	010807001004	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2436a（手） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、手动排烟窗，上悬窗，开启角度大于30°，手动开启装置离地1500mm 7、包含一切五金、配件等 8、做法、要求详见图纸	m2	8.64	771.94	6669.56	
96	010807001005	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2823a（手） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、手动排烟窗，上悬窗，开启角度大于30°，手动开启装置离地1500mm 7、包含一切五金、配件等 8、做法、要求详见图纸	m2	12.88	771.94	9942.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	2779.53	36.43	101258.28	
98	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	9.5	207.55	1971.73	
		分部小计					1769357.63	
		屋面及防水工程						
99	010901001001	瓦屋面	1、平瓦 2、挂瓦条 3、顺水条 4、含脊瓦	m2	5311.56	60.37	320658.88	
100	010902003001	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:40厚 2、混凝土种类:40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	5311.56	44.03	233867.99	
101	010902003002	屋面刚性层（不上人平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	217.91	52.92	11531.8	
102	011003001001	隔离层（不上人平屋面）	1、隔离层做法:10厚1：2水泥砂浆隔离层	m2	217.91	13.9	3028.95	
103	010902003003	屋面刚性层（不上人平屋面、檐口内）	1、刚性层厚度:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	1155.54	23.84	27548.07	
104	010902001001	屋面卷材防水（不上人平屋面、檐口内）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1155.54	45.63	52727.29	
105	010902001002	屋面卷材防水（瓦屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	5311.56	45.63	242366.48	
106	010902003004	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	5311.56	23.84	126627.59	
107	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、一层）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	2579.18	39.47	101800.23	
108	010903002001	墙面涂膜防水（卫生间）	1、防水膜品种:JS11型防水涂膜(高度至吊顶100高) 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	2645.16	17.64	46660.62	
109	010903002002	墙面涂膜防水（窗边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	1137.12	17.64	20058.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010903004001	外墙面变形缝	1、外墙面变形缝做法详参14J936　3/AQ1	m	361	66	23826	
111	010903004002	外墙面变形缝	1、外墙面变形缝做法详参14J936　4/AQ1	m	36.1	66	2382.6	
112	010904004001	楼（地）面变形缝	1、楼面变形缝做法详参14J936　3/AD1	m	39.6	146.6	5805.36	
113	010902008001	坡屋面变形缝	1、坡屋面变形缝做法详参09J202-1-4/K19,翻边宽120、高度300	m	101.74	146.6	14915.08	
114	010902008002	平屋面变形缝	1、平屋面变形缝做法详参14J936-1/AW1,翻边宽120、高度500	m	20.2	146.6	2961.32	
		分部小计					1236767.06	
		保温、隔热、防腐工程						
115	011001001001	保温隔热屋面（瓦屋面）	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级) 2、具体做法详见图纸	m2	5311.56	64.6	343126.78	
116	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽65厚泡沫玻璃保温板设置防火隔离带 2、具体做法详见图纸	m2	1236	54.49	67349.64	
117	011001001003	保温隔热屋面（不上人平屋面）	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	217.91	28.66	6245.3	
118	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、轻集料混凝土找坡层，最薄处30 2、具体做法详见图纸	m2	312.54	43	13439.22	
119	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	4199.04	50.92	213815.12	
120	011001005001	保温隔热地面（用于教学楼一层教学用房地面）	1、保温隔热部位:地面 2、素水泥浆结合层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆分层抹平	m2	1068.89	44.13	47170.12	
121	040103001001	阶梯教室填充	1、填方材料品种:轻质砼回填	m3	8.31	477.77	3970.27	
		分部小计					695116.45	
		楼地面装饰工程						
122	011101001001	水泥砂浆楼地面（卫生间）	1、素水泥浆结合层 2、15厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	1035.68	18.27	18921.87	
123	011101003001	细石混凝土楼地面（音乐教室、戏剧教室，舞蹈教室、体形训练教室）	1、素水泥浆结合层 2、50厚C25细石混凝土	m2	714.96	37.56	26853.9	
124	011101001002	水泥砂浆楼地面（计算机教室、语言教室，微格教室、科技梦工场）	1、20厚1：3水泥砂浆找平层，压实赶光	m2	704.33	20.78	14635.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011101003002	细石混凝土楼地面（配电房、弱电间、配电间）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	163.87	30.5	4998.04	
126	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、20厚1：3水泥砂浆结合层、干后卧铜条分格(铜条另外计算) 3、20厚1：2.5水泥彩色石子（中小八厘米）地面，表面磨光打蜡 4、施工单位投标报价时自行考虑施工过程中产生的泥浆的收集、集中堆放、外运等的各项费用	m2	15232.5	117.08	1783421.1	
127	011101002002	现浇水磨石楼地面(阶梯教室台阶)	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、20厚1：3水泥砂浆结合层、干后卧铜条分格(铜条另外计算) 3、20厚1：2.5水泥彩色石子（中小八厘米）地面，表面磨光打蜡 4、施工单位投标报价时自行考虑施工过程中产生的泥浆的收集、集中堆放、外运等的各项费用	m2	166.21	168.33	27978.13	
128	011502001001	水磨石嵌铜条		m	27048.59	5.85	158234.25	
129	011105001001	水磨石踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、素水泥浆一道 4、面层厚度、砂浆配合比:10厚1：2.5水磨石面层（中小八厘石子）	m	6385.91	31.83	203263.52	
130	010507001001	无障碍坡道	1、60厚C15混凝土 2、300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 3、素土夯实	m2	19.36	196.67	3807.53	
131	011101003003	细石混凝土地面（入口平台）	1、素土夯实 2、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%	m2	25.19	197.05	4963.69	
132	010507004001	台阶	1、素土夯实 2、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%	m2	8.73	265.8	2320.43	
		分部小计					2249398.44	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
133	011201001001	墙面一般抹灰（基础）	1、底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20防水砂浆粉刷（内掺5%水泥含量的防水剂）	m2	2649.24	36.8	97492.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	12558.91	42.81	537646.94	
135	011201001003	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	20208.04	39.95	807311.2	
136	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（除乳胶漆墙面外） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	14958.31	36.82	550764.97	
137	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧面 2、12厚1：3水泥砂浆打底 3、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	7.41	36.58	271.06	
138	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	43.82	48.71	2134.47	
139	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:檐沟 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	1433.75	86.52	124048.05	
140	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:压顶	m2	7.41	101.26	750.34	
141	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	1586.75	106.36	168766.73	
142	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	20885.96	10.68	223062.05	
		分部小计					2512247.84	
		油漆、涂料、裱糊工程						
143	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	15630.64	74.66	1166983.58	
144	011615001001	屋面上人孔	1、做法要求详见12J201 H20	个	4	159.98	639.92	
		分部小计					1167623.5	
		分部分项合计					31000472.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:17.55m	m2	17499.7	78.82	1379326.35	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤5.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	8709.96	5.25	45727.29	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤8.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	8789.74	6.59	57924.39	
4	011701002001	外脚手架	1、搭设方式:砖基础 2、搭设高度:大于3.6M,小于5.0M	m2	3820.12	14.67	56041.16	
5	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	17499.7	25.34	443442.4	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	70469.28	70469.28	
7	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	463.78	79.63	36930.8	
8	011702001002	满堂基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m2	13.28	71.41	948.32	
9	011702001003	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	1620.09	68.25	110571.14	
10	011702008001	基础梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	2182.61	63.49	138573.91	
11	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6M	m2	40.24	69.08	2779.78	
12	011702002002	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	557.33	69.08	38500.36	
13	011702002003	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	1432.43	69.08	98952.26	
14	011702002004	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤5.0M	m2	12.42	69.08	857.97	
15	011702002005	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6M	m2	66.82	97.26	6498.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702002006	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	968.45	97.26	94191.45	
17	011702002007	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	2413.05	97.26	234693.24	
18	011702002008	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5.0M	m2	20.69	97.26	2012.31	
19	011702002009	矩形柱（二层以上）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m2	161.97	83.16	13469.43	
20	011702002010	矩形柱（二层以上）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	2422.64	83.16	201466.74	
21	011702002011	矩形柱（二层以上）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	5056.76	83.16	420520.16	
22	011702002012	矩形柱（二层以上）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5.0M	m2	29.54	83.16	2456.55	
23	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	5894.17	84.79	499766.67	
24	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内	m2	10.08	76.05	766.58	
25	011702006002	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m2	105.28	105.32	11088.09	
26	011702006003	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	172.13	90.68	15608.75	
27	011702006004	矩形斜梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	3.73	100.49	374.83	
28	011702008002	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	1976.42	63.49	125482.91	
29	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	860.41	82.94	71362.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702013001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:≤3.6M	m2	52.54	52.15	2739.96	
31	011702013002	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:>5.0M，≤8.0M	m2	173.21	72.11	12490.17	
32	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	9046.15	62.42	564660.68	
33	011702014002	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	8225.12	86.27	709581.1	
34	011702014003	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	15227.59	74.33	1131866.76	
35	011702014004	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	2600.33	90.69	235823.93	
36	011702014005	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5.0米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	5546.78	106.23	589234.44	
37	011702014006	有梁斜板（阶梯教室）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、含斜板上混凝土台阶	m2	297.06	85.73	25466.95	
38	011702014007	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m2	423.61	69.06	29254.51	
39	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	471.46	181.19	85423.84	
40	011702025001	压顶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	7.41	69.46	514.7	
41	011702014008	平板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	10.64	55.23	587.65	
42	011702022001	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	107.71	83.04	8944.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011702022002	其他构件/线条模板	1、构件规格:50*150+50*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	192.47	83.04	15982.71	
44	011702022003	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*150+100*250+50*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	173.17	83.04	14380.04	
45	011702022004	其他构件/线条模板	1、构件规格:30*100+30*200+30*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	364.77	83.04	30290.5	
46	011702022005	其他构件/线条模板	1、构件规格:30*100+30*200+60*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	126.15	83.03	10474.23	
47	011702022006	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*150+100*250+80*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	43.39	83.04	3603.11	
48	011702022007	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*300+60*450+30*550+30*650+30*700 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	181.66	83.04	15085.05	
49	011702022008	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*150+60*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	86.29	83.04	7165.52	
50	011702022009	其他构件/线条模板	1、构件规格:160*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	93.86	83.04	7794.13	
51	011702022010	其他构件/线条模板	1、构件规格:30*150+30*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	45.88	83.04	3809.88	
52	011702022011	其他构件/线条模板	1、构件规格:30*150+60*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	1.92	83.04	159.44	
53	011702022012	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*150+50*250+50*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	14.84	83.04	1232.31	
54	011702022013	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*100+50*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	9.54	83.04	792.2	
55	011702022014	其他构件/线条模板	1、构件规格:150*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	55.8	83.04	4633.63	
56	011702022015	其他构件/线条模板	1、构件规格:150*150+100*220 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	82.98	83.04	6890.66	
57	011702022016	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	971.56	83.04	80678.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011702023001	天沟底板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	810.25	97.29	78829.22	
59	011702021001	栏板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	1419.6	75.48	107151.41	
60	011702027001	台阶模板	1、素土夯实 2、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%	m2水平投影面积	8.73	31	270.63	
		单价措施合计					7966616.38	
合计							38967088.89	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#小学教学楼土建(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			1328777.74			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	1207979.76			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	120797.98			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	642956.97			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					1971734.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#小学教学楼土建(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	200000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	200000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		200000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#小学教学楼土建(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#小学教学楼土建(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#小学教学楼土建(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	GRC线条		200000			综合单价：200000元/项 数量：1项
合计			200000			

计日工表

工程名称：3#小学教学楼土建(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#小学教学楼土建(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#小学教学楼土建(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1575616.95		1575616.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41138823.6	3.2	1316442.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41138823.6	0.53	218035.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41138823.6	0.1	41138.82
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	42714440.55	9	3844299.65
合计					5419916.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#小学教学楼土建(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#小学教学楼土建(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#小学教学楼水电(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2096115.9	
1.1	人工费	423100.72	
1.2	材料费	1411859.26	
1.3	施工机具使用费	16019.33	
1.4	企业管理费	186093.96	
1.5	利润	59042.72	
2	措施项目	76057.34	
2.1	单价措施项目费	20409.33	
2.2	总价措施项目费	55648.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33864.09	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	59451.32	
5	税金	200846.21	
6	工程造价	2432470.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#小学教学楼水电(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN100 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	8.74	154.04	1346.31	
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN80 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	41.63	125.81	5237.47	
3	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN70 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	265.91	102.66	27298.32	
4	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	15.6	89.39	1394.48	
5	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	64.85	77.02	4994.75	
6	031001007006	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN32 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	29.86	64.86	1936.72	
7	031001007007	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	23.71	58.43	1385.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001007008	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN20 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	136.9	45.37	6211.15	
9	031001007009	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN15 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	152.4	43.95	6697.98	
10	031001006001	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De63 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	148.52	64.22	9537.95	
11	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	25.2	53.19	1340.39	
12	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	79.36	38.11	3024.41	
13	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	241.66	30.05	7261.88	
14	031001006005	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	32.2	25.75	829.15	
15	031001006006	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	31.96	24.39	779.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031001005001	铸铁管	1、名称:柔性铸铁排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	m	76.8	137.12	10530.82	
17	031001006007	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	1636.04	62	101434.48	
18	031001006008	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	166.64	42.52	7085.53	
19	031001006009	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	241.44	28.68	6924.5	
20	031001006010	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	68.5	17.35	1188.48	
21	031001006011	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	1810.96	37.71	68291.3	
22	031003013001	水表	1、名称:螺纹水表 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接	组	4	529.47	2117.88	
23	031003013002	水表	1、名称:螺纹水表 2、型号、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接	组	3	399.02	1197.06	
24	031003013003	水表	1、名称:螺纹水表 2、型号、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接	组	4	215.03	860.12	
25	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	1	685.7	685.7	
26	031003001001	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	4	118.75	475	
27	031003001002	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN40 3、连接形式:螺纹连接	个	3	103.27	309.81	
28	031003001003	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	4	54.01	216.04	
29	031003001004	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	4	131.09	524.36	
30	031003001005	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	3	97.66	292.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031003001006	螺纹阀门	1、类型:PP-R阀 2、规格、压力等级:De63 3、连接形式:热熔连接	个	16	172.91	2766.56	
32	031003001007	螺纹阀门	1、类型:PP-R阀 2、规格、压力等级:De50 3、连接形式:热熔连接	个	3	104.42	313.26	
33	031003001008	螺纹阀门	1、类型:PP-R阀 2、规格、压力等级:De32 3、连接形式:热熔连接	个	4	61.3	245.2	
34	031003001009	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	4	52.26	209.04	
35	031003001010	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	24	34.57	829.68	
36	031003001011	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	24	51.5	1236	
37	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN50	个	217	26.38	5724.46	
38	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	32	23.84	762.88	
39	031004006001	大便器	1、名称:大便器预留	组	260	8.33	2165.8	
40	031004001001	浴缸	1、名称:浴盆、洗脸盆预留	组	136	28.23	3839.28	
41	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架(给水) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	26	354.92	9227.92	
42	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN25 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	20	28.99	579.8	
43	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN32 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	40	29.8	1192	
44	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	4	39.11	156.44	
45	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	51.3	410.4	
46	031002003005	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	136	72.99	9926.64	
		分部小计					320995.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电系统						
47	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AA1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5330.61	5330.61	
48	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AA2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5157.65	5157.65	
49	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AA3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5157.65	5157.65	
50	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AA4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5071.17	5071.17	
51	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APL1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2745.9	2745.9	
52	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APL1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2918.86	2918.86	
53	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3APL1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2819.41	2819.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4APL1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2895.64	2895.64	
55	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APL2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2523.34	2523.34	
56	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APL2、3APL2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	2	2699.48	5398.96	
57	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4APL2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2796.19	2796.19	
58	030404018001	插座箱	1、名称:插座箱 2、型号:KSL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	16	286.62	4585.92	
59	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AL-SY1~4、1AL-WG、1AL-MS1、1AL-MS2、1AL-WD1、1AL-WD2、2AL-SY1、2AL-SY2、1AL-YY1、1AL-YY2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	12	381.52	4578.24	
60	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3AL-JTJS、1AL-YS 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	2	381.52	763.04	
61	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AL-YW、AL-JYS 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	2	381.52	763.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AL-SM、1AL-KJ、4AL-JSJ1、4AL-JSJ2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	4	381.52	1526.08	
63	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL-JS2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	518.02	518.02	
64	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL-JS1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	597.06	597.06	
65	030404017018	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APK1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2398.1	2398.1	
66	030404017019	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APK1、3APK1、4APK1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	3	2480.69	7442.07	
67	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APK2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2347.79	2347.79	
68	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APK2、3APK2、4APK2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	3	2503.91	7511.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030404017022	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AK-JS 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	24	658.26	15798.24	
70	030404017023	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AK-JYS 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	1	381.52	381.52	
71	030404017024	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AK-WG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	1	381.52	381.52	
72	030404017025	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AK-SM 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	1	381.52	381.52	
73	030404017026	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AK-ZB1~3、2AK-ZB1、AK-ZB3、1AK-KJ 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	6	381.52	2289.12	
74	030404017027	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATE1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2487.16	2487.16	
75	030404017028	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATE2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2796.43	2796.43	
76	030404017029	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	4700.38	4700.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030404017030	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3ALE1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	4708	4708	
78	030404017031	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	4515.3	4515.3	
79	030404017032	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2~4ALE3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	3	4708	14124	
80	030404017033	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATG1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	4130.16	4130.16	
81	030404017034	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATG2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	3864.37	3864.37	
82	030404017035	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4DT1、4DT2、4DT3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	3	1124.92	3374.76	
83	030404017036	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	2576.04	2576.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030404017037	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	803.21	803.21	
85	030404017038	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	442.06	442.06	
86	030404017039	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG1、3ALG1、4ALG1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:嵌墙或壁挂式	台	3	874.46	2623.38	
87	030404017040	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG2、3ALG2、4ALG2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:嵌墙或壁挂式	台	3	844.19	2532.57	
88	030404017041	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG3、3ALG3、4ALG3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	3	874.46	2623.38	
89	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC150 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.4	129.85	1350.44	
90	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	92.29	42.9	3959.24	
91	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	227.01	37.36	8481.09	
92	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	445.92	26.49	11812.42	
93	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5034.55	16.68	83976.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030411001006	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	49.1	12.28	602.95	
95	030411001007	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4548.6	8.51	38708.59	
96	030411001008	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN15 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	75.2	7.77	584.3	
97	030411001009	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2193.12	12.23	26821.86	
98	030411001010	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5992.07	10.32	61838.16	
99	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	14769.68	4.04	59669.51	
100	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJR-2.5	m	4856.56	4.25	20640.38	
101	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	11950.94	3.63	43381.91	
102	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	743.08	3.22	2392.72	
103	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	5732.39	3.83	21955.05	
104	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	371.54	3.4	1263.24	
105	030411004007	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-4	m	8964.48	3.86	34602.89	
106	030411004008	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-4	m	2241.12	4.16	9323.06	
107	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*6	m	508.01	35.24	17902.27	
108	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-3*2.5	m	256.49	8.36	2144.26	
109	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*6	m	5878.77	29.35	172541.9	
110	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*10	m	3018.53	44.74	135049.03	
111	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*16	m	1048.53	66.76	69999.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*95+1*50	m	26.96	317.84	8568.97	
113	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35	m	44	242.38	10664.72	
114	030408001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25	m	25.68	177.26	4552.04	
115	030408001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	263.49	100.46	26470.21	
116	030411004009	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	75.2	3.44	258.69	
117	030408001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*4	m	65.73	35.8	2353.13	
118	030411004010	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	4478.2	6.65	29780.03	
119	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV120mm2	个	32	244.81	7833.92	
120	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV35mm2	个	6	145.82	874.92	
121	030408006003	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	65	8.6	559	
122	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称:高强封闭母线槽 2、规格:LMAX-C/630A/5 3、含母线、母线槽等 4、其它技术参数详见图纸	m	15.2	2332.83	35459.02	
123	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1、名称:高强封闭母线槽 2、规格:LMAX-C/500A/5 3、含母线、母线槽等 4、其它技术参数详见图纸	m	30.9	1642.77	50761.59	
124	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1、名称:高强封闭母线槽 2、规格:LMAX-C/400A/5 3、含母线、母线槽等 4、其它技术参数详见图纸	m	15.7	1532.77	24064.49	
125	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A2N250/200A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):250A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	8	1064.41	8515.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A2N250/160A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):160A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	4	1021.17	4084.68	
127	030403007003	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A2N250/125A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):125A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	4	1008.19	4032.76	
128	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	288	195.69	56358.72	
129	030412004002	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	8	139.96	1119.68	
130	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	27	136.24	3678.48	
131	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	34	374.02	12716.68	
132	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	28	459.15	12856.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030412004006	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	185	136.53	25258.05	
134	030412001001	普通灯具	1、名称:消防应急灯(自带感应开关) 2、规格:LED 22W T5节能荧光灯 3、安装形式:吸顶安装	套	50	116.63	5831.5	
135	030412001002	普通灯具	1、名称:消防应急灯 2、规格:LED 7W 3、安装形式:吸顶安装	套	213	81.7	17402.1	
136	030412005001	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯 2、规格:LED 1*28W 3、安装形式:吸顶	套	16	75.03	1200.48	
137	030412001003	普通灯具	1、名称:座灯头	套	648	15.46	10018.08	
138	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	17	15.59	265.03	
139	030404034002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 三联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	72	22.44	1615.68	
140	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	304	23.55	7159.2	
141	030404035002	插座	1、名称:地面插座 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	48	82.6	3964.8	
142	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	463	7.53	3486.39	
143	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	650	6.18	4017	
144	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	441	6.31	2782.71	
145	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:300*100	m	105.4	98.93	10427.22	
146	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	1377.87	84.09	115865.09	
147	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100	m	128.38	70.62	9066.2	
148	030411003004	桥架	1、名称:金属线槽 2、规格:100*50	m	572.33	46.61	26676.3	
149	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	1747.18	10.94	19114.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030413001003	铁构件	1、名称:桥架抗震支架(电气) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	182	443.64	80742.48	
151	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	1628.62	39.83	64867.93	
152	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	505.38	16.78	8480.28	
153	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	1918.4	20.61	39538.22	
154	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	1885.16	7.65	14421.47	
155	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	138.81	24.29	3371.69	
156	030409002002	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ15	m	45	38.56	1735.2	
157	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	4	296.34	1185.36	
158	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	42	44.08	1851.36	
159	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	30	42.64	1279.2	
160	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：100*100*6	台(块)	3	443.59	1330.77	
161	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	830.99	830.99	
162	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV以内 2、类型：符合验收要求	系统	1	752.97	752.97	
163	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	2.1	64	134.4	
		分部小计					1770616.52	
		弱电系统						
164	030411003005	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	29.4	84.09	2472.25	
165	030413001004	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	23.52	10.94	257.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	030413001005	铁构件	1、名称:桥架抗震支架(电气) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	4	443.64	1774.56	
		分部小计					4504.12	
		分部分项合计					2096115.9	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	20409.33	20409.33	
		单价措施合计					20409.33	
合计							2116525.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#小学教学楼水电(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			33864.09			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	29705.34			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	4158.75			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	21783.92			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					55648.01			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#小学教学楼水电(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#小学教学楼水电(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#小学教学楼水电(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#小学教学楼水电(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#小学教学楼水电(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#小学教学楼水电(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：3#小学教学楼水电(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		59451.32		59451.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2036004.16	2.4	48864.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2036004.16	0.42	8551.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2036004.16	0.1	2036
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2231624.56	9	200846.21
合计					260297.53

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#小学教学楼水电(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#小学教学楼水电(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#小学教学楼消防(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	400435.75	
1.1	人工费	61732.66	
1.2	材料费	293892.7	
1.3	施工机具使用费	6574.19	
1.4	企业管理费	29607.9	
1.5	利润	8628.34	
2	措施项目	14841.08	
2.1	单价措施项目费	3490.74	
2.2	总价措施项目费	11350.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6907.15	
3	其他项目	46000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	46000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13469.28	
5	税金	42727.15	
6	工程造价	517473.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#小学教学楼消防(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	1307.1	104.6	136722.66	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	157.4	66.27	10430.9	
3	030901010001	室内消火栓	1、名称:减压稳压型消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防箱采用SNZW65-III型减压稳压单栓带消防软管卷盘型消火栓箱，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	52	672.8	34985.6	
4	030901010002	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	51	516.82	26357.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901010003	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	516.82	516.82	
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	83	688.8	57170.4	
7	031003009001	补偿器	1、类型:不锈钢伸缩器 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	24	295.3	7087.2	
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.65	52.65	
9	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	88.13	88.13	
10	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	1	141.58	141.58	
11	031003001003	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1	36.69	36.69	
12	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:环氧煤沥青漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、防潮层:玻璃丝布	m2	0.69	17.61	12.15	
13	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	485.53	14.73	7151.86	
14	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	850.23	16.02	13620.68	
15	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	850.23	2.42	2057.56	
16	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架(消防) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	122	354.92	43300.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	79	74.2	5861.8	
18	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC4	具	240	109.1	26184	
19	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	1.5	65.36	98.04	
		分部小计					371876.78	
		消火栓报警系统						
20	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	819.48	23.13	18954.57	
21	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-5*2.5	m	840.28	11.43	9604.4	
		分部小计					28558.97	
		分部分项合计					400435.75	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3490.74	3490.74	
		单价措施合计					3490.74	
合计							403926.49	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#小学教学楼消防(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			6907.15			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	6058.9			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	848.25			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	4443.19			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					11350.34			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#小学教学楼消防(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	46000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		46000		

暂列金额明细表

工程名称：3#小学教学楼消防(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#小学教学楼消防(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#小学教学楼消防(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电气火灾监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、管线等	21500			综合单价：21500.00元/项　数量：1项
2	消防电源监控系统	该消防电源监控系统包括消防电源监控主机、UPS不间断电源、管线等	24500			综合单价：24500.00元/项　数量：1项
合计			46000			

计日工表

工程名称：3#小学教学楼消防(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#小学教学楼消防(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#小学教学楼消防(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		13469.28		13469.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	461276.83	2.4	11070.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	461276.83	0.42	1937.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	461276.83	0.1	461.28
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	474746.11	9	42727.15
合计					56196.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#小学教学楼消防(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#小学教学楼消防(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#小学教学楼排风及防排烟(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	89571.68	
1.1	人工费	15784.13	
1.2	材料费	60844.55	
1.3	施工机具使用费	4419.93	
1.4	企业管理费	6313.41	
1.5	利润	2209.66	
2	措施项目	2079.6	
2.1	单价措施项目费	532.31	
2.2	总价措施项目费	1547.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	941.59	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1653.05	
5	税金	8397.39	
6	工程造价	101701.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#小学教学楼排风及防排烟(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排风系统						
1	030108006001	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-33 3、规格:260m3/h　130Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	8	196.26	1570.08	
2	030108006002	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-45 3、规格:500m3/h　150Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	24	266.26	6390.24	
3	030108006003	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-65 3、规格:710m3/h　170Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	40	466.26	18650.4	
4	030108006004	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-85 3、规格:900m3/h　200Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	8	1216.26	9730.08	
5	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:800mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	106.1	169.04	17935.14	
6	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	8.88	133.41	1184.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	135.86	140.24	19053.01	
8	030703001001	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:200*200 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	8	208.26	1666.08	
9	030703001002	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:500*200 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	28	348.26	9751.28	
10	030703001003	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:500*250 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	4	368.26	1473.04	
		分部小计					87404.03	
		检测、调试						
11	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	2167.65	2167.65	
		分部小计					2167.65	
		分部分项合计					89571.68	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	532.31	532.31	
		单价措施合计					532.31	
合计							90103.99	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#小学教学楼排风及防排烟(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			941.59			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5	825.96			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.21	115.63			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.1	605.7			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合计					1547.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#小学教学楼排风及防排烟(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#小学教学楼排风及防排烟(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#小学教学楼排风及防排烟(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#小学教学楼排风及防排烟(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#小学教学楼排风及防排烟(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#小学教学楼排风及防排烟(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#小学教学楼排风及防排烟(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1653.05		1653.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	56611.28	2.4	1358.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	56611.28	0.42	237.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	56611.28	0.1	56.61
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01	93304.33	9	8397.39
合计					10050.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#小学教学楼排风及防排烟(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#小学教学楼排风及防排烟(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：4#中学教学楼土方(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	125119.72	
1.1	人工费	50125.62	
1.2	材料费	133.54	
1.3	施工机具使用费	62440.54	
1.4	企业管理费	7917.79	
1.5	利润	4502.23	
2	措施项目	495014.9	
2.1	单价措施项目费	473639.21	
2.2	总价措施项目费	21375.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11496.17	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10170.2	
5	税金	56727.43	
6	工程造价	687032.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#中学教学楼土方(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	4964.57	0.75	3723.43	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	773.99	5.48	4241.47	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	2558.36	4.63	11845.21	
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	2849.72	4.5	12823.74	
5	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	1188.37	22.11	26274.86	
6	010103001002	回填方	1、密实度要求:按图纸设计及规范要求 2、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 3、填方来源及运距投标人自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	542.36	26.71	14486.44	
7	010103002001	余方弃置	1、运距:运至甲方指定地点	m3	4451.34	11.62	51724.57	
		分部小计					125119.72	
		分部分项合计					125119.72	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4375.19	4375.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011706002001	排水、降水		项	1	469264.02	469264.02	
		单价措施合计					473639.21	
合计							598758.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#中学教学楼土方(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			11496.17			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	8981.38			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.42	2514.79			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	9879.52			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					21375.69			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#中学教学楼土方(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：4#中学教学楼土方(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#中学教学楼土方(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#中学教学楼土方(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#中学教学楼土方(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#中学教学楼土方(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：4#中学教学楼土方(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		10170.2		10170.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	620134.62	1.3	8061.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	620134.62	0.24	1488.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	620134.62	0.1	620.13
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	630304.82	9	56727.43
合计					66897.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#中学教学楼土方(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#中学教学楼土方(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：4#中学教学楼桩基(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5292299.4	
1.1	人工费	104490.98	
1.2	材料费	4454910.16	
1.3	施工机具使用费	617281.68	
1.4	企业管理费	79437	
1.5	利润	36179.58	
2	措施项目	197924.18	
2.1	单价措施项目费	24593.48	
2.2	总价措施项目费	173330.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	85601.97	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	90039.67	
5	税金	502223.69	
6	工程造价	6082486.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#中学教学楼桩基(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-4.20m、桩长36m 3、桩外径、壁厚:PHC-AB500(110)-12、12、12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	16236	301.57	4896290.52	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-6.70m、桩长34m 3、桩外径、壁厚:PHC-AB500(110)-12、12、10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	1122	306.24	343601.28	
3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-6.50m、桩长34m 3、桩外径、壁厚:PHC-AB500(110)-12、12、10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	34	305.84	10398.56	
4	010301002004	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-8.25m、桩长34m 3、桩外径、壁厚:PHC-AB500(110)-12、12、10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	136	308.89	42009.04	
		分部分项合计					5292299.4	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、移机、停置台班费		项	1	24593.48	24593.48	
		单价措施合计					24593.48	
合计							5316892.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#中学教学楼桩基(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			85601.97			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	79753.39			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	5848.58			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	87728.73			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					173330.7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#中学教学楼桩基(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#中学教学楼桩基(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#中学教学楼桩基(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#中学教学楼桩基(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#中学教学楼桩基(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#中学教学楼桩基(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：4#中学教学楼桩基(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		90039.67		90039.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5490223.58	1.3	71372.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5490223.58	0.24	13176.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5490223.58	0.1	5490.22
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5580263.25	9	502223.69
合计					592263.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#中学教学楼桩基(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#中学教学楼桩基(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：4#中学教学楼土建(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	30977616.77	
1.1	人工费	5416045.08	
1.2	材料费	22859341.58	
1.3	施工机具使用费	467045.88	
1.4	企业管理费	1529432.16	
1.5	利润	705752.1	
2	措施项目	9811227.48	
2.1	单价措施项目费	7846716.24	
2.2	总价措施项目费	1964511.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1323909.75	
3	其他项目	200000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	200000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1569872.73	
5	税金	3830284.53	
6	工程造价	46389001.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#中学教学楼土建(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-500(110）AB 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	489	314.88	153976.32	
		分部小计					153976.32	
		砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:DMMb10干混砂浆 4、防潮层材料种类:-0.06处设置一道防潮层，30厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂	m3	430.08	555.72	239004.06	
3	010401005001	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	257.97	539.54	139185.13	
4	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	127.31	557.71	71002.06	
5	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	1741.68	515.36	897592.2	
6	010402001002	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	77.78	516.35	40161.7	
7	010402001003	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	1110.48	507.71	563801.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001004	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	9.4	513.83	4830	
9	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU15砼普通砖 2、墙体类型:空调室外机位四周的砖墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:DMM7.5预拌砂浆	m3	389.45	594.76	231629.28	
		分部小计					2187206.23	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	185.38	334.08	61931.75	
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	185.38	603.97	111963.96	
12	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m3	12.23	651.85	7972.13	
13	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	815.68	643.38	524792.2	
14	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	393.31	654.97	257606.25	
15	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6M	m3	4.19	760.7	3187.33	
16	010502001002	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	92.38	760.7	70273.47	
17	010502001003	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	277.55	760.7	211132.29	
18	010502001004	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤5.0M	m3	8.37	760.7	6367.06	
19	010502001005	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6M	m3	6.91	760.7	5256.44	
20	010502001006	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	155.84	760.7	118547.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010502001007	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	455.05	760.7	346156.54	
22	010502001008	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5.0M	m3	13.8	760.7	10497.66	
23	010502001009	矩形柱（二层以上）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m3	16.88	736.66	12434.82	
24	010502001010	矩形柱（二层以上）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	388.66	736.66	286310.28	
25	010502001011	矩形柱（二层以上）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	946.81	736.66	697477.05	
26	010502001012	矩形柱（二层以上）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5.0M	m3	30.68	736.66	22600.73	
27	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	429.59	813.92	349651.89	
28	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内	m3	16.91	734.87	12426.65	
29	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m3	33.46	734.87	24588.75	
30	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	59.92	710.1	42549.19	
31	010503002004	矩形斜梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	3.91	717.59	2805.78	
32	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	216.16	703.92	152159.35	
33	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	54.32	755.58	41043.11	
34	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:≤3.6M	m3	8.04	800.7	6437.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:>5.0M，≤8.0M	m3	22.67	800.7	18151.87	
36	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	1375.65	659.1	906690.92	
37	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	1104.15	659.1	727745.27	
38	010505001003	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	2000.18	659.1	1318318.64	
39	010505001004	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	372.45	660.87	246141.03	
40	010505001005	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5.0米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	744.19	660.87	491812.85	
41	010505001006	有梁斜板（阶梯教室）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、含斜板上混凝土台阶	m3	18.41	660.87	12166.62	
42	010505001007	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m3	42.31	641.66	27148.63	
43	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	471.46	145.06	68389.99	
44	010512001001	平板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.06	653.83	693.06	
45	010507007001	其他构件/线条	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	3.59	743.22	2668.16	
46	010507007002	其他构件/线条	1、构件规格:50*150+50*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	8.55	743.22	6354.53	
47	010507007003	其他构件/线条	1、构件规格:100*150+100*250+50*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	11.91	743.22	8851.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010507007004	其他构件/线条	1、构件规格:30*100+30*200+30*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	13.65	743.22	10144.95	
49	010507007005	其他构件/线条	1、构件规格:30*100+30*200+60*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	6.69	743.22	4972.14	
50	010507007006	其他构件/线条	1、构件规格:100*150+100*250+80*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	3.23	743.22	2400.6	
51	010507007007	其他构件/线条	1、构件规格:100*300+60*450+30*550+30*650+30*700 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	17.26	743.22	12827.98	
52	010507007008	其他构件/线条	1、构件规格:100*150+60*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	4.54	743.22	3374.22	
53	010507007009	其他构件/线条	1、构件规格:160*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	7.27	743.22	5403.21	
54	010507007010	其他构件/线条	1、构件规格:30*150+30*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.52	743.22	1129.69	
55	010507007011	其他构件/线条	1、构件规格:30*150+60*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.05	743.22	37.16	
56	010507007012	其他构件/线条	1、构件规格:100*150+50*250+50*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.9	743.22	668.9	
57	010507007013	其他构件/线条	1、构件规格:100*100+50*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.37	743.22	274.99	
58	010507007014	其他构件/线条	1、构件规格:150*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	2.79	743.22	2073.58	
59	010507007015	其他构件/线条	1、构件规格:150*150+100*220 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	5.52	743.22	4102.57	
60	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	111.73	742.37	82945	
61	010505008001	天沟底板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	81.03	656.38	53186.47	
62	010505006001	栏板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	81.75	748.91	61223.39	
63	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	14.998	6011.95	90167.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	25.702	7720.41	198429.98	
65	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	164.449	6102.46	1003543.44	
66	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	48.548	6011.95	291868.15	
67	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	97.895	5431.56	531722.57	
68	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	17.893	5476.81	97996.56	
69	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ8-12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	14.093	6622.73	93334.13	
70	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ14-25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	142.245	5791.03	823745.06	
71	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ28-32钢筋 2、层高:3.6米以内	t	70.391	5687.01	400314.32	
72	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ12以内 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	1.205	6055.32	7296.66	
73	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	547.839	6145.83	3366925.36	
74	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	32.813	6055.32	198693.22	
75	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	173.564	5457.22	947176.93	
76	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	2.43	5502.47	13371	
77	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ8-12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	22.292	6666.1	148600.7	
78	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	461.727	5816.69	2685722.82	
79	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	55.827	5708.14	318668.33	
80	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	5424	7.67	41602.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010516004002	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25内	个	13832	13.31	184103.92	
82	010516004003	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25外	个	2291	21.51	49279.41	
83	010606008001	爬梯	1、钢爬梯做法参见图纸，爬梯底距地面1800mm	t	0.5	7512.11	3756.06	
		分部小计					18962385.9	
		门窗工程						
84	010801004001	乙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1220乙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	38.4	436.74	16770.82	
85	010801004002	甲级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM2123甲 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	67.62	462.94	31304	
86	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、做法、要求详见图纸	m2	2541.39	576.74	1465721.27	
87	010802001001	门连窗(异型窗)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能门连窗; 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、与楼板连接位置1.5厚镀锌铜板、防火岩棉封堵，具体详见03J103-2-68/47 7、具体做法、要求详见图纸	m2	60.67	603.36	36605.85	
88	010807001002	铝合金窗（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	130.2	585.61	76246.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010807001003	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1636a（手） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、手动排烟窗，上悬窗，开启角度大于30°，手动开启装置离地1500mm 7、包含一切五金、配件等 8、做法、要求详见图纸	m2	5.76	771.94	4446.37	
90	010807001004	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2436a（手） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、手动排烟窗，上悬窗，开启角度大于30°，手动开启装置离地1500mm 7、包含一切五金、配件等 8、做法、要求详见图纸	m2	8.64	771.94	6669.56	
91	010807001005	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2823a（手） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、手动排烟窗，上悬窗，开启角度大于30°，手动开启装置离地1500mm 7、包含一切五金、配件等 8、做法、要求详见图纸	m2	12.88	771.94	9942.59	
92	010807001006	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C2923a（手） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、手动排烟窗，上悬窗，开启角度大于30°，手动开启装置离地1500mm 7、包含一切五金、配件等 8、做法、要求详见图纸	m2	6.67	771.94	5148.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	2766.21	36.43	100773.03	
94	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	8	207.55	1660.4	
		分部小计					1755289.15	
		屋面及防水工程						
95	010901001001	瓦屋面	1、平瓦 2、挂瓦条 3、顺水条 4、含脊瓦	m2	5362.98	60.37	323763.1	
96	010902003001	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:40厚 2、混凝土种类:40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	5362.98	44.03	236132.01	
97	010902003002	屋面刚性层（不上人平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	217.91	52.92	11531.8	
98	011003001001	隔离层（不上人平屋面）	1、隔离层做法:10厚1：2水泥砂浆隔离层	m2	217.91	13.9	3028.95	
99	010902003003	屋面刚性层（不上人平屋面、檐口内）	1、刚性层厚度:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	1156.98	23.84	27582.4	
100	010902001001	屋面卷材防水（不上人平屋面、檐口内）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1156.98	45.63	52793	
101	010902001002	屋面卷材防水（瓦屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	5362.98	45.63	244712.78	
102	010902003004	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	5362.98	23.84	127853.44	
103	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、一层）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	3370.16	39.47	133020.22	
104	010903002001	墙面涂膜防水（卫生间）	1、防水膜品种:JS11型防水涂膜(高度至吊顶100高) 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	2730.73	17.64	48170.08	
105	010903002002	墙面涂膜防水（窗边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	1140.62	17.64	20120.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	010903004001	外墙面变形缝	1、外墙面变形缝做法详参14J936　3/AQ1	m	361	66	23826	
107	010903004002	外墙面变形缝	1、外墙面变形缝做法详参14J936　4/AQ1	m	36.1	66	2382.6	
108	010904004001	楼（地）面变形缝	1、楼面变形缝做法详参14J936　3/AD1	m	39.6	146.6	5805.36	
109	010902008001	坡屋面变形缝	1、坡屋面变形缝做法详参09J202-1-4/K19,翻边宽120、高度300	m	101.74	146.6	14915.08	
110	010902008002	平屋面变形缝	1、平屋面变形缝做法详参14J936-1/AW1,翻边宽120、高度500	m	20.2	146.6	2961.32	
		分部小计					1278598.68	
		保温、隔热、防腐工程						
111	011001001001	保温隔热屋面（瓦屋面）	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级) 2、具体做法详见图纸	m2	5362.98	64.6	346448.51	
112	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽65厚泡沫玻璃保温板设置防火隔离带 2、具体做法详见图纸	m2	1351.42	54.49	73638.88	
113	011001001003	保温隔热屋面（不上人平屋面）	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	217.91	28.66	6245.3	
114	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、轻集料混凝土找坡层，最薄处30 2、具体做法详见图纸	m2	313.02	43	13459.86	
115	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	3832.9	50.92	195171.27	
116	011001005001	保温隔热地面（用于教学楼一层教学用房地面）	1、保温隔热部位:地面 2、素水泥浆结合层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆分层抹平	m2	1715.42	44.13	75701.48	
117	040103001001	阶梯教室填充	1、填方材料品种:轻质砼回填	m3	4.16	477.77	1987.52	
		分部小计					712652.82	
		楼地面装饰工程						
118	011101001001	水泥砂浆楼地面（卫生间）	1、素水泥浆结合层 2、15厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	1078	18.27	19695.06	
119	011101003001	细石混凝土楼地面（音乐教室、戏剧教室，舞蹈教室、体形训练教室）	1、素水泥浆结合层 2、50厚C25细石混凝土	m2	382.56	37.56	14368.95	
120	011101001002	水泥砂浆楼地面（计算机教室、语言教室，微格教室、科技梦工场）	1、20厚1：3水泥砂浆找平层，压实赶光	m2	841.5	20.78	17486.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011101003002	细石混凝土楼地面（配电房、弱电间、配电间）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	166.31	30.5	5072.46	
122	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、20厚1：3水泥砂浆结合层、干后卧铜条分格(铜条另外计算) 3、20厚1：2.5水泥彩色石子（中小八厘米）地面，表面磨光打蜡 4、施工单位投标报价时自行考虑施工过程中产生的泥浆的收集、集中堆放、外运等的各项费用	m2	15396.11	117.08	1802576.56	
123	011101002002	现浇水磨石楼地面(阶梯教室台阶)	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、20厚1：3水泥砂浆结合层、干后卧铜条分格(铜条另外计算) 3、20厚1：2.5水泥彩色石子（中小八厘米）地面，表面磨光打蜡 4、施工单位投标报价时自行考虑施工过程中产生的泥浆的收集、集中堆放、外运等的各项费用	m2	83.11	168.33	13989.91	
124	011502001001	水磨石嵌铜条		m	27498.6	5.85	160866.81	
125	011105001001	水磨石踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、素水泥浆一道 4、面层厚度、砂浆配合比:10厚1：2.5水磨石面层（中小八厘石子）	m	6794.11	31.83	216256.52	
126	010507001001	无障碍坡道	1、60厚C15混凝土 2、300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 3、素土夯实	m2	17.76	196.67	3492.86	
127	011101003003	细石混凝土地面（入口平台）	1、素土夯实 2、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%	m2	26.97	197.05	5314.44	
128	010507004001	台阶	1、素土夯实 2、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%	m2	9.54	265.75	2535.26	
		分部小计					2261655.2	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
129	011201001001	墙面一般抹灰（基础）	1、底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20防水砂浆粉刷（内掺5%水泥含量的防水剂）	m2	2665.2	36.8	98079.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	12210.05	42.81	522712.24	
131	011201001003	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	22510.06	39.95	899276.9	
132	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（除乳胶漆墙面外） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	14428.62	36.82	531261.79	
133	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	43.82	48.71	2134.47	
134	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:檐沟 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	1434.71	86.52	124131.11	
135	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	1586.75	106.36	168766.73	
136	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	16703.54	10.68	178393.81	
		分部小计					2524756.41	
		油漆、涂料、裱糊工程						
137	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	15275.33	74.66	1140456.14	
138	011615001001	屋面上人孔	1、做法要求详见12J201 H20	个	4	159.98	639.92	
		分部小计					1141096.06	
		分部分项合计					30977616.77	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:17.55m	m2	17833.71	78.72	1403869.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤5.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	8968.48	5.25	47084.52	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤8.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	8865.23	6.59	58421.87	
4	011701002001	外脚手架	1、搭设部位:砖基础 2、搭设高度:大于3.6M,小于5.0M	m2	3820.12	14.67	56041.16	
5	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	17833.71	24.86	443346.03	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	70469.28	70469.28	
7	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	473.31	79.63	37689.68	
8	011702001002	满堂基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m2	13.28	71.41	948.32	
9	011702001003	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	1634.26	68.25	111538.25	
10	011702008001	基础梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	2226.01	63.49	141329.37	
11	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6M	m2	40.24	69.08	2779.78	
12	011702002002	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	567.75	69.08	39220.17	
13	011702002003	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	1448.9	69.08	100090.01	
14	011702002004	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤5.0M	m2	34.74	69.08	2399.84	
15	011702002005	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6M	m2	66.82	97.26	6498.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702002006	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	903.58	97.26	87882.19	
17	011702002007	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	2433.15	97.26	236648.17	
18	011702002008	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5.0M	m2	59.74	97.26	5810.31	
19	011702002009	矩形柱（二层以上）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m2	161.39	83.16	13421.19	
20	011702002010	矩形柱（二层以上）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	2408.4	83.16	200282.54	
21	011702002011	矩形柱（二层以上）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	5052.34	83.16	420152.59	
22	011702002012	矩形柱（二层以上）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5.0M	m2	131.34	83.16	10922.23	
23	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	4946.56	84.79	419418.82	
24	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内	m2	143.62	76.05	10922.3	
25	011702006002	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m2	266.26	105.32	28042.5	
26	011702006003	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	496.19	90.68	44994.51	
27	011702006004	矩形斜梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	28.48	100.49	2861.96	
28	011702008002	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	2095.69	63.49	133055.36	
29	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	847.71	82.94	70309.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702013001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:≤3.6M	m2	52.54	52.15	2739.96	
31	011702013002	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:>5.0M，≤8.0M	m2	173.21	72.11	12490.17	
32	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	9015.83	62.42	562768.11	
33	011702014002	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	7623.95	86.27	657718.17	
34	011702014003	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	13888.73	74.33	1032349.3	
35	011702014004	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	2568.99	90.69	232981.7	
36	011702014005	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5.0米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	5768.43	106.23	612780.32	
37	011702014006	有梁斜板（阶梯教室）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、含斜板上混凝土台阶	m2	148.57	85.73	12736.91	
38	011702014007	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m2	454.64	69.06	31397.44	
39	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	471.46	181.19	85423.84	
40	011702014008	平板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	10.64	55.23	587.65	
41	011702022001	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	107.71	83.04	8944.24	
42	011702022002	其他构件/线条模板	1、构件规格:50*150+50*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	192.47	83.04	15982.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011702022003	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*150+100*250+50*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	173.17	83.04	14380.04	
44	011702022004	其他构件/线条模板	1、构件规格:30*100+30*200+30*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	364.77	83.04	30290.5	
45	011702022005	其他构件/线条模板	1、构件规格:30*100+30*200+60*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	126.15	83.03	10474.23	
46	011702022006	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*150+100*250+80*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	43.39	83.04	3603.11	
47	011702022007	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*300+60*450+30*550+30*650+30*700 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	181.66	83.04	15085.05	
48	011702022008	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*150+60*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	86.29	83.04	7165.52	
49	011702022009	其他构件/线条模板	1、构件规格:160*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	93.86	83.04	7794.13	
50	011702022010	其他构件/线条模板	1、构件规格:30*150+30*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	45.88	83.04	3809.88	
51	011702022011	其他构件/线条模板	1、构件规格:30*150+60*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	1.92	83.21	159.76	
52	011702022012	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*150+50*250+50*300 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	14.84	83.04	1232.31	
53	011702022013	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*100+50*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	9.54	83.04	792.2	
54	011702022014	其他构件/线条模板	1、构件规格:150*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	55.8	83.04	4633.63	
55	011702022015	其他构件/线条模板	1、构件规格:150*150+100*220 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	82.98	83.04	6890.66	
56	011702022016	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	971.56	83.04	80678.34	
57	011702023001	天沟底板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	810.25	97.29	78829.22	
58	011702021001	栏板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	1394.42	75.48	105250.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011702027001	台阶模板	1、素土夯实 2、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%	m2水平投影面积	9.54	31	295.74	
		单价措施合计					7846716.24	
合计							38824333.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#中学教学楼土建(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			1323909.75			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	1203554.32			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	120355.43			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	640601.49			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					1964511.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#中学教学楼土建(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	200000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	200000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		200000		

暂列金额明细表

工程名称：4#中学教学楼土建(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#中学教学楼土建(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#中学教学楼土建(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	GRC线条		200000			综合单价：200000元/项 数量：1项
合计			200000			

计日工表

工程名称：4#中学教学楼土建(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#中学教学楼土建(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫鸿网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：4#中学教学楼土建(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1569872.73		1569872.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40988844.25	3.2	1311643.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40988844.25	0.53	217240.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40988844.25	0.1	40988.84
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	42558716.98	9	3830284.53
合计					5400157.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#中学教学楼土建(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#中学教学楼土建(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：4#中学教学楼水电(019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2081287.84	
1.1	人工费	418607.33	
1.2	材料费	1404456.19	
1.3	施工机具使用费	15687.61	
1.4	企业管理费	184120.9	
1.5	利润	58415.97	
2	措施项目	75392.45	
2.1	单价措施项目费	20247.19	
2.2	总价措施项目费	55145.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33558.15	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58914.21	
5	税金	199403.51	
6	工程造价	2414998.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#中学教学楼水电(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN100 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	8.74	154.04	1346.31	
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN80 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	41.78	125.81	5256.34	
3	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN70 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	265.91	102.66	27298.32	
4	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	15.6	89.39	1394.48	
5	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	64.85	77.02	4994.75	
6	031001007006	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN32 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	29.86	64.86	1936.72	
7	031001007007	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	23.71	58.43	1385.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001007008	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN20 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	136.9	45.37	6211.15	
9	031001007009	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN15 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	136.9	43.95	6016.76	
10	031001006001	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De63 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	148.52	64.22	9537.95	
11	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	25.2	53.19	1340.39	
12	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	79.36	38.11	3024.41	
13	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	260.58	30.04	7827.82	
14	031001006005	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	32.2	25.75	829.15	
15	031001006006	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	31.96	24.39	779.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031001005001	铸铁管	1、名称:柔性铸铁排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	m	76.8	137.12	10530.82	
17	031001006007	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	1636.04	62	101434.48	
18	031001006008	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	166.64	42.52	7085.53	
19	031001006009	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	241.44	28.68	6924.5	
20	031001006010	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	68.5	17.35	1188.48	
21	031001006011	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	1810.96	37.71	68291.3	
22	031003013001	水表	1、名称:螺纹水表 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接	组	4	529.47	2117.88	
23	031003013002	水表	1、名称:螺纹水表 2、型号、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接	组	4	399.02	1596.08	
24	031003013003	水表	1、名称:螺纹水表 2、型号、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接	组	6	215.03	1290.18	
25	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	1	685.7	685.7	
26	031003001001	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	4	118.75	475	
27	031003001002	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN40 3、连接形式:螺纹连接	个	4	103.27	413.08	
28	031003001003	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	6	54.01	324.06	
29	031003001004	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	4	131.09	524.36	
30	031003001005	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	4	97.66	390.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031003001006	螺纹阀门	1、类型:PP-R阀 2、规格、压力等级:De63 3、连接形式:热熔连接	个	16	172.91	2766.56	
32	031003001007	螺纹阀门	1、类型:PP-R阀 2、规格、压力等级:De50 3、连接形式:热熔连接	个	4	104.42	417.68	
33	031003001008	螺纹阀门	1、类型:PP-R阀 2、规格、压力等级:De32 3、连接形式:热熔连接	个	6	61.3	367.8	
34	031003001009	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	6	52.26	313.56	
35	031003001010	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	24	34.57	829.68	
36	031003001011	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	24	51.5	1236	
37	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN50	个	217	26.38	5724.46	
38	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	32	23.84	762.88	
39	031004006001	大便器	1、名称:大便器预留	组	260	36.15	9399	
40	031004001001	浴缸	1、名称:浴盆、洗脸盆预留	组	136	28.23	3839.28	
41	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架(给水) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	26	354.92	9227.92	
42	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN25 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	20	28.99	579.8	
43	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN32 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	40	29.8	1192	
44	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	4	39.11	156.44	
45	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	51.3	410.4	
46	031002003005	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	136	72.99	9926.64	
		分部小计					329601.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电系统						
47	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AA1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5330.61	5330.61	
48	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AA2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5157.65	5157.65	
49	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AA3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5157.65	5157.65	
50	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AA4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5071.17	5071.17	
51	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APL1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2745.9	2745.9	
52	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APL1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2918.86	2918.86	
53	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3APL1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2819.41	2819.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4APL1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2895.64	2895.64	
55	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APL2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2523.34	2523.34	
56	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APL2、3APL2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	2	2699.48	5398.96	
57	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4APL2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2796.19	2796.19	
58	030404018001	插座箱	1、名称:插座箱 2、型号:KSL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	16	286.62	4585.92	
59	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AL-SY1~5、1AL-MS1、1AL-MS2、1AL-SW、4AL-SY 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	9	381.52	3433.68	
60	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AL-YJ、1AL-FZ、2AL-XJ、2AL-JT、1AL-XL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	5	381.52	1907.6	
61	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3AL-YY、2AL-YY、1AL-YW、AL-BG1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	4	381.52	1526.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3AL-YY1、3AL-YY2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	2	381.52	763.04	
63	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4AL-JSJ1、4AL-JSJ2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	2	381.52	763.04	
64	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALJS2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	518.02	518.02	
65	030404017018	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ALJS1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	597.06	597.06	
66	030404017019	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APK1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2490.94	2490.94	
67	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APK1、3APK1、4APK1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	3	2503.91	7511.73	
68	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APK2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2394.21	2394.21	
69	030404017022	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AK-YW、AK-BG1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	2	528.54	1057.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030404017023	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APK2、3APK2、4APK2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	3	2503.91	7511.73	
71	030404017024	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1`4AK-ZB1、1AK-ZB5 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	5	381.52	1907.6	
72	030404017025	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AK-SY1、1AK-SY2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	2	381.52	763.04	
73	030404017026	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AK-JS 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	24	658.26	15798.24	
74	030404017027	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AK-SY3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	2	381.52	763.04	
75	030404017028	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AK-ZB2、1AK-ZB6、1AK-XL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	3	381.52	1144.56	
76	030404017029	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AK-ZB3、2AK-ZB2、3AK-ZB2、4AK-ZB2、1AK-ZB4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	5	381.52	1907.6	
77	030404017030	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATE1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2487.16	2487.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030404017031	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATE2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2796.43	2796.43	
79	030404017032	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	4700.38	4700.38	
80	030404017033	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3ALE1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	4708	4708	
81	030404017034	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	4515.3	4515.3	
82	030404017035	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2~4ALE3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	3	4708	14124	
83	030404017036	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALE2、3ALE2、4ALE2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	3	487.75	1463.25	
84	030404017037	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATG1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	4130.16	4130.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030404017038	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATG2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	3864.37	3864.37	
86	030404017039	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4DT1、4DT2、4DT3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	3	1136.72	3410.16	
87	030404017040	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	2576.04	2576.04	
88	030404017041	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:暗装	台	1	803.21	803.21	
89	030404017042	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG1、2ALG2、3ALG1、3ALG2、4ALG1、4ALG2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌墙或壁挂式	台	6	874.46	5246.76	
90	030404017043	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	442.06	442.06	
91	030404017044	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG3、3ALG3、4ALG3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	3	874.46	2623.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC150 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.4	129.85	1350.44	
93	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	81.91	42.9	3513.94	
94	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	279.09	37.36	10426.8	
95	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	374.26	26.49	9914.15	
96	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5034.55	16.68	83976.29	
97	030411001006	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	49.1	12.28	602.95	
98	030411001007	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4548.6	8.51	38708.59	
99	030411001008	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN15 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	75.2	7.77	584.3	
100	030411001009	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2193.12	12.23	26821.86	
101	030411001010	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5833.6	10.32	60202.75	
102	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	14769.68	4.04	59669.51	
103	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJR-2.5	m	4856.56	4.25	20640.38	
104	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	11626.8	3.63	42205.28	
105	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	337.14	3.22	1085.59	
106	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	5569.92	3.83	21332.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	168.57	3.4	573.14	
108	030411004007	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-4	m	8964.48	3.86	34602.89	
109	030411004008	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-4	m	2241.12	4.16	9323.06	
110	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*6	m	602.37	35.24	21227.52	
111	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-3*2.5	m	256.49	8.36	2144.26	
112	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*6	m	6130.05	29.35	179916.97	
113	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*10	m	3401.26	44.74	152172.37	
114	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*16	m	859.82	66.76	57401.58	
115	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*150+1*70	m	5.2	494.31	2570.41	
116	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*95+1*50	m	42.11	317.84	13384.24	
117	030408001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35	m	23.68	242.38	5739.56	
118	030408001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25	m	25.68	177.26	4552.04	
119	030408001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	504.42	100.46	50674.03	
120	030408001011	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*4	m	65.73	35.8	2353.13	
121	030411004009	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	75.2	3.44	258.69	
122	030411004010	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	4478.2	6.65	29780.03	
123	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV240mm2	个	2	344.38	688.76	
124	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV120mm2	个	30	244.81	7344.3	
125	030408006003	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV35mm2	个	10	145.82	1458.2	
126	030408006004	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	35	8.6	301	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称:高强封闭母线槽 2、规格:LMAX-C/630A/5 3、含母线、母线槽等 4、其它技术参数详见图纸	m	15.2	2332.83	35459.02	
128	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1、名称:高强封闭母线槽 2、规格:LMAX-C/500A/5 3、含母线、母线槽等 4、其它技术参数详见图纸	m	30.9	1642.77	50761.59	
129	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1、名称:高强封闭母线槽 2、规格:LMAX-C/400A/5 3、含母线、母线槽等 4、其它技术参数详见图纸	m	15.7	1532.77	24064.49	
130	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A2N250/200A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):250A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	8	1064.41	8515.28	
131	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A2N250/160A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):160A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	4	1021.17	4084.68	
132	030403007003	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A2N250/125A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):125A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	4	1008.19	4032.76	
133	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	288	195.69	56358.72	
134	030412004002	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	8	139.96	1119.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	27	136.24	3678.48	
136	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	32	374.02	11968.64	
137	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	28	459.15	12856.2	
138	030412004006	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	185	136.53	25258.05	
139	030412001001	普通灯具	1、名称:消防应急灯(自带感应开关) 2、规格:LED 22W T5节能荧光灯 3、安装形式:吸顶安装	套	50	116.63	5831.5	
140	030412001002	普通灯具	1、名称:消防应急灯 2、规格:LED 7W 3、安装形式:吸顶安装	套	202	81.7	16503.4	
141	030412005001	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯 2、规格:LED 1*28W 3、安装形式:吸顶	套	8	75.03	600.24	
142	030412001003	普通灯具	1、名称:座灯头	套	648	15.46	10018.08	
143	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	16	15.59	249.44	
144	030404034002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 三联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	72	22.44	1615.68	
145	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	304	23.55	7159.2	
146	030404035002	插座	1、名称:地面插座 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	48	82.6	3964.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	463	7.53	3486.39	
148	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	648	6.18	4004.64	
149	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	440	6.31	2776.4	
150	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:300*100	m	104.72	98.93	10359.95	
151	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	1342.99	84.09	112932.03	
152	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100	m	77.41	70.62	5466.69	
153	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	1220.1	10.94	13347.89	
154	030413001003	铁构件	1、名称:桥架抗震支架(电气) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	126	443.64	55898.64	
155	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	1592.75	39.83	63439.23	
156	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	554.12	16.78	9298.13	
157	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	1918.4	20.61	39538.22	
158	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	1881.9	7.65	14396.54	
159	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	139.85	24.29	3396.96	
160	030409002002	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ15	m	45	38.56	1735.2	
161	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	4	296.34	1185.36	
162	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	44	44.08	1939.52	
163	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	30	42.64	1279.2	
164	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：100*100*6	台(块)	3	443.59	1330.77	
165	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	830.99	830.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV以内 2、类型：符合验收要求	系统	1	752.97	752.97	
167	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	2.1	64	134.4	
		分部小计					1747182.1	
		弱电系统						
168	030411003004	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	29.4	84.09	2472.25	
169	030413001004	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	23.52	10.94	257.31	
170	030413001005	铁构件	1、名称:桥架抗震支架(电气) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	4	443.64	1774.56	
		分部小计					4504.12	
		分部分项合计					2081287.84	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	20247.19	20247.19	
		单价措施合计					20247.19	
合计							2101535.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#中学教学楼水电(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			33558.15			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	29436.97			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	4121.18			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	21587.11			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					55145.26			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#中学教学楼水电(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#中学教学楼水电(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#中学教学楼水电(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#中学教学楼水电(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#中学教学楼水电(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#中学教学楼水电(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫鸿网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：4#中学教学楼水电(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		58914.21		58914.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2017609.84	2.4	48422.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2017609.84	0.42	8473.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2017609.84	0.1	2017.61
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2215594.5	9	199403.51
合计					258317.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#中学教学楼水电(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#中学教学楼水电(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：4#中学教学楼消防(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	398496.5	
1.1	人工费	61595.58	
1.2	材料费	292250.22	
1.3	施工机具使用费	6499.52	
1.4	企业管理费	29542.08	
1.5	利润	8609.13	
2	措施项目	14777.82	
2.1	单价措施项目费	3482.21	
2.2	总价措施项目费	11295.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6873.84	
3	其他项目	46000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	46000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13410.8	
5	税金	42541.66	
6	工程造价	515226.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#中学教学楼消防(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	1312.7	104.58	137282.17	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	157.4	66.27	10430.9	
3	030901010001	室内消火栓	1、名称:减压稳压型消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防箱采用SNZW65-III型减压稳压单栓带消防软管卷盘型消火栓箱，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	52	672.8	34985.6	
4	030901010002	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	51	516.82	26357.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901010003	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	516.82	516.82	
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	79	688.8	54415.2	
7	031003009001	补偿器	1、类型:不锈钢伸缩器 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	24	295.3	7087.2	
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.65	52.65	
9	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	88.13	88.13	
10	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	1	141.58	141.58	
11	031003001003	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1	36.69	36.69	
12	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:环氧煤沥青漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、防潮层:玻璃丝布	m2	0.69	17.61	12.15	
13	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	485.53	14.73	7151.86	
14	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	850.23	16.02	13620.68	
15	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	850.23	2.42	2057.56	
16	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	122	354.92	43300.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	79	74.2	5861.8	
18	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC4	具	240	109.1	26184	
19	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	1.5	65.36	98.04	
		分部小计					369681.09	
		消火栓报警系统						
20	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	826.9	23.13	19126.2	
21	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-5*2.5	m	847.7	11.43	9689.21	
		分部小计					28815.41	
		分部分项合计					398496.5	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3482.21	3482.21	
		单价措施合计					3482.21	
合计							401978.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#中学教学楼消防(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			6873.84			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	6029.68			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	844.16			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	4421.77			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					11295.61			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#中学教学楼消防(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	46000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		46000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：4#中学教学楼消防(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#中学教学楼消防(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#中学教学楼消防(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电气火灾监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、管线等	21500			综合单价：21500.00元/项　数量：1项
2	消防电源监控系统	该消防电源监控系统包括消防电源监控主机、UPS不间断电源、管线等	24500			综合单价：24500.00元/项　数量：1项
合计			46000			

计日工表

工程名称：4#中学教学楼消防(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#中学教学楼消防(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：4#中学教学楼消防(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		13410.8		13410.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	459274.32	2.4	11022.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	459274.32	0.42	1928.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	459274.32	0.1	459.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	472685.12	9	42541.66
合计					55952.46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#中学教学楼消防(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#中学教学楼消防(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：4#中学教学楼排风及防排烟(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	90671.96	
1.1	人工费	16171.2	
1.2	材料费	61243.3	
1.3	施工机具使用费	4525.43	
1.4	企业管理费	6468.28	
1.5	利润	2263.76	
2	措施项目	2123.96	
2.1	单价措施项目费	545.38	
2.2	总价措施项目费	1578.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	960.63	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1686.47	
5	税金	8503.42	
6	工程造价	102985.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#中学教学楼排风及防排烟(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排风系统						
1	030108006001	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-33 3、规格:260m3/h　130Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	8	196.26	1570.08	
2	030108006002	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-45 3、规格:500m3/h　150Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	24	266.26	6390.24	
3	030108006003	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-65 3、规格:710m3/h　170Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	40	466.26	18650.4	
4	030108006004	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-85 3、规格:900m3/h　200Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	8	1216.26	9730.08	
5	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:800mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	106.1	169.04	17935.14	
6	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	18.53	133.41	2472.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	134.15	140.24	18813.2	
8	030703001001	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:200*200 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	8	208.26	1666.08	
9	030703001002	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:500*200 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	28	348.26	9751.28	
10	030703001003	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:500*250 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	4	368.26	1473.04	
		分部小计					88451.63	
		检测、调试						
11	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	2220.33	2220.33	
		分部小计					2220.33	
		分部分项合计					90671.96	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	545.38	545.38	
		单价措施合计					545.38	
合计							91217.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#中学教学楼排风及防排烟(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			960.63			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5	842.66			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.21	117.97			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.1	617.95			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合计					1578.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#中学教学楼排风及防排烟(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#中学教学楼排风及防排烟(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#中学教学楼排风及防排烟(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#中学教学楼排风及防排烟(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#中学教学楼排风及防排烟(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#中学教学楼排风及防排烟(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#中学教学楼排风及防排烟(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1686.47		1686.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	57755.92	2.4	1386.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	57755.92	0.42	242.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	57755.92	0.1	57.76
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01	94482.39	9	8503.42
合计					10189.89

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#中学教学楼排风及防排烟(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：4#中学教学楼排风及防排烟(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：5#体育馆土方(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	287227.49	
1.1	人工费	105497.52	
1.2	材料费	395.59	
1.3	施工机具使用费	152830.69	
1.4	企业管理费	18175.6	
1.5	利润	10328.1	
2	措施项目	89855.8	
2.1	单价措施项目费	76857.95	
2.2	总价措施项目费	12997.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6990.44	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6184.16	
5	税金	34494.07	
6	工程造价	417761.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#体育馆土方(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行考虑	m2	2859.36	0.73	2087.33	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	443.36	8.04	3564.61	
3	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	10236.23	10.96	112189.08	
4	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	4317.41	22.11	95457.94	
5	010103002001	余方弃置	1、运距:运至甲方指定地点	m3	6362.18	11.62	73928.53	
		分部小计					287227.49	
		分部分项合计					287227.49	
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1	4378.85	4378.85	
2	011706002001	排水、降水	1、排水、降水 2、投标人按国家现行标准结合工程实际情况确定	项	1	72479.1	72479.1	
		单价措施合计					76857.95	
合计							364085.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#体育馆土方(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			6990.44			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	5461.28			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.42	1529.16			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	6007.41			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					12997.85			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#体育馆土方(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#体育馆土方(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#体育馆土方(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#体育馆土方(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#体育馆土方(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#体育馆土方(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：5#体育馆土方(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		6184.16		6184.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	377083.29	1.3	4902.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	377083.29	0.24	905
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	377083.29	0.1	377.08
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	383267.45	9	34494.07
合计					40678.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#体育馆土方(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#体育馆土方(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：5#体育馆桩基(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2520274.38	
1.1	人工费	53022.16	
1.2	材料费	2095807.16	
1.3	施工机具使用费	312905.3	
1.4	企业管理费	40276.58	
1.5	利润	18263.18	
2	措施项目	103182.66	
2.1	单价措施项目费	20358.04	
2.2	总价措施项目费	82824.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40904.19	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	43024.7	
5	税金	239983.36	
6	工程造价	2906465.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#体育馆桩基(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程4.15m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-5.05米、桩长38m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-13，13，12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	722	304.87	220116.14	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程4.15m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-5.45米、桩长38m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-13，13，12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	2128	305.48	650061.44	
3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程4.15m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-5.65米、桩长38m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-13，13，12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	5396	305.8	1650096.8	
		分部分项合计					2520274.38	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、移机、停置台班费		项	1	20358.04	20358.04	
		单价措施合计					20358.04	
合计							2540632.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#体育馆桩基(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			40904.19			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	38109.49			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	2794.7			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	41920.43			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					82824.62			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#体育馆桩基(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：5#体育馆桩基(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#体育馆桩基(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#体育馆桩基(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#体育馆桩基(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#体育馆桩基(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：5#体育馆桩基(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		43024.7		43024.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2623457.04	1.3	34104.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2623457.04	0.24	6296.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2623457.04	0.1	2623.46
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2666481.74	9	239983.36
合计					283008.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#体育馆桩基(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#体育馆桩基(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：5#体育馆土建(024)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	19674125.76	
1.1	人工费	2820665.3	
1.2	材料费	14651410.9	
1.3	施工机具使用费	741452.79	
1.4	企业管理费	1033111.09	
1.5	利润	427485.72	
2	措施项目	4431722.88	
2.1	单价措施项目费	3270713.99	
2.2	总价措施项目费	1161008.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	782419.03	
3	其他项目	642717.5	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	642717.5	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	947870.09	
5	税金	2312679.26	
6	工程造价	28009115.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#体育馆土建(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-500(110）AB 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	217	316.47	68673.99	
		分部小计					68673.99	
		砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:DMMb10干混砂浆	m3	106.23	544.58	57850.73	
3	010401005001	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土多孔砖 2、墙体类型:内墙（半地下室） 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌DM7.5干混砂浆	m3	57.3	553.67	31725.29	
4	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	159.8	542.85	86747.43	
5	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:500、300、350 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	40.65	518.02	21057.51	
6	010402001002	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	186.56	518.02	96641.81	
7	010402001003	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	45.5	526.8	23969.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001004	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	6.34	526.8	3339.91	
9	010402001005	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	145.07	524.96	76155.95	
10	010402001006	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	442.4	510.37	225787.69	
11	010402001007	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	5.56	516.84	2873.63	
12	010402001008	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	26.93	510.37	13744.26	
13	010402001009	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	5.57	516.84	2878.8	
14	010402001010	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:100 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	5.12	545.57	2793.32	
		分部小计					645565.73	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
15	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	179.38	335.73	60223.25	
16	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	179.38	605.74	108657.64	
17	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m3	933.69	652.91	609615.54	
18	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	74.38	644.62	47946.84	
19	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	72.69	656.42	47715.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m3	10.75	821.16	8827.47	
21	010502001002	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	4.42	821.16	3629.53	
22	010502001003	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	12.44	821.16	10215.23	
23	010502001004	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	12.85	821.16	10551.91	
24	010502001005	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长5M外	m3	27.22	821.16	22351.98	
25	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m3	15.36	821.16	12613.02	
26	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	127.05	821.16	104328.38	
27	010502001008	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	135.79	821.16	111505.32	
28	010502001009	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长5M外	m3	450.42	821.16	369866.89	
29	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	165.34	819.72	135532.5	
30	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	0.93	692.48	644.01	
31	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m3	36.74	692.48	25441.72	
32	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	25.42	707.36	17981.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	14.57	760.13	11075.09	
34	010504001001	直形墙（外墙）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级 :C55抗渗等级P6 3、墙厚:300 4、支模高度:＜5m	m3	385.04	787.39	303176.65	
35	010504001002	直形墙（内墙）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级 :C55抗渗等级P6 3、墙厚:300 4、支模高度:＜5m	m3	153.51	797.02	122350.54	
36	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m3	28.53	680.77	19422.37	
37	010505003001	平板(集水坑)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、厚度:150	m3	1.06	690.43	731.86	
38	010508001001	后浇带/钢筋砼墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级 :C60抗渗等级P6 3、墙厚:300mm 4、支模高度:＜5M内	m3	5.16	905.06	4670.11	
39	010508001002	后浇带/有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:＜5M内 4、板厚:300mm	m3	16.6	721.51	11977.07	
40	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高 :>3.6M,<5.0M内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m3	473.72	680.77	322494.36	
41	010505001003	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:<3.6M内 4、板厚度 :>100mm,≤300mm	m3	187.56	680.77	127685.22	
42	010505001004	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:<3.6M内 4、板厚度 :>100mm,≤300mm	m3	124.27	682.58	84824.22	
43	010505001005	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过5米 ，在8米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m3	1077.02	680.77	733202.91	
44	010505001006	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过5米 ，在8米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m3	215.86	682.58	147341.72	
45	010505001007	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过5米 ，在18米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m3	539.66	698.06	376715.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010505001008	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m3	15.67	643.69	10086.62	
47	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	329.47	149.72	49328.25	
48	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	49.73	765.78	38082.24	
49	010505008001	天沟底板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	23.34	745.24	17393.9	
50	010503003001	异形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内	m3	32.85	695.56	22849.15	
51	010507007001	其他构件/柱边	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C55	m3	3.02	881.21	2661.25	
52	010507007002	其他构件/线条	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m3	28.67	742.48	21286.9	
53	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	13.84	724.49	10026.94	
54	010512001001	平板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	2.76	656.09	1810.81	
55	010505006001	栏板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	31.65	772.56	24451.52	
56	010501006001	设备基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.6	641.72	2310.19	
57	010512001002	平板	1、集水井盖 2、混凝土强度等级:C30 3、含运输、安装	m3	0.24	989.79	237.55	
58	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	6.255	6045.84	37816.73	
59	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　φ6钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	5.384	7790.16	41942.22	
60	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　φ12以内 2、层高:超过3.6米，在5米以内	t	0.711	6045.84	4298.59	
61	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　φ12以内 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	4.448	6090.16	27089.03	
62	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　φ12以内 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	3.424	6237.87	21358.47	
63	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	13.868	6136.35	85098.9	
64	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	0.191	6045.84	1154.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	46.952	5452.57	256009.07	
66	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	58.893	5497.82	323783.11	
67	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ14-25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	2.187	5812.04	12710.93	
68	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ28-32钢筋 2、层高:3.6米以内	t	12.567	5704.07	71683.05	
69	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10以内钢筋 2、层高:超过3.6米,在5米内	t	53.408	6136.35	327730.18	
70	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米,在5米内	t	47.811	6045.84	289057.66	
71	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米,在5米内	t	45.355	5452.57	247301.31	
72	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25钢筋 2、层高:超过3.6米,在5米内	t	1.993	5497.82	10957.16	
73	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ8-12钢筋 2、层高:超过3.6米，在5米以内	t	2.701	6656.62	17979.53	
74	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在5米以内	t	45.071	5812.04	261954.45	
75	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在5米以内	t	16.906	5704.07	96433.01	
76	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	88.598	6180.67	547595	
77	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	28.16	6090.16	171498.91	
78	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	56.893	5478.78	311704.23	
79	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.409	5524.03	2259.33	
80	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ28 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	4.195	5340.56	22403.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ8-12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	8.12	6700.94	54411.63	
82	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	100.068	5838.25	584222	
83	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	51.706	5725.66	296050.98	
84	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	62.96	6328.38	398434.8	
85	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	18.038	6237.87	112518.7	
86	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	22.781	5566.19	126803.37	
87	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	0.991	5611.44	5560.94	
88	010515001031	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ8-12钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	3.944	6848.65	27011.08	
89	010515001032	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	69.758	5925.66	413362.19	
90	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	8.925	5797.6	51743.58	
91	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	1910	7.82	14936.2	
92	010516004002	套筒接头	Φ25以外	个	2752	21.85	60131.2	
93	010516003001	机械连接	1、直螺纹　Φ25以内	个	4768	9.87	47060.16	
94	010606008001	爬梯	1、钢爬梯做法参见图纸，爬梯底距地面1800mm	t	0.054	7573.78	408.98	
95	010903004001	墙面变形缝	1、地下室墙止水带3*360钢板	m	356.98	79.94	28536.98	
96	010516002001	预埋铁件	1、集水井盖边	t	0.092	13959.9	1284.31	
		分部小计					9586136.37	
		金属结构工程						
97	010516001001	螺栓	1、螺栓种类:Q235 2、规格:M24 3、含定位调节螺母、双螺母、螺栓垫板	套	608	31.13	18927.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010603001001	钢柱(包裹在砼框架柱中)	1、柱类型:详见图纸要求 2、钢材品种、规格:Q345钢、 详见图纸 3、喷砂除锈（或抛丸除锈） 4、探伤要求:探伤符合设计及施工验收规范要求 5、场外运输踏勘现场自行确定 6、报价中包含栓钉M19*80	t	330.593	9339.31	3087510.51	
99	010604001001	钢梁(包裹在砼梁中)	1、梁类型:详见图纸要求 2、钢材品种、规格:Q345钢、 详见图纸 3、喷砂除锈（或抛丸除锈） 4、探伤符合设计及施工验收规范要求 5、报价中包含栓钉、高强螺栓 6、场外运输踏勘现场自行确定	t	264.781	8731.62	2311967.08	
		分部小计					5418404.63	
		门窗工程						
100	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1623甲、FM1823甲、FM1021甲、FM1223甲 2、甲级防火门 3、含铰链、门锁、五金等	m2	33.9	584.64	19819.3	
101	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1623乙、FM1823乙、FM1023乙、FM1021乙、FM1221乙 2、乙级防火门 3、含铰链、门锁、五金等	m2	71.87	543.13	39034.75	
102	010807002001	金属防火窗	1、门代号及洞口尺寸:FC2715乙 2、乙级防火窗 3、玻璃品种、厚度: 防火玻璃 要求详见图纸设计 4、含五金配件 5、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用	m2	4.05	588.06	2381.64	
103	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、做法、要求详见图纸	m2	118.8	576.74	68516.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010807001002	铝合金窗(异型窗)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、做法、要求详见图纸	m2	278.68	585.61	163197.79	
105	010807001003	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C4852（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（54套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	205.47	892.74	183431.29	
106	010807001004	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C4852a（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（24套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	91.32	892.74	81525.02	
107	010807001005	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C4852b（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（6套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	22.83	892.74	20381.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	010807001006	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C4837（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（84套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	224.09	940.46	210747.68	
109	010807001007	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C4837b（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（12套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	32.01	940.47	30104.44	
110	010807001008	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C4842（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（54套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	181.44	898.7	163060.13	
111	010807001009	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C4842a（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（18套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	60.48	898.7	54353.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	010807001010	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C4842b（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（12套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	40.32	898.7	36235.58	
113	010807001011	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C4827（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（18套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	38.88	969.12	37679.39	
114	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	1298.37	36.44	47312.6	
115	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	20.14	207.55	4180.06	
		分部小计					1161961.01	
		屋面及防水工程						
116	010901001001	瓦屋面	1、灰色水泥瓦与卧瓦层内钢筋网绑扎固定 2、挂瓦条30X30，中距按瓦规格 3、顺水条40X20@600 4、含脊瓦	m2	2287.7	56.48	129209.3	
117	010902003001	屋面刚性层(瓦屋面)	1、刚性层厚度:40厚 2、混凝土种类:40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	2287.7	44.45	101688.27	
118	010902003002	屋面刚性层(瓦屋面)	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	2287.7	24.06	55042.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	010902003003	屋面刚性层（不上人平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	507.1	50.59	25654.19	
120	011003001001	隔离层（不上人平屋面）	1、隔离层做法:10厚1：2水泥砂浆隔离层	m2	507.1	14.04	7119.68	
121	010902003004	屋面刚性层（不上人平屋面）	1、刚性层厚度:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	507.1	24.06	12200.83	
122	010902003005	屋面刚性层（檐沟）	1、刚性层厚度:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	123.53	24.06	2972.13	
123	010902001001	屋面卷材防水(瓦屋面)	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	2287.7	45.84	104868.17	
124	010902001002	屋面卷材防水(不上人平屋面)	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	669.1	45.84	30671.54	
125	010902001003	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚两层SBS改性沥青防水卷材	m2	87.55	78.26	6851.66	
126	010902001004	屋面卷材防水(檐沟)	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	498.4	45.84	22846.66	
127	011615001001	屋面上人孔	1、做法要求详见12J201 H19	个	1	160.56	160.56	
128	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、淋浴）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	484.87	39.63	19215.4	
129	010904002002	楼（地）面涂膜防水（游泳池岸）	1、防水涂料品种:1.5厚聚氨酯防潮层	m2	668.29	39.63	26484.33	
130	010904002003	楼（地）面涂膜防水（（篮球馆、健身室、乒乓球室、击剑室、跆拳道）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	2776.05	39.63	110014.86	
131	010904002004	楼（地）面涂膜防水（走廊）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	514.98	39.63	20408.66	
132	010903002001	墙面涂膜防水（窗边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	214.07	17.7	3789.04	
133	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	1501.74	17.7	26580.8	
134	010904001001	地面卷材防水（地下室）	1、2.0厚高分子自粘胶膜防水卷材（非沥青基、预铺反粘）	m2	1809.08	50.11	90653	
135	010903002003	墙面涂膜防水（地下室外墙）	1、防水涂料品种:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料	m2	1585.47	39.63	62832.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	010903001001	墙面卷材防水（地下室外墙）	1、1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材（交叉层压膜）	m2	1585.47	51.7	81968.8	
		分部小计					941232.12	
		保温、隔热、防腐工程						
137	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板(B1级) 2、具体做法详见图纸	m2	2359.59	78.3	184755.9	
138	011001003001	保温隔热墙面（地下室外墙）	1、30厚挤塑聚苯板保护层（燃烧等级 级）	m2	1585.47	31.15	49387.39	
139	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	507.1	31.73	16090.28	
140	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、轻集料混凝土找坡层，最薄处30 2、具体做法详见图纸	m2	123.53	28.84	3562.61	
141	011001003002	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	1859.57	51.22	95247.18	
		分部小计					349043.36	
		楼地面装饰工程						
142	011101003001	细石混凝土楼地面（负一层地面）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	1093.98	30.7	33585.19	
143	011101001001	水泥砂浆楼地面（大厅、楼梯）	1、素水泥浆结合层 2、10厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	292.12	13.91	4063.39	
144	011101001002	水泥砂浆楼地面（游泳池岸）	1、20厚1：3水泥砂浆找平层，压实赶光	m2	631.73	20.96	13241.06	
145	011101001003	水泥砂浆楼地面（卫生间、淋浴、更衣室）	1、素水泥浆结合层 2、15厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	401.88	18.45	7414.69	
146	011101003002	细石混凝土楼地面（医务急救室、休息、管理用房）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C25细石混凝土随捣随抹平	m2	55.92	30.33	1696.05	
147	011101003003	细石混凝土楼地面（配电房、弱电间、空调机房）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	145.21	30.7	4457.95	
148	011101001004	水泥砂浆楼地面（篮球馆、健身室、乒乓球室、击剑室、跆拳道）	1、20厚1：3水泥砂浆找平层，压实赶光	m2	2643.86	20.96	55415.31	
149	011101003004	细石混凝土楼地面（器材室、休息室）	1、素水泥浆结合层 2、50厚C25细石混凝土	m2	75.16	37.78	2839.54	
150	011001005001	保温隔热地面（走廊）	1、保温隔热部位:地面 2、素水泥浆结合层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆分层抹平	m2	474.63	44.37	21059.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位:泳池 2、50CM，C30混凝土	m2	806.93	325.6	262736.41	
152	010507001001	坡道	1、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2、100厚C20混凝土 3、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3:7灰土分两步夯实）,宽出面层300 4、素土夯实 5、具体情况参见图纸详情	m2	74.88	131.46	9843.72	
		分部小计					416352.64	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
153	011201001001	墙面一般抹灰（基础）	1、底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20防水砂浆粉刷（内掺5%水泥含量的防水剂）	m2	876.3	37.27	32659.7	
154	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	1684.59	46.15	77743.83	
155	011201001003	墙面一般抹灰（地下室）	1、专用界面处理剂 2、15mm厚DPM15抹灰砂浆中级抹灰	m2	2199.82	33.37	73407.99	
156	011201001004	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	3788.94	40.44	153224.73	
157	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（除乳胶漆墙面外） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	6171.95	37.31	230275.45	
158	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧面 2、12厚1：3水泥砂浆打底 3、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	193.14	37.05	7155.84	
159	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	934.46	49.37	46134.29	
160	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:檐沟 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	570.81	88.07	50271.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:压顶	m2	99.83	103.13	10295.47	
162	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	211.36	108.37	22905.08	
163	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	2959.46	10.79	31932.57	
		分部小计					736006.19	
		油漆、涂料、裱糊工程						
164	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂） 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	2930.24	74.95	219621.49	
165	011407001002	墙面喷刷涂料（地下一层）	1、防霉腻子2道（内参建筑胶） 2、白色防霉涂料一底两面	m2	2199.82	37.39	82251.27	
166	011407002001	天棚喷刷涂料	1、刮素水泥浆一道，掺5%的107胶 2、防霉腻子2道（内参建筑胶） 3、白色防霉涂料一底两面	m2	1307.22	37.39	48876.96	
		分部小计					350749.72	
		分部分项合计					19674125.76	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式:双排 2、搭设高度:详见图纸 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	4028	23.81	95906.68	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设用途:墙体砌筑 2、搭设高度:＜12M 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	4934.75	14.89	73478.43	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设用途:抹灰脚手架 2、搭设高度:＜5m 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	2806.35	10.77	30224.39	
4	011701003003	里脚手架	1、搭设用途:抹灰脚手架 2、搭设高度:＜12m 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	12747.22	13.76	175401.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011701006001	满堂脚手架（篮球馆）	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:详见图纸 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	1276.66	10.18	12996.4	
6	011701006002	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤8.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	4658.39	6.71	31257.8	
7	011701006003	篮球馆高支模	1、投标人根据现场结合图纸自行编制高支模施工方案（需经专家、监理、业主方确定后方可施工） 2、结算时不调整	项	1	234976.87	234976.87	
8	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	7181.06	13.55	97303.36	
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	33063.66	33063.66	
10	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	209.48	80.83	16932.27	
11	011702008001	标准砖胎模	1、1：2水泥砂浆抹面 2、标准砖胎模	m2	902.7	139.76	126161.35	
12	011702005001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	485.36	51.75	25117.38	
13	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m2	98.41	84.53	8318.6	
14	011702002002	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	20.86	84.53	1763.3	
15	011702002003	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	59.43	84.53	5023.62	
16	011702002004	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	48.02	84.53	4059.13	
17	011702002005	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长5M外	m2	79	84.53	6677.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011702002006	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m2	150.62	98.92	14899.33	
19	011702002007	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	618.51	98.92	61183.01	
20	011702002008	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	516.93	98.92	51134.72	
21	011702002009	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长5M外	m2	1313.52	98.92	129933.4	
22	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	1669.4	86.1	143735.34	
23	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	9.72	92.11	895.31	
24	011702006002	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m2	315.36	107.06	33762.44	
25	011702008002	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	270.92	64.4	17447.25	
26	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	37.48	84.22	3156.57	
27	011702011001	直形墙（外墙）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55抗渗等级P6 3、墙厚:300 4、支模高度:＜5m	m2	1992.15	80.1	159571.22	
28	011702011002	直形墙（内墙）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C55抗渗等级P6 3、墙厚:300 4、支模高度:＜5m	m2	1012.65	66.17	67007.05	
29	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	237.74	63.33	15056.07	
30	011702014002	平板(集水坑)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、厚度:150	m2	7.07	63.33	447.74	
31	011702011003	后浇带/钢筋砼墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C60抗渗等级P6 3、墙厚:300mm 4、支模高度:＜5M内	m2	34.4	66.17	2276.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011702014003	后浇带/有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P6 3、支模高度:＜3.6M内 4、板厚:300mm 5、后浇板带模板、支撑增加费	m2	83	152.17	12630.11	
33	011702014004	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:>3.6M,<5.0M内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	3372.89	75.5	254653.2	
34	011702014005	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:<3.6M内 4、板厚度:>100mm,≤300mm	m2	678.93	70.1	47592.99	
35	011702014006	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:<3.6M内 4、板厚度:>100mm,≤300mm	m2	462.43	85.01	39311.17	
36	011702014007	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	6482.21	87.69	568424.99	
37	011702014008	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	1195.18	108.05	129139.2	
38	011702014009	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过5米，在18米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	2987.96	108.05	322849.08	
39	011702014010	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m2	124.37	70.1	8718.34	
40	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2水平投影面积	329.47	184.14	60668.61	
41	011702022001	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	454.02	84.16	38210.32	
42	011702023001	天沟底板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2水平投影面积	198.0807	98.97	19604.05	
43	011702007001	异形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内	m2	322.13	90.22	29062.57	
44	011702022002	其他构件/柱边模板	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C55	m2	60.38	84.16	5081.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011702022003	其他构件/线条模板	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m2	261.79	84.16	22032.25	
46	011702025001	压顶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	138.38	70.49	9754.41	
47	011702014011	平板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	23.04	55.99	1290.01	
48	011702021001	栏板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	263.75	76.73	20237.54	
49	011702001002	设备基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	36	61.02	2196.72	
50	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、集水井盖 2、混凝土强度等级:C30 3、含运输、安装	m2	3	29.43	88.29	
		单价措施合计					3270713.99	
合计							22944839.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#体育馆土建(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			782419.03			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	711290.03			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	71129			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	378589.86			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					1161008.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#体育馆土建(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	642717.5		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	642717.5		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		642717.5		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：5#体育馆土建(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#体育馆土建(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#体育馆土建(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	玻璃隔断耐火极限不低于1小时		257040			综合单价：600元/M2 数量：428.4M2
2	金属防护网		85677.5			综合单价：250元/M2 数量：342.71M2
3	活动看台		100000			综合单价：100000元/项 数量：1项
4	GRC线条、预制混凝土构件		200000			综合单价：200000元/项 数量：1项
合计			642717.5			

计日工表

工程名称：5#体育馆土建(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#体育馆土建(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#体育馆土建(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		947870.09		947870.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	24748566.14	3.2	791954.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	24748566.14	0.53	131167.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	24748566.14	0.1	24748.57
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	25696436.23	9	2312679.26
合计					3260549.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#体育馆土建(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#体育馆土建(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：5#体育馆水电(025)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	629346.94	
1.1	人工费	118758.74	
1.2	材料费	441036.35	
1.3	施工机具使用费	5569.31	
1.4	企业管理费	47404.23	
1.5	利润	16578.39	
2	措施项目	20708.32	
2.1	单价措施项目费	5600.19	
2.2	总价措施项目费	15108.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9193.92	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16140.71	
5	税金	59957.64	
6	工程造价	726153.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#体育馆水电(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水系统						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN150 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	25.1	192.41	4829.49	
2	031001007002	复合管（超高）	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN150 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	6	197.15	1182.9	
3	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	56.98	88.39	5036.46	
4	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	14.8	76.04	1125.39	
5	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	27.34	57.6	1574.78	
6	031001006001	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	49.87	51.58	2572.29	
7	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	16.64	36.25	603.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	36.5	29.54	1078.21	
9	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	42.41	24.94	1057.71	
10	031001006005	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	41.6	23.76	988.42	
11	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架（给水） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	3	354.92	1064.76	
12	031001005001	铸铁管	1、名称:柔性铸铁排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	m	3	136.2	408.6	
13	031001006006	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	195.43	64.54	12613.05	
14	031001006007	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	46.57	41.82	1947.56	
15	031001006008	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	54.65	28.17	1539.49	
16	031001006009	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	253.56	42.53	10783.91	
17	031001006010	塑料管（超高）	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接	m	94.8	36.97	3504.76	
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	373.37	373.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹浮球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	2	222.58	445.16	
20	031003001003	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	4	130.25	521	
21	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接	个	20	14.68	293.6	
22	031003001004	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	51.87	103.74	
23	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	5	86.3	431.5	
24	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN50	个	21	25.84	542.64	
25	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	8	23.52	188.16	
26	031004006001	大便器	1、名称:大便器预留	组	22	35.43	779.46	
27	031004001001	浴缸	1、名称:浴盆、洗脸盆预留	组	28	27.63	773.64	
28	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	2	38.47	76.94	
29	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	4	38.47	153.88	
30	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	6	50.42	302.52	
31	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	6	71.79	430.74	
32	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	4	95.87	383.48	
33	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	131.25	131.25	
		分部小计					57842.06	
		热水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031001007006	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	132.31	85.9	11365.43	
35	031001006011	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	25.41	27.66	702.84	
36	031001006012	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	20.41	24.8	506.17	
37	031003001006	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	4	130.25	521	
38	031003001007	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	51.87	51.87	
39	031003001008	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	5	86.3	431.5	
40	031002003007	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	38.47	307.76	
41	031002003008	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	6	50.42	302.52	
		分部小计					14189.09	
		排污泵系统						
42	031001007007	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN100 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	12.62	151.65	1913.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031001007008	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN80 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	7.86	123.57	971.26	
44	031003001009	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:螺纹连接	个	6	271.05	1626.3	
45	031003001010	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:螺纹连接	个	6	412.07	2472.42	
46	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	6	133.47	800.82	
47	031003010001	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN80 3、连接形式:法兰连接	个	6	346.96	2081.76	
48	030109001001	离心式泵	1、名称:潜污泵 2、规格 :Q=40m3/h,H=15M,N5.5KW 3、含电机检查、接线	台	6	2444.18	14665.08	
49	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种: 红丹防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	8.96	14.59	130.73	
50	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	12.68	15.62	198.06	
51	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:红丹防锈漆二道	kg	12.68	1.51	19.15	
52	030817008001	套管制作安装	1、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN125 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	6	227.82	1366.92	
53	030817008002	套管制作安装	1、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	3	248.49	745.47	
		分部小计					26991.79	
		强电系统						
54	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1YCAL 、1LQAL、JGAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:壁挂式安装	台	3	808.34	2425.02	
55	030404016001	控制箱	1、名称:自动排烟窗集中控制箱 2、型号:DC1 3、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 4、安装方式:壁装 5、控制要求:1、现场手动启动；2、火灾自动报警系统自动启动； 6、与设备配套供应	台	1	367.3	367.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030404016002	控制箱	1、名称:自动排烟窗集中控制箱 2、型号:DC2 3、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 4、安装方式:壁装 5、控制要求:1、现场手动启动；2、火灾自动报警系统自动启动； 6、与设备配套供应	台	1	367.3	367.3	
57	030404016003	控制箱	1、名称:自动排烟窗集中控制箱 2、型号:DC3 3、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 4、安装方式:壁装 5、控制要求:1、现场手动启动；2、火灾自动报警系统自动启动； 6、与设备配套供应	台	1	389.79	389.79	
58	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APZ 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	7311.99	7311.99	
59	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1AL、1AL、2AL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	3	1204.53	3613.59	
60	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3AL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	1396.97	1396.97	
61	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1SBP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5、6 6、安装方式:落地安装	台	1	6637.11	6637.11	
62	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1AP11、-1AP12 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	2	7765.17	15530.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1AP13 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	6743.97	6743.97	
64	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AP13 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	6743.97	6743.97	
65	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2KTAP1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	6735.25	6735.25	
66	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2KTAP2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	6826.47	6826.47	
67	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3KTAP1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	6646.53	6646.53	
68	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1PYJ 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、 6 5、安装方式:明装	台	1	3346.66	3346.66	
69	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1SFJ 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、 6 5、安装方式:明装	台	1	3220.46	3220.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATDC 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、 6 5、安装方式:明装	台	1	2436.3	2436.3	
71	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ATDC 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、 6 5、安装方式:明装	台	1	2238.99	2238.99	
72	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3ATDC 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、 6 5、安装方式:明装	台	1	2211.61	2211.61	
73	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:-1ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	4726.11	4726.11	
74	030404017018	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	5022.27	5022.27	
75	030404017019	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALE-1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	4703.62	4703.62	
76	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALE-2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	4554.94	4554.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:WDAK 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、 6 6、安装方式:明装	台	1	7493.14	7493.14	
78	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC150 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	21.46	128.5	2757.61	
79	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	68.95	93.51	6447.51	
80	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.4	42.4	398.56	
81	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	163.2	36.88	6018.82	
82	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	101.6	26.19	2660.9	
83	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	190.3	22.58	4296.97	
84	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2568.3	16.45	42248.54	
85	030411001008	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN50 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	31.2	18.21	568.15	
86	030411001009	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	34.6	10.12	350.15	
87	030411001010	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	309.4	12.11	3746.83	
88	030411001011	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2347.22	8.4	19716.65	
89	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-1.5	m	182.3	2.28	415.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV-2.5	m	120.3	3.06	368.12	
91	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	481.6	3.6	1733.76	
92	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	7385.61	4.01	29616.3	
93	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-4	m	601.8	4.14	2491.45	
94	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	15.8	3.42	54.04	
95	030411004007	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	2348.42	6.63	15570.02	
96	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*16	m	21.07	66.39	1398.84	
97	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:ZR-YJV-5*16	m	72.42	64.79	4692.09	
98	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*10	m	379.06	44.59	16902.29	
99	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZN-YJY-5*10	m	101.14	49.38	4994.29	
100	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZN-YJY-5*6	m	240.85	33.77	8133.5	
101	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZN-YJY-3*2.5	m	542.72	7.68	4168.09	
102	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZN-YJY-3*4	m	357.99	14.34	5133.58	
103	030408001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*2.5	m	19.01	12.42	236.1	
104	030408001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZN-YJY-4*4	m	8.33	17.71	147.52	
105	030408001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZN-YJY-4*6	m	8.33	23.93	199.34	
106	030408001011	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZN-YJY-5*2.5	m	29.79	15.12	450.42	
107	030408001012	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*4	m	35.38	23.57	833.91	
108	030408001013	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZN-YJY-5*4	m	45.18	24.69	1115.49	
109	030408001014	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*6	m	79.97	29.24	2338.32	
110	030408001015	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	19.89	100.76	2004.12	
111	030408001016	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*50+1*25	m	64.29	176.02	11316.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030408001017	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*70+1*35	m	41.85	242.8	10161.18	
113	030408001018	电力电缆	1、名称:矿物绝缘电缆 2、型号:BTTRZ-5*6	m	296.55	48.76	14459.78	
114	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV70mm2以下	个	8	241.89	1935.12	
115	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV25mm2	个	12	144.05	1728.6	
116	030408006003	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	14	8.48	118.72	
117	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	21	195.04	4095.84	
118	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具（超高） 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	44	195.04	8581.76	
119	030412004003	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 10W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	21	248.81	5225.01	
120	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	11	139.2	1531.2	
121	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	13	135.59	1762.67	
122	030412004006	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	17	373.37	6347.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030412004007	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	18	458.5	8253	
124	030412004008	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	78	135.88	10598.64	
125	030412005001	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯 2、规格:LED 1*28W 3、安装形式:吸顶	套	5	74.44	372.2	
126	030412005002	荧光灯	1、名称:应急双管荧光灯 2、规格:LED 2*28W 3、安装形式:吸顶	套	20	166.2	3324	
127	030412001001	普通灯具	1、名称:井道壁灯	套	6	44.15	264.9	
128	030412001002	普通灯具	1、名称:防水壁灯 2、规格:3W	套	4	61.62	246.48	
129	030412001003	普通灯具	1、名称:座灯头	套	120	15.2	1824	
130	030412005003	荧光灯	1、名称:水处理机房格栅灯 2、安装形式:吸顶	套	16	129.04	2064.64	
131	030404035001	插座	1、名称:安全型双联二三极暗装插座 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	10	19.98	199.8	
132	030404035002	插座	1、名称:安全型双联二三极暗装插座（防溅型） 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	5	21.88	109.4	
133	030404034001	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	6	16.88	101.28	
134	030404034002	照明开关	1、名称:单控双联开关 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	2	17.94	35.88	
135	030404034003	照明开关	1、名称:单控三联开关 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	2	20.32	40.64	
136	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	223	7.41	1652.43	
137	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	40	6.06	242.4	
138	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	80	6.18	494.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:500*150	m	8.62	205.39	1770.46	
140	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:500*100	m	42.6	129.14	5501.36	
141	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:400*100	m	4.95	143.5	710.33	
142	030411003004	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100 3、含盖板、隔板	m	146.95	83.23	12230.65	
143	030411003005	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100	m	346.52	69.76	24173.24	
144	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	506.75	10.78	5462.77	
145	030413001003	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	84	443.64	37265.76	
146	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	366.53	39	14294.67	
147	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	462.65	16.49	7629.1	
148	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	316	20.18	6376.88	
149	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	541.6	7.48	4051.17	
150	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	112.3	23.88	2681.72	
151	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	291.37	582.74	
152	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	16	43.77	700.32	
153	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	5	41.67	208.35	
154	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：100*100*6	台(块)	2	433.42	866.84	
155	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
156	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV以内 2、类型：符合验收要求	系统	1	735.31	735.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	5.24	62.64	328.23	
		分部小计					527368.44	
		弱电系统						
158	030411003006	桥架	1、名称:金属线槽 2、规格:200*100	m	16.8	83.23	1398.26	
159	030413001004	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	21	10.78	226.38	
160	030413001005	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	3	443.64	1330.92	
		分部小计					2955.56	
		分部分项合计					629346.94	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5600.19	5600.19	
		单价措施合计					5600.19	
合计							634947.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#体育馆水电(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			9193.92			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	8064.84			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1129.08			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	5914.21			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					15108.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#体育馆水电(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#体育馆水电(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#体育馆水电(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#体育馆水电(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#体育馆水电(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#体育馆水电(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：5#体育馆水电(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		16140.71		16140.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	552763.96	2.4	13266.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	552763.96	0.42	2321.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	552763.96	0.1	552.76
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	666195.97	9	59957.64
合计					76098.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#体育馆水电(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#体育馆水电(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：5#体育馆消防(026)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	556919.15	
1.1	人工费	142644.87	
1.2	材料费	322365.18	
1.3	施工机具使用费	9356.49	
1.4	企业管理费	62631.22	
1.5	利润	19921.43	
2	措施项目	23420.5	
2.1	单价措施项目费	7558.67	
2.2	总价措施项目费	15861.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9652.57	
3	其他项目	133000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	133000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20829.52	
5	税金	66075.23	
6	工程造价	800244.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#体育馆消防(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	296.42	103.74	30750.61	
2	030901002002	消火栓钢管（超高）	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	283.78	103.78	29450.69	
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	42.85	65.73	2816.53	
4	030901010001	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	35	514.29	18000.15	
5	030901010002	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	514.29	514.29	
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	469.5	469.5	
7	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	27	685.7	18513.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	
9	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
10	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	1	140.03	140.03	
11	031003001003	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1	36.34	36.34	
12	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	217.95	14.46	3151.56	
13	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	361.37	15.83	5720.49	
14	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	361.37	2.38	860.06	
15	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架（消防） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	48	354.92	17036.16	
16	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:泡沫橡塑管壳(B1级) 2、绝热厚度:30mm	m	8.62	23.34	201.19	
17	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:复合铝箔	m2	1.89	33.17	62.69	
18	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	36	72.99	2627.64	
19	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC4	具	6	108.76	652.56	
20	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	18.16	64	1162.24	
		分部小计					132306.11	
		喷淋系统						
21	030901001001	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	731.52	43.63	31916.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001002	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	369.47	50.63	18706.27	
23	030901001003	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	462.96	61.42	28435	
24	030901001004	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	44.04	71.01	3127.28	
25	030901001005	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	15.86	69.79	1106.87	
26	030901001006	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	68.92	85.4	5885.77	
27	030901001007	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	171.59	109.19	18735.91	
28	030901001008	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	171.91	166.27	28583.48	
29	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内有吊顶 2、材质、型号、规格:铜、DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	685	39.03	26735.55	
30	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	8	685.56	5484.48	
31	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	8	663.95	5311.6	
32	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	8	685.7	5485.6	
33	031003001004	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	
34	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动放气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
35	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:丝接	组	1	351.59	351.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031003001006	螺纹阀门	1、类型:试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	7	62.58	438.06	
37	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、名称:排水漏斗 2、口径规格:DN100	个	1	122.3	122.3	
38	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二遍道，灰色调和柰一道 3、标志色方式、品种:黄色调和漆	m2	320.39	19.34	6196.34	
39	031002001002	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	1337.04	15.83	21165.34	
40	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	1337.04	2.38	3182.16	
41	030413001002	铁构件	1、名称:抗震支架（消防） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	36	354.92	12777.12	
42	030901007001	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D51	个	1	131.94	131.94	
43	030901007002	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D53	个	1	134.1	134.1	
44	030901007003	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D55	个	1	134.1	134.1	
45	030901007004	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D58	个	1	137.13	137.13	
46	030901007005	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D62	个	1	138.42	138.42	
47	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	18	72.99	1313.82	
48	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:D200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	108.5	868	
49	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:500点以上	系统	1	19412.11	19412.11	
		分部小计					246156.04	
		消防报警系统						
50	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	46.3	22.85	1057.96	
51	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	781.2	12.28	9593.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2431.6	8.51	20692.92	
53	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN16 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1961.8	8.15	15988.67	
54	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	1660.57	4.04	6708.7	
55	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZ-RYJS-2*1.5	m	2716.8	3.44	9345.79	
56	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	2603.27	6.65	17311.75	
57	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-4*1.5	m	2109.3	6.94	14638.54	
58	030408002001	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-2*2.5	m	181.64	8.95	1625.68	
59	030408002002	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-4*2.5	m	349.3	12.79	4467.55	
60	030408002003	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-5*2.5	m	348.7	14.71	5129.38	
61	030408002004	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-5*2.5	m	441.3	14.28	6301.76	
62	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-2*4	m	169.2	11.09	1876.43	
63	030411005001	接线箱	1、名称:消防接线端子箱 2、规格:TX6961 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	4	169.75	679	
64	030904001001	点型探测器	1、名称:智能光电感烟探测器 2、规格:JTY-GM-TX3100A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	119	126.17	15014.23	
65	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾广播扬声器 2、功率:≥3W 3、安装方式:顶式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	43	73.4	3156.2	
66	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、规格:TX3301 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	21	202.86	4260.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030904003001	按钮	1、名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格:J-SAP-M-TX3140 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	21	145.23	3049.83	
68	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:防火门监控分机 2、规格:HY5716B 3、其它技术参数详见图纸设计要求	部	1	214.59	214.59	
69	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称:层显 2、规格:TX3403 3、其它技术参数详见图纸设计要求	台	4	1831.21	7324.84	
70	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、规格:TX3200A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	6	269.37	1616.22	
71	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:输出模块 2、规格:TX3214A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	6	269.37	1616.22	
72	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:控制模块 2、规格:TX3208A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	6	281.72	1690.32	
73	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:常闭防火门监控模块 2、规格:TM3910/TM3913 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	15	281.72	4225.8	
74	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器 2、规格:TX3219 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	10	257.9	2579	
75	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	43	235.77	10138.11	
76	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	260	7.53	1957.8	
77	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*70	m	43.33	62.49	2707.69	
78	030413001003	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	34.66	11.06	383.34	
79	030413001004	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	7	443.64	3105.48	
		分部小计					178457	
		分部分项合计					556919.15	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7558.67	7558.67	
		单价措施合计					7558.67	
合计							564477.82	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#体育馆消防(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			9652.57			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	8467.17			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1185.4			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	6209.26			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					15861.83			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#体育馆消防(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	133000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	133000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		133000		

暂列金额明细表

工程名称：5#体育馆消防(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#体育馆消防(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#体育馆消防(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	大空间自动射流灭火系统	该大空间自动射流灭火系统包括消防炮集中控制主机、消防炮集中控制盘、消防泵阀控制盘、液晶监视器、硬盘录像机、现场控制箱、自动射流灭火装置、现场手动操作盘、水流指示器、消防专用电动阀、控制线等配套设备	87000			综合单价：87000.00元/项　数量：1项
2	电气火灾监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、打印机、管线等	21500			综合单价：21500元/项 数量：1项
3	消防电源监控系统	该消防电源监控系统包括消防电源监控主机、UPS不间断电源、管线等	24500			综合单价：24500元/项 数量：1项
合计			133000			

计日工表

工程名称：5#体育馆消防(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#体育馆消防(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫鼎网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：5#体育馆消防(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		20829.52		20829.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	713339.65	2.4	17120.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	713339.65	0.42	2996.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	713339.65	0.1	713.34
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	734169.17	9	66075.23
合计					86904.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#体育馆消防(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#体育馆消防(026)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：5#体育馆排风及防排烟(027)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	247776.86	
1.1	人工费	37290.49	
1.2	材料费	182268.76	
1.3	施工机具使用费	8085.68	
1.4	企业管理费	14916.8	
1.5	利润	5215.11	
2	措施项目	6630.3	
2.1	单价措施项目费	1254.73	
2.2	总价措施项目费	5375.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3271.25	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5742.97	
5	税金	23413.51	
6	工程造价	283563.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#体育馆排风及防排烟(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排风系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	67.01	128.86	8634.91	
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	44.21	133.41	5898.06	
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	45.76	140.24	6417.38	
4	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	131.93	115.66	15259.02	
5	030702001005	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	21.73	126.7	2753.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030702001006	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	22.77	141.54	3222.87	
7	030108006001	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-75 3、规格:810m3/h　285Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	14	1216.26	17027.64	
8	030108006002	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-95 3、规格:1200m3/h 300Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	12	1216.26	14595.12	
9	030108006003	其他风机	1、名称:壁式换气扇 2、型号:JVF-AP-20 3、规格:500m3/h 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	4	536.26	2145.04	
10	030703001001	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:1250*1600 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1628.03	1628.03	
11	030703001002	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:1250*630 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1083	1083	
12	030703001003	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:1250*400 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	910.48	910.48	
13	030703001004	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:1000*800 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	880.48	1760.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030703001005	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	860.48	860.48	
15	030703001006	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:800*500 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	810.48	810.48	
16	030703001007	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:630*320 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	548.26	1096.52	
17	030703001008	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:400*200 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	5	288.26	1441.3	
18	030703001009	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:320*160 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	248.26	496.52	
19	030703001010	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:250*160 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	228.26	456.52	
20	030703001011	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:1000*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	380.07	380.07	
21	030703001012	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:630*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	267.69	535.38	
22	030703001013	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:500*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	232.69	232.69	
23	030703001014	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:400*200 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	167.76	167.76	
24	030703001015	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:320*160 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	155.76	311.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防火补风口 2、规格:1250*1600 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	780.56	780.56	
26	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防火补风口 2、规格:800*1000 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	522.82	522.82	
27	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1600*1000 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	851.68	851.68	
28	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1250*1000 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	471.68	471.68	
29	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1000*800 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	353.54	353.54	
30	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:800*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	264.93	264.93	
31	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:400*250 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	86.31	86.31	
32	030108003001	轴流通风机	1、名称:机翼型轴流风机 2、型号:JSF-GA-800 3、规格:26600m3/h 200Pa 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	8058.1	8058.1	
33	030108003002	轴流通风机	1、名称:机翼型轴流风机 2、型号:JSF-GA-250 3、规格:1620m3/h 271Pa 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	2017.85	2017.85	
34	030108003003	轴流通风机	1、名称:机翼型轴流风机 2、型号:JSF-GA-500 3、规格:6200m3/h 260Pa 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	4017.85	4017.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030108003004	轴流通风机	1、名称:机翼型轴流风机 2、型号:JSF-GA-710 3、规格:18500m3/h 390Pa 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	4986.96	4986.96	
36	030703019001	柔性接口	1、名称:夹筋复合铝箔减振软接头 2、材质:详见设计图纸及招标文件	m2	5.16	160.06	825.91	
		分部小计					111363.13	
		防排烟系统						
37	030702001007	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	30.62	313.55	9600.9	
38	030702001008	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	135.58	206.87	28047.43	
39	030702001009	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	163.76	207.84	34035.88	
40	030702001010	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	47.88	266.09	12740.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030703001016	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:1600*1600 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1908.03	1908.03	
42	030703001017	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:1600*1250 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1628.02	1628.02	
43	030703001018	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:1600*800 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	1473.01	2946.02	
44	030703001019	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1600*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	1423	4269	
45	030703001020	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:1250*630 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1083	1083	
46	030703001021	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:1000*1000 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	5	1123	5615	
47	030703001022	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	980.48	3921.92	
48	030703001023	碳钢阀门	1、名称:排烟阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	740.48	2961.92	
49	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:500*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	24	111.31	2671.44	
50	030703020001	消声弯头	1、名称:消声弯头 2、规格:1250*500 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1830.54	1830.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030703020002	消声弯头	1、名称:消声弯头 2、规格:1600*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	2301.79	2301.79	
52	030108003005	轴流通风机	1、名称:消防高温排烟风机 2、型号:HTF(A)-I-10 3、规格:39000m3/h 300Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	6763.97	6763.97	
53	030702001011	挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 3、其他：详见设计图纸及招标文件	m	45.76	200	9152	
		分部小计					131477.25	
		检测、调试						
54	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	4936.48	4936.48	
		分部小计					4936.48	
		分部分项合计					247776.86	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1254.73	1254.73	
		单价措施合计					1254.73	
合计							249031.59	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#体育馆排风及防排烟(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			3271.25			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5	2869.52			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.21	401.73			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.1	2104.32			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合计					5375.57			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#体育馆排风及防排烟(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#体育馆排风及防排烟(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#体育馆排风及防排烟(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#体育馆排风及防排烟(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#体育馆排风及防排烟(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#体育馆排风及防排烟(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#体育馆排风及防排烟(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		5742.97		5742.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	196677.16	2.4	4720.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	196677.16	0.42	826.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	196677.16	0.1	196.68
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01	260150.13	9	23413.51
合计					29156.48

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#体育馆排风及防排烟(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：5#体育馆排风及防排烟(027)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：6#小学食堂桩基(028)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1619114.7	
1.1	人工费	32117.4	
1.2	材料费	1361504.55	
1.3	施工机具使用费	189898.8	
1.4	企业管理费	24459.75	
1.5	利润	11134.2	
2	措施项目	74074.33	
2.1	单价措施项目费	20619	
2.2	总价措施项目费	53455.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26399.72	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27768.3	
5	税金	154886.16	
6	工程造价	1875843.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#小学食堂桩基(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-4.2m、桩长35m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-15-10-10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	420	302.07	126869.4	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-4.4m、桩长35m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-15-10-10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	4935	302.38	1492245.3	
		分部小计					1619114.7	
		分部分项合计					1619114.7	
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1	20619	20619	
		单价措施合计					20619	
合计							1639733.7	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#小学食堂桩基(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			26399.72			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	24596.01			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	1803.71			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	27055.61			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					53455.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#小学食堂桩基(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#小学食堂桩基(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#小学食堂桩基(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#小学食堂桩基(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#小学食堂桩基(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#小学食堂桩基(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#小学食堂桩基(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		27768.3		27768.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1693189.03	1.3	22011.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1693189.03	0.24	4063.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1693189.03	0.1	1693.19
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1720957.33	9	154886.16
合计					182654.46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#小学食堂桩基(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#小学食堂桩基(028)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：6#小学食堂土建(029)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	11025119.42	
1.1	人工费	1693357.6	
1.2	材料费	8279582.33	
1.3	施工机具使用费	296183.78	
1.4	企业管理费	517246.91	
1.5	利润	238748.84	
2	措施项目	3239022.9	
2.1	单价措施项目费	2552019.67	
2.2	总价措施项目费	687003.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	462980.44	
3	其他项目	423862	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	423862	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	562550.56	
5	税金	1372549.94	
6	工程造价	16623104.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#小学食堂土建(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	1960.42	0.96	1882	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	154.69	6.83	1056.53	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	1453.94	5.76	8374.69	
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	948.44	5.59	5301.78	
5	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	945.22	27.49	25984.1	
6	010103002001	余方弃置	1、运距:运至甲方指定地点	m3	1608.62	14.45	23244.56	
		分部小计					65843.66	
		桩基工程						
7	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-500(110）AB 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	153	315.79	48315.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					48315.87	
		砌筑工程						
8	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:DMMb10干混砂浆 4、防潮层材料种类:-0.06处设置一道防潮层，30厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂	m3	126.84	555.53	70463.43	
9	010401005001	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	38.56	539.54	20804.66	
10	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	20.01	557.71	11159.78	
11	010402001001	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	32.39	516.35	16724.58	
12	010402001002	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	354.86	515.36	182880.65	
13	010402001003	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	41.14	516.35	21242.64	
14	010402001004	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	2.68	523.78	1403.73	
15	010402001005	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	559.12	507.71	283870.82	
16	010402001006	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	4.55	513.83	2337.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010402001007	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	11.98	507.71	6082.37	
18	010402001008	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	2.12	513.83	1089.32	
		分部小计					618059.91	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
19	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	59.37	334.08	19834.33	
20	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	59.37	603.97	35857.7	
21	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m3	2.99	651.85	1949.03	
22	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	306.98	643.38	197504.79	
23	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	86.94	654.97	56943.09	
24	010501006001	设备基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	4.54	639.57	2903.65	
25	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	9.3	789.56	7342.91	
26	010502001002	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	46.28	789.56	36540.84	
27	010502001003	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	76.48	789.56	60385.55	
28	010502001004	矩形柱（一至三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	12.97	789.56	10240.59	
29	010502001005	矩形柱（一至三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	175.68	789.56	138709.9	
30	010502001006	矩形柱（一至三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	332.15	789.56	262252.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010502001007	矩形柱（夹层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6米，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	47.48	789.56	37488.31	
32	010502001008	矩形柱（夹层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6米，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	48.62	789.56	38388.41	
33	010502001009	矩形柱（风雨操场）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过8米，在14米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	11.85	814.67	9653.84	
34	010502001010	矩形柱（风雨操场）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过8米，在14米内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	112.04	814.67	91275.63	
35	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	137.13	813.92	111612.85	
36	010503002001	矩形梁（一至三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	64.7	690.28	44661.12	
37	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过8米，在14米以内	m3	16.17	709.02	11464.85	
38	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	27.01	703.92	19012.88	
39	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	12.36	755.58	9338.97	
40	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:≤3.6M	m3	5.97	872.98	5211.69	
41	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、墙体类型:200厚 4、支模高度:<3.6m	m3	32.58	799.76	26056.18	
42	010504001003	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、墙体类型:240厚 4、支模高度:<3.6m	m3	17.6	771.69	13581.74	
43	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	373.88	678.91	253830.87	
44	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	805.56	678.91	546902.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010505001003	有梁板斜板（夹层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	189.27	680.68	128832.3	
46	010505001004	有梁板斜板（风雨操场）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过8米，在14米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	378.53	695.84	263396.32	
47	010505001005	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m3	11.59	641.66	7436.84	
48	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	388.42	149.08	57905.65	
49	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	4.32	720.88	3114.2	
50	010512001001	平板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.45	653.83	294.22	
51	010507007001	其他构件/线条	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	1.75	763.03	1335.3	
52	010507007002	其他构件/线条	1、构件规格:100*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	0.05	763.03	38.15	
53	010507007003	其他构件/线条	1、构件规格:50*150+50*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	1.37	763.03	1045.35	
54	010507007004	其他构件/线条	1、构件规格:50*300+100*250+100*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	1.92	763.03	1465.02	
55	010507007005	其他构件/线条	1、构件规格:100*550+110*350+50*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	4.13	763.03	3151.31	
56	010507007006	其他构件/线条	1、构件规格:50*300+50*250+100*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m3	6.17	763.03	4707.9	
57	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	7.49	762.18	5708.73	
58	010505008001	天沟底板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	32.62	742.19	24210.24	
59	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	5.01	6011.95	30119.87	
60	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	6.447	7720.41	49773.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	50.06	6102.46	305489.15	
62	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	13.36	6011.95	80319.65	
63	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	40.09	5431.56	217751.24	
64	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	42.39	5476.81	232161.98	
65	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25以上钢筋 2、层高:3.6米以内	t	26.09	5301.91	138326.83	
66	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	149.01	6145.83	915790.13	
67	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	42.76	6055.32	258925.48	
68	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	62.86	5457.22	343040.85	
69	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	133.33	5502.47	733644.33	
70	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25以上 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	30.54	5323.04	162565.64	
71	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过8米，在12米以内	t	25.472	6218.12	158387.95	
72	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过8米，在12米以内	t	8.44	6127.61	51717.03	
73	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过8米，在12米以内	t	9.024	5500	49632	
74	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过8米，在12米以内	t	20.728	5545.25	114941.94	
75	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过8米，在12米以上	t	6.368	6290.4	40057.27	
76	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过8米，在12米以上	t	2.11	6199.89	13081.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过8米，在12米以上	t	2.256	5542.76	12504.47	
78	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过8米，在12米以上	t	5.589	5588.01	31231.39	
79	010516003001	机械连接	1、直螺纹	个	864	9.7	8380.8	
80	010516003002	机械连接	1、套筒　Φ25以内	个	5976	13.31	79540.56	
81	010516003003	机械连接	1、套筒　Φ25以外	个	1000	21.51	21510	
82	010606008001	爬梯	1、钢爬梯做法参见图纸，爬梯底距地面1800mm	t	1.02	7512.11	7662.35	
		分部小计					6608142.5	
		金属结构工程						
83	010516002001	预埋铁件	1、规格:40mm厚 2、铁件尺寸:800*1040mm	t	2.09	13735.58	28707.36	
84	010603001001	钢柱(包裹在砼框架柱中)	1、柱类型:详见图纸要求 2、钢材品种、规格:Q345钢、 详见图纸 3、喷砂除锈（或抛丸除锈） 4、探伤要求:探伤符合设计及施工验收规范要求 5、场外运输踏勘现场自行确定	t	107.709	8514.62	917101.21	
85	010604001001	钢梁(包裹在砼梁中)	1、梁类型:详见图纸要求 2、钢材品种、规格:Q345钢、 详见图纸 3、喷砂除锈（或抛丸除锈） 4、探伤符合设计及施工验收规范要求 5、报价中包含栓钉 6、场外运输踏勘现场自行确定	t	30.638	8540.09	261651.28	
		分部小计					1207459.85	
		门窗工程						
86	010802003001	钢质防火门（有防火玻璃）	1、门代号及洞口尺寸:1500*2100 2、甲级防火门 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件 4、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用	m2	3.15	591.59	1863.51	
87	010802003002	钢质防火门（有防火玻璃）	1、门代号及洞口尺寸:1500*2400、2400*2400、1500*2100、1200*1800、1200*2100、1000*2100、5700*3800、1000*2100、3600*3400、3600*3800 2、乙级防火门 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件 4、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用	m2	152.39	550.08	83826.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010802001001	铝合金门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	49.69	588.06	29220.7	
89	010802001002	钢制普通门	1、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	41.52	434.77	18051.65	
90	010807002001	金属防火窗	1、门代号及洞口尺寸:2200*3400、5900*3700、5900*3200 2、乙级防火窗 3、玻璃品种、厚度: 防火玻璃 要求详见图纸设计 4、含五金配件 5、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用	m2	70.02	588.06	41175.96	
91	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸	m2	312.85	576.74	180433.11	
92	010807001002	铝合金窗(异型窗)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸	m2	338.78	585.61	198392.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001003	铝合金窗（异型窗+带单层百叶）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、带单层百叶（450*650） 6、含五金配件、消防救援口 7、做法、要求详见图纸	m2	16.97	585.61	9937.8	
94	010807001004	铝合金窗（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	19.56	585.61	11454.53	
95	010807001005	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C5929a（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（8套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	17.11	971.08	16615.18	
96	010807001006	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C5934b（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（8套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	20.06	941.79	18892.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010807001007	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C5937a（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（32套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	87.32	928.02	81034.71	
98	010807001008	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C5937b（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（5套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	21.83	869.49	18980.97	
99	010807001009	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C3037（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（4套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	11.1	925.42	10272.16	
100	010807001010	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C5437a（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（8套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	19.98	942.47	18830.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010807001011	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1819a（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（3套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	3.42	1145.54	3917.75	
102	010807001012	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C5433 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（1套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	15.61	808.09	12614.28	
103	010807001013	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C6433 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（1套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	18.47	803.87	14847.48	
104	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	903.03	36.43	32897.38	
105	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	4.4	207.55	913.22	
		分部小计					804172.9	
		屋面及防水工程						
106	010901001001	瓦屋面	1、平瓦 2、挂瓦条 3、顺水条 4、含脊瓦	m2	1852.5	59.6	110409	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	010902003001	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:40厚 2、混凝土种类:40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	1852.5	44.03	81565.58	
108	010902001001	屋面卷材防水（瓦屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1880.13	45.63	85790.33	
109	010902003002	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	1852.5	23.84	44163.6	
110	010902001002	屋面卷材防水（檐沟）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	312.07	45.63	14239.75	
111	010902003003	屋面刚性层（檐沟）	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	230.25	23.84	5489.16	
112	010902003004	屋面刚性层（不上人平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	186.86	49.24	9200.99	
113	010902001003	屋面卷材防水（不上人屋平面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	225.68	45.63	10297.78	
114	010902003005	屋面刚性层（不上人屋平面）	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	186.86	23.84	4454.74	
115	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、更衣室）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	272.46	39.47	10754	
116	010903002001	墙面涂膜防水（窗边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	182.6	17.64	3221.06	
		分部小计					379585.99	
		保温、隔热、防腐工程						
117	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级) 2、具体做法详见图纸	m2	1429	64.6	92313.4	
118	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽65厚泡沫玻璃保温板设置防火隔离带 2、具体做法详见图纸	m2	423.5	54.49	23076.52	
119	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	186.86	31.07	5805.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、轻集料混凝土找坡层，最薄处30 2、具体做法详见图纸	m2	230.25	28.67	6601.27	
121	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	1870.72	50.92	95257.06	
		分部小计					223053.99	
		楼地面装饰工程						
122	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1：3水泥砂浆找平层，压实赶光	m2	2856.31	20.78	59354.12	
123	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、20厚1：3水泥砂浆结合层、干后卧铜条分格(铜条另外计算) 3、20厚1：2.5水泥彩色石子（中小八厘米）地面，表面磨光打蜡 4、施工单位投标报价时自行考虑施工过程中产生的泥浆的收集、集中堆放、外运等的各项费用	m2	1223.21	117.08	143213.43	
124	011502001001	水磨石嵌铜条		m	306.5	5.85	1793.03	
125	011101003001	细石混凝土楼地面（配电房、弱电间、配电间）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	169.72	30.5	5176.46	
126	011105001001	水磨石踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、素水泥浆一道 4、面层厚度、砂浆配合比:10厚1：2.5水磨石面层（中小八厘石子）	m	551.56	31.83	17556.15	
		分部小计					227093.19	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
127	011201001001	墙面一般抹灰（基础）	1、底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20防水砂浆粉刷（内掺5%水泥含量的防水剂）	m2	672.56	36.8	24750.21	
128	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	2226.34	46.34	103168.6	
129	011201001003	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	346.61	39.95	13847.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（除乳胶漆墙面外） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	7034.24	36.82	259000.72	
131	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧面 2、12厚1：3水泥砂浆打底 3、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	291.18	36.58	10651.36	
132	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	1870.72	48.71	91122.77	
133	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:檐沟 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	214.33	86.52	18543.83	
134	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:压顶	m2	76.94	101.26	7790.94	
135	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	204.52	106.36	21752.75	
136	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	792.3	10.68	8461.76	
		分部小计					559090.01	
		油漆、涂料、裱糊工程						
137	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂） 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	3807.95	74.66	284301.55	
		分部小计					284301.55	
		分部分项合计					11025119.42	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设部位:砖基础 2、搭设高度:3.6M<h<5M	m2	1203.12	14.67	17649.77	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设方式:双排 2、搭设高度:详见图纸 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	6437.2	23.48	151145.46	
3	011701003001	里脚手架	1、搭设用途:墙体砌筑 2、搭设高度:h＜12M 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	4130.33	14.67	60591.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011701003002	里脚手架	1、搭设用途:抹灰脚手架 2、搭设高度:h＜5M 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	5112.98	10.57	54044.2	
5	011701003003	里脚手架	1、搭设用途:抹灰脚手架 2、搭设高度:h＜12M 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	5167.47	13.54	69967.54	
6	011701006001	满堂脚手架（风雨操场）	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:详见图纸 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	1702.07	9.99	17003.68	
7	011701006002	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤8.0M 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	3985.31	6.59	26263.19	
8	011701006003	风雨操场高支模	1、投标人根据现场结合图纸自行编制高支模施工方案（需经专家、监理、业主方确定后方可施工） 2、结算时不调整	项	1	307754.95	307754.95	
9	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	5687.38	14.73	83775.11	
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	27864.95	27864.95	
11	011706002001	排水、降水		项	1	39284.34	39284.34	
12	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	140.04	79.63	11151.39	
13	011702001002	满堂基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m2	4.89	71.41	349.19	
14	011702001003	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	446.25	68.25	30456.56	
15	011702008001	基础梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	449.9	63.49	28564.15	
16	011702001004	设备基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	58.43	60.23	3519.24	
17	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	74.4	69.08	5139.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011702002002	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	110.55	69.08	7636.79	
19	011702002003	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	246.49	73.3	18067.72	
20	011702002004	矩形柱（一至三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	99.82	83.16	8301.03	
21	011702002005	矩形柱（一至三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	822.37	83.16	68388.29	
22	011702002006	矩形柱（一至三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	1110.59	87.38	97043.35	
23	011702002007	矩形柱（夹层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6米，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	222.32	97.26	21622.84	
24	011702002008	矩形柱（夹层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6米，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	163.29	93	15185.97	
25	011702002009	矩形柱（风雨操场）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过8米，在14米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	52.25	97.26	5081.84	
26	011702002010	矩形柱（风雨操场）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过8米，在14米内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	294.88	93	27423.84	
27	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	1452.44	84.79	123152.39	
28	011702006001	矩形梁（一至三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	544.89	90.68	49410.63	
29	011702006002	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过8米，在14米以内	m2	102.84	105.32	10831.11	
30	011702008002	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	261.07	63.49	16575.33	
31	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	214.08	82.94	17755.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011702013001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:≤3.6M	m2	38.96	52.15	2031.76	
33	011702011001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、墙体类型:200厚 4、支模高度:<3.6m	m2	262.96	51.03	13418.85	
34	011702011002	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、墙体类型:240厚 4、支模高度:<3.6m	m2	141.4	51.03	7215.64	
35	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m2	2740.74	62.42	171076.99	
36	011702014002	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m2	6242.99	74.33	464041.45	
37	011702014003	有梁板斜板（夹层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m2	990.92	106.23	105265.43	
38	011702014004	有梁板斜板（风雨操场）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过8米，在14米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m2	2307.49	106.23	245124.66	
39	011702014005	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m2	53.22	69.06	3675.37	
40	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2水平投影面积	388.42	181.19	70377.82	
41	011702025001	压顶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	47.95	69.46	3330.61	
42	011702014006	平板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	5.43	55.2	299.74	
43	011702022001	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	32.39	83.04	2689.67	
44	011702022002	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	0.83	82.54	68.51	
45	011702022003	其他构件/线条模板	1、构件规格 :50*150+50*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	23.53	83.04	1953.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011702022004	其他构件/线条模板	1、构件规格:50*300+100*250+100*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	13.38	83.04	1111.08	
47	011702022005	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*550+110*350+50*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	29.41	83.04	2442.21	
48	011702022006	其他构件/线条模板	1、构件规格:50*300+50*250+100*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C35	m2	99.52	83.04	8264.14	
49	011702022007	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	88.2	83.04	7324.13	
50	011702023001	天沟底板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2水平投影面积	218.99	97.29	21305.54	
		单价措施合计					2552019.67	
合计							13577139.09	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#小学食堂土建(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			462980.44			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	420891.31			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	42089.13			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	224022.79			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					687003.23			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#小学食堂土建(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	423862		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	423862		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		423862		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#小学食堂土建(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#小学食堂土建(029)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#小学食堂土建(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	厨房间排水沟		52032			综合单价：600元/米 数量：86.72米
2	配餐间窗口		100000			综合单价：100000元/项 数量：1项
3	金属防护网		21830			综合单价：250元/m2 数量：87.32m2
4	GRC线条、预制混凝土构件		200000			综合单价：200000元/项 数量：1项
5	PC构件		50000			综合单价：50000元/项 数量：1项
合计			423862			

计日工表

工程名称：6#小学食堂土建(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#小学食堂土建(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫鸿网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#小学食堂土建(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		562550.56		562550.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14688004.32	3.2	470016.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14688004.32	0.53	77846.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14688004.32	0.1	14688
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15250554.88	9	1372549.94
合计					1935100.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#小学食堂土建(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#小学食堂土建(029)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：6#小学食堂水电(030)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	575145.01	
1.1	人工费	82950.85	
1.2	材料费	443235.97	
1.3	施工机具使用费	4249.9	
1.4	企业管理费	33131.73	
1.5	利润	11576.61	
2	措施项目	17133.01	
2.1	单价措施项目费	3951.92	
2.2	总价措施项目费	13181.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8021.23	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14081.96	
5	税金	54572.4	
6	工程造价	660932.38	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#小学食堂水电(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN65 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	15.45	105.24	1625.96	
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	18.32	88.39	1619.3	
3	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	8.88	76.22	676.83	
4	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	3.65	57.6	210.24	
5	031001006001	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	33.25	50.99	1695.42	
6	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	11.9	34.91	415.43	
7	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	68.23	29.02	1980.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	63.6	23.82	1514.95	
9	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架（给水） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	1	354.92	354.92	
10	031001006005	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN150 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	48.6	90.04	4375.94	
11	031001005001	铸铁管	1、名称:柔性铸铁排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	m	1.8	136.2	245.16	
12	031001006006	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	263.43	64.31	16941.18	
13	031001006007	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	89.61	41.82	3747.49	
14	031001006008	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	3.31	28.17	93.24	
15	031001006009	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	249	39.75	9897.75	
16	031001006010	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN50 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	16.8	17.34	291.31	
17	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	4	50.93	203.72	
18	031003001002	螺纹阀门	1、名称:截止阀 2、规格、压力等级:DN15	个	6	34.22	205.32	
19	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN65	个	1	467.29	467.29	
20	031003001003	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN50	个	1	130.25	130.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003001004	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN32	个	1	64.64	64.64	
22	031003001005	螺纹阀门	1、类型:防污止回阀 2、规格、压力等级:DN40	个	1	96.82	96.82	
23	031003001006	螺纹阀门	1、类型:防污止回阀 2、规格、压力等级:DN50	个	2	130.25	260.5	
24	031003001007	螺纹阀门	1、类型:防污止回阀 2、规格、压力等级:DN65	个	1	222.34	222.34	
25	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称:防污止回阀 2、规格、压力等级 :DN150	个	1	1130.7	1130.7	
26	031003008001	过滤器	1、名称:过滤器 2、规格、压力等级 :DN150	组	1	1076.2	1076.2	
27	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级 :DN150	个	1	1005.21	1005.21	
28	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接	个	13	14.68	190.84	
29	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN50	个	12	25.84	310.08	
30	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	12	23.52	282.24	
31	031004006001	大便器	1、名称:大便器预留	组	22	35.43	779.46	
32	031004001001	浴缸	1、名称:浴盆、洗脸盆预留	组	23	27.63	635.49	
33	031006015001	不锈钢生活水箱	1、型号、规格 :6.0m*6.0m*2.5m(h)，有效容积:63立方米 2、备注:组合式不锈钢板	台	2	61320.36	122640.72	
34	030109001001	全自动给水设备	1、型号:VII-WDL32-40/WDL16-5 2、大泵一台,小泵二台 3、备注:Q=64m3/h H=53m　N=18.5kw	套	1	28893.91	28893.91	
35	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	38.47	38.47	
36	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	3	38.47	115.41	
37	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	4	50.42	201.68	
38	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	48	71.79	3445.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	3	95.87	287.61	
		分部小计					208369.97	
		强电系统						
40	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1KTAP1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	6470.31	6470.31	
41	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1KTAP2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	6561.53	6561.53	
42	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2KTAP1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	6247.25	6247.25	
43	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2KTAP2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	6247.25	6247.25	
44	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1CFAP、2CFAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	2	5826.41	11652.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404017006	配电箱	1、名称:事故排风机控制箱（铁箱非标，防护等级IP55） 2、型号:1CFAP、2CFAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、无端子外部接线 2.5、6 5、10#基础槽钢制作、安装 6、安装方式:落地安装	台	2	5672.8	11345.6	
46	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入式安装	台	1	4502.48	4502.48	
47	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AL、3AL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:嵌入式安装	台	2	4480	8960	
48	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:JCAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:嵌入式安装	台	1	593.67	593.67	
49	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1KTAL、2KTAL、3KTAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	3	459.69	1379.07	
50	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2810.97	2810.97	
51	030404017012	配电箱	1、名称:自动排烟窗集中控制箱 2、型号:1AP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	2665.36	2665.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030404017013	配电箱	1、名称:自动排烟窗集中控制箱 2、型号:1AP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	2665.36	2665.36	
53	030404017014	配电箱	1、名称:自动排烟窗集中控制箱 2、型号:1ATE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	3610.78	3610.78	
54	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、无端子外部接线 2.5 5、安装方式:落地安装	台	1	4539.95	4539.95	
55	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入式安装	台	1	4754.88	4754.88	
56	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入式安装	台	1	4784.86	4784.86	
57	030404017018	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:JCALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入式安装	台	1	504.65	504.65	
58	030404017019	配电箱	1、名称:自动排烟窗集中控制箱 2、型号:3ATDC 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	1573.52	1573.52	
59	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	61.23	42.4	2596.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	41.62	36.88	1534.95	
61	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	31.25	26.19	818.44	
62	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	121.62	22.58	2746.18	
63	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2043.21	16.45	33610.8	
64	030411001006	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	63.51	10.12	642.72	
65	030411001007	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.65	12.11	116.86	
66	030411001008	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1355.27	8.4	11384.27	
67	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-1.5	m	199.73	2.32	463.37	
68	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-RYJS-2*1.5	m	29.74	3.45	102.6	
69	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	698.6	3.6	2514.96	
70	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	5075.74	4.01	20353.72	
71	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV2.5	m	189.91	3.07	583.02	
72	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	134.41	3.19	428.77	
73	030411004007	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	15.8	3.42	54.04	
74	030411004008	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	1355.27	6.63	8985.44	
75	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*16	m	168.4	70.88	11936.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*10	m	117.26	47.33	5549.92	
77	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*6	m	61.75	31.14	1922.9	
78	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*4	m	96.84	20.1	1946.48	
79	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*6	m	8.62	25.46	219.47	
80	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZN-YJY-3*4	m	74.93	14.36	1075.99	
81	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZN-YJY-3*2.5	m	112.6	12.03	1354.58	
82	030408001008	电力电缆	1、名称:矿物绝缘电缆 2、型号:BTTRZ-5*6	m	138.17	48.62	6717.83	
83	030408001009	电力电缆	1、名称:矿物绝缘电缆 2、型号:BTTRZ-3*2.5	m	114.19	25.56	2918.7	
84	030408006001	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	14	8.48	118.72	
85	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	24	195.04	4680.96	
86	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 10W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	41	248.81	10201.21	
87	030412004003	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	11	139.2	1531.2	
88	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	14	135.59	1898.26	
89	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	9	373.37	3360.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030412004006	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	18	458.5	8253	
91	030412004007	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	47	135.88	6386.36	
92	030412005001	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯 2、规格:LED 1*28W 3、安装形式:吸顶	套	10	74.44	744.4	
93	030412005002	荧光灯	1、名称:应急双管荧光灯 2、规格:LED 2*28W 3、安装形式:吸顶	套	6	166.21	997.26	
94	030412001001	普通灯具	1、名称:井道壁灯	套	4	44.15	176.6	
95	030412001002	普通灯具	1、名称:座灯头	套	26	15.2	395.2	
96	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	7	15.36	107.52	
97	030404034002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 三联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	1	20.32	20.32	
98	030404034003	照明开关	1、名称:扳式暗开关(双控) 单联 2、规格:250V,10A 3、安装方式:距地1.3米安装	个	4	20.37	81.48	
99	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	10	23.26	232.6	
100	030404035002	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔（防水型） 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	2	23.26	46.52	
101	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	140	7.41	1037.4	
102	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	98	6.06	593.88	
103	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	24	6.18	148.32	
104	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:500*150	m	16.81	205.39	3452.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:500*100	m	9.6	129.14	1239.74	
106	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:300*100	m	36.81	98.07	3609.96	
107	030411003004	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	31.68	83.23	2636.73	
108	030411003005	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100	m	174.62	69.76	12181.49	
109	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	384.97	10.78	4149.98	
110	030413001003	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	96	443.64	42589.44	
111	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	401.32	39.01	15655.49	
112	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	421.68	16.49	6953.5	
113	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	302	20.18	6094.36	
114	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	461.62	7.48	3452.92	
115	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	230.06	23.88	5493.83	
116	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	291.37	582.74	
117	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	8	43.77	350.16	
118	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	6	41.67	250.02	
119	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：100*100*6	台(块)	2	433.42	866.84	
120	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
121	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV以内 2、类型：符合验收要求	系统	1	735.31	735.31	
122	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	0.68	62.64	42.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					364611.25	
		弱电系统						
123	030411003006	桥架	1、名称:金属线槽 2、规格:200*100	m	13.2	83.23	1098.64	
124	030413001004	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	16.5	10.78	177.87	
125	030413001005	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	2	443.64	887.28	
		分部小计					2163.79	
		分部分项合计					575145.01	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3951.92	3951.92	
		单价措施合计					3951.92	
合计							579096.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#小学食堂水电(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			8021.23			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	7036.17			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	985.06			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	5159.86			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					13181.09			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#小学食堂水电(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#小学食堂水电(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#小学食堂水电(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#小学食堂水电(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#小学食堂水电(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#小学食堂水电(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫鸿网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#小学食堂水电(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		14081.96		14081.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	482258.85	2.4	11574.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	482258.85	0.42	2025.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	482258.85	0.1	482.26
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	606359.98	9	54572.4
合计					68654.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#小学食堂水电(030)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#小学食堂水电(030)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：6#小学食堂消防(031)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	477537.87	
1.1	人工费	121958.68	
1.2	材料费	277617.14	
1.3	施工机具使用费	7279.62	
1.4	企业管理费	53648.15	
1.5	利润	17034.29	
2	措施项目	19669.04	
2.1	单价措施项目费	6079.39	
2.2	总价措施项目费	13589.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8269.86	
3	其他项目	104000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	104000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17555.25	
5	税金	55688.59	
6	工程造价	674450.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#小学食堂消防(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	358.92	103.77	37245.13	
2	030901002002	消火栓钢管（超高）	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	64.02	103.71	6639.51	
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	36.28	66	2394.48	
4	030901010001	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	24	514.29	12342.96	
5	030901010002	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	514.29	514.29	
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	469.5	469.5	
7	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	21	685.7	14399.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	
9	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
10	031003001003	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1	36.34	36.34	
11	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	157.4	14.46	2276	
12	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	266.35	15.83	4216.32	
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	266.35	2.38	633.91	
14	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架（消防） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	38	354.92	13486.96	
15	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:泡沫橡塑管壳(B1级) 2、绝热厚度:30mm	m	6.27	23.34	146.34	
16	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:复合铝箔	m2	2.86	33.17	94.87	
17	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	24	72.99	1751.76	
18	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC5*2	具	8	143.35	1146.8	
		分部小计					97934.35	
		喷淋系统						
19	030901001001	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	649.81	43.63	28351.21	
20	030901001002	水喷淋钢管（超高）	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	94.38	43.63	4117.8	
21	030901001003	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	312.96	50.63	15845.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001004	水喷淋钢管（超高）	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	26.56	50.63	1344.73	
23	030901001005	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	34.05	61.42	2091.35	
24	030901001006	水喷淋钢管（超高）	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	9.57	61.42	587.79	
25	030901001007	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	70.86	71.01	5031.77	
26	030901001008	水喷淋钢管（超高）	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	35.59	71.01	2527.25	
27	030901001009	水喷淋钢管（超高）	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	50.99	69.71	3554.51	
28	030901001010	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN70 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	72.63	69.88	5075.38	
29	030901001011	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	128.21	85.5	10961.96	
30	030901001012	水喷淋钢管（超高）	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	48.04	85.35	4100.21	
31	030901001013	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	93.85	108.99	10228.71	
32	030901001014	水喷淋钢管（超高）	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	35.62	108.9	3879.02	
33	030901001015	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	97.17	166.25	16154.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030901001016	水喷淋钢管（超高）	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	14.13	165.64	2340.49	
35	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内有吊顶 2、材质、型号、规格:铜、DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	474	39.03	18500.22	
36	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	5	685.56	3427.8	
37	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	6	663.95	3983.7	
38	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	11	685.7	7542.7	
39	031003001004	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	52.26	104.52	
40	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动放气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	87.22	174.44	
41	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:丝接	组	5	351.59	1757.95	
42	031003001006	螺纹阀门	1、类型:试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	3	62.58	187.74	
43	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	4	140.03	560.12	
44	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二遍道，灰色调和柒一道 3、标志色方式、品种:黄色调和漆	m2	264.55	19.34	5116.4	
45	031002001002	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	1029.16	15.83	16291.6	
46	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	1029.16	2.38	2449.4	
47	030413001002	铁构件	1、名称:抗震支架（消防） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	45	354.92	15971.4	
48	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	72.99	583.92	
49	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:D200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	108.5	868	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:500点以上	系统	1	19412.11	19412.11	
		分部小计					213123.87	
		消防报警系统						
51	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	48.1	22.85	1099.09	
52	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	658.31	12.28	8084.05	
53	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2159.21	8.51	18374.88	
54	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN16 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1621.62	8.15	13216.2	
55	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	4152.2	4.04	16774.89	
56	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZ-RYJS-2*1.5	m	2135.2	3.44	7345.09	
57	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	2224.3	6.65	14791.6	
58	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-4*1.5	m	1856.5	6.94	12884.11	
59	030408002001	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-2*2.5	m	150	8.95	1342.5	
60	030408002002	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-4*2.5	m	180	12.79	2302.2	
61	030408002003	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-5*2.5	m	240	14.71	3530.4	
62	030408002004	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-5*2.5	m	280	14.28	3998.4	
63	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-2*4	m	185	11.09	2051.65	
64	030411005001	接线箱	1、名称:消防接线端子箱 2、规格:TX6961 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	4	169.75	679	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030904001001	点型探测器	1、名称:智能光电感烟探测器 2、规格:JTY-GM-TX3100A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	98	126.17	12364.66	
66	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾广播扬声器 2、功率:≥3W 3、安装方式:顶式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	38	73.4	2789.2	
67	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、规格:TX3301 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	16	202.86	3245.76	
68	030904003001	按钮	1、名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格:J-SAP-M-TX3140 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	12	145.23	1742.76	
69	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:防火门监控分机 2、规格:HY5716B 3、其它技术参数详见图纸设计要求	部	1	214.59	214.59	
70	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称:层显 2、规格:TX3403 3、其它技术参数详见图纸设计要求	台	4	1831.21	7324.84	
71	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、规格:TX3200A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	10	269.37	2693.7	
72	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:输出模块 2、规格:TX3214A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	15	269.37	4040.55	
73	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:控制模块 2、规格:TX3208A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	10	281.72	2817.2	
74	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:常闭防火门监控模块 2、规格:TM3910/TM3913 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	16	281.72	4507.52	
75	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器 2、规格:TX3219 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	10	257.9	2579	
76	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	38	235.77	8959.26	
77	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	210	7.53	1581.3	
78	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*70	m	34.85	62.46	2176.73	
79	030413001003	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	27.88	11	306.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030413001004	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	6	443.64	2661.84	
		分部小计					166479.65	
		分部分项合计					477537.87	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6079.39	6079.39	
		单价措施合计					6079.39	
合计							483617.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#小学食堂消防(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			8269.86			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	7254.26			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1015.6			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	5319.79			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					13589.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#小学食堂消防(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	104000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	104000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		104000		

暂列金额明细表

工程名称：6#小学食堂消防(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#小学食堂消防(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#小学食堂消防(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	大空间自动射流灭火系统	该大空间自动射流灭火系统包括消防炮集中控制主机、消防炮集中控制盘、消防泵阀控制盘、液晶监视器、硬盘录像机、现场控制箱、自动射流灭火装置、现场手动操作盘、水流指示器、消防专用电动阀、控制线等配套设备	58000			综合单价：58000元/项 数量：1项
2	电气火灾监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、打印机、管线等	21500			综合单价：21500元/项 数量：1项
3	消防电源监控系统	该消防电源监控系统包括消防电源监控主机、UPS不间断电源、管线等	24500			综合单价：24500元/项 数量：1项
合计			104000			

计日工表

工程名称：6#小学食堂消防(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#小学食堂消防(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫鸢网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：6#小学食堂消防(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		17555.25		17555.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	601206.91	2.4	14428.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	601206.91	0.42	2525.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	601206.91	0.1	601.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	618762.16	9	55688.59
合计					73243.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#小学食堂消防(031)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#小学食堂消防(031)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：6#小学食堂排风及防排烟(032)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	247764.58	
1.1	人工费	34278.44	
1.2	材料费	188042.89	
1.3	施工机具使用费	6936.91	
1.4	企业管理费	13711.39	
1.5	利润	4794.95	
2	措施项目	6368.72	
2.1	单价措施项目费	1144.95	
2.2	总价措施项目费	5223.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3178.88	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5580.8	
5	税金	23374.27	
6	工程造价	283088.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#小学食堂排风及防排烟(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排风系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:800mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	7.42	169.04	1254.28	
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	21.16	133.41	2822.96	
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	50.79	115.66	5874.37	
4	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	3.44	150.62	518.13	
5	030108006001	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-33 3、规格:260m3/h　160Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	4	196.26	785.04	
6	030108006002	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-45 3、规格:500m3/h　260Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	2	266.26	532.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030108006003	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-85 3、规格:900m3/h　290Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	8	1216.26	9730.08	
8	030703001001	碳钢阀门	1、名称:150度防火阀 2、规格:800*500 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	2	745.48	1490.96	
9	030703001002	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:400*250 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	4	308.26	1233.04	
10	030703001003	碳钢阀门	1、名称:电动对开多叶调节阀 2、规格:1000*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	425.78	425.78	
11	030703001004	碳钢阀门	1、名称:电动对开多叶调节阀 2、规格:800*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	355.78	355.78	
12	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1600*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	663.54	663.54	
13	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1000*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	293.93	587.86	
14	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:800*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	264.93	529.86	
15	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:630*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	166.63	166.63	
16	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:250*200 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	50.52	151.56	
17	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排风口 2、规格:800*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	245.93	245.93	
18	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排风口 2、规格:1000*800 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	343.54	687.08	
19	030703019001	柔性接口	1、名称:夹筋复合铝箔减振软接头 2、材质:详见设计图纸及招标文件	m2	8.94	160.06	1430.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030703020001	消声弯头	1、名称:消声弯头 2、规格:800*500 3、支架形式、材质:满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	1178.13	4712.52	
21	030108003001	轴流通风机	1、名称:机翼型轴流风机 2、型号:JSF-GA-710 3、规格:19020m3/h 200Pa 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	6060.26	6060.26	
22	030108003002	轴流通风机	1、名称:机翼型轴流风机(防爆) 2、型号:JSF-GA-450 Ex 3、规格:6400m3/h 130Pa 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	2	2976.9	5953.8	
23	030108003003	轴流通风机	1、名称:机翼型轴流风机 2、型号:JSF-GM-450 3、规格:6552m3/h 217Pa 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	3056.9	3056.9	
24	030108003004	轴流通风机	1、名称:预留油烟机组 2、规格:风量 20000m3/h，500Pa 3、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 4、与设备配套软接 5、其他:详见设计图纸及招标文件	台	2	16380.26	32760.52	
		分部小计					82030.34	
		防排烟系统						
25	030702001005	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	190.33	178.91	34051.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030702001006	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	324.59	189.13	61389.71	
27	030702001007	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	6.5	259.73	1688.25	
28	030703001005	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1250*630 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	4	1108	4432	
29	030703001006	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1000*500 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	1	1010.48	1010.48	
30	030703001007	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	11	980.48	10785.28	
31	030703001008	碳钢阀门	1、名称:排烟阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	11	740.48	8145.28	
32	030703001009	碳钢阀门	1、名称:排烟阀 2、规格:1000*500 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求	个	1	760.48	760.48	
33	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:2000*800 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1030.56	1030.56	
34	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排烟风口 2、规格:800*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	36	264.93	9537.48	
35	030703020002	消声弯头	1、名称:消声弯头 2、规格:1000*500 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1408.13	1408.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030108003005	轴流通风机	1、名称:消防高温排烟风机 2、型号:HTF(A)-I-10 3、规格:45000m3/h 630Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	7236.12	7236.12	
37	030702001008	挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求	m	98.04	200	19608	
		分部小计					161083.71	
		检测、调试						
38	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	4650.53	4650.53	
		分部小计					4650.53	
		分部分项合计					247764.58	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1144.95	1144.95	
		单价措施合计					1144.95	
合计							248909.53	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#小学食堂排风及防排烟(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			3178.88			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5	2788.49			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.21	390.39			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.1	2044.89			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
合计					5223.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#小学食堂排风及防排烟(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：6#小学食堂排风及防排烟(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#小学食堂排风及防排烟(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#小学食堂排风及防排烟(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#小学食堂排风及防排烟(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#小学食堂排风及防排烟(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#小学食堂排风及防排烟(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		5580.8		5580.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	191123.3	2.4	4586.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	191123.3	0.42	802.72
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	191123.3	0.1	191.12
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01	259714.1	9	23374.27
合计					28955.07

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#小学食堂排风及防排烟(032)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：6#小学食堂排风及防排烟(032)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：7#报告厅土建(033)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	11300569.47	
1.1	人工费	1742746.04	
1.2	材料费	8416381.29	
1.3	施工机具使用费	302715.83	
1.4	企业管理费	593268.52	
1.5	利润	245457.83	
2	措施项目	3521030.39	
2.1	单价措施项目费	2807178.35	
2.2	总价措施项目费	713852.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	481074.2	
3	其他项目	150000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	150000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	573412.28	
5	税金	1399051.09	
6	工程造价	16944063.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#报告厅土建(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:DMMb10干混砂浆	m3	59.17	544.58	32222.8	
2	010401005001	空心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土多孔砖 2、墙体类型:内墙（半地下室） 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌DM7.5干混砂浆	m3	91.54	553.67	50682.95	
3	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	78.91	542.85	42836.29	
4	010401005003	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	3.97	561.66	2229.79	
5	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:500 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	27.56	518.02	14276.63	
6	010402001002	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	239.28	518.02	123951.83	
7	010402001003	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	3.27	526.8	1722.64	
8	010402001004	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	103.14	524.96	54144.37	
9	010402001005	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	583.72	510.37	297913.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010402001006	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	2.38	516.84	1230.08	
11	010402001007	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	265.52	510.37	135513.44	
12	010402001008	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	9.58	516.84	4951.33	
13	010402001009	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:100 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	7.23	545.57	3944.47	
14	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:台阶 2、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0	m2	2.4	222.78	534.67	
		分部小计					766154.47	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高3.6M内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m3	1.49	792.31	1180.54	
16	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m3	4.9	792.31	3882.32	
17	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5m	m3	43.11	792.31	34156.48	
18	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5m	m3	4.9	792.31	3882.32	
19	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5m	m3	52.2	792.31	41358.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	163.52	792.31	129558.53	
21	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	24.21	792.31	19181.83	
22	010502001008	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	76.7	792.31	60770.18	
23	010502001009	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	45.78	792.31	36271.95	
24	010502001010	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	9.26	792.31	7336.79	
25	010502001011	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	21.22	792.31	16812.82	
26	010502001012	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高3.6M内 4、柱截面尺寸:周长5M外	m3	92.88	792.31	73589.75	
27	010502001013	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长5M外	m3	51.41	792.31	40732.66	
28	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	134.44	819.72	110203.16	
29	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:层高3.6M内	m3	96.87	692.48	67080.54	
30	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m3	33.51	692.48	23205	
31	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	18.64	707.36	13185.19	
32	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	7.85	760.13	5967.02	
33	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	846.22	680.77	576081.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	344.62	680.77	234606.96	
35	010505001003	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:200mm以内 4、支模高度:≤3.6M 5、含斜板上混凝土台阶	m3	93.81	682.58	64032.83	
36	010505001004	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:200mm以内 4、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 5、含斜板上混凝土台阶	m3	37.03	682.58	25275.94	
37	010505001005	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:200mm以内 4、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 5、含斜板上混凝土台阶	m3	134.75	682.58	91977.66	
38	010505001006	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:层高超过3.6M，在8米内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	78.2	682.58	53377.76	
39	010505001007	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:层高超过3.6M，在12米内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	134.5	693.73	93306.69	
40	010505001008	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:层高超过3.6M，在18米内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	440.38	698.06	307411.66	
41	010505001009	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m3	7.9	643.69	5085.15	
42	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	258.26	149.72	38666.69	
43	010503003001	异形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内	m3	115.62	695.56	80420.65	
44	010507007001	其他构件/柱边	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C50	m3	93.83	851.48	79894.37	
45	010507007002	其他构件/线条	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m3	61.73	742.48	45833.29	
46	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	8.02	724.49	5810.41	
47	010512001001	平板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	24.78	656.09	16257.91	
48	010505006001	栏板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	27.02	772.56	20874.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010501006001	设备基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	5.37	641.72	3446.04	
50	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	6.255	6045.84	37816.73	
51	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　φ6钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	6.212	7790.16	48392.47	
52	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　φ12以内 2、层高:3.6米内	t	0.518	6045.84	3131.75	
53	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　φ12以内 2、层高:超过3.6米，在5米以内	t	0.2	6045.84	1209.17	
54	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　φ12以内 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.365	6090.16	2222.91	
55	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　φ12以内 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	2.695	6237.87	16811.06	
56	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	72.345	6136.35	443934.24	
57	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	18.871	6045.84	114091.05	
58	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	12.791	5452.57	69743.82	
59	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　φ14-25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	81.158	5812.04	471693.54	
60	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　φ28-32钢筋 2、层高:3.6米以内	t	6.048	5704.07	34498.22	
61	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　φ6-10以内钢筋 2、层高:超过3.6米,在5米内	t	11.143	6136.35	68377.35	
62	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　φ12钢筋 2、层高:超过3.6米,在5米内	t	3.441	6045.84	20803.74	
63	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米,在5米内	t	2.381	5452.57	12982.57	
64	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在5米以内	t	8.276	5812.04	48100.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在5米以内	t	2.704	5704.07	15423.81	
66	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	68.681	6180.67	424494.6	
67	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	7.493	6090.16	45633.57	
68	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	11.22	5478.78	61471.91	
69	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	60.845	5838.25	355228.32	
70	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	5.82	5725.66	33323.34	
71	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	49.535	6328.38	313476.3	
72	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	21.309	6237.87	132922.77	
73	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	11.709	5566.19	65174.52	
74	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	58.508	5925.66	346698.52	
75	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以上	t	21.776	5797.6	126248.54	
76	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	3466	7.82	27104.12	
77	010516004002	套筒接头	Φ25以外	个	794	21.85	17348.9	
78	010516003001	机械连接	1、直螺纹　Φ25以内	个	3125	9.87	30843.75	
79	010606008001	爬梯	1、钢爬梯做法参见图纸，爬梯底距地面1800mm	t	0.054	7573.78	408.98	
80	010606008002	钢梯	1、做法详见15J401-1/A 2、含预埋件、运输、油漆、防火涂料	t	2.042	11644.68	23778.44	
		分部小计					5844104.88	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010603001001	钢柱(包裹在砼框架柱中)	1、柱类型:详见图纸要求 2、钢材品种、规格:Q345钢、 详见图纸 3、喷砂除锈（或抛丸除锈） 4、探伤要求:探伤符合设计及施工验收规范要求 5、场外运输踏勘现场自行确定 6、报价中包含栓钉M19*80	t	99.059	9325.75	923799.47	
82	010604001001	钢梁(包裹在砼梁中)	1、梁类型:详见图纸要求 2、钢材品种、规格:Q345钢、 详见图纸 3、喷砂除锈（或抛丸除锈） 4、探伤符合设计及施工验收规范要求 5、报价中包含栓钉、高强螺栓 6、场外运输踏勘现场自行确定	t	97.496	8612.62	839696	
		分部小计					1763495.47	
		门窗工程						
83	010801004001	甲级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1023甲、FM1223甲、FM1625甲 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	27.32	463.85	12672.38	
84	010801004002	乙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1023乙、FM1523乙、FM1523A乙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	54.08	437.65	23668.11	
85	010801004003	乙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1824乙 2、含铰链、门锁、采用自动门闩、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	17.28	437.65	7562.59	
86	010801004004	丙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1018 丙、FM1023 丙 2、含铰链、门锁、油漆等、 3、具体要求详见图纸	m2	13.1	393.98	5161.14	
87	010802001001	铝合金门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	12.6	588.06	7409.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010807002001	金属防火窗	1、门代号及洞口尺寸:FC6618乙 2、乙级防火窗 3、玻璃品种、厚度: 防火玻璃 要求详见图纸设计 4、含五金配件 5、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用 6、具体做法、要求详见图纸	m2	11.88	588.06	6986.15	
89	010802001002	门连窗(异型窗)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能门连窗; 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	83.4	603.36	50320.22	
90	010802001003	推拉门(异型窗)	1、框、扇材质:黑色92系列断热铝合金节能推拉门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	19.95	612.23	12213.99	
91	010802001004	门连窗((异型窗)排烟窗)	1、门代号及洞口尺寸:MLC4846b 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能; 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于70度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（16套电动开启装置） 8、具体做法、要求详见图纸	m2	39.9	951.6	37968.84	
92	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸	m2	326.56	576.74	188340.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010807001002	铝合金窗(异型窗)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸	m2	486.15	585.61	284694.3	
94	010807001003	铝合金窗（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	9.6	585.61	5621.86	
95	010807001004	铝合金窗(异型窗)（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	16.11	594.48	9577.07	
96	010807001005	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C4827C 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（6套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	11.23	1008.36	11323.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010807001006	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C4846a 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于70度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（12套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	39.9	908.9	36265.11	
98	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	1024.73	36.44	37341.16	
99	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	78.12	207.55	16213.81	
100	010803002001	防火卷帘（闸）门	成品特级复合防火卷帘门，双轨双帘、耐火极限3h，共计1樘。	m2	13.2	465.63	6146.32	
		分部小计					759486.7	
		屋面及防水工程						
101	010901001001	瓦屋面	1、灰色水泥瓦与卧瓦层内钢筋网绑扎固定 2、挂瓦条30X30，中距按瓦规格 3、顺水条40X20@600 4、含脊瓦	m2	1897.56	56.53	107269.07	
102	010902003001	屋面刚性层(瓦屋面)	1、刚性层厚度:40厚 2、混凝土种类:40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	1897.56	44.45	84346.54	
103	010902003002	屋面刚性层(瓦屋面)	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	1897.56	24.06	45655.29	
104	010902003003	屋面刚性层（不上人平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	1323.25	50.59	66943.22	
105	011003001001	隔离层（不上人平屋面）	1、隔离层做法:10厚 1：2水泥砂浆隔离层	m2	1323.25	14.04	18578.43	
106	010902003004	屋面刚性层（不上人平屋面）	1、刚性层厚度:20厚 1:3水泥砂浆找平层	m2	2015.35	24.06	48489.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	010902003005	屋面刚性层（檐沟）	1、刚性层厚度:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	150.24	24.06	3614.77	
108	010902001001	屋面卷材防水(瓦屋面)	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1897.56	45.84	86984.15	
109	010902001002	屋面卷材防水(不上人平屋面)	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1323.11	45.84	60651.36	
110	010902001003	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚两层SBS改性沥青防水卷材	m2	913.32	78.26	71476.42	
111	010902001004	屋面卷材防水(檐沟)	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	285.46	45.84	13085.49	
112	011615001001	屋面上人孔	1、做法要求详见12J201 H19	个	1	160.56	160.56	
113	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	200.72	39.63	7954.53	
114	010904002002	楼（地）面涂膜防水（走廊）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	673.27	39.63	26681.69	
115	010903002001	墙面涂膜防水（窗边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	235.8	17.7	4173.66	
116	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	582.54	17.7	10310.96	
		分部小计					656375.46	
		保温、隔热、防腐工程						
117	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级) 2、具体做法详见图纸	m2	2589.66	64.83	167887.66	
118	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	1336.75	31.73	42415.08	
119	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、轻集料混凝土找坡层，最薄处30 2、具体做法详见图纸	m2	150.24	28.83	4331.42	
120	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	1511.29	51.22	77408.27	
		分部小计					292042.43	
		楼地面装饰工程						
121	011101003001	细石混凝土楼地面（负一层地面）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	779.39	30.7	23927.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011101001001	水泥砂浆楼地面（卫生间）	1、素水泥浆结合层 2、15厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	156.73	18.45	2891.67	
123	011001005001	保温隔热地面（走廊）	1、保温隔热部位:地面 2、素水泥浆结合层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆分层抹平	m2	638.36	44.37	28324.03	
124	011101003002	细石混凝土楼地面（排练室、化妆室）	1、素水泥浆结合层 2、50厚C25细石混凝土	m2	249.31	37.78	9418.93	
125	011101003003	细石混凝土楼地面（配电房、弱电间、空调机房）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	325.21	30.7	9983.95	
126	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、素水泥浆结合层 2、20厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	2565.29	23.82	61105.21	
127	010507001001	坡道	1、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2、100厚C20混凝土 3、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3:7灰土分两步夯实）,宽出面层300 4、素土夯实 5、具体情况参见图纸详情	m2	83.7	131.46	11003.2	
		分部小计					146654.26	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
128	011201001001	墙面一般抹灰（基础）	1、底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20防水砂浆粉刷（内掺5%水泥含量的防水剂）	m2	353.4	37.27	13171.22	
129	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	1992.45	46.15	91951.57	
130	011201001003	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	3209.29	40.44	129783.69	
131	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（除乳胶漆墙面外） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	8507.88	37.31	317429	
132	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧面 2、12厚1：3水泥砂浆打底 3、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	323.56	37.05	11987.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	442.83	49.37	21862.52	
134	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:檐沟 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	424.59	88.07	37393.64	
135	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:压顶	m2	106.01	103.13	10932.81	
136	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	292.47	108.37	31694.97	
137	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	4500.83	10.79	48563.96	
		分部小计					714771.28	
		油漆、涂料、裱糊工程						
138	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	4769.64	74.95	357484.52	
		分部小计					357484.52	
		分部分项合计					11300569.47	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:21.2m	m2	5133.2	69.61	357322.05	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:详见图纸 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	3520.33	6.71	23621.41	
3	011701006002	高支模	1、投标人根据现场结合图纸自行编制高支模施工方案（需经专家、监理、业主方确定后方可施工） 2、结算时不调整	项	1	399719.89	399719.89	
4	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	5133.2	15.47	79410.6	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	33063.66	33063.66	
6	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高3.6M内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m2	14.88	70.14	1043.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长＜1.6M	m2	46.04	98.92	4554.28	
8	011702002003	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5m	m2	279.76	70.14	19622.37	
9	011702002004	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5m	m2	34.26	84.53	2896	
10	011702002005	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5m	m2	386.06	98.92	38189.06	
11	011702002006	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	786.83	70.14	55188.26	
12	011702002007	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	106.72	84.53	9021.04	
13	011702002008	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	399.12	98.92	39480.95	
14	011702002009	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	165.25	70.14	11590.64	
15	011702002010	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	35.6	84.53	3009.27	
16	011702002011	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	79.97	98.92	7910.63	
17	011702002012	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高3.6M内 4、柱截面尺寸:周长5M外	m2	252.66	70.14	17721.57	
18	011702002013	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长5M外	m2	150.61	98.92	14898.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	1458.99	86.1	125619.04	
20	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:层高3.6M内	m2	859.9	77.16	66349.88	
21	011702006002	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m2	320.92	107.06	34357.7	
22	011702008001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	191.88	64.4	12357.07	
23	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	73.74	84.22	6210.38	
24	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	6708.36	63.33	424840.44	
25	011702014002	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	2752.58	87.69	241373.74	
26	011702014003	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:200mm以内 4、支模高度:≤3.6M 5、含斜板上混凝土台阶	m2	520.71	87.11	45359.05	
27	011702014004	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:200mm以内 4、支模高度:层高超过3.6M，在5米内 5、含斜板上混凝土台阶	m2	205.54	106.08	21803.68	
28	011702014005	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:200mm以内 4、支模高度:层高超过3.6M，在8米内 5、含斜板上混凝土台阶	m2	747.96	125.09	93562.32	
29	011702014006	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:层高超过3.6M，在8米内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	398.84	108.05	43094.66	
30	011702014007	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:层高超过3.6M，在12米内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	670.04	108.05	72397.82	
31	011702014008	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板底标高:层高超过3.6M，在18米内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	2262.2	108.05	244430.71	
32	011702014009	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m2	66.24	70.1	4643.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2水平投影面积	258.26	184.14	47556	
34	011702007001	异形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内	m2	664.66	90.22	59965.63	
35	011702022001	其他构件/柱边模板	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C50	m2	761	84.16	64045.76	
36	011702022002	其他构件/线条模板	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m2	522.67	84.16	43987.91	
37	011702025001	压顶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	68.37	70.49	4819.4	
38	011702014010	平板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	247.8	55.99	13874.32	
39	011702021001	栏板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	223.96	76.73	17184.45	
40	011702001001	设备基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	17.72	61.02	1081.27	
		单价措施合计					2807178.35	
合计							14107747.82	

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#报告厅土建(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			481074.2			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	437340.18			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	43734.02			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	232777.84			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					713852.04			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#报告厅土建(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	150000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	150000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		150000		

暂列金额明细表

工程名称：7#报告厅土建(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#报告厅土建(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#报告厅土建(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	GRC线条、预制混凝土构件		150000			综合单价：150000元/项 数量：1项
合计			150000			

计日工表

工程名称：7#报告厅土建(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#报告厅土建(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：7#报告厅土建(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		573412.28		573412.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14971599.86	3.2	479091.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14971599.86	0.53	79349.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14971599.86	0.1	14971.6
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15545012.14	9	1399051.09
合计					1972463.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#报告厅土建(033)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：7#报告厅土建(033)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：7#报告厅水电(034)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	643427.84	
1.1	人工费	108831.06	
1.2	材料费	471222.72	
1.3	施工机具使用费	4758.28	
1.4	企业管理费	43432.18	
1.5	利润	15183.62	
2	措施项目	20414.34	
2.1	单价措施项目费	5077.92	
2.2	总价措施项目费	15336.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9332.84	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16384.61	
5	税金	61220.41	
6	工程造价	741447.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#报告厅水电(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN65 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	5.1	105.24	536.72	
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	12.3	88.39	1087.2	
3	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	12.3	57.6	708.48	
4	031001006001	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De75 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	10.54	73.13	770.79	
5	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De63 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	25.55	64.01	1635.46	
6	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	14.32	50.83	727.89	
7	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	31.55	35.55	1121.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006005	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	132.38	29.55	3911.83	
9	031001006006	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	5.4	25.24	136.3	
10	031001006007	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	87.84	22.12	1943.02	
11	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架（给水） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	1	354.92	354.92	
12	031001005001	铸铁管	1、名称:柔性铸铁排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	m	1.2	136.2	163.44	
13	031001006008	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN150 4、连接形式:粘接	m	25.2	90.03	2268.76	
14	031001006009	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	113.17	65.53	7416.03	
15	031001006010	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	37.02	41.82	1548.18	
16	031001006011	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	44.36	28.17	1249.62	
17	031001006012	塑料管	1、名称:废水塑料管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	37.46	41.82	1566.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031001006013	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	340.04	40.36	13724.01	
19	031003001001	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	187.86	187.86	
20	031003001002	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	1	222.34	222.34	
21	031003001003	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	1	130.25	130.25	
22	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接	个	27	14.68	396.36	
23	031003001004	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	27	51.87	1400.49	
24	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	86.3	86.3	
25	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN50	个	15	25.84	387.6	
26	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	14	23.52	329.28	
27	031004006001	大便器	1、名称:大便器预留	组	38	35.43	1346.34	
28	031004001001	浴缸	1、名称:浴盆、洗脸盆预留	组	24	27.63	663.12	
29	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN40 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	2	30.02	60.04	
30	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	2	38.47	76.94	
31	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	38.47	38.47	
32	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	9	50.42	453.78	
33	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	3	95.87	287.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	3	131.25	393.75	
		分部小计					47331.36	
		强电系统						
35	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1KTAP1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5626.14	5626.14	
36	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1KTAP2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5626.14	5626.14	
37	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1KTAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	5764.22	5764.22	
38	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2KTAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	5118.45	5118.45	
39	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:4KTAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	5818.41	5818.41	
40	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3KTAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:落地安装	台	1	5234.2	5234.2	
41	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APK1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2375.21	2375.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APK2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 6 6、安装方式:明装	台	1	3119.38	3119.38	
43	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APK1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 6 6、安装方式:明装	台	1	2855.12	2855.12	
44	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3APK1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 6 6、安装方式:明装	台	1	2943.85	2943.85	
45	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 6 6、安装方式:明装	台	1	3647.67	3647.67	
46	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1ALG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	1	1251.99	1251.99	
47	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	1	1251.99	1251.99	
48	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	1	1340.72	1340.72	
49	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG2、3ALG2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	2	1385.08	2770.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1XFAP1、1XFAP2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	2	5981.06	11962.12	
51	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	1	2760.38	2760.38	
52	030404017018	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	1	4889.88	4889.88	
53	030404017019	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALE1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	1	4623.69	4623.69	
54	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALE2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	1	4534.96	4534.96	
55	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2BLE1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	1	4357.5	4357.5	
56	030404017022	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	1	4801.15	4801.15	
57	030404017023	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3PYJ1、3PYJ2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	2	492.17	984.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030404017024	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:5PYJ1、5PYJ2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	2	492.17	984.34	
59	030404017025	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATDC 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、无端子外部接线 2.5 6、安装方式:明装	台	1	2272.37	2272.37	
60	030404017026	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APZ1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5803.6	5803.6	
61	030404017027	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、安装方式:明装	台	1	1118.9	1118.9	
62	030404017028	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AP1-YX 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、安装方式:明装	台	1	3070.93	3070.93	
63	030404017029	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3AP-FY 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 5、安装方式:明装	台	1	3514.58	3514.58	
64	030404017030	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APZ2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5670.51	5670.51	
65	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC150 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	15.81	130.01	2055.46	
66	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	27.16	96.4	2618.22	
67	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC70 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	27.31	63.69	1739.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	21.36	42.4	905.66	
69	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	148.21	36.88	5465.98	
70	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	99.61	26.19	2608.79	
71	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	30.12	22.58	680.11	
72	030411001008	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1222.44	16.47	20133.59	
73	030411001009	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	261.32	10.12	2644.56	
74	030411001010	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	58.21	12.11	704.92	
75	030411001011	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1975.38	8.4	16593.19	
76	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZ-BYJ-1.5	m	311.78	2.32	723.33	
77	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZ-RYJS-2*1.5	m	70.62	3.44	242.93	
78	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	800.43	3.6	2881.55	
79	030411004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	6526.48	4.01	26171.18	
80	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	13.85	3.42	47.37	
81	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	2024.76	6.63	13424.16	
82	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*70+1*35	m	77.24	228.78	17670.97	
83	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*35+1*16	m	71.69	134.02	9607.89	
84	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	260.45	106.88	27836.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*16	m	9.16	69.81	639.46	
86	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*10	m	292.88	47.45	13897.16	
87	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:WDZN-YJY-4*10	m	125.45	36.39	4565.13	
88	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*6	m	488.75	31.03	15165.91	
89	030408001008	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*4	m	210.09	20.05	4212.3	
90	030408001009	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:WDZN-YJY-3*2.5	m	185.35	11.95	2214.93	
91	030408001010	电力电缆	1、名称:矿物绝缘电缆 2、型号:BTTRZ-5*16	m	16.75	104.01	1742.17	
92	030408001011	电力电缆	1、名称:矿物绝缘电缆 2、型号:BTTRZ-5*10	m	681.22	66.77	45485.06	
93	030408001012	电力电缆	1、名称:矿物绝缘电缆 2、型号:BTTRZ-5*6	m	161.1	48.65	7837.52	
94	030408001013	电力电缆	1、名称:矿物绝缘电缆 2、型号:BTTRZ-3*6	m	228.4	30.98	7075.83	
95	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV25mm2	个	6	144.05	864.3	
96	030408006002	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	6	8.48	50.88	
97	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 3W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	23	163.67	3764.41	
98	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	106	195.04	20674.24	
99	030412004003	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	17	139.2	2366.4	
100	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	27	135.59	3660.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	14	373.37	5227.18	
102	030412004006	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	13	458.5	5960.5	
103	030412004007	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	93	135.88	12636.84	
104	030412005001	荧光灯	1、名称:单管荧光灯 2、型号:T5节能荧光灯 3、规格:1*28W 4、安装形式:吸顶	套	32	84.62	2707.84	
105	030412005002	荧光灯	1、名称:单管应急荧光灯（带蓄电池） 2、型号:T5节能荧光灯 3、规格:1*28W 4、安装形式:吸顶	套	23	84.62	1946.26	
106	030412001001	普通灯具	1、名称:井道壁灯	套	4	44.15	176.6	
107	030412001002	普通灯具	1、名称:座灯头	套	86	15.2	1307.2	
108	030404035001	插座	1、名称:安全型双联二三极暗装插座 2、规格:250V,10A 3、安装方式:距地0.3米安装	个	18	19.98	359.64	
109	030404034001	照明开关	1、名称:暗装单联开关 2、规格:250V,10A 3、安装方式:距地1.3米安装	个	22	16.88	371.36	
110	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	293	7.41	2171.13	
111	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	87	6.06	527.22	
112	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	40	6.18	247.2	
113	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:500*200	m	19.54	205.39	4013.32	
114	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:400*150	m	14.32	143.5	2054.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:300*100	m	81.62	98.07	8004.47	
116	030411003004	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	213.21	83.23	17745.47	
117	030411003005	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100	m	161.32	69.76	11253.68	
118	030411003006	桥架	1、名称:室外不锈钢防水桥架 2、规格:200*100 3、含盖板、隔板	m	60.2	94.55	5691.91	
119	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	607.86	10.78	6552.73	
120	030413001003	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	102	443.64	45251.28	
121	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	536.21	39.01	20917.55	
122	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	520.31	16.49	8579.91	
123	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	411.87	20.18	8311.54	
124	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	498.32	7.48	3727.43	
125	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	157.42	23.88	3759.19	
126	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	3	291.37	874.11	
127	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	14	43.77	612.78	
128	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	4	41.67	166.68	
129	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：100*100*6	台(块)	2	433.42	866.84	
130	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
131	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV以内 2、类型：符合验收要求	系统	1	735.31	735.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	4.38	62.64	274.36	
		分部小计					588911.44	
		弱电系统						
133	030411003007	桥架	1、名称:金属线槽 2、规格:200*100	m	39.56	83.23	3292.58	
134	030413001004	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	31.85	10.78	343.34	
135	030413001005	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	8	443.64	3549.12	
		分部小计					7185.04	
		分部分项合计					643427.84	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5077.92	5077.92	
		单价措施合计					5077.92	
合计							648505.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#报告厅水电(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			9332.84			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	8186.7			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1146.14			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	6003.58			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					15336.42			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#报告厅水电(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：7#报告厅水电(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#报告厅水电(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#报告厅水电(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#报告厅水电(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

慧信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：7#报告厅水电(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#报告厅水电(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		16384.61		16384.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	561116.51	2.4	13466.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	561116.51	0.42	2356.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	561116.51	0.1	561.12
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	680226.79	9	61220.41
合计					77605.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#报告厅水电(034)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：7#报告厅水电(034)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：7#报告厅消防(035)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	520242.56	
1.1	人工费	129865.26	
1.2	材料费	307956.99	
1.3	施工机具使用费	7148.48	
1.4	企业管理费	57132.08	
1.5	利润	18139.8	
2	措施项目	21913.84	
2.1	单价措施项目费	7095.64	
2.2	总价措施项目费	14818.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9017.48	
3	其他项目	133000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	133000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19714.57	
5	税金	62538.39	
6	工程造价	757409.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#报告厅消防(035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	267.46	103.71	27738.28	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	14.6	65.61	957.91	
3	030901010001	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	29	514.29	14914.41	
4	030901010002	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	514.29	514.29	
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	469.5	469.5	
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	16	685.7	10971.2	
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
9	031003001003	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1	36.34	36.34	
10	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	96.68	14.46	1397.99	
11	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	163.59	15.83	2589.63	
12	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	163.59	2.38	389.34	
13	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架（消防） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	23	354.92	8163.16	
14	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:泡沫橡塑管壳(B1级) 2、绝热厚度:30mm	m	3.85	23.34	89.86	
15	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:复合铝箔	m2	1.26	33.17	41.79	
16	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	16	72.99	1167.84	
17	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC5*2	具	10	143.35	1433.5	
		分部小计					71014.52	
		喷淋系统						
18	030901001001	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	423.47	58.2	24645.95	
19	030901001002	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	258.89	50.63	13107.6	
20	030901001003	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	69.62	61.42	4276.06	
21	030901001004	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	109.93	71.01	7806.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001005	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	162.48	69.75	11332.98	
23	030901001006	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	181.11	85.37	15461.36	
24	030901001007	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	199.77	109.13	21800.9	
25	030901001008	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	219.63	166.3	36524.47	
26	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内有吊顶 2、材质、型号、规格:铜、DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	398	39.03	15533.94	
27	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	6	685.56	4113.36	
28	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	7	663.95	4647.65	
29	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰连接	个	5	309.23	1546.15	
30	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:法兰连接	个	1	236.93	236.93	
31	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	15	685.7	10285.5	
32	031003001004	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	3	52.26	156.78	
33	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动放气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	3	87.22	261.66	
34	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	5	140.03	700.15	
35	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:丝接	组	2	351.59	703.18	
36	031003001006	螺纹阀门	1、类型:试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	5	62.58	312.9	
37	030601002002	压力仪表	1、名称:压力表	台	7	140.03	980.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二遍道，灰色调和奎一道 3、标志色方式、品种:黄色调和漆	m2	261.35	19.34	5054.51	
39	031002001002	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	1007.47	15.83	15948.25	
40	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	1007.47	2.38	2397.78	
41	030413001002	铁构件	1、名称:抗震支架（消防） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	56	354.92	19875.52	
42	030901007001	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D47	个	3	126.32	378.96	
43	030901007002	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D49	个	1	129.34	129.34	
44	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	5	72.99	364.95	
45	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:D200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	15	108.5	1627.5	
46	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:500点以下	系统	1	16623	16623	
		分部小计					236833.67	
		消防报警系统						
47	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	48.1	22.85	1099.09	
48	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	856.02	12.28	10511.93	
49	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2565.5	8.51	21832.41	
50	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN16 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2336.6	8.15	19043.29	
51	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	4960.52	4.04	20040.5	
52	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZ-RYJS-2*1.5	m	2779.32	3.44	9560.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	2710.64	6.65	18025.76	
54	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-4*1.5	m	2112.14	6.94	14658.25	
55	030408002001	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-2*2.5	m	172.56	8.97	1547.86	
56	030408002002	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-4*2.5	m	351.5	12.8	4499.2	
57	030408002003	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-5*2.5	m	331.27	14.7	4869.67	
58	030408002004	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-5*2.5	m	419.24	14.27	5982.55	
59	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-2*4	m	160.74	11.1	1784.21	
60	030411005001	接线箱	1、名称:消防接线端子箱 2、规格:TX6961 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	4	169.75	679	
61	030904001001	点型探测器	1、名称:智能光电感烟探测器 2、规格:JTY-GM-TX3100A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	126	126.17	15897.42	
62	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾广播扬声器 2、功率:≥3W 3、安装方式:顶式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	38	73.4	2789.2	
63	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、规格:TX3301 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	23	202.86	4665.78	
64	030904003001	按钮	1、名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格:J-SAP-M-TX3140 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	21	145.23	3049.83	
65	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:防火门监控分机 2、规格:HY5716B 3、其它技术参数详见图纸设计要求	部	1	214.59	214.59	
66	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称:层显 2、规格:TX3403 3、其它技术参数详见图纸设计要求	台	6	1831.21	10987.26	
67	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、规格:TX3200A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	10	269.37	2693.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:输出模块 2、规格:TX3214A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	10	269.37	2693.7	
69	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:控制模块 2、规格:TX3208A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	20	281.72	5634.4	
70	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:常闭防火门监控模块 2、规格:TM3910/TM3913 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	26	281.72	7324.72	
71	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器 2、规格:TX3219 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	13	257.9	3352.7	
72	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	38	235.77	8959.26	
73	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	281	7.53	2115.93	
74	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*70	m	51.02	62.54	3190.79	
75	030413001003	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	63.78	10.94	697.75	
76	030413001004	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	9	443.64	3992.76	
		分部小计					212394.37	
		分部分项合计					520242.56	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7095.64	7095.64	
		单价措施合计					7095.64	
合计							527338.2	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#报告厅消防(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			9017.48			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	7910.07			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1107.41			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	5800.72			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					14818.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#报告厅消防(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	133000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	133000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		133000		

暂列金额明细表

工程名称：7#报告厅消防(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#报告厅消防(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#报告厅消防(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	大空间自动射流灭火系统	该大空间自动射流灭火系统包括消防炮集中控制主机、消防炮集中控制盘、消防泵阀控制盘、液晶监视器、硬盘录像机、现场控制箱、自动射流灭火装置、现场手动操作盘、水流指示器、消防专用电动阀、控制线等配套设备	87000			综合单价：87000元/项 数量：1项
2	电气火灾监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、打印机、管线等	21500			综合单价：21500元/项 数量：1项
3	消防电源监控系统	该消防电源监控系统包括消防电源监控主机、UPS不间断电源、管线等	24500			综合单价：24500元/项 数量：1项
合计			133000			

计日工表

工程名称：7#报告厅消防(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#报告厅消防(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：7#报告厅消防(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		19714.57		19714.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	675156.4	2.4	16203.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	675156.4	0.42	2835.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	675156.4	0.1	675.16
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	694870.97	9	62538.39
合计					82252.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#报告厅消防(035)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：7#报告厅消防(035)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：7#报告厅排风及防排烟(036)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	191658.38	
1.1	人工费	29164.24	
1.2	材料费	140885.27	
1.3	施工机具使用费	5862.96	
1.4	企业管理费	11665.8	
1.5	利润	4080.07	
2	措施项目	4769.42	
2.1	单价措施项目费	956.12	
2.2	总价措施项目费	3813.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2320.55	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4073.92	
5	税金	18045.15	
6	工程造价	218546.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#报告厅排风及防排烟(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排风系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:800mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	29.46	169.04	4979.92	
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	23.28	128.86	2999.86	
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	52.57	133.41	7013.36	
4	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	7.36	140.24	1032.17	
5	030108006001	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-44 3、规格:410m3/h　80Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	9	206.26	1856.34	
6	030108006002	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-55 3、规格:610m3/h　70Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	4	466.26	1865.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030108006003	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-95 3、规格:1200m3/h 300Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	6	1216.26	7297.56	
8	030703001001	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:200*160 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	198.26	396.52	
9	030703001002	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:320*200 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	258.26	516.52	
10	030703001003	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:400*200 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	288.26	288.26	
11	030703001004	碳钢阀门	1、名称:70度防火阀 2、规格:400*250 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	308.26	616.52	
12	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:400*250 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	96.31	192.62	
		分部小计					29054.69	
		防排烟系统						
13	030702001005	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	74.82	230.47	17243.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030702001006	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	68.42	235.64	16122.49	
15	030702001007	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	189.41	255.91	48471.91	
16	030703001005	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1500*630 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	1133	2266	
17	030703001006	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1600*630 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	1623	3246	
18	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1250*1000 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	471.68	1886.72	
19	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1500*800 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	691.68	2766.72	
20	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1800*1250 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	808.56	1617.12	
21	030703020001	消声弯头	1、名称:消声弯头 2、规格:1500*630 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	2501.79	10007.16	
22	030703020002	消声弯头	1、名称:消声弯头 2、规格:1600*630 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	2601.79	5203.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030108003001	轴流通风机	1、名称:轴流式消防排烟风机 2、型号:HTF-13-I-A 3、规格:67000m3/h 690Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	4	11651.98	46607.92	
24	030702001008	挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 3、其他：详见设计图纸及招标文件	m	16.26	200	3252	
		分部小计					158691.39	
		检测、调试						
25	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	3912.3	3912.3	
		分部小计					3912.3	
		分部分项合计					191658.38	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	956.12	956.12	
		单价措施合计					956.12	
合计							192614.5	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#报告厅排风及防排烟(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			2320.55			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	2035.57			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	284.98			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	1492.75			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					3813.3			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#报告厅排风及防排烟(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：7#报告厅排风及防排烟(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#报告厅排风及防排烟(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#报告厅排风及防排烟(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#报告厅排风及防排烟(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#报告厅排风及防排烟(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#报告厅排风及防排烟(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		4073.92		4073.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	139517.8	2.4	3348.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	139517.8	0.42	585.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	139517.8	0.1	139.52
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	200501.72	9	18045.15
合计					22119.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#报告厅排风及防排烟(036)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：7#报告厅排风及防排烟(036)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：8#中学食堂桩基(037)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1408169	
1.1	人工费	28004.9	
1.2	材料费	1183571.2	
1.3	施工机具使用费	165566.8	
1.4	企业管理费	21306.25	
1.5	利润	9719.85	
2	措施项目	66928.03	
2.1	单价措施项目费	20358.04	
2.2	总价措施项目费	46569.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22999.29	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24191.59	
5	税金	134935.98	
6	工程造价	1634224.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#中学食堂桩基(037)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-4.2m、桩长35m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-15-10-10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	455	302.2	137501	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-4.4m、桩长35m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-15-10-10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	4200	302.54	1270668	
		分部小计					1408169	
		分部分项合计					1408169	
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1	20358.04	20358.04	
		单价措施合计					20358.04	
合计							1428527.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#中学食堂桩基(037)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			22999.29			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	21427.91			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	1571.38			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	23570.7			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					46569.99			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#中学食堂桩基(037)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：8#中学食堂桩基(037)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#中学食堂桩基(037)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#中学食堂桩基(037)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#中学食堂桩基(037)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#中学食堂桩基(037)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：8#中学食堂桩基(037)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		24191.59		24191.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1475097.03	1.3	19176.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1475097.03	0.24	3540.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1475097.03	0.1	1475.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1499288.62	9	134935.98
合计					159127.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#中学食堂桩基(037)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#中学食堂桩基(037)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：8#中学食堂土建(038)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	7326866.45	
1.1	人工费	1152396.86	
1.2	材料费	5554390.85	
1.3	施工机具使用费	132033.78	
1.4	企业管理费	333910.98	
1.5	利润	154134	
2	措施项目	2270159.24	
2.1	单价措施项目费	1807938.13	
2.2	总价措施项目费	462221.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	311496.83	
3	其他项目	469408	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	469408	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	385544.41	
5	税金	940678.03	
6	工程造价	11392656.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#中学食堂土建(038)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	1965.93	0.96	1887.29	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	202.51	6.83	1383.14	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	1219.28	5.76	7023.05	
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	949.28	5.59	5306.48	
5	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	790.39	27.49	21727.82	
6	010103002001	余方弃置	1、运距:运至甲方指定地点	m3	1576.14	14.45	22775.22	
		分部小计					60103	
		桩基工程						
7	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-500(110）AB 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	133	315.78	41998.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					41998.74	
		砌筑工程						
8	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:DMMb10干混砂浆 4、防潮层材料种类:-0.06处设置一道防潮层，30厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂	m3	123.43	555.54	68570.3	
9	010401005001	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	28.86	539.54	15571.12	
10	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	16.35	557.71	9118.56	
11	010402001001	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	25.88	516.35	13363.14	
12	010402001002	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	327.96	515.36	169017.47	
13	010402001003	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	37.65	516.35	19440.58	
14	010402001004	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	2.08	523.78	1089.46	
15	010402001005	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	490.29	507.71	248925.14	
16	010402001006	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	5.22	513.83	2682.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010402001007	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	8.29	507.71	4208.92	
18	010402001008	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	5.45	513.83	2800.37	
		分部小计					554787.25	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
19	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	54.03	334.08	18050.34	
20	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	54.03	603.97	32632.5	
21	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m3	2.45	651.85	1597.03	
22	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	250.79	643.38	161353.27	
23	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	90.07	654.97	58993.15	
24	010501006001	设备基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	15.12	639.57	9670.3	
25	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	9.3	760.7	7074.51	
26	010502001002	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	83.33	760.7	63389.13	
27	010502001003	矩形柱（一至二层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	13.99	760.7	10642.19	
28	010502001004	矩形柱（一至二层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	239.28	760.7	182020.3	
29	010502001005	矩形柱（三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	151.78	760.7	115459.05	
30	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	82.05	813.92	66782.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	27.29	670.47	18297.13	
32	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m3	2.08	670.47	1394.58	
33	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	24.48	703.92	17231.96	
34	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	16.76	755.58	12663.52	
35	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:≤3.6M	m3	5.67	844.07	4785.88	
36	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、墙体类型:200厚 4、支模高度:<3.6m	m3	53.57	770.84	41293.9	
37	010504001003	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、墙体类型:240厚 4、支模高度:<3.6m	m3	18.89	742.77	14030.93	
38	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	381.34	659.1	251341.19	
39	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	686.65	659.1	452571.02	
40	010505001003	有梁板斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	382.84	660.87	253007.47	
41	010505001004	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m3	14.84	641.66	9522.23	
42	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	353.85	145.06	51329.48	
43	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	2.88	720.88	2076.13	
44	010512001001	平板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.45	653.83	294.22	
45	010507007001	其他构件/线条	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.85	743.22	631.74	
46	010507007002	其他构件/线条	1、构件规格:100*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.02	743.22	14.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010507007003	其他构件/线条	1、构件规格:50*150+50*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.73	739.15	539.58	
48	010507007004	其他构件/线条	1、构件规格:50*300+100*250+100*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.9	743.22	668.9	
49	010507007005	其他构件/线条	1、构件规格:100*550+110*350+50*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.95	743.22	1449.28	
50	010507007006	其他构件/线条	1、构件规格:50*300+50*250+100*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	3.35	743.22	2489.79	
51	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	7.42	742.37	5508.39	
52	010505008001	天沟底板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	22.84	719.77	16439.55	
53	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	5.01	6011.95	30119.87	
54	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	5.355	7720.41	41342.8	
55	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	45.91	6102.46	280163.94	
56	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	9.72	6011.95	58436.15	
57	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	38.15	5431.56	207214.01	
58	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	38.6	5476.81	211404.87	
59	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25以上钢筋 2、层高:3.6米以内	t	8.56	5301.91	45384.35	
60	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	140.045	6145.83	860692.76	
61	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	12.55	6055.32	75994.27	
62	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	55.285	5457.22	301702.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	79.362	5502.47	436687.02	
64	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25以上 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	4.667	5323.04	24842.63	
65	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	474	7.67	3635.58	
66	010516003001	机械连接	1、直螺纹Φ25以内	个	1038	9.7	10068.6	
67	010516003002	机械连接	1、套筒Φ25以内	个	3637	13.31	48408.47	
68	010516003003	机械连接	1、套筒Φ25以外	个	240	21.51	5162.4	
69	010606008001	爬梯	1、钢爬梯做法参见图纸，爬梯底距地面1800mm	t	1.02	7512.11	7662.35	
		分部小计					4534168.12	
		门窗工程						
70	010802003001	钢质防火门（有防火玻璃）	1、门代号及洞口尺寸:1500*2100、1200*1800、1000*2100 2、甲级防火门 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件 4、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用	m2	17.97	591.59	10630.87	
71	010802003002	钢质防火门（有防火玻璃）	1、门代号及洞口尺寸:1500*2400、2400*2400、1500*2100、1200*1800、1200*2100、1000*2100、5700*3800、1000*2100、3600*3400、3600*3300 2、乙级防火门 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件 4、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用	m2	156.21	550.08	85928	
72	010802001001	铝合金门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	59.14	588.06	34777.87	
73	010802001002	钢制普通门	1、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	24.12	434.77	10486.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010807002001	金属防火窗	1、门代号及洞口尺寸:2200*3400 2、乙级防火窗 3、玻璃品种、厚度: 防火玻璃 要求详见图纸设计 4、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件 5、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用	m2	7.48	564.54	4222.76	
75	010807002002	金属防火窗（异型窗）	1、门代号及洞口尺寸:5900*3700、5900*2800、5700*3300 2、乙级防火窗 3、玻璃品种、厚度: 防火玻璃 要求详见图纸设计 4、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件 5、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用	m2	47.95	572.84	27467.68	
76	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸	m2	226.51	576.74	130637.38	
77	010807001002	铝合金窗(异型窗)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸	m2	257.85	585.61	150999.54	
78	010807001003	铝合金窗（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	17.88	585.61	10470.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010807001004	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1819a（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（3套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	10.26	896.47	9197.78	
80	010807001005	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C5929a（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（8套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	17.11	971.08	16615.18	
81	010807001006	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C5934b（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（8套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	20.06	941.79	18892.31	
82	010807001007	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C5933a（自） 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（8套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	16.97	972.72	16507.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010807001008	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C6433 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（1套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	18.42	803.93	14808.39	
84	010807001009	铝合金窗((异型窗)排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C5433 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（1套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	15.57	808.16	12583.05	
85	010807001010	铝合金窗((异型窗)排烟窗+局部带单层百叶)	1、窗代号及洞口尺寸:C5933b 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、上部自动排烟窗，中悬窗，电动开启，开启角度大于70° 7、带单层百叶（1000*1650） 8、包含一切五金、配件、电动开启装置等（8套电动开启装置） 9、做法、要求详见图纸	m2	16.97	981.59	16657.58	
86	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	617.6	36.43	22499.17	
87	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	5.85	207.55	1214.17	
		分部小计					594596.15	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010901001001	瓦屋面	1、平瓦 2、挂瓦条 3、顺水条 4、含脊瓦	m2	1842.04	59.51	109619.8	
89	010902003001	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:40厚 2、混凝土种类:40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	1842.04	44.03	81105.02	
90	010902001001	屋面卷材防水（瓦屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1861.25	45.63	84928.84	
91	010902003002	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	1842.04	23.84	43914.23	
92	010902001002	屋面卷材防水（檐沟）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	237.14	45.63	10820.7	
93	010902003003	屋面刚性层（檐沟）	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	120.72	23.84	2877.96	
94	010902003004	屋面刚性层（不上人平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	183.89	49.24	9054.74	
95	010902001003	屋面卷材防水（不上人屋平面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	191.81	45.63	8752.29	
96	010902003005	屋面刚性层（不上人屋平面）	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	183.89	23.84	4383.94	
97	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、更衣室）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	275.5	39.47	10873.99	
98	010903002001	墙面涂膜防水（窗边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	164.21	17.64	2896.66	
		分部小计					369228.17	
		保温、隔热、防腐工程						
99	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级) 2、具体做法详见图纸	m2	1454.75	64.6	93976.85	
100	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽65厚泡沫玻璃保温板设置防火隔离带 2、具体做法详见图纸	m2	387.29	54.49	21103.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	183.89	31.05	5709.78	
102	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、轻集料混凝土找坡层，最薄处30 2、具体做法详见图纸	m2	120.72	28.66	3459.84	
103	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	1418.58	50.92	72234.09	
		分部小计					196483.99	
		楼地面装饰工程						
104	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1：3水泥砂浆找平层，压实赶光	m2	2856.31	20.78	59354.12	
105	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、20厚1：3水泥砂浆结合层、干后卧铜条分格(铜条另外计算) 3、20厚1：2.5水泥彩色石子（中小八厘米）地面，表面磨光打蜡 4、施工单位投标报价时自行考虑施工过程中产生的泥浆的收集、集中堆放、外运等的各项费用	m2	1223.21	117.08	143213.43	
106	011502001001	水磨石嵌铜条		m	306.5	5.85	1793.03	
107	011101003001	细石混凝土楼地面（配电房、弱电间、配电间）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	169.72	30.5	5176.46	
108	011105001001	水磨石踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、底层厚度、砂浆配合比:8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、素水泥浆一道 4、面层厚度、砂浆配合比:10厚1：2.5水磨石面层（中小八厘石子）	m	551.56	31.83	17556.15	
		分部小计					227093.19	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
109	011201001001	墙面一般抹灰（基础）	1、底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20防水砂浆粉刷（内掺5%水泥含量的防水剂）	m2	649.09	36.8	23886.51	
110	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	2019.28	46.34	93573.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011201001003	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	450.05	39.95	17979.5	
112	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（除乳胶漆墙面外） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	6696.69	36.82	246572.13	
113	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧面 2、12厚1：3水泥砂浆打底 3、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	201.96	36.58	7387.7	
114	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	1418.58	48.71	69099.03	
115	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:檐沟 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	123.02	86.52	10643.69	
116	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:压顶	m2	52.97	101.26	5363.74	
117	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	110.85	106.36	11790.01	
118	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	509.5	10.68	5441.46	
		分部小计					491737.21	
		油漆、涂料、裱糊工程						
119	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂） 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	3437.86	74.66	256670.63	
		分部小计					256670.63	
		分部分项合计					7326866.45	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设部位:砖基础 2、搭设高度:3.6M<h<5M	m2	1086.61	14.67	15940.57	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设方式:双排 2、搭设高度:详见图纸 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	5779.71	23.48	135707.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701003001	里脚手架	1、搭设用途:墙体砌筑 2、搭设高度:h＜12M 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	3373.17	14.67	49484.4	
4	011701003002	里脚手架	1、搭设用途:抹灰脚手架 2、搭设高度:h＜5M 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	5954.81	10.57	62942.34	
5	011701003003	里脚手架	1、搭设用途:抹灰脚手架 2、搭设高度:h＜12M 3、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ130及（建建[200]230号）等规范自行确定	m2	3055.02	13.54	41364.97	
6	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h＜5.0M 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	3432.36	5.25	18019.89	
7	011701006002	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤8.0M 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	1701.21	6.59	11210.97	
8	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	5133.57	16.31	83728.53	
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	27864.95	27864.95	
10	011706002001	排水、降水		项	1	39284.34	39284.34	
11	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	139.1	79.63	11076.53	
12	011702001002	满堂基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m2	4.43	71.41	316.35	
13	011702001003	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	405.38	68.25	27667.19	
14	011702008001	基础梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	526.99	63.49	33458.6	
15	011702001004	设备基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	131.48	60.23	7919.04	
16	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	74.4	69.08	5139.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702002002	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	371.29	69.08	25648.71	
18	011702002003	矩形柱（一至二层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	102.99	83.16	8564.65	
19	011702002004	矩形柱（一至二层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	563.19	83.16	46834.88	
20	011702002005	矩形柱（三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	722.38	97.26	70258.68	
21	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	212.34	84.79	18004.31	
22	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	224.34	90.68	20343.15	
23	011702006002	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m2	20.22	105.32	2129.57	
24	011702008002	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	226.74	63.49	14395.72	
25	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	212.34	82.94	17611.48	
26	011702013001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:≤3.6M	m2	42.85	52.15	2234.63	
27	011702011001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、墙体类型:200厚 4、支模高度:<3.6m	m2	380.6	51.03	19422.02	
28	011702011002	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、墙体类型:240厚 4、支模高度:<3.6m	m2	164.82	51.03	8410.76	
29	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	2821.99	62.42	176148.62	
30	011702014002	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	5302.76	74.33	394154.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011702014003	有梁板斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	2852.51	106.23	303022.14	
32	011702014004	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m2	143.13	69.06	9884.56	
33	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	353.85	181.19	64114.08	
34	011702025001	压顶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	24.2	69.46	1680.93	
35	011702014005	平板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	5.43	55.2	299.74	
36	011702022001	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	15.73	83.04	1306.22	
37	011702022002	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*250 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	0.33	83.04	27.4	
38	011702022003	其他构件/线条模板	1、构件规格:50*150+50*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	12.54	83.04	1041.32	
39	011702022004	其他构件/线条模板	1、构件规格:50*300+100*250+100*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	6.27	83.04	520.66	
40	011702022005	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*550+110*350+50*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	13.89	83.04	1153.43	
41	011702022006	其他构件/线条模板	1、构件规格:50*300+50*250+100*150 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	54.03	83.04	4486.65	
42	011702022007	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	88.25	83.04	7328.28	
43	011702023001	天沟底板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	182.81	97.29	17785.58	
		单价措施合计					1807938.13	
合计							9134804.58	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#中学食堂土建(038)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			311496.83			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	283178.94			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	28317.89			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	150724.28			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					462221.11			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#中学食堂土建(038)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	469408		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	469408		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		469408		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：8#中学食堂土建(038)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#中学食堂土建(038)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#中学食堂土建(038)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	厨房间排水沟		69408			综合单价：600元/米 数量：115.68米
2	配餐间窗口		150000			综合单价：150000元/项 数量：1项
3	GRC线条、预制混凝土构件		200000			综合单价：200000元/项 数量：1项
4	PC构件		50000			综合单价：50000元/项 数量：1项
合计			469408			

计日工表

工程名称：8#中学食堂土建(038)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#中学食堂土建(038)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：8#中学食堂土建(038)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		385544.41		385544.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10066433.69	3.2	322125.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10066433.69	0.53	53352.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10066433.69	0.1	10066.43
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10451978.1	9	940678.03
合计					1326222.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#中学食堂土建(038)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#中学食堂土建(038)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鑫鼎网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：8#中学食堂水电(039)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	522234.19	
1.1	人工费	74925.97	
1.2	材料费	403164.8	
1.3	施工机具使用费	3756.49	
1.4	企业管理费	29926.02	
1.5	利润	10461.05	
2	措施项目	15821.25	
2.1	单价措施项目费	3574.24	
2.2	总价措施项目费	12247.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7452.81	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13084.03	
5	税金	49602.55	
6	工程造价	600742.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#中学食堂水电(039)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN150 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	3.65	192.41	702.3	
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN65 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	14.63	105.24	1539.66	
3	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	19.65	88.39	1736.86	
4	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	8.75	76.04	665.35	
5	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	2.8	57.6	161.28	
6	031001006001	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	11.86	51.21	607.35	
7	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	30.8	34.44	1060.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	57.68	29.13	1680.22	
9	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	63.62	23.82	1515.43	
10	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架（给水） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	2	354.92	709.84	
11	031001006005	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN150 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	48.6	90.03	4375.46	
12	031001005001	铸铁管	1、名称:柔性铸铁排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	m	2.7	136.2	367.74	
13	031001006006	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	193.63	60.96	11803.68	
14	031001006007	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	83.6	41.82	3496.15	
15	031001006008	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	3.3	28.17	92.96	
16	031001006009	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	249	39.75	9897.75	
17	031001006010	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN50 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	16.8	17.33	291.14	
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	4	86.3	345.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031003001002	螺纹阀门	1、名称:截止阀 2、规格、压力等级:DN15	个	6	34.22	205.32	
20	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	1	467.29	467.29	
21	031003001003	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	1	130.25	130.25	
22	031003001004	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:螺纹连接	个	1	64.64	64.64	
23	031003001005	螺纹阀门	1、类型:防污止回阀 2、规格、压力等级:DN40	个	1	96.82	96.82	
24	031003001006	螺纹阀门	1、类型:防污止回阀 2、规格、压力等级:DN50	个	2	130.25	260.5	
25	031003001007	螺纹阀门	1、类型:防污止回阀 2、规格、压力等级:DN65	个	1	222.34	222.34	
26	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称:防污止回阀 2、规格、压力等级 :DN150	个	1	1130.7	1130.7	
27	031003008001	过滤器	1、名称:过滤器 2、规格、压力等级 :DN150	组	1	1076.2	1076.2	
28	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级 :DN150 4、连接形式:法兰连接	个	1	1005.21	1005.21	
29	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接	个	23	14.68	337.64	
30	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN50	个	10	25.84	258.4	
31	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN75	个	2	57.66	115.32	
32	031004014004	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	3	61.42	184.26	
33	031004014005	给、排水附（配）件	1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	9	23.52	211.68	
34	031004006001	大便器	1、名称:大便器预留	组	22	35.43	779.46	
35	031004001001	浴缸	1、名称:浴盆、洗脸盆预留	组	23	27.63	635.49	
36	031006015001	不锈钢生活水箱	1、型号、规格 :6.0m*6.0m*2.5m(h)，有效容积:63立方米 2、备注:组合式不锈钢板	台	2	61320.36	122640.72	
37	030109001001	全自动给水设备	1、型号:VII-WDL32-40/WDL16-5 2、大泵一台,小泵二台 3、备注:Q=64m3/h H=53m　N=18.5kw	套	1	28893.86	28893.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	38.47	38.47	
39	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	3	38.47	115.41	
40	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	4	50.42	201.68	
41	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	64	71.79	4594.56	
42	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	3	95.87	287.61	
		分部小计					205002.95	
		强电系统						
43	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1KTAP1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	6470.31	6470.31	
44	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1KTAP2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	6561.53	6561.53	
45	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2KTAP1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	6247.25	6247.25	
46	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2KTAP2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	6247.25	6247.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1CFAP、2CFAP、3CFAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	3	5826.41	17479.23	
48	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入式安装	台	1	1884.98	1884.98	
49	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2AL、3AL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:嵌入式安装	台	2	1862.5	3725	
50	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1KTAL、2KTAL、3KTAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	3	459.69	1379.07	
51	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:JCAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:嵌入式安装	台	1	593.67	593.67	
52	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2810.97	2810.97	
53	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:SHAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	2665.36	2665.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030404017012	配电箱	1、名称:自动排烟窗集中控制箱 2、型号:1ATE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	3610.78	3610.78	
55	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、无端子外部接线 2.5 5、安装方式:落地安装	台	1	4539.95	4539.95	
56	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入式安装	台	1	4666.15	4666.15	
57	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ATDC 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5、 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	1573.52	1573.52	
58	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	38.6	42.4	1636.64	
59	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	38.6	36.88	1423.57	
60	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	29.32	26.19	767.89	
61	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	161.21	22.58	3640.12	
62	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1648.02	16.45	27109.93	
63	030411001006	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	25.61	10.12	259.17	
64	030411001007	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.65	12.11	116.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030411001008	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1614.02	8.4	13557.77	
66	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-1.5	m	231.35	2.32	536.73	
67	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-RYJS-2*1.5	m	37.21	3.39	126.14	
68	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	338.86	3.6	1219.9	
69	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	4403.95	4.01	17659.84	
70	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZR-BV2.5	m	78.04	3.07	239.58	
71	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	163.23	3.19	520.7	
72	030411004007	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	14.96	3.42	51.16	
73	030411004008	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	1614.02	6.63	10700.95	
74	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*16	m	133.66	66.78	8925.81	
75	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*10	m	118.87	44.64	5306.36	
76	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*6	m	43.98	29.24	1285.98	
77	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*4	m	129.84	23.86	3097.98	
78	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、型号:WDZ-YJY-4*6	m	7.16	23.84	170.69	
79	030408001006	电力电缆	1、名称:矿物绝缘电缆 2、型号:BTTRZ-5*6	m	88.44	48.45	4284.92	
80	030408001007	电力电缆	1、名称:矿物绝缘电缆 2、型号:BTTRZ-3*2.5	m	88.82	25.67	2280.01	
81	030408006001	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	12	8.48	101.76	
82	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	37	195.04	7216.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 10W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	23	248.81	5722.63	
84	030412004003	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 30W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	24	701.38	16833.12	
85	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	10	139.2	1392	
86	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	19	135.59	2576.21	
87	030412004006	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	11	373.37	4107.07	
88	030412004007	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	17	458.5	7794.5	
89	030412004008	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	54	135.88	7337.52	
90	030412005001	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯 2、规格:LED 1*28W 3、安装形式:吸顶	套	8	74.44	595.52	
91	030412005002	荧光灯	1、名称:双管荧光灯 2、规格:2*18W 3、安装形式:吸顶	套	6	147.11	882.66	
92	030412001001	普通灯具	1、名称:井道壁灯	套	4	44.15	176.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030412001002	普通灯具	1、名称:座灯头	套	26	15.2	395.2	
94	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	7	15.36	107.52	
95	030404034002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 双联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	1	18.37	18.37	
96	030404034003	照明开关	1、名称:扳式暗开关(双控) 单联 2、规格:250V,10A 3、安装方式:距地1.3米安装	个	4	20.37	81.48	
97	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	9	23.26	209.34	
98	030404035002	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔（防水型） 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	2	23.26	46.52	
99	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	195	7.41	1444.95	
100	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	82	6.06	496.92	
101	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	23	6.18	142.14	
102	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:500*150	m	36.21	205.39	7437.17	
103	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:500*100	m	14.1	129.14	1820.87	
104	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:300*100	m	10.32	98.07	1012.08	
105	030411003004	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	83.66	83.23	6963.02	
106	030411003005	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100	m	106.21	69.76	7409.21	
107	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	271.17	10.78	2923.21	
108	030413001003	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	42	443.64	18632.88	
109	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	359.2	39.01	14012.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	420.62	16.49	6936.02	
111	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	230.5	20.18	4651.49	
112	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	421.65	7.48	3153.94	
113	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	148.62	23.88	3549.05	
114	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	291.37	582.74	
115	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	7	43.77	306.39	
116	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	4	41.67	166.68	
117	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：100*100*6	台(块)	2	433.42	866.84	
118	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
119	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV以内 2、类型：符合验收要求	系统	1	735.31	735.31	
120	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	0.68	62.64	42.6	
		分部小计					315067.45	
		弱电系统						
121	030411003006	桥架	1、名称:金属线槽 2、规格:200*100	m	13.2	83.23	1098.64	
122	030413001004	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	16.5	10.78	177.87	
123	030413001005	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	2	443.64	887.28	
		分部小计					2163.79	
		分部分项合计					522234.19	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3574.24	3574.24	
		单价措施合计					3574.24	
合计							525808.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#中学食堂水电(039)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			7452.81			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	6537.55			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	915.26			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	4794.2			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					12247.01			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#中学食堂水电(039)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：8#中学食堂水电(039)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#中学食堂水电(039)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫鼎网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#中学食堂水电(039)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#中学食堂水电(039)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#中学食堂水电(039)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫鸿网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：8#中学食堂水电(039)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		13084.03		13084.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	448083.38	2.4	10754
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	448083.38	0.42	1881.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	448083.38	0.1	448.08
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	551139.47	9	49602.55
合计					62686.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#中学食堂水电(039)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#中学食堂水电(039)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：8#中学食堂消防(040)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	469497.09	
1.1	人工费	121780.72	
1.2	材料费	270000.24	
1.3	施工机具使用费	7136.67	
1.4	企业管理费	53570.9	
1.5	利润	17008.6	
2	措施项目	20112.78	
2.1	单价措施项目费	6730.77	
2.2	总价措施项目费	13382.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8143.5	
3	其他项目	46000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	46000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15639.81	
5	税金	49612.47	
6	工程造价	600862.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#中学食堂消防(040)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	397.87	103.73	41271.06	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	36.16	66.02	2387.28	
3	030901010001	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	36	514.29	18514.44	
4	030901010002	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	514.29	514.29	
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	469.5	469.5	
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	12	685.7	8228.4	
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	52.26	104.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	87.22	174.44	
9	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	1	140.03	140.03	
10	031003001003	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1	36.34	36.34	
11	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	148.76	14.46	2151.07	
12	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	251.74	15.83	3985.04	
13	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	251.74	2.38	599.14	
14	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架（消防） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	36	354.92	12777.12	
15	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:泡沫橡塑管壳(B1级) 2、绝热厚度:30mm	m	5.85	23.34	136.54	
16	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	12	72.99	875.88	
17	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC5*2	具	10	143.35	1433.5	
		分部小计					93798.59	
		喷淋系统						
18	030901001001	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	814.64	43.63	35542.74	
19	030901001002	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	495.94	50.63	25109.44	
20	030901001003	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	32	61.42	1965.44	
21	030901001004	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	49.68	71.01	3527.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001005	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	77.1	69.76	5378.5	
23	030901001006	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	157.64	85.47	13473.49	
24	030901001007	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	109.13	109.02	11897.35	
25	030901001008	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	110.17	166.27	18317.97	
26	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内有吊顶 2、材质、型号、规格:铜、DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	556	39.03	21700.68	
27	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	3	685.56	2056.68	
28	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	3	663.95	1991.85	
29	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	16	685.7	10971.2	
30	031003001004	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	
31	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动放气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
32	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:丝接	组	1	351.59	351.59	
33	031003001006	螺纹阀门	1、类型:试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	62.58	125.16	
34	030601002002	压力仪表	1、名称:压力表	台	3	140.03	420.09	
35	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二遍道，灰色调和漆一道 3、标志色方式、品种:黄色调和漆	m2	256.54	19.34	4961.48	
36	031002001002	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	1070.85	15.83	16951.56	
37	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	1070.85	2.38	2548.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030413001002	铁构件	1、名称:抗震支架（消防） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	38	354.92	13486.96	
39	030901007001	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D47	个	3	126.32	378.96	
40	030901007002	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D49	个	1	129.34	129.34	
41	030901007003	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D51	个	1	131.94	131.94	
42	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	6	72.99	437.94	
43	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:D200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	3	108.5	325.5	
44	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:500点以上	系统	1	19412.11	19412.11	
		分部小计					211733.85	
		消防报警系统						
45	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	79.6	22.85	1818.86	
46	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	635.5	12.28	7803.94	
47	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1985.6	8.51	16897.46	
48	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN16 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1512.2	8.15	12324.43	
49	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	4110.68	4.04	16607.15	
50	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZ-RYJS-2*1.5	m	2113.85	3.44	7271.64	
51	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	2202.06	6.65	14643.7	
52	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-4*1.5	m	1837.94	6.94	12755.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030408002001	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-2*2.5	m	138.6	8.97	1243.24	
54	030408002002	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-4*2.5	m	163.35	12.77	2085.98	
55	030408002003	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-5*2.5	m	213.6	14.71	3142.06	
56	030408002004	控制电缆	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYYP-5*2.5	m	246.95	14.28	3526.45	
57	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-2*4	m	159.2	11.09	1765.53	
58	030411005001	接线箱	1、名称:消防接线端子箱 2、规格:TX6961 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	3	169.75	509.25	
59	030904001001	点型探测器	1、名称:智能光电感烟探测器 2、规格:JTY-GM-TX3100A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	105	126.17	13247.85	
60	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾广播扬声器 2、功率:≥3W 3、安装方式:顶式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	38	73.4	2789.2	
61	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、规格:TX3301 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	23	202.86	4665.78	
62	030904003001	按钮	1、名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格:J-SAP-M-TX3140 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	11	145.23	1597.53	
63	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:防火门监控分机 2、规格:HY5716B 3、其它技术参数详见图纸设计要求	部	1	214.59	214.59	
64	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称:层显 2、规格:TX3403 3、其它技术参数详见图纸设计要求	台	3	1831.21	5493.63	
65	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、规格:TX3200A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	10	269.37	2693.7	
66	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:输出模块 2、规格:TX3214A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	15	269.37	4040.55	
67	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:控制模块 2、规格:TX3208A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	22	281.72	6197.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:常闭防火门监控模块 2、规格:TM3910/TM3913 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	12	281.72	3380.64	
69	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器 2、规格:TX3219 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	9	257.9	2321.1	
70	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	38	235.77	8959.26	
71	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	205	7.53	1543.65	
72	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*70	m	30.91	62.52	1932.49	
73	030413001003	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	24.72	11.07	273.65	
74	030413001004	铁构件	1、名称:抗震支架（电气） 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	5	443.64	2218.2	
		分部小计					163964.65	
		分部分项合计					469497.09	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6730.77	6730.77	
		单价措施合计					6730.77	
合计							476227.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#中学食堂消防(040)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			8143.5			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	7143.42			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1000.08			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	5238.51			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					13382.01			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#中学食堂消防(040)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	46000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		46000		

暂列金额明细表

工程名称：8#中学食堂消防(040)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#中学食堂消防(040)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#中学食堂消防(040)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电气火灾监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、打印机、管线等	21500			综合单价：21500.00元/项　数量：1项
2	消防电源监控系统	该消防电源监控系统包括消防电源监控主机、UPS不间断电源、管线等	24500			综合单价：24500元/项 数量：1项
合计			46000			

计日工表

工程名称：8#中学食堂消防(040)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#中学食堂消防(040)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#中学食堂消防(040)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		15639.81		15639.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	535609.87	2.4	12854.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	535609.87	0.42	2249.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	535609.87	0.1	535.61
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	551249.68	9	49612.47
合计					65252.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#中学食堂消防(040)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#中学食堂消防(040)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：8#中学食堂排风及防排烟(041)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	312917.29	
1.1	人工费	43194.77	
1.2	材料费	238192.77	
1.3	施工机具使用费	8209.06	
1.4	企业管理费	17277.87	
1.5	利润	6042.83	
2	措施项目	7766.08	
2.1	单价措施项目费	1424.42	
2.2	总价措施项目费	6341.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3859.16	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6775.08	
5	税金	29471.26	
6	工程造价	356929.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#中学食堂排风及防排烟(041)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排风系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:800mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	10.55	169.04	1783.37	
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	7.06	128.86	909.75	
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	4.45	133.41	593.67	
4	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	72.28	115.66	8359.9	
5	030702001005	碳钢通风管道	1、名称:排风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	4.66	150.62	701.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030108006001	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-45 3、规格:500m3/h　260Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	8	266.26	2130.08	
7	030108006002	其他风机	1、名称:吸顶式房间通风器 2、型号:BLD15-85 3、规格:900m3/h　290Pa 4、支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、其他：详见设计图纸及招标文件	台	5	1216.26	6081.3	
8	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1600*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	663.54	663.54	
9	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1000*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	293.93	881.79	
10	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:800*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	264.93	794.79	
11	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:630*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	166.63	166.63	
12	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:250*200 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	50.52	151.56	
13	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层防雨百叶 2、规格:500*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	111.31	111.31	
14	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排风口 2、规格:800*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	245.93	245.93	
15	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排风口 2、规格:1000*800 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	343.54	687.08	
16	030703019001	柔性接口	1、名称:夹筋复合铝箔减振软接头 2、材质:详见设计图纸及招标文件	m2	11.16	160.06	1786.27	
17	030703001001	碳钢阀门	1、名称:150度防火阀 2、规格:800*500 3、支架形式、材质:单独设支架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	745.48	2236.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030703001002	碳钢阀门	1、名称:电动对开多叶调节阀 2、规格:1000*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	425.78	425.78	
19	030703001003	碳钢阀门	1、名称:电动对开多叶调节阀 2、规格:800*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	355.78	355.78	
20	030703020001	消声弯头	1、名称:消声弯头 2、规格:800*500 3、支架形式、材质:满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	6	1178.13	7068.78	
21	030108003001	轴流通风机	1、名称:斜混型轴流风机 2、型号:JSF-GM-710 3、规格:19020m3/h 587Pa 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	6943.97	6943.97	
22	030108003002	轴流通风机	1、名称:斜混型轴流风机 2、型号:JSF-GM-450 3、规格:6552m3/h 217Pa 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	3166.96	3166.96	
23	030108003003	轴流通风机	1、名称:斜混型轴流风机(防爆) 2、型号:JSF-GM-400 Ex 3、规格:6205m3/h 849Pa 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	3	3086.96	9260.88	
24	030108003004	轴流通风机	1、名称:壁式排风机 2、型号:JVF-AM-450E4 3、规格:5100m3/h　60Pa 4、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	2636.96	2636.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030108003005	轴流通风机	1、名称:预留油烟机组 2、规格:风量20000m3/h，500Pa 3、减振底座支架形式、数量:满足图纸设计及施工验收规范要求 4、与设备配套软接，详见图纸设计说明 5、其他:详见设计图纸及招标文件	台	3	17263.97	51791.91	
		分部小计					109936.32	
		防排烟系统						
26	030702001006	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	4.42	304.7	1346.77	
27	030702001007	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	359.76	200.52	72139.08	
28	030702001008	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	212.21	182.31	38688.01	
29	030703001004	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	14	980.48	13726.72	
30	030703001005	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1250*630 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	6	1108	6648	
31	030703001006	碳钢阀门	1、名称:排烟阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	14	740.48	10366.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:800*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	45	264.93	11921.85	
33	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层防雨百叶 2、规格:1600*1000 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	659.68	659.68	
34	030703020002	消声弯头	1、名称:消声弯头 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1328.13	1328.13	
35	030703020003	消声弯头	1、名称:消声弯头 2、规格:1250*630 3、支架形式、材质:满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	1980.54	7922.16	
36	030108003006	轴流通风机	1、名称:消防高温排烟风机 2、型号:HTF(A)-I-10 3、规格:45000m3/h 630Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	8151.98	8151.98	
37	030702001009	挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 3、其他：详见设计图纸及招标文件	m	121.28	200	24256	
		分部小计					197155.1	
		检测、调试						
38	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	5825.87	5825.87	
		分部小计					5825.87	
		分部分项合计					312917.29	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1424.42	1424.42	
		单价措施合计					1424.42	
合计							314341.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#中学食堂排风及防排烟(041)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			3859.16			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	3385.23			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	473.93			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	2482.5			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					6341.66			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#中学食堂排风及防排烟(041)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：8#中学食堂排风及防排烟(041)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#中学食堂排风及防排烟(041)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#中学食堂排风及防排烟(041)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#中学食堂排风及防排烟(041)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#中学食堂排风及防排烟(041)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#中学食堂排风及防排烟(041)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		6775.08		6775.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	232023.37	2.4	5568.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	232023.37	0.42	974.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	232023.37	0.1	232.02
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	327458.45	9	29471.26
合计					36246.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#中学食堂排风及防排烟(041)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：8#中学食堂排风及防排烟(041)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：9#普通宿舍楼桩基(042)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1056755.7	
1.1	人工费	21864.15	
1.2	材料费	881392.05	
1.3	施工机具使用费	129279.15	
1.4	企业管理费	16632	
1.5	利润	7588.35	
2	措施项目	55471.96	
2.1	单价措施项目费	20358.04	
2.2	总价措施项目费	35113.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17341.54	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18240.54	
5	税金	101742.14	
6	工程造价	1232210.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#普通宿舍楼桩基(042)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-5.93米、桩长35m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-12-12-11 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	3465	304.98	1056755.7	
		分部分项合计					1056755.7	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、移机、停置台班费		项	1	20358.04	20358.04	
		单价措施合计					20358.04	
合计							1077113.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#普通宿舍楼桩基(042)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			17341.54			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	16156.71			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	1184.83			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	17772.38			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					35113.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#普通宿舍楼桩基(042)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：9#普通宿舍楼桩基(042)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#普通宿舍楼桩基(042)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#普通宿舍楼桩基(042)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#普通宿舍楼桩基(042)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#普通宿舍楼桩基(042)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：9#普通宿舍楼桩基(042)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		18240.54		18240.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1112227.66	1.3	14458.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1112227.66	0.24	2669.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1112227.66	0.1	1112.23
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1130468.2	9	101742.14
合计					119982.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#普通宿舍楼桩基(042)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9#普通宿舍楼桩基(042)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：9#楼学生宿舍土建(043)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	9509616.19	
1.1	人工费	1464094.74	
1.2	材料费	7195136.02	
1.3	施工机具使用费	177347.3	
1.4	企业管理费	476090.81	
1.5	利润	196947.17	
2	措施项目	2452435.14	
2.1	单价措施项目费	1876307.41	
2.2	总价措施项目费	576127.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	388259.99	
3	其他项目	2520	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	2520	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	458243.08	
5	税金	1118053.3	
6	工程造价	13540867.71	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼学生宿舍土建(043)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	657.59	1.28	841.72	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	582.97	6.98	4069.13	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	2736.45	5.88	16090.33	
4	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	584	28.09	16404.56	
5	010103001002	回填方	1、室外地面回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	86.98	33.94	2952.1	
6	010103002001	余方弃置	1、运距:运至甲方指定地点	m3	2648.44	14.76	39090.97	
		分部小计					79448.81	
		桩基工程						
7	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-500(110）A 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	99	316.45	31328.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					31328.55	
		砌筑工程						
8	010401005001	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	181.34	542.85	98440.42	
9	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	38.12	561.66	21410.48	
10	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	202.55	518.02	104924.95	
11	010402001002	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	2.73	518.02	1414.19	
12	010402001003	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	105.34	524.96	55299.29	
13	010402001004	砌块墙(空调外机)	1、砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级 :DMM7.5预拌砂浆	m3	44.77	599.45	26837.38	
14	010402001005	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	485.38	510.37	247723.39	
15	010402001006	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	2.24	516.84	1157.72	
16	010402001007	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	76.33	510.37	38956.54	
		分部小计					596164.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
17	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石干铺 2、厚度:100	m3	104.34	376.55	39289.23	
18	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	104.34	605.74	63202.91	
19	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m3	787.75	652.91	514329.85	
20	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	2.83	739.41	2092.53	
21	010502001002	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	32.41	739.41	23964.28	
22	010502001003	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	2.22	739.41	1641.49	
23	010502001004	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	28.56	739.41	21117.55	
24	010502001005	矩形柱（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	4.1	739.41	3031.58	
25	010502001006	矩形柱（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m3	52.72	739.41	38981.7	
26	010502001007	矩形柱（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	6.16	720.18	4436.31	
27	010502001008	矩形柱（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m3	79.08	720.18	56951.83	
28	010502001009	矩形柱（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	4.1	700.94	2873.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010502001010	矩形柱（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m3	59.58	700.94	41762.01	
30	010502001011	矩形柱（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M 5、泵送高度：超过30米以上	m3	1.4	703.45	984.83	
31	010502001012	矩形柱（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M 5、泵送高度：超过30米以上	m3	2.45	703.45	1723.45	
32	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	218.69	819.72	179264.57	
33	010503002001	矩形梁（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	0.53	672.67	356.52	
34	010503002002	矩形梁（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	4.81	672.67	3235.54	
35	010503002003	矩形梁（二层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m3	22.73	672.67	15289.79	
36	010503002004	矩形梁（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m3	0.01	675.18	6.75	
37	010503002005	矩形斜梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m3	0.04	682.83	27.31	
38	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	17.05	707.36	12060.49	
39	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	22.86	760.13	17376.57	
40	010504001001	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	0.41	824.2	337.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010504001002	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	14.11	809.74	11425.43	
42	010504001003	直形墙（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	11.44	809.74	9263.43	
43	010504001004	直形墙（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	21.23	809.74	17190.78	
44	010504001005	直形墙（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	31.85	790.47	25176.47	
45	010504001006	直形墙（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	21.95	771.2	16927.84	
46	010504001007	直形墙（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m3	6.31	775.28	4892.02	
47	010504001008	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm以内，外墙 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	31.26	715.11	22354.34	
48	010504001009	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm，外墙 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	198.65	715.11	142056.6	
49	010504001010	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内，内墙 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	31.4	700.65	22000.41	
50	010504001011	直形墙（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	57.3	721.03	41315.02	
51	010504001012	直形墙（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m3	105.99	721.03	76421.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010504001013	直形墙（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m3	156.6	701.76	109895.62	
53	010504001014	直形墙（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m3	113.44	682.49	77421.67	
54	010504001015	直形墙（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m3	18.09	685	12391.65	
55	010505001001	有梁板(基础)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	190.79	660.96	126104.56	
56	010505001002	有梁板(一层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:≤100mm	m3	18.25	660.96	12062.52	
57	010505001003	有梁板(一层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	100.58	660.96	66479.36	
58	010505001004	有梁板(二层-八层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	712.45	660.96	470900.95	
59	010505001005	有梁板(二层-八层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:≤100mm	m3	77.97	660.96	51535.05	
60	010505001006	有梁板(机房层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m3	13.66	663.47	9063	
61	010505001007	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m3	82.15	665.27	54651.93	
62	010505001008	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m3	39.03	658.56	25703.6	
63	010503004002	砼翻边（有水部位）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	3.67	692.5	2541.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010505003001	平板(集水坑)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、厚度:150	m3	3.96	690.43	2734.1	
65	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	264.14	145.7	38485.2	
66	010507007001	其他构件/线条	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	24.6	746.95	18374.97	
67	010515001001	现浇构件钢筋（宿舍地面钢筋）	1、钢筋种类、规格:内配双向Φ4@150钢丝网片。	t	2.093	6045.84	12653.94	
68	010515001002	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	2.013	6045.84	12170.28	
69	010515001003	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	6.559	7791.32	51103.27	
70	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6-8以内钢筋 2、层高:3.6米以内	t	5.652	6045.84	34171.09	
71	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	114.881	6136.35	704950.02	
72	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	27.918	6045.84	168787.76	
73	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	67.516	5452.57	368135.72	
74	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.942	5497.82	10676.77	
75	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ8-12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.839	6656.62	12241.52	
76	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ14-25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	115.405	5812.04	670738.48	
77	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ28-32钢筋 2、层高:3.6米以内	t	9.48	5704.07	54074.58	
78	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ40钢筋 2、层高:3.6米以内	t	9.48	5774.96	54746.62	
79	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6-8以内钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.433	6090.16	2637.04	
80	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	48.151	6180.67	297605.44	
81	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	27.052	6090.16	164751.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	75.293	5478.78	412513.78	
83	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.051	5524.03	281.73	
84	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ8-12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.227	6700.94	1521.11	
85	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	40.775	5838.25	238054.64	
86	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	4.297	5725.66	24603.16	
87	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ40钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	9.21	5796.55	53386.23	
88	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	3387	7.82	26486.34	
89	010516004002	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25内	个	4882	13.55	66151.1	
90	010516004003	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25外	个	1161	21.85	25367.85	
91	010606008001	爬梯	1、钢爬梯做法参见图纸	t	0.081	7573.78	613.48	
92	010606008002	钢梯	1、钢梯做法参见图集15J401　A6	t	0.085	8153.37	693.04	
93	010512008001	钢筋砼篦子	1、做法详见05J927-1 1/48	m2	2.16	177.68	383.79	
94	010903004001	墙面变形缝	1、地下室墙止水带3*360钢板	m	813.92	79.94	65064.76	
		分部小计					6046273.38	
		门窗工程						
95	010802003001	丙级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM0818丙 2、具体要求详见图纸	m2	11.52	488.2	5624.06	
96	010801004001	丙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1018丙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	32.4	393.98	12764.95	
97	010801004002	乙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1018乙、FM1023乙、FM1323乙、FM1523乙、FM1524乙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	128.43	437.65	56207.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010802001001	钢制普通门	1、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	258.72	434.77	112483.69	
99	010802001002	铝合金推拉门	1、框、扇材质:黑色92系列断热铝合金节能推拉门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	259.2	596.93	154724.26	
100	010802001003	铝合金平开门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	9.36	588.06	5504.24	
101	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸	m2	161.7	576.74	93258.86	
102	010807001002	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1515 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	2.25	1150.52	2588.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	010807001003	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1518 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	2.7	1087.42	2936.03	
104	010807001004	铝合金窗（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	370	585.61	216675.7	
105	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	536.65	36.44	19555.53	
106	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	95.02	207.55	19721.4	
		分部小计					702044.78	
		屋面及防水工程						
107	010901001001	瓦屋面	1、平瓦 2、挂瓦条 3、顺水条 4、含脊瓦	m2	363.86	57.17	20801.88	
108	010902003001	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:40厚 2、混凝土种类:40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	363.86	47.56	17305.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	010902003002	屋面刚性层（非上人平屋面，地下室顶板）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	536.84	53.37	28651.15	
110	010902003003	屋面隔离层（地下室顶板）	1、隔离层:油毡隔离层一道	m2	209.3	3.89	814.18	
111	010902003004	屋面隔离层（非上人保温平屋屋面）	1、隔离层:10厚1：2水泥砂浆隔离层	m2	327.54	14.04	4598.66	
112	010902001001	屋面卷材防水（瓦屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	363.86	45.84	16679.34	
113	010902001002	屋面卷材防水（非上人不保温平屋屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	60.57	45.84	2776.53	
114	010902001003	屋面卷材防水（非上人保温平屋屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	365.62	78.26	28613.42	
115	010902001004	屋面卷材防水（地下室顶板）	1、卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（金属铜胎、掺加阻根剂）	m2	23.96	98.05	2349.28	
116	010902002001	屋面涂膜防水（地下室顶板）	1、防水涂料品种:橡胶沥青非固化防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2.0厚	m2	224.44	15.81	3548.4	
117	010902003005	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	691.4	24.06	16635.08	
118	011615001001	屋面上人孔	1、做法要求详见12J201 H19	个	1	160.56	160.56	
119	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、洗衣房，室外阳台）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	1461.71	39.63	57927.57	
120	010903002001	墙面涂膜防水（卫生间等有水）	1、防水膜品种:JS11型防水涂膜(高度至吊顶100高) 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	3529.54	17.7	62472.86	
121	010903002002	墙面涂膜防水（窗侧边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	811.27	17.7	14359.48	
122	010904001001	地面卷材防水（地下室）	1、2.0厚高分子自粘胶膜防水卷材（非沥青基、预铺反粘）	m2	1119.35	50.11	56090.63	
123	010903002003	墙面涂膜防水（地下室外墙）	1、防水涂料品种:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料	m2	764.9	39.63	30312.99	
124	010903001001	墙面卷材防水（地下室外墙）	1、1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材（交叉层压膜）	m2	764.9	51.7	39545.33	
		分部小计					403642.52	
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级) 2、具体做法详见图纸	m2	680.12	64.83	44092.18	
126	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽65厚泡沫玻璃保温板设置防火隔离带 2、具体做法详见图纸	m2	71.85	54.72	3931.63	
127	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	327.54	36.91	12089.5	
128	011001005001	保温隔热楼地面（宿舍房间地面）	1、20厚挤塑聚苯板	m2	1661.21	24.41	40550.14	
129	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	1353.78	51.22	69340.61	
130	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:地下室侧墙外侧 2、保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚挤塑聚苯板保护层（燃烧等级级）	m2	611.31	31.15	19042.31	
131	011001003003	保温隔热墙面	1、混凝土内墙面 2、专用界面处理剂 3、15厚水泥基无机轻集料保温砂浆 4、 5厚抗裂砂浆内置保温专用玻纤网（130g/m)2	m2	609.04	54.12	32961.24	
		分部小计					222007.61	
		楼地面装饰工程						
132	011101003001	细石混凝土楼地面（宿舍房间地面）	1、素水泥浆结合层 2、40厚C20细石混凝土内配双向φ4@150钢丝网片（钢筋另算）。	m2	1661.21	30.7	50999.15	
133	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼梯、电梯厅、走廊、展厅兼活动室）	1、素水泥浆结合层 2、10厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	1709.74	13.91	23782.48	
134	011101001002	水泥砂浆楼地面（卫生间、洗衣房、值班室）	1、素水泥浆结合层 2、15厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	879.42	18.45	16225.3	
135	011101003002	细石混凝土楼地面（非机动车库、设备间、电梯机房）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	858.11	42.5	36469.68	
136	011105001001	水泥砂浆踢脚线（非机动车库、设备间、电梯机房）	1、踢脚高度：150mm 2、10厚1：3水泥砂浆打底 3、10厚1：2水泥砂浆粉面	m	1064.43	8.55	9100.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	010507001001	坡道	1、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽，深1.5 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3:7灰土分两步夯实）,宽出面层300 5、素土夯实 6、具体情况参见图纸详情	m2	18.24	160.03	2918.95	
138	011101005001	无机地坪漆地面（人行台阶）	1、100*500钢筋砼台阶 2、25厚1:2水泥砂浆抹面 3、面层喷刷防尘耐磨高级地坪漆（无机地坪漆）	m2	36.15	261.59	9456.48	
139	011101005002	无机地坪漆地面（自行车坡道）	1、25厚1:2水泥砂浆抹面 2、面层喷刷防尘耐磨高级地坪漆（无机地坪漆）	m2	30.99	146.04	4525.78	
		分部小计					153478.7	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
140	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	5038.32	43.35	218411.17	
141	011201001002	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	10701.99	40.44	432788.48	
142	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（面砖墙面） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	3529.54	37.31	131687.14	
143	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	54.49	49.37	2690.17	
144	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	754.91	108.37	81809.6	
145	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	2966.51	10.79	32008.64	
		分部小计					899395.2	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂） 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	5014.44	74.95	375832.28	
		分部小计					375832.28	
		分部分项合计					9509616.19	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:一侧29.25m，一侧30.75m	m2	5830.97	28.85	168223.48	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤5.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	1507.85	5.34	8051.92	
3	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	5852.33	12.89	75436.53	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	40721.93	40721.93	
5	011706002001	排水、降水		项	1	23478.59	23478.59	
6	011702001001	砖胎膜	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	123.5	139.76	17260.36	
7	011702001002	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	17.33	80.9	1402	
8	011702001003	满堂基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m2	37.77	57.09	2156.29	
9	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	18.79	84.58	1589.26	
10	011702002002	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	159.74	84.58	13510.81	
11	011702002003	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	14.74	84.58	1246.71	
12	011702002004	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	140.02	84.58	11842.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702002005	矩形柱（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	27.22	70.19	1910.57	
14	011702002006	矩形柱（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m2	256.86	70.19	18029	
15	011702002007	矩形柱（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	40.82	70.19	2865.16	
16	011702002008	矩形柱（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m2	385.35	70.19	27047.72	
17	011702002009	矩形柱（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	27.22	70.19	1910.57	
18	011702002010	矩形柱（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m2	296.13	70.19	20785.36	
19	011702002011	矩形柱（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M 5、泵送高度：超过30米以上	m2	9.27	70.19	650.66	
20	011702002012	矩形柱（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M 5、泵送高度：超过30米以上	m2	12.14	70.19	852.11	
21	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	2962.17	86.16	255220.57	
22	011702006001	矩形梁（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	3.94	92.17	363.15	
23	011702006002	矩形梁（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	66.63	92.17	6141.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011702006003	矩形梁（二层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m2	196.85	77.22	15200.76	
25	011702006004	矩形梁（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m2	0.21	77.22	16.22	
26	011702006005	矩形斜梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m2	0.34	85.01	28.9	
27	011702008001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	153.18	64.43	9869.39	
28	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	358.95	84.28	30252.31	
29	011702013001	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	3.64	63.15	229.87	
30	011702013002	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	120.38	63.15	7602	
31	011702013003	直形墙（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	96.62	63.15	6101.55	
32	011702013004	直形墙（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	179.08	52.94	9480.5	
33	011702013005	直形墙（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	268.62	52.94	14220.74	
34	011702013006	直形墙（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	184.86	52.94	9786.49	
35	011702013007	直形墙（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m2	51.21	52.94	2711.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011702011001	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm以内，外墙 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	262.14	80.14	21007.9	
37	011702011002	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm，外墙 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	1224.75	80.14	98151.47	
38	011702011003	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内，内墙 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	250.08	66.21	16557.8	
39	011702011004	直形墙（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	419.56	61.15	25656.09	
40	011702011005	直形墙（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m2	772.67	51.77	40001.13	
41	011702011006	直形墙（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m2	1138.72	51.77	58951.53	
42	011702011007	直形墙（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m2	834.21	51.77	43187.05	
43	011702011008	直形墙（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m2	195.95	51.77	10144.33	
44	011702014001	有梁板(基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	1173	75.55	88620.15	
45	011702014002	有梁板(一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:≤100mm	m2	167.11	66.29	11077.72	
46	011702014003	有梁板(一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	835.15	75.55	63095.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011702014004	有梁板(二层-八层)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	6819.53	63.38	432221.81	
48	011702014005	有梁板(二层-八层)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:≤100mm	m2	640.2	56.04	35876.81	
49	011702014006	有梁板(机房层)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m2	116.85	63.38	7405.95	
50	011702014007	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m2	637.76	76.41	48731.24	
51	011702014008	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m2	365.08	63.38	23138.77	
52	011702008002	砼翻边（有水部位）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	73.88	64.43	4760.09	
53	011702022001	其他构件/线条模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	492.94	84.24	41525.27	
		单价措施合计					1876307.41	
合计							11385923.6	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼学生宿舍土建(043)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			388259.99			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	352963.63			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	35296.36			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	187867.74			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					576127.73			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼学生宿舍土建(043)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2520		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2520		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2520		

暂列金额明细表

工程名称：9#楼学生宿舍土建(043)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼学生宿舍土建(043)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼学生宿舍土建(043)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	钢结构雨棚		2520			综合单价：1000元/㎡ 数量：2.52㎡
合计			2520			

计日工表

工程名称：9#楼学生宿舍土建(043)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼学生宿舍土建(043)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼学生宿舍土建(043)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		458243.08		458243.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11964571.33	3.2	382866.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11964571.33	0.53	63412.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11964571.33	0.1	11964.57
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12422814.41	9	1118053.3
合计					1576296.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼学生宿舍土建(043)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9#楼学生宿舍土建(043)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：9#普通宿舍楼水电(044)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1020783.67	
1.1	人工费	240048.5	
1.2	材料费	645804.06	
1.3	施工机具使用费	5568.99	
1.4	企业管理费	95892.23	
1.5	利润	33470.02	
2	措施项目	38596.44	
2.1	单价措施项目费	12155.72	
2.2	总价措施项目费	26440.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16090.26	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28247.83	
5	税金	97886.51	
6	工程造价	1185514.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#普通宿舍楼水电(044)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN70 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	123.94	105.24	13043.45	
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	147.88	88.39	13071.11	
3	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	10.8	76.04	821.23	
4	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	84.86	57.6	4887.94	
5	031001006001	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De63 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	1.5	64.03	96.05	
6	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	3.2	51.62	165.18	
7	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	3.2	36.43	116.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	47.8	29.56	1412.97	
9	031001006005	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	417.4	25.36	10585.26	
10	031001006006	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	907.12	24.02	21789.02	
11	031001005001	铸铁管	1、名称:柔性铸铁排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	m	103.92	136.2	14153.9	
12	031001006007	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN150 4、连接形式:粘接	m	20.37	90.03	1833.91	
13	031001006008	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	834.27	65.81	54903.31	
14	031001006009	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	287.87	41.82	12038.72	
15	031001006010	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	275.53	28.17	7761.68	
16	031001006011	塑料管	1、名称:冷凝水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	179	17.04	3050.16	
17	031001006012	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	334.34	38.1	12738.35	
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	373.37	373.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹浮球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	2	222.58	445.16	
20	031003001003	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	187.86	187.86	
21	031003001004	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	4	222.34	889.36	
22	031003001005	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	14	130.25	1823.5	
23	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接	个	12	14.68	176.16	
24	031003001006	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	113	51.27	5793.51	
25	031003001007	螺纹阀门	1、类型:螺纹减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	37	133.37	4934.69	
26	031003001008	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	51.87	103.74	
27	031003001009	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	86.3	172.6	
28	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN50	个	397	25.84	10258.48	
29	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN75	个	12	57.66	691.92	
30	031004014004	给、排水附（配）件	1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	1	23.52	23.52	
31	031004006001	大便器	1、名称:大便器预留	组	76	35.43	2692.68	
32	031004001001	浴缸	1、名称:浴盆、洗脸盆预留	组	153	27.63	4227.39	
33	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架(给水) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	10	354.92	3549.2	
34	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN40 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	10	30.02	300.2	
35	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	20	38.47	769.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	27	38.47	1038.69	
37	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	50.42	403.36	
38	031002003005	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	256	71.79	18378.24	
39	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	47	95.87	4505.89	
40	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	131.25	131.25	
		分部小计					234338.99	
		热水系统						
41	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN70 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	39.81	118.89	4733.01	
42	031001007006	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	426.9	99.4	42433.86	
43	031001007007	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	25.59	85.9	2198.18	
44	031001006013	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	562.1	27.59	15508.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031001006014	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	197.12	23.49	4630.35	
46	031003001010	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	1	222.34	222.34	
47	031003001011	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	20	130.25	2605	
48	031003001012	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	154	38.75	5967.5	
49	031003001013	螺纹阀门	1、类型:减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	47	38.75	1821.25	
50	031003001014	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	51.87	51.87	
51	031003001015	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	86.3	86.3	
52	031003013001	水表	1、名称:热水水表 2、型号、规格:DN20 3、连接形式:螺纹连接	个	77	220.23	16957.71	
53	031002003008	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	70	38.47	2692.9	
54	031002003009	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	12	50.42	605.04	
		分部小计					100513.65	
		排污泵系统						
55	031001007008	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN100 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	3.1	151.65	470.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031001007009	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN80 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	9.2	123.57	1136.84	
57	031001007010	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	6.1	87.55	534.06	
58	031003001016	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:螺纹连接	个	2	271.05	542.1	
59	031003001017	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	2	124.42	248.84	
60	031003001018	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:螺纹连接	个	2	412.07	824.14	
61	031003001019	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	2	117.91	235.82	
62	031003001020	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	4	35.99	143.96	
63	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	4	133.47	533.88	
64	031003010001	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN80 3、连接形式:法兰连接	个	2	346.96	693.92	
65	031003010002	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN50 3、连接形式:法兰连接	个	2	231.62	463.24	
66	030109001001	离心式泵	1、名称:潜污泵 2、规格 :Q=10m3/h,H=15M,N=1.5KW 3、含电机检查、接线	台	2	1492.91	2985.82	
67	030109001002	离心式泵	1、名称:潜污泵 2、规格 :Q=40m3/h,H=15M,N4.0KW 3、含电机检查、接线	台	2	2055.02	4110.04	
68	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种: 红丹防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	14.72	14.59	214.76	
69	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	14.72	15.62	229.93	
70	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:红丹防锈漆二道	kg	1.38	1.51	2.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030817008001	套管制作安装	1、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN125 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	1	227.82	227.82	
72	030817008002	套管制作安装	1、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	1	248.49	248.49	
		分部小计					13845.86	
		强电系统						
73	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AA1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5413.7	5413.7	
74	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2492.86	2492.86	
75	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APL~7APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	6	2633.73	15802.38	
76	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:8APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2943.52	2943.52	
77	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:SSAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌墙安装	台	77	515.9	39724.3	
78	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ZBAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌墙安装	台	1	376.67	376.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:XYAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:嵌墙安装	台	1	589.67	589.67	
80	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5240.74	5240.74	
81	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:WDAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	2084.23	2084.23	
82	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:明装	台	1	828.1	828.1	
83	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG~8ALG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:明装	台	7	653.41	4573.87	
84	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1ALG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:壁挂式	台	1	514.43	514.43	
85	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:DTAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:明装	台	7	1662.42	11636.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2457.48	2457.48	
87	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4702.43	4702.43	
88	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4702.43	4702.43	
89	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:6ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4702.43	4702.43	
90	030404017018	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	2559.41	2559.41	
91	030404017019	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1PYJ 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4203.49	4203.49	
92	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC150 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	21.46	128.5	2757.61	
93	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.68	93.51	1933.79	
94	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	80.5	42.4	3413.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	28.13	36.88	1037.43	
96	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	239.99	26.19	6285.34	
97	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1174.42	22.58	26518.4	
98	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	978.11	16.45	16089.91	
99	030411001008	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	157.2	12.11	1903.69	
100	030411001009	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6568.5	8.4	55175.4	
101	030411001010	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN15 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.6	7.67	158	
102	030411001011	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.37	12.02	112.63	
103	030411001012	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	355.98	10.12	3602.52	
104	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-1.5	m	39.3	2.76	108.47	
105	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	6690.97	4.01	26830.79	
106	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJR-2.5	m	1907.47	4.22	8049.52	
107	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	10485.86	3.6	37749.1	
108	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	7851.5	3.8	29835.7	
109	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-4	m	490.12	3.84	1882.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030411004007	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-4	m	234.19	4.14	969.55	
111	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*6	m	137.25	21.89	3004.4	
112	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*2.5	m	61.38	12.43	762.95	
113	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*6	m	54.23	29.23	1585.14	
114	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:NH-YJV-4*10	m	19.72	34.04	671.27	
115	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*10	m	37.17	44.6	1657.78	
116	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*16	m	55.71	66.61	3710.84	
117	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25	m	78.27	176.82	13839.7	
118	030408001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	25.2	100.21	2525.29	
119	030408001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-3*6	m	2284.36	18.35	41918.01	
120	030408001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-5*4	m	127.64	23.44	2991.88	
121	030408001011	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*4	m	54.25	35.58	1930.22	
122	030408001012	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*2.5	m	63.8	27.78	1772.36	
123	030411004008	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	25.3	3.42	86.53	
124	030411004009	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	1710.1	6.63	11337.96	
125	030411004010	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	298.98	4.01	1198.91	
126	030411004011	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJR-2.5	m	99.61	4.22	420.35	
127	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV50mm2	个	6	241.89	1451.34	
128	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV25mm2	个	14	144.05	2016.7	
129	030408006003	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	10	8.48	84.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称:高强封闭母线槽 2、规格:LMAX-C/500A/5 3、含母线、母线槽等 4、其它技术参数详见图纸	m	27.7	1641.76	45476.75	
131	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A1N125/125A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):125A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	1	1004.95	1004.95	
132	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A1N125/80A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):80A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	7	846.21	5923.47	
133	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 3W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	1	163.67	163.67	
134	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	107	195.04	20869.28	
135	030412004003	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 10W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	2	248.81	497.62	
136	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	5	139.2	696	
137	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	28	135.59	3796.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030412004006	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	20	373.37	7467.4	
139	030412004007	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	19	458.5	8711.5	
140	030412004008	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	56	135.88	7609.28	
141	030412001001	普通灯具	1、名称:消防应急灯(自带感应开关) 2、规格:LED 22W T5节能荧光灯 3、安装形式:吸顶安装	套	36	116.05	4177.8	
142	030412001002	普通灯具	1、名称:消防应急灯 2、规格:LED 7W 3、安装形式:吸顶安装	套	77	81.12	6246.24	
143	030412005001	荧光灯	1、名称:单管荧光灯 2、规格:LED 1*28W 3、安装形式:吸顶	套	16	73.36	1173.76	
144	030412005002	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯 2、规格:LED 1*28W 3、安装形式:吸顶	套	36	74.44	2679.84	
145	030412001003	普通灯具	1、名称:井道壁灯	套	6	44.15	264.9	
146	030412001004	普通灯具	1、名称:防水壁灯 2、规格:3W	套	4	61.62	246.48	
147	030412001005	普通灯具	1、名称:座灯头	套	462	15.2	7022.4	
148	030404033001	风扇	1、名称:换气扇 2、规格:40W	台	1	138.92	138.92	
149	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(双控)单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	16	15.46	247.36	
150	030404034002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	108	15.36	1658.88	
151	030404034003	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 双联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	77	18.37	1414.49	
152	030404034004	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 三联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	78	22.19	1730.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	512	23.26	11909.12	
154	030404035002	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔(防水) 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	8	24.64	197.12	
155	030404035003	插座	1、名称:空调插座 2、规格:16A　250V 3、安装方式:暗装	个	77	18.68	1438.36	
156	030404035004	插座	1、名称:三相空调插座 2、规格:16A　440V 3、安装方式:暗装	个	1	41.02	41.02	
157	030411006001	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	32	7.53	240.96	
158	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	403	7.41	2986.23	
159	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	546	6.06	3308.76	
160	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	853	6.18	5271.54	
161	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:300*150	m	20.54	136.87	2811.31	
162	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	345.79	83.23	28780.1	
163	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100	m	9.65	69.76	673.18	
164	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	293.06	10.78	3159.19	
165	030413001003	铁构件	1、名称:桥架抗震支架(电气) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	31	443.64	13752.84	
166	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	261.81	39.01	10213.21	
167	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	75.33	16.49	1242.19	
168	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	300.2	20.18	6058.04	
169	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	193.21	7.48	1445.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	164.33	23.88	3924.2	
171	030409002002	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ15	m	6	37.72	226.32	
172	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	291.37	582.74	
173	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	87	43.77	3807.99	
174	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	4	41.67	166.68	
175	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：100*100*6	台(块)	2	433.42	866.84	
176	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
177	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV以内 2、类型：符合验收要求	系统	1	735.31	735.31	
178	031002003010	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN50 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	2	55.29	110.58	
179	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	4	62.55	250.2	
180	031002003012	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN250 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	2	157.39	314.78	
181	031002003013	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	2	131.25	262.5	
182	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	3.74	62.64	234.27	
		分部小计					667971.07	
		弱电系统						
183	030411003004	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	30.3	83.23	2521.87	
184	030413001004	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	24.24	10.78	261.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	030413001005	铁构件	1、名称:桥架抗震支架(电气) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	3	443.64	1330.92	
		分部小计					4114.1	
		分部分项合计					1020783.67	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	12155.72	12155.72	
		单价措施合计					12155.72	
合计							1032939.39	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#普通宿舍楼水电(044)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			16090.26			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	14114.26			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1976			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	10350.46			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					26440.72			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#普通宿舍楼水电(044)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：9#普通宿舍楼水电(044)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#普通宿舍楼水电(044)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#普通宿舍楼水电(044)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#普通宿舍楼水电(044)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#普通宿舍楼水电(044)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：9#普通宿舍楼水电(044)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		28247.83		28247.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	967391.51	2.4	23217.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	967391.51	0.42	4063.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	967391.51	0.1	967.39
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1087627.94	9	97886.51
合计					126134.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#普通宿舍楼水电(044)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9#普通宿舍楼水电(044)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：9#普通宿舍楼消防(045)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	514769.15	
1.1	人工费	143329.2	
1.2	材料费	277941.01	
1.3	施工机具使用费	10421.71	
1.4	企业管理费	63049.77	
1.5	利润	20027.47	
2	措施项目	22843.06	
2.1	单价措施项目费	8149.06	
2.2	总价措施项目费	14694	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8941.9	
3	其他项目	46000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	46000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17041.47	
5	税金	54058.83	
6	工程造价	654712.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#普通宿舍楼消防(045)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	229.22	103.73	23776.99	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	46.75	66.11	3090.64	
3	030901010001	室内消火栓	1、名称:减压稳压型消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防箱采用SNZW65-III型减压稳压单栓带消防软管卷盘型消火栓箱，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	12	670.27	8043.24	
4	030901010002	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防箱采用SNZW65-III型减压稳压单栓带消防软管卷盘型消火栓箱，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	24	514.29	12342.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901010003	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防箱单栓带消防软管卷盘型消火栓箱，消火栓箱内均设SNZ65或SNZW65型消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	514.29	514.29	
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	5	469.5	2347.5	
7	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	16	685.7	10971.2	
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	
9	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
10	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	1	140.03	140.03	
11	031003001003	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1	36.34	36.34	
12	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	88.71	14.46	1282.75	
13	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	183.38	15.83	2902.91	
14	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	183.38	2.38	436.44	
15	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	23	354.92	8163.16	
16	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:泡沫橡塑管壳(B1级) 2、绝热厚度:30mm	m	38.72	23.34	903.72	
17	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:复合铝箔	m2	20.68	33.17	685.96	
18	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	2	97.58	195.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	36	72.99	2627.64	
20	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC4	具	80	108.76	8700.8	
		分部小计					87301.21	
		喷淋系统						
21	030901001001	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	875.24	43.63	38186.72	
22	030901001002	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	422.39	50.63	21385.61	
23	030901001003	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	485.07	61.42	29793	
24	030901001004	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	53.55	71.01	3802.59	
25	030901001005	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	29.08	70.23	2042.29	
26	030901001006	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	111.45	85.57	9536.78	
27	030901001007	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	188.9	109.26	20639.21	
28	030901001008	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	189.69	166.26	31537.86	
29	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内有吊顶 2、材质、型号、规格:铜、DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	779	39.03	30404.37	
30	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	9	685.56	6170.04	
31	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	9	663.95	5975.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	9	685.7	6171.3	
33	031003001004	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	
34	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动放气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
35	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:丝接	组	1	351.59	351.59	
36	031003001006	螺纹阀门	1、类型:试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	8	62.58	500.64	
37	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、名称:排水漏斗 2、口径规格:DN100	个	1	122.3	122.3	
38	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二遍道，灰色调和黍一道 3、标志色方式、品种:黄色调和漆	m2	369.01	19.34	7136.65	
39	031002001002	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	1884.29	15.83	29828.31	
40	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	1884.29	2.38	4484.61	
41	030413001002	铁构件	1、名称:抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	43	354.92	15261.56	
42	030901007001	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D51	个	1	131.94	131.94	
43	030901007002	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D53	个	1	134.1	134.1	
44	030901007003	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D55	个	1	134.1	134.1	
45	030901007004	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D58	个	1	137.13	137.13	
46	030901007005	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D62	个	1	138.42	138.42	
47	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	18	72.99	1313.82	
48	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:D200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	108.5	868	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	2	97.58	195.16	
50	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	133.08	133.08	
51	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:500点以上	系统	1	19412.11	19412.11	
		分部小计					286068.32	
		消防报警系统						
52	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	12.1	26.49	320.53	
53	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	831.45	12.28	10210.21	
54	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1449.34	8.51	12333.88	
55	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	1306.16	4.04	5276.89	
56	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	1264.97	3.44	4351.5	
57	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	222.52	6.65	1479.76	
58	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-2*4	m	31.95	11.09	354.33	
59	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-4*1.5	m	617.93	6.94	4288.43	
60	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYY-5*2.5	m	182.87	14.71	2690.02	
61	030408002002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-5*2.5	m	31.95	14.28	456.25	
62	030408002003	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-4*2.5	m	31.95	12.79	408.64	
63	030411005001	接线箱	1、名称:消防接线端子箱 2、规格:TX6961 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	9	169.75	1527.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030904001001	点型探测器	1、名称:智能光电感烟探测器 2、规格:JTY-GM-TX3100A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	193	126.17	24350.81	
65	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾广播扬声器 2、功率:≥3W 3、安装方式:顶式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	47	73.4	3449.8	
66	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、规格:TX3301 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	27	202.86	5477.22	
67	030904003001	按钮	1、名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格:J-SAP-M-TX3140 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	27	145.23	3921.21	
68	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:总线制消防电话分机 2、规格:HY5716B	部	1	214.59	214.59	
69	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:防火门监控分机 2、规格:HY5716B 3、其它技术参数详见图纸设计要求	部	1	214.59	214.59	
70	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称:层显 2、规格:TX3403 3、其它技术参数详见图纸设计要求	台	9	1831.21	16480.89	
71	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、规格:TX3200A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	18	269.37	4848.66	
72	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:输出模块 2、规格:TX3214A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	14	269.37	3771.18	
73	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:控制模块 2、规格:TX3208A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	25	281.72	7043	
74	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:常闭防火门监控模块 2、规格:TM3910/TM3913 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	28	281.72	7888.16	
75	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器 2、规格:TX3219 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	17	257.9	4384.3	
76	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	41	235.77	9666.57	
77	030904008007	模块（模块箱）	1、名称:模块箱 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	1	127.43	127.43	
78	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	315	7.53	2371.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*70	m	30.3	62.54	1894.96	
80	030413001003	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	24.24	10.94	265.19	
81	030413001004	铁构件	1、名称:桥架抗震支架(电气) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	3	443.64	1330.92	
		分部小计					141399.62	
		分部分项合计					514769.15	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8149.06	8149.06	
		单价措施合计					8149.06	
合计							522918.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#普通宿舍楼消防(045)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			8941.9			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	7843.77			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1098.13			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	5752.1			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					14694			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#普通宿舍楼消防(045)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	46000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		46000		

暂列金额明细表

工程名称：9#普通宿舍楼消防(045)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#普通宿舍楼消防(045)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#普通宿舍楼消防(045)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电气火灾监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、管线等	21500			综合单价：21500.00元/项　数量：1项
2	消防电源监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、管线等	24500			综合单价：24500.00元/项　数量：1项
合计			46000			

计日工表

工程名称：9#普通宿舍楼消防(045)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#普通宿舍楼消防(045)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：9#普通宿舍楼消防(045)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		17041.47		17041.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	583612.21	2.4	14006.69
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	583612.21	0.42	2451.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	583612.21	0.1	583.61
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	600653.68	9	54058.83
合计					71100.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#普通宿舍楼消防(045)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9#普通宿舍楼消防(045)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：9#普通宿舍楼排风及防排烟(046)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	74933.92	
1.1	人工费	11357.78	
1.2	材料费	55280.55	
1.3	施工机具使用费	2162.06	
1.4	企业管理费	4543.68	
1.5	利润	1589.85	
2	措施项目	2198.21	
2.1	单价措施项目费	385.22	
2.2	总价措施项目费	1812.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1103.28	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1936.89	
5	税金	7116.21	
6	工程造价	86185.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#普通宿舍楼排风及防排烟(046)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防排烟系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	59.72	168.3	10050.88	
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	3.13	349.05	1092.53	
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	142.13	242.84	34514.85	
4	030703001001	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:2000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1723	1723	
5	030703001002	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	980.48	2941.44	
6	030703001003	碳钢阀门	1、名称:排烟阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	740.48	2221.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030703001004	碳钢阀门	1、名称:电动阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	410.78	410.78	
8	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1200*800 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	403.54	403.54	
9	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:500*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	12	111.31	1335.72	
10	030108003001	轴流通风机	1、名称:双速排烟风机 2、型号:HTFC-II-25# 3、规格 :L=36370/20100m3/h H=350/157Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	13200.02	13200.02	
11	030702001004	挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 3、其他：详见设计图纸及招标文件	m	27.48	200	5496	
		分部小计					73390.2	
		检测、调试						
12	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	1543.72	1543.72	
		分部小计					1543.72	
		分部分项合计					74933.92	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	385.22	385.22	
		单价措施合计					385.22	
合计							75319.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#普通宿舍楼排风及防排烟(046)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			1103.28			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	967.79			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	135.49			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	709.71			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					1812.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#普通宿舍楼排风及防排烟(046)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：9#普通宿舍楼排风及防排烟(046)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#普通宿舍楼排风及防排烟(046)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#普通宿舍楼排风及防排烟(046)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#普通宿舍楼排风及防排烟(046)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#普通宿舍楼排风及防排烟(046)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#普通宿舍楼排风及防排烟(046)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1936.89		1936.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66332.13	2.4	1591.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66332.13	0.42	278.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66332.13	0.1	66.33
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	79069.02	9	7116.21
合计					9053.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#普通宿舍楼排风及防排烟(046)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：9#普通宿舍楼排风及防排烟(046)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：10#普通宿舍楼土建(047)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	7207221.42	
1.1	人工费	1170997.64	
1.2	材料费	5419397.36	
1.3	施工机具使用费	96956.99	
1.4	企业管理费	367765.65	
1.5	利润	152103.73	
2	措施项目	2065531.88	
2.1	单价措施项目费	1618928.68	
2.2	总价措施项目费	446603.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	300971.72	
3	其他项目	2520	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	2520	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	355242.97	
5	税金	866746.46	
6	工程造价	10497262.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#普通宿舍楼土建(047)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401005001	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	181.2	542.85	98364.42	
2	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	37.71	561.66	21180.2	
3	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	202.34	518.02	104816.17	
4	010402001002	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	1.97	518.02	1020.5	
5	010402001003	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	104.59	524.96	54905.57	
6	010402001004	砌块墙(空调外机)	1、砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:DMM7.5预拌砂浆	m3	44.69	599.45	26789.42	
7	010402001005	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	487.03	510.37	248565.5	
8	010402001006	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	3.98	516.84	2057.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001007	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	45.86	510.37	23405.57	
		分部小计					581104.37	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	0.84	739.41	621.1	
11	010502001002	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	9.32	739.41	6891.3	
12	010502001003	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	2.22	739.41	1641.49	
13	010502001004	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	28.56	739.41	21117.55	
14	010502001005	矩形柱（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	4.1	739.41	3031.58	
15	010502001006	矩形柱（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m3	52.72	739.41	38981.7	
16	010502001007	矩形柱（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	6.16	720.18	4436.31	
17	010502001008	矩形柱（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m3	79.08	720.18	56951.83	
18	010502001009	矩形柱（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	4.1	700.94	2873.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010502001010	矩形柱（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m3	59.58	700.94	41762.01	
20	010502001011	矩形柱（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M 5、泵送高度：超过30米以上	m3	1.4	703.45	984.83	
21	010502001012	矩形柱（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M 5、泵送高度：超过30米以上	m3	2.45	703.45	1723.45	
22	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	216.61	819.72	177559.55	
23	010503002001	矩形梁（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m3	0.31	672.67	208.53	
24	010503002002	矩形梁（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	4.81	672.67	3235.54	
25	010503002003	矩形梁（二层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m3	22.73	672.67	15289.79	
26	010503002004	矩形梁（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m3	0.01	675.18	6.75	
27	010503002005	矩形斜梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m3	0.04	682.83	27.31	
28	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	15.97	707.36	11296.54	
29	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	22.8	760.13	17330.96	
30	010504001001	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	4.53	824.2	3733.63	
31	010504001002	直形墙（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	11.44	809.74	9263.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010504001003	直形墙（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	21.23	809.74	17190.78	
33	010504001004	直形墙（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	31.85	790.47	25176.47	
34	010504001005	直形墙（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	21.95	771.2	16927.84	
35	010504001006	直形墙（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m3	6.31	775.28	4892.02	
36	010504001007	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm以内，外墙 4、墙高:在3.6米以内	m3	29.12	715.11	20824	
37	010504001008	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm，外墙 4、墙高:在3.6米以内	m3	5.25	715.11	3754.33	
38	010504001009	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内，内墙 4、墙高:在3.6米以内	m3	7.91	700.65	5542.14	
39	010504001010	直形墙（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	57.3	721.03	41315.02	
40	010504001011	直形墙（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m3	105.99	721.03	76421.97	
41	010504001012	直形墙（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m3	156.6	701.76	109895.62	
42	010504001013	直形墙（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m3	113.44	682.49	77421.67	
43	010504001014	直形墙（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m3	18.09	685	12391.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010505001001	有梁板(基础)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	130.03	660.96	85944.63	
45	010505001002	有梁板(一层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:≤100mm	m3	18.25	660.96	12062.52	
46	010505001003	有梁板(一层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	100.58	660.96	66479.36	
47	010505001004	有梁板(二层-八层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	712.45	660.96	470900.95	
48	010505001005	有梁板(二层-八层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:≤100mm	m3	77.97	660.96	51535.05	
49	010505001006	有梁板(机房层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m3	13.66	663.47	9063	
50	010505001007	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m3	62.97	665.27	41892.05	
51	010505001008	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m3	39.03	658.56	25703.6	
52	010503004002	砼翻边（有水部位）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	3.67	692.5	2541.48	
53	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	264.14	145.7	38485.2	
54	010507007001	其他构件/线条	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	24.6	746.95	18374.97	
55	010515001001	现浇构件钢筋（宿舍地面钢筋）	1、钢筋种类、规格:内配双向Φ4@150钢丝网片。	t	2.093	6045.84	12653.94	
56	010515001002	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	2.013	6045.84	12170.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010515001003	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	6.386	7790.16	49747.96	
58	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6-8以内钢筋 2、层高:3.6米以内	t	5.175	6045.84	31287.22	
59	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	137.171	6136.35	841729.27	
60	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	25.641	6045.84	155021.38	
61	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	17.679	5452.57	96395.99	
62	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.915	5497.82	10528.33	
63	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ8-12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.174	6656.62	7814.87	
64	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ14-25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	99.474	5812.04	578146.87	
65	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ28-32钢筋 2、层高:3.6米以内	t	9.202	5704.07	52488.85	
66	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ40钢筋 2、层高:3.6米以内	t	11.223	5774.96	64812.38	
67	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6-8以内钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.857	6090.16	5219.27	
68	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	35.463	6180.67	219185.1	
69	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	4.813	6090.16	29311.94	
70	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	11.659	5478.78	63877.1	
71	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.151	5524.03	834.13	
72	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ8-12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.233	6700.94	1561.32	
73	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	25.63	5838.25	149634.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　　φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	5.097	5725.66	29183.69	
75	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　　φ40钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	2.86	5796.55	16578.13	
76	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	4334	7.82	33891.88	
77	010516004002	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25内	个	237	13.55	3211.35	
78	010516004003	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25外	个	921	21.85	20123.85	
79	010606008001	爬梯	1、钢爬梯做法参见图纸	t	0.027	7573.78	204.49	
80	010606008002	钢梯	1、钢梯做法参见图集15J401　A6	t	0.085	8153.37	693.04	
		分部小计					4140012.33	
		门窗工程						
81	010802003001	丙级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM0818丙 2、具体要求详见图纸	m2	11.52	488.2	5624.06	
82	010801004001	丙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1018丙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	30.6	393.98	12055.79	
83	010801004002	乙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1018乙、FM1023乙、FM1323乙、FM1523乙、FM1524乙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	121.07	437.65	52986.29	
84	010802001001	钢制普通门	1、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	258.72	434.77	112483.69	
85	010802001002	铝合金推拉门	1、框、扇材质:黑色92系列断热铝合金节能推拉门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	259.2	596.93	154724.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010802001003	铝合金平开门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	12.24	588.06	7197.85	
87	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸	m2	159.3	576.74	91874.68	
88	010807001002	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1515 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	2.25	1150.52	2588.67	
89	010807001003	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1518 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	2.7	1087.42	2936.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001004	铝合金窗（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	370	585.61	216675.7	
91	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	534.25	36.44	19468.07	
92	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	95.02	207.55	19721.4	
		分部小计					698336.49	
		屋面及防水工程						
93	010901001001	瓦屋面	1、平瓦 2、挂瓦条 3、顺水条 4、含脊瓦	m2	363.86	57.17	20801.88	
94	010902003001	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:40厚 2、混凝土种类:40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	363.86	47.56	17305.18	
95	010902003002	屋面刚性层（非上人平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	327.54	54.81	17952.47	
96	010902003003	屋面隔离层（非上人保温平屋屋面）	1、隔离层:10厚1：2水泥砂浆隔离层	m2	327.54	14.04	4598.66	
97	010902001001	屋面卷材防水（瓦屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	363.86	45.84	16679.34	
98	010902001002	屋面卷材防水（非上人不保温平屋屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	60.57	45.84	2776.53	
99	010902001003	屋面卷材防水（非上人保温平屋屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	365.62	78.26	28613.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010902003004	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	691.4	24.06	16635.08	
101	011615001001	屋面上人孔	1、做法要求详见12J201 H19	个	1	160.56	160.56	
102	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、洗衣房，室外阳台）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	1461.71	39.63	57927.57	
103	010903002001	墙面涂膜防水（卫生间等有水）	1、防水膜品种:JS11型防水涂膜(高度至吊顶100高) 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	3529.54	17.7	62472.86	
104	010903002002	墙面涂膜防水（窗侧边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	811.27	17.7	14359.48	
		分部小计					260283.03	
		保温、隔热、防腐工程						
105	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级) 2、具体做法详见图纸	m2	680.12	64.83	44092.18	
106	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽65厚泡沫玻璃保温板设置防火隔离带 2、具体做法详见图纸	m2	71.85	54.72	3931.63	
107	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	327.54	36.91	12089.5	
108	011001005001	保温隔热楼地面（宿舍房间地面）	1、20厚挤塑聚苯板	m2	1661.21	24.41	40550.14	
109	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	1353.78	51.22	69340.61	
110	011001003002	保温隔热墙面	1、混凝土内墙面 2、专用界面处理剂 3、15厚水泥基无机轻集料保温砂浆 4、 5厚抗裂砂浆内置保温专用玻纤网（130g/m)2	m2	609.04	54.12	32961.24	
		分部小计					202965.3	
		楼地面装饰工程						
111	011101003001	细石混凝土楼地面（宿舍房间地面）	1、素水泥浆结合层 2、40厚C20细石混凝土内配双向Φ4@150钢丝网片（钢筋另算）。	m2	1661.21	30.7	50999.15	
112	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼梯、电梯厅、走廊、展厅兼活动室）	1、素水泥浆结合层 2、10厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	1661.58	13.91	23112.58	
113	011101001002	水泥砂浆楼地面（卫生间、洗衣房、值班室）	1、素水泥浆结合层 2、15厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	879.42	18.45	16225.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011101003002	细石混凝土楼地面（非机动车库、设备间、电梯机房）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	164.08	42.5	6973.4	
115	011105001001	水泥砂浆踢脚线（非机动车库、设备间、电梯机房）	1、踢脚高度：150mm 2、10厚1：3水泥砂浆打底 3、10厚1：2水泥砂浆粉面	m	869.55	8.55	7434.65	
116	010507001001	坡道	1、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽，深1.5 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3:7灰土分两步夯实），宽出面层300 5、素土夯实 6、具体情况参见图纸详情	m2	18.24	160.03	2918.95	
		分部小计					107664.03	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
117	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	5038.32	43.35	218411.17	
118	011201001002	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	9608.86	40.44	388582.3	
119	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（面砖墙面） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	3529.54	37.31	131687.14	
120	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	54.49	49.37	2690.17	
121	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	754.91	108.37	81809.6	
122	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	1653.68	10.79	17843.21	
		分部小计					841023.59	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	5014.44	74.95	375832.28	
		分部小计					375832.28	
		分部分项合计					7207221.42	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:一侧29.25m，一侧30.75m	m2	4949.83	27.84	137803.27	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤5.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	614.39	5.34	3280.84	
3	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	4949.83	15.24	75435.41	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	40721.93	40721.93	
5	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	5.56	70.19	390.26	
6	011702002002	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	38.58	70.19	2707.93	
7	011702002003	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	14.74	84.58	1246.71	
8	011702002004	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	140.02	84.58	11842.89	
9	011702002005	矩形柱（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	27.22	70.19	1910.57	
10	011702002006	矩形柱（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m2	256.86	70.19	18029	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702002007	矩形柱（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	40.82	70.19	2865.16	
12	011702002008	矩形柱（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m2	385.35	70.19	27047.72	
13	011702002009	矩形柱（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	27.22	70.19	1910.57	
14	011702002010	矩形柱（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m2	296.13	70.19	20785.36	
15	011702002011	矩形柱（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M 5、泵送高度：超过30米以上	m2	9.27	70.19	650.66	
16	011702002012	矩形柱（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M 5、泵送高度：超过30米以上	m2	12.14	70.19	852.11	
17	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	2937.66	86.16	253108.79	
18	011702006001	矩形梁（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m2	3.07	77.22	237.07	
19	011702006002	矩形梁（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	66.63	92.17	6141.29	
20	011702006003	矩形梁（二层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m2	196.85	77.22	15200.76	
21	011702006004	矩形梁（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m2	0.21	77.22	16.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702006005	矩形斜梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m2	0.34	85.01	28.9	
23	011702008001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	142.62	64.43	9189.01	
24	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	358.17	84.28	30186.57	
25	011702013001	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	36.7	52.94	1942.9	
26	011702013002	直形墙（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	96.62	63.15	6101.55	
27	011702013003	直形墙（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	179.08	52.94	9480.5	
28	011702013004	直形墙（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	268.62	52.94	14220.74	
29	011702013005	直形墙（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	184.86	52.94	9786.49	
30	011702013006	直形墙（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m2	51.21	52.94	2711.06	
31	011702011001	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm以内，外墙 4、墙高:在3.6米以内	m2	208.35	70	14584.5	
32	011702011002	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm，外墙 4、墙高:在3.6米以内	m2	32.25	70	2257.5	
33	011702011003	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内，内墙 4、墙高:在3.6米以内	m2	60.33	56.08	3383.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011702011004	直形墙（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	419.56	61.15	25656.09	
35	011702011005	直形墙（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m2	772.67	51.77	40001.13	
36	011702011006	直形墙（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m2	1138.72	51.77	58951.53	
37	011702011007	直形墙（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m2	834.21	51.77	43187.05	
38	011702011008	直形墙（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m2	195.95	51.77	10144.33	
39	011702014001	有梁板(基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	891.34	63.38	56493.13	
40	011702014002	有梁板(一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:≤100mm	m2	167.11	66.29	11077.72	
41	011702014003	有梁板(一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	835.15	75.55	63095.58	
42	011702014004	有梁板(二层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	6819.53	63.38	432221.81	
43	011702014005	有梁板(二层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:≤100mm	m2	640.2	56.04	35876.81	
44	011702014006	有梁板(机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m2	116.85	63.38	7405.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011702014007	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m2	514.8	76.41	39335.87	
46	011702014008	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m2	365.08	63.38	23138.77	
47	011702008002	砼翻边（有水部位）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	73.88	64.43	4760.09	
48	011702022001	其他构件/线条模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	492.94	84.24	41525.27	
		单价措施合计					1618928.68	
合计							8826150.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#普通宿舍楼土建(047)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			300971.72			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	273610.65			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	27361.07			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	145631.48			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					446603.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#普通宿舍楼土建(047)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2520		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2520		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2520		

暂列金额明细表

工程名称：10#普通宿舍楼土建(047)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#普通宿舍楼土建(047)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#普通宿舍楼土建(047)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	钢结构雨棚		2520			综合单价：1000元/㎡ 数量：2.52㎡
合计			2520			

计日工表

工程名称：10#普通宿舍楼土建(047)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#普通宿舍楼土建(047)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：10#普通宿舍楼土建(047)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		355242.97		355242.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9275273.3	3.2	296808.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9275273.3	0.53	49158.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9275273.3	0.1	9275.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9630516.27	9	866746.46
合计					1221989.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#普通宿舍楼土建(047)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#普通宿舍楼土建(047)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：10#普通宿舍楼水电(048)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	955883.76	
1.1	人工费	228960.29	
1.2	材料费	598520.55	
1.3	施工机具使用费	5018.11	
1.4	企业管理费	91458.64	
1.5	利润	31926.31	
2	措施项目	36573.14	
2.1	单价措施项目费	11676.75	
2.2	总价措施项目费	24896.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15150.47	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26597.96	
5	税金	91714.94	
6	工程造价	1110769.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#普通宿舍楼水电(048)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN70 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	123.94	105.24	13043.45	
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	147.88	88.39	13071.11	
3	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	10.8	76.04	821.23	
4	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	84.86	57.6	4887.94	
5	031001006001	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De63 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	1.5	64.03	96.05	
6	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	3.2	51.62	165.18	
7	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	3.2	36.43	116.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	47.8	29.56	1412.97	
9	031001006005	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	417.4	25.36	10585.26	
10	031001006006	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	907.12	24.02	21789.02	
11	031001005001	铸铁管	1、名称:柔性铸铁排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	m	103.92	136.2	14153.9	
12	031001006007	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN150 4、连接形式:粘接	m	20.37	90.03	1833.91	
13	031001006008	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	834.27	65.81	54903.31	
14	031001006009	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	287.87	41.82	12038.72	
15	031001006010	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	275.53	28.17	7761.68	
16	031001006011	塑料管	1、名称:冷凝水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	179	17.04	3050.16	
17	031001006012	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	334.34	38.1	12738.35	
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	373.37	373.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹浮球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	2	222.58	445.16	
20	031003001003	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	187.86	187.86	
21	031003001004	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	4	222.34	889.36	
22	031003001005	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	14	130.25	1823.5	
23	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接	个	12	14.68	176.16	
24	031003001006	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	113	51.27	5793.51	
25	031003001007	螺纹阀门	1、类型:螺纹减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	37	133.37	4934.69	
26	031003001008	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	51.87	103.74	
27	031003001009	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	86.3	172.6	
28	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN50	个	397	25.84	10258.48	
29	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN75	个	12	57.66	691.92	
30	031004014004	给、排水附（配）件	1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	1	23.52	23.52	
31	031004006001	大便器	1、名称:大便器预留	组	76	35.43	2692.68	
32	031004001001	浴缸	1、名称:浴盆、洗脸盆预留	组	153	27.63	4227.39	
33	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架(给水) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	12	354.92	4259.04	
34	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN40 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	10	30.02	300.2	
35	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	20	38.47	769.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	27	38.47	1038.69	
37	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	50.42	403.36	
38	031002003005	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	256	71.79	18378.24	
39	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	47	95.87	4505.89	
40	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	131.25	131.25	
		分部小计					235048.83	
		热水系统						
41	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN70 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	39.81	118.89	4733.01	
42	031001007006	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	426.9	99.4	42433.86	
43	031001007007	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	25.59	85.9	2198.18	
44	031001006013	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	562.1	28.06	15772.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031001006014	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	197.12	24.83	4894.49	
46	031003001010	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	1	222.34	222.34	
47	031003001011	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	20	130.25	2605	
48	031003001012	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	154	38.75	5967.5	
49	031003001013	螺纹阀门	1、类型:减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	47	38.75	1821.25	
50	031003001014	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	51.87	51.87	
51	031003001015	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	86.3	86.3	
52	031003013001	水表	1、名称:热水水表 2、型号、规格:DN20 3、连接形式:螺纹连接	个	77	220.23	16957.71	
53	031002003008	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	70	38.47	2692.9	
54	031002003009	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	12	50.42	605.04	
		分部小计					101041.98	
		强电系统						
55	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AA1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5413.7	5413.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2492.86	2492.86	
57	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APL~7APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	6	2633.73	15802.38	
58	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:8APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2943.52	2943.52	
59	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:SSAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌墙安装	台	77	515.9	39724.3	
60	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ZBAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌墙安装	台	1	376.67	376.67	
61	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:XYAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:嵌墙安装	台	1	589.67	589.67	
62	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5240.74	5240.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:WDAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	2084.23	2084.23	
64	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:明装	台	1	828.1	828.1	
65	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG~8ALG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:明装	台	7	653.41	4573.87	
66	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:DTAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:明装	台	7	1662.42	11636.94	
67	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2457.48	2457.48	
68	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4702.43	4702.43	
69	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4702.43	4702.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:6ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4702.43	4702.43	
71	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC150 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	21.46	128.5	2757.61	
72	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.68	93.51	1933.79	
73	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	73.53	42.4	3117.67	
74	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.96	36.88	367.32	
75	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	245.38	26.19	6426.5	
76	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	866.43	22.58	19563.99	
77	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	857.77	16.45	14110.32	
78	030411001008	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	137.09	12.11	1660.16	
79	030411001009	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6568.5	8.4	55175.4	
80	030411001010	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN15 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.6	7.67	158	
81	030411001011	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.37	12.02	112.63	
82	030411001012	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	355.98	10.12	3602.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	5480.2	4.01	21975.6	
84	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJR-2.5	m	1575.6	4.22	6649.03	
85	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	10188.5	3.6	36678.6	
86	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	7703.82	3.8	29274.52	
87	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-4	m	154.58	3.84	593.59	
88	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-4	m	66.92	4.14	277.05	
89	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*6	m	129.65	21.89	2838.04	
90	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*2.5	m	61.38	12.43	762.95	
91	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*6	m	54.23	29.23	1585.14	
92	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*10	m	28.22	44.6	1258.61	
93	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*16	m	55.71	66.61	3710.84	
94	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25	m	78.27	176.82	13839.7	
95	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	25.2	100.21	2525.29	
96	030408001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-3*6	m	2284.36	18.35	41918.01	
97	030408001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*4	m	54.25	35.58	1930.22	
98	030408001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*2.5	m	63.8	27.78	1772.36	
99	030411004007	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	25.3	3.42	86.53	
100	030411004008	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	1340.85	6.63	8889.84	
101	030411004009	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	199.9	4.01	801.6	
102	030411004010	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJR-2.5	m	66.6	4.22	281.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV50mm2	个	6	241.89	1451.34	
104	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV25mm2	个	14	144.05	2016.7	
105	030408006003	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	10	8.48	84.8	
106	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称:高强封闭母线槽 2、规格:LMAX-C/500A/5 3、含母线、母线槽等 4、其它技术参数详见图纸	m	27.7	1641.76	45476.75	
107	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A1N125/125A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):125A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	1	1004.95	1004.95	
108	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A1N125/80A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):80A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	7	846.21	5923.47	
109	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 3W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	1	163.67	163.67	
110	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	54	195.04	10532.16	
111	030412004003	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	3	139.2	417.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	25	135.59	3389.75	
113	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	18	373.37	6720.66	
114	030412004006	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	16	458.5	7336	
115	030412004007	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	49	135.88	6658.12	
116	030412001001	普通灯具	1、名称:消防应急灯(自带感应开关) 2、规格:LED 22W T5节能荧光灯 3、安装形式:吸顶安装	套	32	116.05	3713.6	
117	030412001002	普通灯具	1、名称:消防应急灯 2、规格:LED 7W 3、安装形式:吸顶安装	套	75	81.12	6084	
118	030412005001	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯 2、规格:LED 1*28W 3、安装形式:吸顶	套	23	74.44	1712.12	
119	030412004008	装饰灯	1、名称：安全出口灯 2、规格：Y-YJD201 LED 1*2W连续供电时间不少于90分钟 3、安装形式：门上方0.2米	套	35	101.53	3553.55	
120	030412004009	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、规格：Y-YJD201 LED 1*2W连续供电时间不少于90分钟 3、安装形式：距地0.5米	套	44	97.92	4308.48	
121	030412001003	普通灯具	1、名称:井道壁灯	套	6	44.15	264.9	
122	030412001004	普通灯具	1、名称:座灯头	套	462	15.2	7022.4	
123	030404033001	风扇	1、名称:换气扇 2、规格:40W	台	1	138.92	138.92	
124	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(双控)单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	16	15.46	247.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030404034002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	105	15.36	1612.8	
126	030404034003	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 双联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	77	18.37	1414.49	
127	030404034004	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 三联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	78	22.19	1730.82	
128	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	483	23.26	11234.58	
129	030404035002	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔(防水) 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	8	24.64	197.12	
130	030404035003	插座	1、名称:空调插座 2、规格:16A　250V 3、安装方式:暗装	个	77	18.68	1438.36	
131	030404035004	插座	1、名称:三相空调插座 2、规格:16A　440V 3、安装方式:暗装	个	1	41.02	41.02	
132	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	298	7.41	2208.18	
133	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	546	6.06	3308.76	
134	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	853	6.18	5271.54	
135	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	334.08	83.23	27805.48	
136	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100	m	9.65	69.76	673.18	
137	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	274.98	10.78	2964.28	
138	030413001003	铁构件	1、名称:桥架抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	28	443.64	12421.92	
139	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	261.81	39.01	10213.21	
140	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	75.33	16.49	1242.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	300.2	20.18	6058.04	
142	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	193.21	7.48	1445.21	
143	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	164.33	23.88	3924.2	
144	030409002002	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ15	m	6	37.72	226.32	
145	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	291.37	582.74	
146	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	85	43.77	3720.45	
147	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	4	41.67	166.68	
148	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：100*100*6	台(块)	2	433.42	866.84	
149	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
150	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV以内 2、类型：符合验收要求	系统	1	735.31	735.31	
151	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	3.74	62.64	234.27	
		分部小计					615678.85	
		弱电系统						
152	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	30.3	83.23	2521.87	
153	030413001004	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	24.24	10.78	261.31	
154	030413001005	铁构件	1、名称:桥架抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	3	443.64	1330.92	
		分部小计					4114.1	
		分部分项合计					955883.76	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	11676.75	11676.75	
		单价措施合计					11676.75	
合计							967560.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#普通宿舍楼水电(048)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			15150.47			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	13289.89			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1860.58			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	9745.92			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					24896.39			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#普通宿舍楼水电(048)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10#普通宿舍楼水电(048)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#普通宿舍楼水电(048)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#普通宿舍楼水电(048)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10#普通宿舍楼水电(048)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#普通宿舍楼水电(048)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#普通宿舍楼水电(048)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		26597.96		26597.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	910889.09	2.4	21861.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	910889.09	0.42	3825.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	910889.09	0.1	910.89
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1019054.86	9	91714.94
合计					118312.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#普通宿舍楼水电(048)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#普通宿舍楼水电(048)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：10#普通宿舍楼消防(049)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	453008.56	
1.1	人工费	126737.85	
1.2	材料费	244479.89	
1.3	施工机具使用费	8452.99	
1.4	企业管理费	55639.09	
1.5	利润	17698.8	
2	措施项目	20094.84	
2.1	单价措施项目费	7163.99	
2.2	总价措施项目费	12930.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7868.95	
3	其他项目	46000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	46000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15157.81	
5	税金	48083.51	
6	工程造价	582344.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#普通宿舍楼消防(049)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	38.14	157.07	5990.65	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	207.26	103.7	21492.86	
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	21.2	65.79	1394.75	
4	030901010001	室内消火栓	1、名称:减压稳压型消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防箱采用SNZW65-III型减压稳压单栓带消防软管卷盘型消火栓箱，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	8	670.27	5362.16	
5	030901010002	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	24	514.29	12342.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030901010003	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	514.29	514.29	
7	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	469.5	469.5	
8	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	8	685.7	5485.6	
9	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	5	1135.41	5677.05	
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
12	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	1	140.03	140.03	
13	031003001003	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1	36.34	36.34	
14	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:环氧煤沥青漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、防潮层:玻璃丝布	m2	31.1	17.27	537.1	
15	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	93.88	14.46	1357.5	
16	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	213.28	15.83	3376.22	
17	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	213.28	2.38	507.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架(消防) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	20	354.92	7098.4	
19	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:泡沫橡塑管壳(B1级) 2、绝热厚度:30mm	m	35.41	23.34	826.47	
20	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:复合铝箔	m2	18.91	33.17	627.24	
21	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	36	72.99	2627.64	
22	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC4	具	70	108.76	7613.2	
23	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	18.16	64	1162.24	
		分部小计					84779.29	
		喷淋系统						
24	030901001001	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	731.52	43.63	31916.22	
25	030901001002	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	369.47	50.63	18706.27	
26	030901001003	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	462.96	61.42	28435	
27	030901001004	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	44.04	71.01	3127.28	
28	030901001005	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	15.86	69.79	1106.87	
29	030901001006	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	68.92	85.4	5885.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030901001007	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	171.59	109.19	18735.91	
31	030901001008	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	171.91	166.27	28583.48	
32	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内有吊顶 2、材质、型号、规格:铜、DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	685	39.03	26735.55	
33	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	8	685.56	5484.48	
34	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	8	663.95	5311.6	
35	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	8	685.7	5485.6	
36	031003001004	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	
37	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动放气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
38	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:丝接	组	1	351.59	351.59	
39	031003001006	螺纹阀门	1、类型:试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	7	62.58	438.06	
40	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、名称:排水漏斗 2、口径规格:DN100	个	1	122.3	122.3	
41	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二遍道，灰色调和柒一道 3、标志色方式、品种:黄色调和漆	m2	320.39	19.34	6196.34	
42	031002001002	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	1337.04	15.83	21165.34	
43	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	1337.04	2.38	3182.16	
44	030413001002	铁构件	1、名称:抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	36	354.92	12777.12	
45	030901007001	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D51	个	1	131.94	131.94	
46	030901007002	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D53	个	1	134.1	134.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030901007003	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D55	个	1	134.1	134.1	
48	030901007004	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D58	个	1	137.13	137.13	
49	030901007005	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D62	个	1	138.42	138.42	
50	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	18	72.99	1313.82	
51	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:D200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	108.5	868	
52	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:500点以上	系统	1	19412.11	19412.11	
		分部小计					246156.04	
		消防报警系统						
53	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	12.1	26.49	320.53	
54	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	731.45	12.28	8982.21	
55	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1191.14	8.51	10136.6	
56	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	1161.24	4.04	4691.41	
57	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	1023.87	3.44	3522.11	
58	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	208.35	6.65	1385.53	
59	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-2*4	m	25.7	11.09	285.01	
60	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-4*1.5	m	542.54	6.94	3765.23	
61	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYY-5*2.5	m	154.83	14.71	2277.55	
62	030408002002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-5*2.5	m	25.7	14.28	367	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408002003	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-4*2.5	m	25.7	12.79	328.7	
64	030411005001	接线箱	1、名称:消防接线端子箱 2、规格:TX6961 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	8	169.75	1358	
65	030904001001	点型探测器	1、名称:智能光电感烟探测器 2、规格:JTY-GM-TX3100A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	167	126.17	21070.39	
66	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾广播扬声器 2、功率:≥3W 3、安装方式:顶式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	41	73.4	3009.4	
67	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、规格:TX3301 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	24	202.86	4868.64	
68	030904003001	按钮	1、名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格:J-SAP-M-TX3140 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	24	145.23	3485.52	
69	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:防火门监控分机 2、规格:HY5716B 3、其它技术参数详见图纸设计要求	部	1	214.59	214.59	
70	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称:层显 2、规格:TX3403 3、其它技术参数详见图纸设计要求	台	8	1831.21	14649.68	
71	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、规格:TX3200A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	16	269.37	4309.92	
72	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:输出模块 2、规格:TX3214A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	8	269.37	2154.96	
73	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:控制模块 2、规格:TX3208A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	16	281.72	4507.52	
74	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:常闭防火门监控模块 2、规格:TM3910/TM3913 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	25	281.72	7043	
75	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器 2、规格:TX3219 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	16	257.9	4126.4	
76	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	41	235.77	9666.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	273	7.53	2055.69	
78	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*70	m	30.3	62.54	1894.96	
79	030413001003	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	24.24	10.94	265.19	
80	030413001004	铁构件	1、名称:桥架抗震支架(电气) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	3	443.64	1330.92	
		分部小计					122073.23	
		分部分项合计					453008.56	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7163.99	7163.99	
		单价措施合计					7163.99	
合计							460172.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#普通宿舍楼消防(049)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			7868.95			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	6902.59			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	966.36			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	5061.9			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					12930.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#普通宿舍楼消防(049)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	46000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		46000		

暂列金额明细表

工程名称：10#普通宿舍楼消防(049)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#普通宿舍楼消防(049)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#普通宿舍楼消防(049)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电气火灾监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、管线等	21500			综合单价：21500.00元/项　数量：1项
2	消防电源监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、管线等	24500			综合单价：24500.00元/项　数量：1项
合计			46000			

计日工表

工程名称：10#普通宿舍楼消防(049)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#普通宿舍楼消防(049)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：10#普通宿舍楼消防(049)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		15157.81		15157.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	519103.4	2.4	12458.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	519103.4	0.42	2180.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	519103.4	0.1	519.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	534261.21	9	48083.51
合计					63241.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#普通宿舍楼消防(049)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#普通宿舍楼消防(049)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：10#普通宿舍楼排风及防排烟(050)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	74933.92	
1.1	人工费	11357.78	
1.2	材料费	55280.55	
1.3	施工机具使用费	2162.06	
1.4	企业管理费	4543.68	
1.5	利润	1589.85	
2	措施项目	2198.21	
2.1	单价措施项目费	385.22	
2.2	总价措施项目费	1812.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1103.28	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1936.89	
5	税金	7116.21	
6	工程造价	86185.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#普通宿舍楼排风及防排烟(050)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防排烟系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	59.72	168.3	10050.88	
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	3.13	349.05	1092.53	
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	142.13	242.84	34514.85	
4	030703001001	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:2000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1723	1723	
5	030703001002	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	980.48	2941.44	
6	030703001003	碳钢阀门	1、名称:排烟阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	740.48	2221.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030703001004	碳钢阀门	1、名称:电动阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	410.78	410.78	
8	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1200*800 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	403.54	403.54	
9	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:500*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	12	111.31	1335.72	
10	030108003001	轴流通风机	1、名称:双速排烟风机 2、型号:HTFC-II-25# 3、规格 :L=36370/20100m3/h H=350/157Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	13200.02	13200.02	
11	030702001004	挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 3、其他：详见设计图纸及招标文件	m	27.48	200	5496	
		分部小计					73390.2	
		检测、调试						
12	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	1543.72	1543.72	
		分部小计					1543.72	
		分部分项合计					74933.92	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	385.22	385.22	
		单价措施合计					385.22	
合计							75319.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#普通宿舍楼排风及防排烟(050)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			1103.28			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	967.79			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	135.49			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	709.71			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					1812.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#普通宿舍楼排风及防排烟(050)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10#普通宿舍楼排风及防排烟(050)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#普通宿舍楼排风及防排烟(050)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#普通宿舍楼排风及防排烟(050)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10#普通宿舍楼排风及防排烟(050)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#普通宿舍楼排风及防排烟(050)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#普通宿舍楼排风及防排烟(050)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1936.89		1936.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66332.13	2.4	1591.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66332.13	0.42	278.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66332.13	0.1	66.33
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	79069.02	9	7116.21
合计					9053.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#普通宿舍楼排风及防排烟(050)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10#普通宿舍楼排风及防排烟(050)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：11#普通宿舍楼土建(051)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	7207221.42	
1.1	人工费	1170997.64	
1.2	材料费	5419397.36	
1.3	施工机具使用费	96956.99	
1.4	企业管理费	367765.65	
1.5	利润	152103.73	
2	措施项目	2065531.88	
2.1	单价措施项目费	1618928.68	
2.2	总价措施项目费	446603.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	300971.72	
3	其他项目	2520	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	2520	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	355242.97	
5	税金	866746.46	
6	工程造价	10497262.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#普通宿舍楼土建(051)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401005001	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	181.2	542.85	98364.42	
2	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	37.71	561.66	21180.2	
3	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	202.34	518.02	104816.17	
4	010402001002	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	1.97	518.02	1020.5	
5	010402001003	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	104.59	524.96	54905.57	
6	010402001004	砌块墙(空调外机)	1、砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:DMM7.5预拌砂浆	m3	44.69	599.45	26789.42	
7	010402001005	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	487.03	510.37	248565.5	
8	010402001006	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	3.98	516.84	2057.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001007	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	45.86	510.37	23405.57	
		分部小计					581104.37	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	0.84	739.41	621.1	
11	010502001002	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	9.32	739.41	6891.3	
12	010502001003	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	2.22	739.41	1641.49	
13	010502001004	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	28.56	739.41	21117.55	
14	010502001005	矩形柱（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	4.1	739.41	3031.58	
15	010502001006	矩形柱（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m3	52.72	739.41	38981.7	
16	010502001007	矩形柱（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	6.16	720.18	4436.31	
17	010502001008	矩形柱（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m3	79.08	720.18	56951.83	
18	010502001009	矩形柱（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	4.1	700.94	2873.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010502001010	矩形柱（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m3	59.58	700.94	41762.01	
20	010502001011	矩形柱（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M 5、泵送高度：超过30米以上	m3	1.4	703.45	984.83	
21	010502001012	矩形柱（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M 5、泵送高度：超过30米以上	m3	2.45	703.45	1723.45	
22	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	216.61	819.72	177559.55	
23	010503002001	矩形梁（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m3	0.31	672.67	208.53	
24	010503002002	矩形梁（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	4.81	672.67	3235.54	
25	010503002003	矩形梁（二层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m3	22.73	672.67	15289.79	
26	010503002004	矩形梁（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m3	0.01	675.18	6.75	
27	010503002005	矩形斜梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m3	0.04	682.83	27.31	
28	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	15.97	707.36	11296.54	
29	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	22.8	760.13	17330.96	
30	010504001001	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	4.53	824.2	3733.63	
31	010504001002	直形墙（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	11.44	809.74	9263.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010504001003	直形墙（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	21.23	809.74	17190.78	
33	010504001004	直形墙（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	31.85	790.47	25176.47	
34	010504001005	直形墙（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	21.95	771.2	16927.84	
35	010504001006	直形墙（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m3	6.31	775.28	4892.02	
36	010504001007	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm以内，外墙 4、墙高:在3.6米以内	m3	29.12	715.11	20824	
37	010504001008	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm，外墙 4、墙高:在3.6米以内	m3	5.25	715.11	3754.33	
38	010504001009	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内，内墙 4、墙高:在3.6米以内	m3	7.91	700.65	5542.14	
39	010504001010	直形墙（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	57.3	721.03	41315.02	
40	010504001011	直形墙（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m3	105.99	721.03	76421.97	
41	010504001012	直形墙（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m3	156.6	701.76	109895.62	
42	010504001013	直形墙（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m3	113.44	682.49	77421.67	
43	010504001014	直形墙（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m3	18.09	685	12391.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010505001001	有梁板(基础)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	130.03	660.96	85944.63	
45	010505001002	有梁板(一层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:≤100mm	m3	18.25	660.96	12062.52	
46	010505001003	有梁板(一层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	100.58	660.96	66479.36	
47	010505001004	有梁板(二层-八层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	712.45	660.96	470900.95	
48	010505001005	有梁板(二层-八层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:≤100mm	m3	77.97	660.96	51535.05	
49	010505001006	有梁板(机房层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m3	13.66	663.47	9063	
50	010505001007	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m3	62.97	665.27	41892.05	
51	010505001008	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m3	39.03	658.56	25703.6	
52	010503004002	砼翻边（有水部位）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	3.67	692.5	2541.48	
53	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	264.14	145.7	38485.2	
54	010507007001	其他构件/线条	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	24.6	746.95	18374.97	
55	010515001001	现浇构件钢筋（宿舍地面钢筋）	1、钢筋种类、规格:内配双向Φ4@150钢丝网片。	t	2.093	6045.84	12653.94	
56	010515001002	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	2.013	6045.84	12170.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010515001003	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	6.386	7790.16	49747.96	
58	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6-8以内钢筋 2、层高:3.6米以内	t	5.175	6045.84	31287.22	
59	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	137.171	6136.35	841729.27	
60	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	25.641	6045.84	155021.38	
61	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	17.679	5452.57	96395.99	
62	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.915	5497.82	10528.33	
63	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ8-12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.174	6656.62	7814.87	
64	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ14-25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	99.474	5812.04	578146.87	
65	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ28-32钢筋 2、层高:3.6米以内	t	9.202	5704.07	52488.85	
66	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ40钢筋 2、层高:3.6米以内	t	11.223	5774.96	64812.38	
67	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6-8以内钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.857	6090.16	5219.27	
68	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	35.463	6180.67	219185.1	
69	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	4.813	6090.16	29311.94	
70	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	11.659	5478.78	63877.1	
71	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.151	5524.03	834.13	
72	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ8-12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.233	6700.94	1561.32	
73	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	25.63	5838.25	149634.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　　φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	5.097	5725.66	29183.69	
75	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　　φ40钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	2.86	5796.55	16578.13	
76	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	4334	7.82	33891.88	
77	010516004002	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25内	个	237	13.55	3211.35	
78	010516004003	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25外	个	921	21.85	20123.85	
79	010606008001	爬梯	1、钢爬梯做法参见图纸	t	0.027	7573.78	204.49	
80	010606008002	钢梯	1、钢梯做法参见图集15J401　A6	t	0.085	8153.37	693.04	
		分部小计					4140012.33	
		门窗工程						
81	010802003001	丙级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM0818丙 2、具体要求详见图纸	m2	11.52	488.2	5624.06	
82	010801004001	丙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1018丙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	30.6	393.98	12055.79	
83	010801004002	乙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1018乙、FM1023乙、FM1323乙、FM1523乙、FM1524乙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	121.07	437.65	52986.29	
84	010802001001	钢制普通门	1、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	258.72	434.77	112483.69	
85	010802001002	铝合金推拉门	1、框、扇材质:黑色92系列断热铝合金节能推拉门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	259.2	596.93	154724.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010802001003	铝合金平开门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	12.24	588.06	7197.85	
87	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸	m2	159.3	576.74	91874.68	
88	010807001002	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1515 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	2.25	1150.52	2588.67	
89	010807001003	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1518 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	2.7	1087.42	2936.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010807001004	铝合金窗（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	370	585.61	216675.7	
91	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	534.25	36.44	19468.07	
92	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	95.02	207.55	19721.4	
		分部小计					698336.49	
		屋面及防水工程						
93	010901001001	瓦屋面	1、平瓦 2、挂瓦条 3、顺水条 4、含脊瓦	m2	363.86	57.17	20801.88	
94	010902003001	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:40厚 2、混凝土种类:40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	363.86	47.56	17305.18	
95	010902003002	屋面刚性层（非上人平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	327.54	54.81	17952.47	
96	010902003003	屋面隔离层（非上人保温平屋屋面）	1、隔离层:10厚1：2水泥砂浆隔离层	m2	327.54	14.04	4598.66	
97	010902001001	屋面卷材防水（瓦屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	363.86	45.84	16679.34	
98	010902001002	屋面卷材防水（非上人不保温平屋屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	60.57	45.84	2776.53	
99	010902001003	屋面卷材防水（非上人保温平屋屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	365.62	78.26	28613.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010902003004	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	691.4	24.06	16635.08	
101	011615001001	屋面上人孔	1、做法要求详见12J201 H19	个	1	160.56	160.56	
102	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、洗衣房，室外阳台）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	1461.71	39.63	57927.57	
103	010903002001	墙面涂膜防水（卫生间等有水）	1、防水膜品种:JS11型防水涂膜(高度至吊顶100高) 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	3529.54	17.7	62472.86	
104	010903002002	墙面涂膜防水（窗侧边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	811.27	17.7	14359.48	
		分部小计					260283.03	
		保温、隔热、防腐工程						
105	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级) 2、具体做法详见图纸	m2	680.12	64.83	44092.18	
106	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽65厚泡沫玻璃保温板设置防火隔离带 2、具体做法详见图纸	m2	71.85	54.72	3931.63	
107	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	327.54	36.91	12089.5	
108	011001005001	保温隔热楼地面（宿舍房间地面）	1、20厚挤塑聚苯板	m2	1661.21	24.41	40550.14	
109	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	1353.78	51.22	69340.61	
110	011001003002	保温隔热墙面	1、混凝土内墙面 2、专用界面处理剂 3、15厚水泥基无机轻集料保温砂浆 4、 5厚抗裂砂浆内置保温专用玻纤网（130g/m)2	m2	609.04	54.12	32961.24	
		分部小计					202965.3	
		楼地面装饰工程						
111	011101003001	细石混凝土楼地面（宿舍房间地面）	1、素水泥浆结合层 2、40厚C20细石混凝土内配双向Φ4@150钢丝网片（钢筋另算）。	m2	1661.21	30.7	50999.15	
112	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼梯、电梯厅、走廊、展厅兼活动室）	1、素水泥浆结合层 2、10厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	1661.58	13.91	23112.58	
113	011101001002	水泥砂浆楼地面（卫生间、洗衣房、值班室）	1、素水泥浆结合层 2、15厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	879.42	18.45	16225.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011101003002	细石混凝土楼地面（非机动车库、设备间、电梯机房）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	164.08	42.5	6973.4	
115	011105001001	水泥砂浆踢脚线（非机动车库、设备间、电梯机房）	1、踢脚高度：150mm 2、10厚1：3水泥砂浆打底 3、10厚1：2水泥砂浆粉面	m	869.55	8.55	7434.65	
116	010507001001	坡道	1、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽，深1.5 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3:7灰土分两步夯实），宽出面层300 5、素土夯实 6、具体情况参见图纸详情	m2	18.24	160.03	2918.95	
		分部小计					107664.03	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
117	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	5038.32	43.35	218411.17	
118	011201001002	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	9608.86	40.44	388582.3	
119	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（面砖墙面） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	3529.54	37.31	131687.14	
120	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	54.49	49.37	2690.17	
121	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	754.91	108.37	81809.6	
122	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	1653.68	10.79	17843.21	
		分部小计					841023.59	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	5014.44	74.95	375832.28	
		分部小计					375832.28	
		分部分项合计					7207221.42	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:一侧29.25m，一侧30.75m	m2	4949.83	27.84	137803.27	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤5.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	614.39	5.34	3280.84	
3	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	4949.83	15.24	75435.41	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	40721.93	40721.93	
5	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	5.56	70.19	390.26	
6	011702002002	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	38.58	70.19	2707.93	
7	011702002003	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	14.74	84.58	1246.71	
8	011702002004	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	140.02	84.58	11842.89	
9	011702002005	矩形柱（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	27.22	70.19	1910.57	
10	011702002006	矩形柱（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m2	256.86	70.19	18029	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702002007	矩形柱（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	40.82	70.19	2865.16	
12	011702002008	矩形柱（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m2	385.35	70.19	27047.72	
13	011702002009	矩形柱（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	27.22	70.19	1910.57	
14	011702002010	矩形柱（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m2	296.13	70.19	20785.36	
15	011702002011	矩形柱（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M 5、泵送高度：超过30米以上	m2	9.27	70.19	650.66	
16	011702002012	矩形柱（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M 5、泵送高度：超过30米以上	m2	12.14	70.19	852.11	
17	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	2937.66	86.16	253108.79	
18	011702006001	矩形梁（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m2	3.07	77.22	237.07	
19	011702006002	矩形梁（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	66.63	92.17	6141.29	
20	011702006003	矩形梁（二层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m2	196.85	77.22	15200.76	
21	011702006004	矩形梁（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m2	0.21	77.22	16.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702006005	矩形斜梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m2	0.34	85.01	28.9	
23	011702008001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	142.62	64.43	9189.01	
24	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	358.17	84.28	30186.57	
25	011702013001	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	36.7	52.94	1942.9	
26	011702013002	直形墙（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	96.62	63.15	6101.55	
27	011702013003	直形墙（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	179.08	52.94	9480.5	
28	011702013004	直形墙（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	268.62	52.94	14220.74	
29	011702013005	直形墙（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	184.86	52.94	9786.49	
30	011702013006	直形墙（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m2	51.21	52.94	2711.06	
31	011702011001	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm以内，外墙 4、墙高:在3.6米以内	m2	208.35	70	14584.5	
32	011702011002	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm，外墙 4、墙高:在3.6米以内	m2	32.25	70	2257.5	
33	011702011003	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内，内墙 4、墙高:在3.6米以内	m2	60.33	56.08	3383.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011702011004	直形墙（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	419.56	61.15	25656.09	
35	011702011005	直形墙（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m2	772.67	51.77	40001.13	
36	011702011006	直形墙（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m2	1138.72	51.77	58951.53	
37	011702011007	直形墙（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m2	834.21	51.77	43187.05	
38	011702011008	直形墙（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m2	195.95	51.77	10144.33	
39	011702014001	有梁板(基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	891.34	63.38	56493.13	
40	011702014002	有梁板(一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:≤100mm	m2	167.11	66.29	11077.72	
41	011702014003	有梁板(一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	835.15	75.55	63095.58	
42	011702014004	有梁板(二层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	6819.53	63.38	432221.81	
43	011702014005	有梁板(二层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:≤100mm	m2	640.2	56.04	35876.81	
44	011702014006	有梁板(机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m2	116.85	63.38	7405.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011702014007	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m2	514.8	76.41	39335.87	
46	011702014008	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m2	365.08	63.38	23138.77	
47	011702008002	砼翻边（有水部位）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	73.88	64.43	4760.09	
48	011702022001	其他构件/线条模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	492.94	84.24	41525.27	
		单价措施合计					1618928.68	
合计							8826150.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#普通宿舍楼土建(051)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			300971.72			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	273610.65			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	27361.07			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	145631.48			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					446603.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#普通宿舍楼土建(051)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2520		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2520		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2520		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：11#普通宿舍楼土建(051)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#普通宿舍楼土建(051)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#普通宿舍楼土建(051)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	钢结构雨棚		2520			综合单价：1000元/㎡ 数量：2.52㎡
合计			2520			

计日工表

工程名称：11#普通宿舍楼土建(051)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：11#普通宿舍楼土建(051)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：11#普通宿舍楼土建(051)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		355242.97		355242.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9275273.3	3.2	296808.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9275273.3	0.53	49158.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9275273.3	0.1	9275.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9630516.27	9	866746.46
合计					1221989.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#普通宿舍楼土建(051)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：11#普通宿舍楼土建(051)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：11#普通宿舍楼水电(052)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	955883.76	
1.1	人工费	228960.29	
1.2	材料费	598520.55	
1.3	施工机具使用费	5018.11	
1.4	企业管理费	91458.64	
1.5	利润	31926.31	
2	措施项目	36573.14	
2.1	单价措施项目费	11676.75	
2.2	总价措施项目费	24896.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15150.47	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26597.96	
5	税金	91714.94	
6	工程造价	1110769.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#普通宿舍楼水电(052)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN70 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	123.94	105.24	13043.45	
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	147.88	88.39	13071.11	
3	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	10.8	76.04	821.23	
4	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	84.86	57.6	4887.94	
5	031001006001	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De63 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	1.5	64.03	96.05	
6	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	3.2	51.62	165.18	
7	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	3.2	36.43	116.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	47.8	29.56	1412.97	
9	031001006005	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	417.4	25.36	10585.26	
10	031001006006	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	907.12	24.02	21789.02	
11	031001005001	铸铁管	1、名称:柔性铸铁排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	m	103.92	136.2	14153.9	
12	031001006007	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN150 4、连接形式:粘接	m	20.37	90.03	1833.91	
13	031001006008	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	834.27	65.81	54903.31	
14	031001006009	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	287.87	41.82	12038.72	
15	031001006010	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	275.53	28.17	7761.68	
16	031001006011	塑料管	1、名称:冷凝水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	179	17.04	3050.16	
17	031001006012	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	334.34	38.1	12738.35	
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	373.37	373.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹浮球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	2	222.58	445.16	
20	031003001003	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	187.86	187.86	
21	031003001004	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	4	222.34	889.36	
22	031003001005	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	14	130.25	1823.5	
23	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接	个	12	14.68	176.16	
24	031003001006	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	113	51.27	5793.51	
25	031003001007	螺纹阀门	1、类型:螺纹减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	37	133.37	4934.69	
26	031003001008	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	51.87	103.74	
27	031003001009	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	86.3	172.6	
28	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN50	个	397	25.84	10258.48	
29	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN75	个	12	57.66	691.92	
30	031004014004	给、排水附（配）件	1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	1	23.52	23.52	
31	031004006001	大便器	1、名称:大便器预留	组	76	35.43	2692.68	
32	031004001001	浴缸	1、名称:浴盆、洗脸盆预留	组	153	27.63	4227.39	
33	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架(给水) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	12	354.92	4259.04	
34	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN40 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	10	30.02	300.2	
35	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	20	38.47	769.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	27	38.47	1038.69	
37	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	50.42	403.36	
38	031002003005	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	256	71.79	18378.24	
39	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	47	95.87	4505.89	
40	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	131.25	131.25	
		分部小计					235048.83	
		热水系统						
41	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN70 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	39.81	118.89	4733.01	
42	031001007006	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	426.9	99.4	42433.86	
43	031001007007	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	25.59	85.9	2198.18	
44	031001006013	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	562.1	28.06	15772.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031001006014	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	197.12	24.83	4894.49	
46	031003001010	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	1	222.34	222.34	
47	031003001011	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	20	130.25	2605	
48	031003001012	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	154	38.75	5967.5	
49	031003001013	螺纹阀门	1、类型:减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	47	38.75	1821.25	
50	031003001014	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	51.87	51.87	
51	031003001015	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	86.3	86.3	
52	031003013001	水表	1、名称:热水水表 2、型号、规格:DN20 3、连接形式:螺纹连接	个	77	220.23	16957.71	
53	031002003008	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	70	38.47	2692.9	
54	031002003009	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	12	50.42	605.04	
		分部小计					101041.98	
		强电系统						
55	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AA1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5413.7	5413.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2492.86	2492.86	
57	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APL~7APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	6	2633.73	15802.38	
58	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:8APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2943.52	2943.52	
59	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:SSAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌墙安装	台	77	515.9	39724.3	
60	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ZBAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌墙安装	台	1	376.67	376.67	
61	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:XYAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:嵌墙安装	台	1	589.67	589.67	
62	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5240.74	5240.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:WDAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	2084.23	2084.23	
64	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:明装	台	1	828.1	828.1	
65	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG~8ALG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:明装	台	7	653.41	4573.87	
66	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:DTAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:明装	台	7	1662.42	11636.94	
67	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2457.48	2457.48	
68	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4702.43	4702.43	
69	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4702.43	4702.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:6ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4702.43	4702.43	
71	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC150 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	21.46	128.5	2757.61	
72	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.68	93.51	1933.79	
73	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	73.53	42.4	3117.67	
74	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.96	36.88	367.32	
75	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	245.38	26.19	6426.5	
76	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	866.43	22.58	19563.99	
77	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	857.77	16.45	14110.32	
78	030411001008	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	137.09	12.11	1660.16	
79	030411001009	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6568.5	8.4	55175.4	
80	030411001010	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN15 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.6	7.67	158	
81	030411001011	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.37	12.02	112.63	
82	030411001012	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	355.98	10.12	3602.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	5480.2	4.01	21975.6	
84	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJR-2.5	m	1575.6	4.22	6649.03	
85	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	10188.5	3.6	36678.6	
86	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	7703.82	3.8	29274.52	
87	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-4	m	154.58	3.84	593.59	
88	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-4	m	66.92	4.14	277.05	
89	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*6	m	129.65	21.89	2838.04	
90	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*2.5	m	61.38	12.43	762.95	
91	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*6	m	54.23	29.23	1585.14	
92	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*10	m	28.22	44.6	1258.61	
93	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*16	m	55.71	66.61	3710.84	
94	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25	m	78.27	176.82	13839.7	
95	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	25.2	100.21	2525.29	
96	030408001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-3*6	m	2284.36	18.35	41918.01	
97	030408001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*4	m	54.25	35.58	1930.22	
98	030408001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*2.5	m	63.8	27.78	1772.36	
99	030411004007	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	25.3	3.42	86.53	
100	030411004008	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	1340.85	6.63	8889.84	
101	030411004009	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	199.9	4.01	801.6	
102	030411004010	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJR-2.5	m	66.6	4.22	281.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV50mm2	个	6	241.89	1451.34	
104	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV25mm2	个	14	144.05	2016.7	
105	030408006003	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	10	8.48	84.8	
106	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称:高强封闭母线槽 2、规格:LMAX-C/500A/5 3、含母线、母线槽等 4、其它技术参数详见图纸	m	27.7	1641.76	45476.75	
107	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A1N125/125A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):125A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	1	1004.95	1004.95	
108	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A1N125/80A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):80A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	7	846.21	5923.47	
109	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 3W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	1	163.67	163.67	
110	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	54	195.04	10532.16	
111	030412004003	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	3	139.2	417.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	25	135.59	3389.75	
113	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	18	373.37	6720.66	
114	030412004006	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	16	458.5	7336	
115	030412004007	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	49	135.88	6658.12	
116	030412001001	普通灯具	1、名称:消防应急灯(自带感应开关) 2、规格:LED 22W T5节能荧光灯 3、安装形式:吸顶安装	套	32	116.05	3713.6	
117	030412001002	普通灯具	1、名称:消防应急灯 2、规格:LED 7W 3、安装形式:吸顶安装	套	75	81.12	6084	
118	030412005001	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯 2、规格:LED 1*28W 3、安装形式:吸顶	套	23	74.44	1712.12	
119	030412004008	装饰灯	1、名称：安全出口灯 2、规格：Y-YJD201 LED 1*2W连续供电时间不少于90分钟 3、安装形式：门上方0.2米	套	35	101.53	3553.55	
120	030412004009	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、规格：Y-YJD201 LED 1*2W连续供电时间不少于90分钟 3、安装形式：距地0.5米	套	44	97.92	4308.48	
121	030412001003	普通灯具	1、名称:井道壁灯	套	6	44.15	264.9	
122	030412001004	普通灯具	1、名称:座灯头	套	462	15.2	7022.4	
123	030404033001	风扇	1、名称:换气扇 2、规格:40W	台	1	138.92	138.92	
124	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(双控)单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	16	15.46	247.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030404034002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	105	15.36	1612.8	
126	030404034003	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 双联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	77	18.37	1414.49	
127	030404034004	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 三联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	78	22.19	1730.82	
128	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	483	23.26	11234.58	
129	030404035002	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔(防水) 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	8	24.64	197.12	
130	030404035003	插座	1、名称:空调插座 2、规格:16A　250V 3、安装方式:暗装	个	77	18.68	1438.36	
131	030404035004	插座	1、名称:三相空调插座 2、规格:16A　440V 3、安装方式:暗装	个	1	41.02	41.02	
132	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	298	7.41	2208.18	
133	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	546	6.06	3308.76	
134	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	853	6.18	5271.54	
135	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	334.08	83.23	27805.48	
136	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100	m	9.65	69.76	673.18	
137	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	274.98	10.78	2964.28	
138	030413001003	铁构件	1、名称:桥架抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	28	443.64	12421.92	
139	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	261.81	39.01	10213.21	
140	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	75.33	16.49	1242.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	300.2	20.18	6058.04	
142	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	193.21	7.48	1445.21	
143	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	164.33	23.88	3924.2	
144	030409002002	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ15	m	6	37.72	226.32	
145	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	291.37	582.74	
146	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	85	43.77	3720.45	
147	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	4	41.67	166.68	
148	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：100*100*6	台(块)	2	433.42	866.84	
149	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
150	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV以内 2、类型：符合验收要求	系统	1	735.31	735.31	
151	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	3.74	62.64	234.27	
		分部小计					615678.85	
		弱电系统						
152	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	30.3	83.23	2521.87	
153	030413001004	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	24.24	10.78	261.31	
154	030413001005	铁构件	1、名称:桥架抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	3	443.64	1330.92	
		分部小计					4114.1	
		分部分项合计					955883.76	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	11676.75	11676.75	
		单价措施合计					11676.75	
合计							967560.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#普通宿舍楼水电(052)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			15150.47			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	13289.89			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1860.58			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	9745.92			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					24896.39			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#普通宿舍楼水电(052)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：11#普通宿舍楼水电(052)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#普通宿舍楼水电(052)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#普通宿舍楼水电(052)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：11#普通宿舍楼水电(052)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：11#普通宿舍楼水电(052)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫鸿网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：11#普通宿舍楼水电(052)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		26597.96		26597.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	910889.09	2.4	21861.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	910889.09	0.42	3825.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	910889.09	0.1	910.89
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1019054.86	9	91714.94
合计					118312.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#普通宿舍楼水电(052)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：11#普通宿舍楼水电(052)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：11#普通宿舍楼消防(053)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	453008.56	
1.1	人工费	126737.85	
1.2	材料费	244479.89	
1.3	施工机具使用费	8452.99	
1.4	企业管理费	55639.09	
1.5	利润	17698.8	
2	措施项目	20094.84	
2.1	单价措施项目费	7163.99	
2.2	总价措施项目费	12930.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7868.95	
3	其他项目	46000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	46000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15157.81	
5	税金	48083.51	
6	工程造价	582344.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#普通宿舍楼消防(053)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	38.14	157.07	5990.65	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	207.26	103.7	21492.86	
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	21.2	65.79	1394.75	
4	030901010001	室内消火栓	1、名称:减压稳压型消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防箱采用SNZW65-III型减压稳压单栓带消防软管卷盘型消火栓箱，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	8	670.27	5362.16	
5	030901010002	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	24	514.29	12342.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030901010003	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	514.29	514.29	
7	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	469.5	469.5	
8	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	8	685.7	5485.6	
9	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	5	1135.41	5677.05	
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
12	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	1	140.03	140.03	
13	031003001003	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1	36.34	36.34	
14	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:环氧煤沥青漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、防潮层:玻璃丝布	m2	31.1	17.27	537.1	
15	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	93.88	14.46	1357.5	
16	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	213.28	15.83	3376.22	
17	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	213.28	2.38	507.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架(消防) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	20	354.92	7098.4	
19	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:泡沫橡塑管壳(B1级) 2、绝热厚度:30mm	m	35.41	23.34	826.47	
20	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:复合铝箔	m2	18.91	33.17	627.24	
21	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	36	72.99	2627.64	
22	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC4	具	70	108.76	7613.2	
23	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	18.16	64	1162.24	
		分部小计					84779.29	
		喷淋系统						
24	030901001001	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	731.52	43.63	31916.22	
25	030901001002	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	369.47	50.63	18706.27	
26	030901001003	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	462.96	61.42	28435	
27	030901001004	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	44.04	71.01	3127.28	
28	030901001005	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	15.86	69.79	1106.87	
29	030901001006	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	68.92	85.4	5885.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030901001007	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	171.59	109.19	18735.91	
31	030901001008	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	171.91	166.27	28583.48	
32	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内有吊顶 2、材质、型号、规格:铜、DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	685	39.03	26735.55	
33	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	8	685.56	5484.48	
34	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	8	663.95	5311.6	
35	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	8	685.7	5485.6	
36	031003001004	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	
37	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动放气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
38	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:丝接	组	1	351.59	351.59	
39	031003001006	螺纹阀门	1、类型:试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	7	62.58	438.06	
40	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、名称:排水漏斗 2、口径规格:DN100	个	1	122.3	122.3	
41	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二遍道，灰色调和柒一道 3、标志色方式、品种:黄色调和漆	m2	320.39	19.34	6196.34	
42	031002001002	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	1337.04	15.83	21165.34	
43	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	1337.04	2.38	3182.16	
44	030413001002	铁构件	1、名称:抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	36	354.92	12777.12	
45	030901007001	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D51	个	1	131.94	131.94	
46	030901007002	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D53	个	1	134.1	134.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030901007003	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D55	个	1	134.1	134.1	
48	030901007004	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D58	个	1	137.13	137.13	
49	030901007005	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D62	个	1	138.42	138.42	
50	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	18	72.99	1313.82	
51	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:D200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	108.5	868	
52	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:500点以上	系统	1	19412.11	19412.11	
		分部小计					246156.04	
		消防报警系统						
53	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	12.1	26.49	320.53	
54	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	731.45	12.28	8982.21	
55	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1191.14	8.51	10136.6	
56	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	1161.24	4.04	4691.41	
57	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	1023.87	3.44	3522.11	
58	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	208.35	6.65	1385.53	
59	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-2*4	m	25.7	11.09	285.01	
60	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-4*1.5	m	542.54	6.94	3765.23	
61	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYY-5*2.5	m	154.83	14.71	2277.55	
62	030408002002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-5*2.5	m	25.7	14.28	367	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408002003	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-4*2.5	m	25.7	12.79	328.7	
64	030411005001	接线箱	1、名称:消防接线端子箱 2、规格:TX6961 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	8	169.75	1358	
65	030904001001	点型探测器	1、名称:智能光电感烟探测器 2、规格:JTY-GM-TX3100A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	167	126.17	21070.39	
66	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾广播扬声器 2、功率:≥3W 3、安装方式:顶式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	41	73.4	3009.4	
67	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、规格:TX3301 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	24	202.86	4868.64	
68	030904003001	按钮	1、名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格:J-SAP-M-TX3140 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	24	145.23	3485.52	
69	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:防火门监控分机 2、规格:HY5716B 3、其它技术参数详见图纸设计要求	部	1	214.59	214.59	
70	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称:层显 2、规格:TX3403 3、其它技术参数详见图纸设计要求	台	8	1831.21	14649.68	
71	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、规格:TX3200A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	16	269.37	4309.92	
72	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:输出模块 2、规格:TX3214A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	8	269.37	2154.96	
73	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:控制模块 2、规格:TX3208A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	16	281.72	4507.52	
74	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:常闭防火门监控模块 2、规格:TM3910/TM3913 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	25	281.72	7043	
75	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器 2、规格:TX3219 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	16	257.9	4126.4	
76	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	41	235.77	9666.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	273	7.53	2055.69	
78	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*70	m	30.3	62.54	1894.96	
79	030413001003	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	24.24	10.94	265.19	
80	030413001004	铁构件	1、名称:桥架抗震支架(电气) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	3	443.64	1330.92	
		分部小计					122073.23	
		分部分项合计					453008.56	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7163.99	7163.99	
		单价措施合计					7163.99	
合计							460172.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#普通宿舍楼消防(053)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			7868.95			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	6902.59			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	966.36			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	5061.9			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					12930.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#普通宿舍楼消防(053)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	46000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		46000		

暂列金额明细表

工程名称：11#普通宿舍楼消防(053)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#普通宿舍楼消防(053)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#普通宿舍楼消防(053)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电气火灾监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、管线等	21500			综合单价：21500.00元/项　数量：1项
2	消防电源监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、管线等	24500			综合单价：24500.00元/项　数量：1项
合计			46000			

计日工表

工程名称：11#普通宿舍楼消防(053)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：11#普通宿舍楼消防(053)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：11#普通宿舍楼消防(053)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		15157.81		15157.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	519103.4	2.4	12458.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	519103.4	0.42	2180.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	519103.4	0.1	519.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	534261.21	9	48083.51
合计					63241.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#普通宿舍楼消防(053)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：11#普通宿舍楼消防(053)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：11#普通宿舍楼排风及防排烟(054)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	74933.92	
1.1	人工费	11357.78	
1.2	材料费	55280.55	
1.3	施工机具使用费	2162.06	
1.4	企业管理费	4543.68	
1.5	利润	1589.85	
2	措施项目	2198.21	
2.1	单价措施项目费	385.22	
2.2	总价措施项目费	1812.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1103.28	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1936.89	
5	税金	7116.21	
6	工程造价	86185.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#普通宿舍楼排风及防排烟(054)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防排烟系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	59.72	168.3	10050.88	
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	3.13	349.05	1092.53	
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	142.13	242.84	34514.85	
4	030703001001	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:2000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1723	1723	
5	030703001002	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	980.48	2941.44	
6	030703001003	碳钢阀门	1、名称:排烟阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	740.48	2221.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030703001004	碳钢阀门	1、名称:电动阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	410.78	410.78	
8	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1200*800 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	403.54	403.54	
9	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:500*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	12	111.31	1335.72	
10	030108003001	轴流通风机	1、名称:双速排烟风机 2、型号:HTFC-II-25# 3、规格 :L=36370/20100m3/h H=350/157Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	13200.02	13200.02	
11	030702001004	挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 3、其他：详见设计图纸及招标文件	m	27.48	200	5496	
		分部小计					73390.2	
		检测、调试						
12	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	1543.72	1543.72	
		分部小计					1543.72	
		分部分项合计					74933.92	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	385.22	385.22	
		单价措施合计					385.22	
合计							75319.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#普通宿舍楼排风及防排烟(054)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			1103.28			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	967.79			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	135.49			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	709.71			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					1812.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#普通宿舍楼排风及防排烟(054)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：11#普通宿舍楼排风及防排烟(054)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#普通宿舍楼排风及防排烟(054)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#普通宿舍楼排风及防排烟(054)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：11#普通宿舍楼排风及防排烟(054)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：11#普通宿舍楼排风及防排烟(054)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：11#普通宿舍楼排风及防排烟(054)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1936.89		1936.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66332.13	2.4	1591.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66332.13	0.42	278.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66332.13	0.1	66.33
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	79069.02	9	7116.21
合计					9053.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#普通宿舍楼排风及防排烟(054)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：11#普通宿舍楼排风及防排烟(054)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：12#普通宿舍楼桩基(055)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1030234.8	
1.1	人工费	19756.8	
1.2	材料费	871768.8	
1.3	施工机具使用费	116791.5	
1.4	企业管理费	15057.7	
1.5	利润	6860	
2	措施项目	54607.36	
2.1	单价措施项目费	20358.04	
2.2	总价措施项目费	34249.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16914.54	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17791.41	
5	税金	99237.02	
6	工程造价	1201870.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#普通宿舍楼桩基(055)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-3.35米、桩长35m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-12-12-11 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	3430	300.36	1030234.8	
		分部分项合计					1030234.8	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、移机、停置台班费		项	1	20358.04	20358.04	
		单价措施合计					20358.04	
合计							1050592.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#普通宿舍楼桩基(055)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			16914.54			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	15758.89			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	1155.65			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	17334.78			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					34249.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#普通宿舍楼桩基(055)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：12#普通宿舍楼桩基(055)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#普通宿舍楼桩基(055)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#普通宿舍楼桩基(055)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：12#普通宿舍楼桩基(055)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12#普通宿舍楼桩基(055)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：12#普通宿舍楼桩基(055)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		17791.41		17791.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1084842.16	1.3	14102.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1084842.16	0.24	2603.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1084842.16	0.1	1084.84
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1102633.57	9	99237.02
合计					117028.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#普通宿舍楼桩基(055)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：12#普通宿舍楼桩基(055)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：12#普通宿舍楼土建(056)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	8318795.97	
1.1	人工费	1294742.26	
1.2	材料费	6354569.31	
1.3	施工机具使用费	128687.55	
1.4	企业管理费	370027.74	
1.5	利润	170769.2	
2	措施项目	2162944.81	
2.1	单价措施项目费	1658113.21	
2.2	总价措施项目费	504831.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	340212.6	
3	其他项目	2520	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	2520	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	401547.18	
5	税金	979722.72	
6	工程造价	11865530.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#普通宿舍楼土建(056)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	657.59	1.26	828.56	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	520.53	6.83	3555.22	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	84.32	5.76	485.68	
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	81.61	8.77	715.72	
5	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	38.17	27.49	1049.29	
6	010103001002	回填方	1、室外地面回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	86.98	33.22	2889.48	
7	010103002001	余方弃置	1、运距:运至甲方指定地点	m3	561.31	14.45	8110.93	
		分部小计					17634.88	
		桩基工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-500(110）A 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	98	314.93	30863.14	
		分部小计					30863.14	
		砌筑工程						
9	010401005001	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	181.34	539.54	97840.18	
10	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	38.12	557.71	21259.91	
11	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	203.14	515.36	104690.23	
12	010402001002	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	1.92	515.36	989.49	
13	010402001003	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	105.22	521.95	54919.58	
14	010402001004	砌块墙(空调外机)	1、砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:DMM7.5预拌砂浆	m3	44.88	594.76	26692.83	
15	010402001005	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	485.64	507.71	246564.28	
16	010402001006	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	45.81	507.71	23258.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					576214.7	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
17	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石干铺 2、厚度:100	m3	90.06	374.85	33758.99	
18	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	90.06	603.97	54393.54	
19	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m3	751.57	651.85	489910.9	
20	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	1.27	736.66	935.56	
21	010502001002	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	12.99	736.66	9569.21	
22	010502001003	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	2.22	736.66	1635.39	
23	010502001004	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	28.56	736.66	21039.01	
24	010502001005	矩形柱（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	4.1	736.66	3020.31	
25	010502001006	矩形柱（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m3	52.72	736.66	38836.72	
26	010502001007	矩形柱（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	6.16	717.43	4419.37	
27	010502001008	矩形柱（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m3	79.08	717.43	56734.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010502001009	矩形柱（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m3	4.1	698.19	2862.58	
29	010502001010	矩形柱（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m3	59.58	698.19	41598.16	
30	010502001011	矩形柱（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M 5、泵送高度：超过30米以上	m3	1.4	700.64	980.9	
31	010502001012	矩形柱（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M 5、泵送高度：超过30米以上	m3	2.45	700.64	1716.57	
32	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	216.61	813.92	176303.21	
33	010503002001	矩形梁（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m3	0.22	670.47	147.5	
34	010503002002	矩形梁（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m3	4.81	670.47	3224.96	
35	010503002003	矩形梁（二层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m3	22.73	670.47	15239.78	
36	010503002004	矩形梁（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m3	0.01	672.92	6.73	
37	010503002005	矩形斜梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m3	0.04	680.42	27.22	
38	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	15.97	703.92	11241.6	
39	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	22.86	755.58	17272.56	
40	010504001001	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	0.41	819.98	336.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010504001002	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	4.66	805.52	3753.72	
42	010504001003	直形墙（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	11.44	805.52	9215.15	
43	010504001004	直形墙（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	21.23	805.52	17101.19	
44	010504001005	直形墙（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	31.85	786.25	25042.06	
45	010504001006	直形墙（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m3	21.95	766.98	16835.21	
46	010504001007	直形墙（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m3	6.31	770.97	4864.82	
47	010504001008	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm以内，外墙 4、墙高:在3.6米以内	m3	72.33	713.17	51583.59	
48	010504001009	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内，内墙 4、墙高:在3.6米以内	m3	14.92	698.71	10424.75	
49	010504001010	直形墙（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m3	57.3	718.68	41180.36	
50	010504001011	直形墙（二层-三层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m3	105.99	718.68	76172.89	
51	010504001012	直形墙（四层-六层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m3	156.6	699.41	109527.61	
52	010504001013	直形墙（七层-八层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m3	113.44	680.14	77155.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010504001014	直形墙（机房层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m3	18.09	682.59	12348.05	
54	010505001001	有梁板(基础)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	135.34	659.1	89202.59	
55	010505001002	有梁板(一层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:≤100mm	m3	18.25	659.1	12028.58	
56	010505001003	有梁板(一层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	100.58	659.1	66292.28	
57	010505001004	有梁板(二层-八层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	712.45	659.1	469575.8	
58	010505001005	有梁板(二层-八层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:≤100mm	m3	77.97	659.1	51390.03	
59	010505001006	有梁板(机房层)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m3	13.66	661.56	9036.91	
60	010505001007	有梁斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m3	82.15	663.32	54491.74	
61	010505001008	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m3	39.03	656.53	25624.37	
62	010503004002	砼翻边（有水部位）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	3.67	689.06	2528.85	
63	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	264.14	145.06	38316.15	
64	010507007001	其他构件/线条	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	24.6	743.22	18283.21	
65	010515001001	现浇构件钢筋（宿舍地面钢筋）	1、钢筋种类、规格:内配双向Φ4@150钢丝网片。	t	2.093	6011.95	12583.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001002	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	2.013	6011.95	12102.06	
67	010515001003	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	6.39	7720.41	49333.42	
68	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 φ6-8以内钢筋 2、层高:3.6米以内	t	5.156	6011.95	30997.61	
69	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	125.654	6102.46	766798.51	
70	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	71.03	6011.95	427028.81	
71	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	3.711	5431.56	20156.52	
72	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	10.181	5476.81	55759.4	
73	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 φ8-12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.862	6622.73	12331.52	
74	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 φ14-25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	101.769	5791.03	589347.33	
75	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 φ28-32钢筋 2、层高:3.6米以内	t	5.83	5687.01	33155.27	
76	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 φ40钢筋 2、层高:3.6米以内	t	8.316	5757.9	47882.7	
77	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 φ6-8以内钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.847	6055.32	5128.86	
78	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	36.943	6145.83	227045.4	
79	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	29.942	6055.32	181308.39	
80	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	32.581	5457.22	177801.68	
81	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	2.827	5502.47	15555.48	
82	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 φ8-12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.243	6666.1	1619.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ14-25钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	27.873	5816.69	162128.6	
84	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ28-32钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	1.945	5708.14	11102.33	
85	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ40钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	4.126	5779.03	23844.28	
86	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	3522	7.67	27013.74	
87	010516004002	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25内	个	2496	13.31	33221.76	
88	010516004003	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25外	个	624	21.51	13422.24	
89	010606008001	爬梯	1、钢爬梯做法参见图纸	t	0.027	7512.11	202.83	
90	010606008002	钢梯	1、钢梯做法参见图集15J401　A6	t	0.085	8079.92	686.79	
		分部小计					5214744.71	
		门窗工程						
91	010802003001	丙级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM0818丙 2、具体要求详见图纸	m2	11.52	487.29	5613.58	
92	010801004001	丙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1018丙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	30.6	393.07	12027.94	
93	010801004002	乙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1018乙、FM1023乙、FM1323乙、FM1523乙、FM1524乙 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	121.07	436.74	52876.11	
94	010802001001	钢制普通门	1、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	258.72	434.77	112483.69	
95	010802001002	铝合金推拉门	1、框、扇材质:黑色92系列断热铝合金节能推拉门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	259.2	596.93	154724.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010802001003	铝合金平开门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	9.36	588.06	5504.24	
97	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸	m2	161.7	576.74	93258.86	
98	010807001002	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1515 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	2.25	1150.52	2588.67	
99	010807001003	铝合金窗(排烟窗)	1、窗代号及洞口尺寸:C1518 2、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 5、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 6、电动排烟窗，上悬窗，开启角度大于45度, 7、包含一切五金、配件、电动开启装置等（2套电动开启装置） 8、做法、要求详见图纸	m2	2.7	1087.42	2936.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010807001004	铝合金窗（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	370	585.61	216675.7	
101	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	536.65	36.43	19550.16	
102	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	95.02	207.55	19721.4	
		分部小计					697960.64	
		屋面及防水工程						
103	010901001001	瓦屋面	1、平瓦 2、挂瓦条 3、顺水条 4、含脊瓦	m2	363.86	56.86	20689.08	
104	010902003001	屋面刚性层（瓦屋面）	1、刚性层厚度:40厚 2、混凝土种类:40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	363.86	47.12	17145.08	
105	010902003002	屋面刚性层（非上人平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	327.54	54.34	17798.52	
106	010902003003	屋面隔离层（非上人保温平屋屋面）	1、隔离层:10厚1：2水泥砂浆隔离层	m2	327.54	13.9	4552.81	
107	010902001001	屋面卷材防水（瓦屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	363.86	45.63	16602.93	
108	010902001002	屋面卷材防水（非上人不保温平屋屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	60.57	45.63	2763.81	
109	010902001003	屋面卷材防水（非上人保温平屋屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	365.62	77.98	28511.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010902003004	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	691.4	23.84	16482.98	
111	011615001001	屋面上人孔	1、做法要求详见12J201 H19	个	1	159.98	159.98	
112	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、洗衣房，室外阳台）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	1461.71	39.47	57693.69	
113	010903002001	墙面涂膜防水（卫生间等有水）	1、防水膜品种:JS11型防水涂膜(高度至吊顶100高) 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	3529.54	17.64	62261.09	
114	010903002002	墙面涂膜防水（窗侧边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	811.27	17.64	14310.8	
		分部小计					258971.82	
		保温、隔热、防腐工程						
115	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级) 2、具体做法详见图纸	m2	680.12	64.6	43935.75	
116	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽65厚泡沫玻璃保温板设置防火隔离带 2、具体做法详见图纸	m2	71.85	54.49	3915.11	
117	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	327.54	36.69	12017.44	
118	011001005001	保温隔热楼地面（宿舍房间地面）	1、20厚挤塑聚苯板	m2	1661.21	24.18	40168.06	
119	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	1353.78	50.92	68934.48	
120	011001003002	保温隔热墙面	1、混凝土内墙面 2、专用界面处理剂 3、15厚水泥基无机轻集料保温砂浆 4、 5厚抗裂砂浆内置保温专用玻纤网（130g/m)2	m2	609.04	53.47	32565.37	
		分部小计					201536.21	
		楼地面装饰工程						
121	011101003001	细石混凝土楼地面（宿舍房间地面）	1、素水泥浆结合层 2、40厚C20细石混凝土内配双向Φ4@150钢丝网片（钢筋另算）。	m2	1661.21	30.5	50666.91	
122	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼梯、电梯厅、走廊、展厅兼活动室）	1、素水泥浆结合层 2、10厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	1661.58	13.76	22863.34	
123	011101001002	水泥砂浆楼地面（卫生间、洗衣房、值班室）	1、素水泥浆结合层 2、15厚1：3水泥砂浆分层抹平	m2	879.42	18.27	16067	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011101003002	细石混凝土楼地面（非机动车库、设备间、电梯机房）	1、 纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	164.08	42.12	6911.05	
125	011105001001	水泥砂浆踢脚线（非机动车库、设备间、电梯机房）	1、踢脚高度：150mm 2、10厚1：3水泥砂浆打底 3、10厚1：2水泥砂浆粉面	m	869.55	8.42	7321.61	
126	010507001001	坡道	1、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽，深1.5 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3:7灰土分两步夯实）,宽出面层300 5、素土夯实 6、具体情况参见图纸详情	m2	18.24	158.85	2897.42	
		分部小计					106727.33	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
127	011201001001	墙面一般抹灰（基础）	1、底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20防水砂浆粉刷（内掺5%水泥含量的防水剂）	m2	261.81	36.8	9634.61	
128	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	5038.32	42.81	215690.48	
129	011201001003	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	9608.86	39.95	383873.96	
130	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（面砖墙面） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	3529.54	36.82	129957.66	
131	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	54.49	48.71	2654.21	
132	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	754.91	106.36	80292.23	
133	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	1653.68	10.68	17661.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					839764.45	
		油漆、涂料、裱糊工程						
134	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	5014.44	74.66	374378.09	
		分部小计					374378.09	
		分部分项合计					8318795.97	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:一侧29.25m，一侧30.75m	m2	4934.29	27.46	135495.6	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤5.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	611.17	5.25	3208.64	
3	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	4934.29	14.98	73915.66	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	28983.77	28983.77	
5	011706002001	排水、降水		项	1	19054.27	19054.27	
6	011702001001	砖胎膜	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	108.5	137.79	14950.22	
7	011702001002	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	20.52	79.7	1635.44	
8	011702001003	满堂基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m2	34.89	56.36	1966.4	
9	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	8.39	69.13	580	
10	011702002002	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	57.81	69.13	3996.41	
11	011702002003	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	14.74	83.21	1226.52	
12	011702002004	矩形柱（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	140.02	83.21	11651.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702002005	矩形柱（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	27.22	69.13	1881.72	
14	011702002006	矩形柱（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m2	256.86	69.13	17756.73	
15	011702002007	矩形柱（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	40.82	69.13	2821.89	
16	011702002008	矩形柱（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m2	385.35	69.13	26639.25	
17	011702002009	矩形柱（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M	m2	27.22	69.13	1881.72	
18	011702002010	矩形柱（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M	m2	296.13	69.13	20471.47	
19	011702002011	矩形柱（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜2.5M 5、泵送高度：超过30米以上	m2	9.27	69.13	640.84	
20	011702002012	矩形柱（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、柱截面尺寸:周长＜3.6M 5、泵送高度：超过30米以上	m2	12.14	69.13	839.24	
21	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	2937.66	84.85	249260.45	
22	011702006001	矩形梁（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m2	2.85	76.11	216.91	
23	011702006002	矩形梁（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内	m2	66.63	90.74	6046.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011702006003	矩形梁（二层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内	m2	196.85	76.11	14982.25	
25	011702006004	矩形梁（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m2	0.21	76.11	15.98	
26	011702006005	矩形斜梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:在3.6米以内 4、泵送高度：超过30米以上	m2	0.34	83.74	28.47	
27	011702008001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	153.18	63.52	9729.99	
28	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	358.95	83	29792.85	
29	011702013001	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级p6 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	3.64	52.19	189.97	
30	011702013002	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	39.47	52.19	2059.94	
31	011702013003	直形墙（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	96.62	62.18	6007.83	
32	011702013004	直形墙（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	179.08	52.19	9346.19	
33	011702013005	直形墙（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	268.62	52.19	14019.28	
34	011702013006	直形墙（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内	m2	184.86	52.19	9647.84	
35	011702013007	直形墙（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240mm，电梯井壁 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m2	51.21	52.19	2672.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011702011001	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40，抗渗等级p6 3、墙体类型:300mm以内，外墙 4、墙高:在3.6米以内	m2	539.04	69.17	37285.4	
37	011702011002	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内，内墙 4、墙高:在3.6米以内	m2	122.49	55.34	6778.6	
38	011702011003	直形墙（一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:超过3.6米，在5米以内	m2	419.56	60.26	25282.69	
39	011702011004	直形墙（二层-三层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m2	772.67	51.07	39460.26	
40	011702011005	直形墙（四层-六层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m2	1138.72	51.07	58154.43	
41	011702011006	直形墙（七层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内	m2	834.21	51.07	42603.1	
42	011702011007	直形墙（机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300mm以内 4、墙高:在3.6米以内 5、泵送高度：超过30米以上	m2	195.95	51.07	10007.17	
43	011702014001	有梁板(基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	908.15	62.47	56732.13	
44	011702014002	有梁板(一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:≤100mm	m2	167.11	65.31	10913.95	
45	011702014003	有梁板(一层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	835.15	74.38	62118.46	
46	011702014004	有梁板(二层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	6819.53	62.47	426016.04	
47	011702014005	有梁板(二层-八层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:≤100mm	m2	640.2	55.28	35390.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011702014006	有梁板(机房层）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m2	116.85	62.47	7299.62	
49	011702014007	有梁斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:在3.6米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm 5、泵送高度：超过30米以上	m2	637.76	75.24	47985.06	
50	011702014008	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C30	m2	365.08	62.47	22806.55	
51	011702008002	砼翻边（有水部位）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	73.88	63.52	4692.86	
52	011702022001	其他构件/线条模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	492.94	83.12	40973.17	
		单价措施合计					1658113.21	
合计							9976909.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#普通宿舍楼土建(056)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			340212.6			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	309284.18			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	30928.42			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	164619			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					504831.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#普通宿舍楼土建(056)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2520		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2520		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2520		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：12#普通宿舍楼土建(056)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#普通宿舍楼土建(056)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#普通宿舍楼土建(056)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	钢结构雨棚		2520			综合单价：1000元/㎡ 数量：2.52㎡
合计			2520			

计日工表

工程名称：12#普通宿舍楼土建(056)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12#普通宿舍楼土建(056)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：12#普通宿舍楼土建(056)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		401547.18		401547.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10484260.78	3.2	335496.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10484260.78	0.53	55566.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10484260.78	0.1	10484.26
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10885807.96	9	979722.72
合计					1381269.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#普通宿舍楼土建(056)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：12#普通宿舍楼土建(056)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：12#普通宿舍楼水电(057)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	945031.73	
1.1	人工费	226891.89	
1.2	材料费	590854.17	
1.3	施工机具使用费	5017.42	
1.4	企业管理费	90631.57	
1.5	利润	31636.81	
2	措施项目	36169.87	
2.1	单价措施项目费	11581.1	
2.2	总价措施项目费	24588.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14963.27	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26269.3	
5	税金	90672.38	
6	工程造价	1098143.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#普通宿舍楼水电(057)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN70 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	123.94	105.24	13043.45	
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	147.88	88.39	13071.11	
3	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	10.8	76.04	821.23	
4	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	84.86	57.6	4887.94	
5	031001006001	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De63 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	1.5	64.03	96.05	
6	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	3.2	51.62	165.18	
7	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	3.2	36.43	116.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	47.8	29.56	1412.97	
9	031001006005	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	417.4	25.36	10585.26	
10	031001006006	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	907.12	24.02	21789.02	
11	031001005001	铸铁管	1、名称:柔性铸铁排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 4、连接形式:卡箍连接	m	103.92	136.2	14153.9	
12	031001006007	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN150 4、连接形式:粘接	m	20.37	90.03	1833.91	
13	031001006008	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、阻火圈设计要求:阻火圈安装	m	834.27	65.81	54903.31	
14	031001006009	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	282.51	41.82	11814.57	
15	031001006010	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	275.53	28.17	7761.68	
16	031001006011	塑料管	1、名称:冷凝水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	179	17.04	3050.16	
17	031001006012	塑料管	1、名称:雨水塑料管 2、材质、规格:UPVC、DN100 3、连接形式:粘接 4、含雨水口、斗	m	334.34	38.1	12738.35	
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型:过滤器 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	373.37	373.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型:螺纹浮球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	2	222.58	445.16	
20	031003001003	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:螺纹连接	个	1	187.86	187.86	
21	031003001004	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	4	222.34	889.36	
22	031003001005	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	14	130.25	1823.5	
23	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接	个	12	14.68	176.16	
24	031003001006	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	113	51.27	5793.51	
25	031003001007	螺纹阀门	1、类型:螺纹减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	37	133.37	4934.69	
26	031003001008	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	51.87	103.74	
27	031003001009	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	86.3	172.6	
28	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN50	个	395	25.84	10206.8	
29	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN75	个	12	57.66	691.92	
30	031004014004	给、排水附（配）件	1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	1	23.52	23.52	
31	031004006001	大便器	1、名称:大便器预留	组	75	35.43	2657.25	
32	031004001001	浴缸	1、名称:浴盆、洗脸盆预留	组	152	27.63	4199.76	
33	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架(给水) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	12	354.92	4259.04	
34	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN40 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	10	30.02	300.2	
35	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	20	38.47	769.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	27	38.47	1038.69	
37	031002003004	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	50.42	403.36	
38	031002003005	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	256	71.79	18378.24	
39	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	47	95.87	4505.89	
40	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	131.25	131.25	
		分部小计					234709.94	
		热水系统						
41	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN70 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	39.81	118.89	4733.01	
42	031001007006	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	426.9	99.4	42433.86	
43	031001007007	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 6、采用B1级橡塑管壳厚30mm	m	25.59	85.9	2198.18	
44	031001006013	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	562.1	28.06	15772.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031001006014	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	197.12	24.83	4894.49	
46	031003001010	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	1	222.34	222.34	
47	031003001011	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	20	130.25	2605	
48	031003001012	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	154	38.75	5967.5	
49	031003001013	螺纹阀门	1、类型:减压阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接	个	47	38.75	1821.25	
50	031003001014	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	51.87	51.87	
51	031003001015	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	86.3	86.3	
52	031003013001	水表	1、名称:热水水表 2、型号、规格:DN20 3、连接形式:螺纹连接	个	77	220.23	16957.71	
53	031002003008	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	70	38.47	2692.9	
54	031002003009	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	12	50.42	605.04	
		分部小计					101041.98	
		强电系统						
55	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1AA1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5413.7	5413.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2492.86	2492.86	
57	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2APL~7APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	6	2633.73	15802.38	
58	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:8APL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2943.52	2943.52	
59	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:SSAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌墙安装	台	77	515.9	39724.3	
60	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ZBAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌墙安装	台	1	376.67	376.67	
61	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:XYAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:嵌墙安装	台	1	589.67	589.67	
62	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5240.74	5240.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:WDAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	2084.23	2084.23	
64	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:明装	台	1	828.1	828.1	
65	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:2ALG~8ALG 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:明装	台	7	653.41	4573.87	
66	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:DTAP 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 5、安装方式:明装	台	7	1662.42	11636.94	
67	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ATE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:明装	台	1	2457.48	2457.48	
68	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:1ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4702.43	4702.43	
69	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:3ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4702.43	4702.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:6ALE 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4702.43	4702.43	
71	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC150 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	21.46	128.5	2757.61	
72	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.68	93.51	1933.79	
73	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	73.53	42.4	3117.67	
74	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.96	36.88	367.32	
75	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	245.38	26.19	6426.5	
76	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	866.43	22.58	19563.99	
77	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	857.77	16.45	14110.32	
78	030411001008	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	37.09	12.11	449.16	
79	030411001009	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6568.5	8.4	55175.4	
80	030411001010	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN15 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.6	7.67	158	
81	030411001011	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.37	12.02	112.63	
82	030411001012	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	355.98	10.12	3602.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	5480.2	4.01	21975.6	
84	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJR-2.5	m	1575.6	4.22	6649.03	
85	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	10188.5	3.6	36678.6	
86	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	7703.82	3.8	29274.52	
87	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-4	m	154.58	3.84	593.59	
88	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-4	m	66.92	4.14	277.05	
89	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*6	m	129.65	21.89	2838.04	
90	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*2.5	m	61.38	12.43	762.95	
91	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*6	m	54.23	29.23	1585.14	
92	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*10	m	28.22	44.6	1258.61	
93	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*16	m	55.71	66.61	3710.84	
94	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25	m	78.27	176.82	13839.7	
95	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	25.2	100.21	2525.29	
96	030408001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-3*6	m	2284.36	18.35	41918.01	
97	030408001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*4	m	54.25	35.58	1930.22	
98	030408001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-3*2.5	m	63.8	27.78	1772.36	
99	030411004007	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	25.3	3.42	86.53	
100	030411004008	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	1340.85	6.63	8889.84	
101	030411004009	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	199.9	4.01	801.6	
102	030411004010	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJR-2.5	m	66.6	4.22	281.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV50mm2	个	6	241.89	1451.34	
104	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV25mm2	个	14	144.05	2016.7	
105	030408006003	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	10	8.48	84.8	
106	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称:高强封闭母线槽 2、规格:LMAX-C/500A/5 3、含母线、母线槽等 4、其它技术参数详见图纸	m	27.7	1641.76	45476.75	
107	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A1N125/125A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):125A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	1	1004.95	1004.95	
108	030403007002	始端箱、分线箱	1、名称:母线始端箱 2、型号:A1N125/80A/3P 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、容量(A):80A 5、含槽钢基础制作、安装 6、落地安装	台	7	846.21	5923.47	
109	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 3W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	1	163.67	163.67	
110	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	50	195.04	9752	
111	030412004003	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	3	139.2	417.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	25	135.59	3389.75	
113	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	17	373.37	6347.29	
114	030412004006	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	16	458.5	7336	
115	030412004007	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	47	135.88	6386.36	
116	030412001001	普通灯具	1、名称:消防应急灯(自带感应开关) 2、规格:LED 22W T5节能荧光灯 3、安装形式:吸顶安装	套	32	116.05	3713.6	
117	030412001002	普通灯具	1、名称:消防应急灯 2、规格:LED 7W 3、安装形式:吸顶安装	套	75	81.12	6084	
118	030412005001	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯 2、规格:LED 1*28W 3、安装形式:吸顶	套	23	74.44	1712.12	
119	030412001003	普通灯具	1、名称:井道壁灯	套	6	44.15	264.9	
120	030412001004	普通灯具	1、名称:座灯头	套	462	15.2	7022.4	
121	030404033001	风扇	1、名称:换气扇 2、规格:40W	台	1	138.92	138.92	
122	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(双控)单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	16	15.46	247.36	
123	030404034002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	105	15.36	1612.8	
124	030404034003	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 双联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	77	18.37	1414.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030404034004	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 三联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	78	22.19	1730.82	
126	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	483	23.26	11234.58	
127	030404035002	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔(防水) 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	8	24.64	197.12	
128	030404035003	插座	1、名称:空调插座 2、规格:16A　250V 3、安装方式:暗装	个	77	18.68	1438.36	
129	030404035004	插座	1、名称:三相空调插座 2、规格:16A　440V 3、安装方式:暗装	个	1	41.02	41.02	
130	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	296	7.41	2193.36	
131	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	546	6.06	3308.76	
132	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	853	6.18	5271.54	
133	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	334.08	83.23	27805.48	
134	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*100	m	9.65	69.76	673.18	
135	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	274.98	10.78	2964.28	
136	030413001003	铁构件	1、名称:桥架抗震支架(电气) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	28	443.64	12421.92	
137	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	261.81	39.01	10213.21	
138	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	75.33	16.49	1242.19	
139	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	300.2	20.18	6058.04	
140	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	193.21	7.48	1445.21	
141	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	164.33	23.88	3924.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030409002002	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ15	m	6	37.72	226.32	
143	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	291.37	582.74	
144	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	85	43.77	3720.45	
145	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	4	41.67	166.68	
146	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：100*100*6	台(块)	2	433.42	866.84	
147	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
148	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV以内 2、类型：符合验收要求	系统	1	735.31	735.31	
149	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	3.74	62.64	234.27	
		分部小计					605165.71	
		弱电系统						
150	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	30.3	83.23	2521.87	
151	030413001004	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	24.24	10.78	261.31	
152	030413001005	铁构件	1、名称:桥架抗震支架(电气) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	3	443.64	1330.92	
		分部小计					4114.1	
		分部分项合计					945031.73	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	11581.1	11581.1	
		单价措施合计					11581.1	
合计							956612.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#普通宿舍楼水电(057)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			14963.27			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	13125.68			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1837.59			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	9625.5			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					24588.77			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#普通宿舍楼水电(057)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：12#普通宿舍楼水电(057)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#普通宿舍楼水电(057)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#普通宿舍楼水电(057)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：12#普通宿舍楼水电(057)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12#普通宿舍楼水电(057)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：12#普通宿舍楼水电(057)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		26269.3		26269.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	899633.79	2.4	21591.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	899633.79	0.42	3778.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	899633.79	0.1	899.63
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1007470.9	9	90672.38
合计					116941.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#普通宿舍楼水电(057)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：12#普通宿舍楼水电(057)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：12#普通宿舍楼消防(058)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	467562.74	
1.1	人工费	128924.41	
1.2	材料费	255568.52	
1.3	施工机具使用费	8463.55	
1.4	企业管理费	56601.37	
1.5	利润	18004.95	
2	措施项目	20631.38	
2.1	单价措施项目费	7288.07	
2.2	总价措施项目费	13343.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8119.95	
3	其他项目	46000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	46000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15598.47	
5	税金	49481.33	
6	工程造价	599273.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#普通宿舍楼消防(058)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	38.14	157.07	5990.65	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	207.26	103.7	21492.86	
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	21.2	65.79	1394.75	
4	030901010001	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	32	514.29	16457.28	
5	030901010002	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防采用SNZ65-III型消火栓，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	514.29	514.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030901010003	室内消火栓	1、名称:减压稳压型消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防箱采用SNZW65-III型减压稳压单栓带消防软管卷盘型消火栓箱，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	8	670.27	5362.16	
7	030901010004	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防箱采用SNZW65-III型减压稳压单栓带消防软管卷盘型消火栓箱，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	24	514.29	12342.96	
8	030901010005	室内消火栓	1、名称:屋面试验消火栓（兼做） 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防箱单栓带消防软管卷盘型消火栓箱，消火栓箱内均设SNZ65或SNZW65型消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支 4、其它技术参数详见设计图纸	套	1	514.29	514.29	
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	469.5	469.5	
10	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	8	685.7	5485.6	
11	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	5	1135.41	5677.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003001001	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	
13	031003001002	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	
14	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	1	140.03	140.03	
15	031003001003	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1	36.34	36.34	
16	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:环氧煤沥青漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、防潮层:玻璃丝布	m2	31.1	17.27	537.1	
17	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	93.88	14.46	1357.5	
18	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	213.28	15.83	3376.22	
19	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	213.28	2.38	507.61	
20	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架(消防) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	20	310.55	6211	
21	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:泡沫橡塑管壳(B1级) 2、绝热厚度:30mm	m	35.41	23.34	826.47	
22	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:复合铝箔	m2	18.91	33.17	627.24	
23	031002003001	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	36	72.99	2627.64	
24	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC4	具	70	108.76	7613.2	
25	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m3	18.16	64	1162.24	
		分部小计					100863.46	
		喷淋系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030901001001	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	731.52	43.63	31916.22	
27	030901001002	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	369.47	50.63	18706.27	
28	030901001003	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	462.96	61.42	28435	
29	030901001004	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	44.04	71.01	3127.28	
30	030901001005	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	15.86	69.79	1106.87	
31	030901001006	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	68.92	85.4	5885.77	
32	030901001007	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	171.59	109.19	18735.91	
33	030901001008	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	171.91	165.26	28409.85	
34	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内有吊顶 2、材质、型号、规格:铜、DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	685	39.03	26735.55	
35	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	8	685.56	5484.48	
36	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	8	663.95	5311.6	
37	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	8	685.7	5485.6	
38	031003001004	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	52.26	52.26	
39	031003001005	螺纹阀门	1、类型:自动放气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1	87.22	87.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:丝接	组	1	351.59	351.59	
41	031003001006	螺纹阀门	1、类型:试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	7	62.58	438.06	
42	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、名称:排水漏斗 2、口径规格:DN100	个	1	122.3	122.3	
43	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二遍道，灰色调和柒一道 3、标志色方式、品种:黄色调和漆	m2	320.39	19.34	6196.34	
44	031002001002	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	1337.04	15.83	21165.34	
45	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	1337.04	2.38	3182.16	
46	030413001002	铁构件	1、名称:抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	36	310.55	11179.8	
47	030901007001	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D51	个	1	131.94	131.94	
48	030901007002	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D53	个	1	134.1	134.1	
49	030901007003	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D55	个	1	134.1	134.1	
50	030901007004	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D58	个	1	137.13	137.13	
51	030901007005	减压孔板	1、名称:减压孔板 2、材质、规格:D62	个	1	138.42	138.42	
52	031002003002	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	18	72.99	1313.82	
53	031002003003	套管	1、名称、类型:钢套管制作、安装 2、规格:D200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	8	108.5	868	
54	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:500点以上	系统	1	19412.11	19412.11	
		分部小计					244385.09	
		消防报警系统						
55	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	12.1	26.49	320.53	
56	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	731.45	12.28	8982.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1191.14	8.51	10136.6	
58	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	1161.24	4.04	4691.41	
59	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	1023.87	3.44	3522.11	
60	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	208.35	6.65	1385.53	
61	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-KYY-2*4	m	25.7	11.09	285.01	
62	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-4*1.5	m	542.54	6.94	3765.23	
63	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYY-5*2.5	m	154.83	14.71	2277.55	
64	030408002002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-5*2.5	m	25.7	14.28	367	
65	030408002003	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-4*2.5	m	25.7	12.79	328.7	
66	030411005001	接线箱	1、名称:消防接线端子箱 2、规格:TX6961 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	8	169.75	1358	
67	030904001001	点型探测器	1、名称:智能光电感烟探测器 2、规格:JTY-GM-TX3100A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	167	126.17	21070.39	
68	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾广播扬声器 2、功率:≥3W 3、安装方式:顶式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	41	73.4	3009.4	
69	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、规格:TX3301 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	24	202.86	4868.64	
70	030904003001	按钮	1、名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格:J-SAP-M-TX3140 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	24	145.23	3485.52	
71	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:防火门监控分机 2、规格:HY5716B 3、其它技术参数详见图纸设计要求	部	1	214.59	214.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称:层显 2、规格:TX3403 3、其它技术参数详见图纸设计要求	台	8	1831.21	14649.68	
73	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、规格:TX3200A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	16	269.37	4309.92	
74	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:输出模块 2、规格:TX3214A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	8	269.37	2154.96	
75	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:控制模块 2、规格:TX3208A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	16	281.72	4507.52	
76	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:常闭防火门监控模块 2、规格:TM3910/TM3913 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	25	281.72	7043	
77	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器 2、规格:TX3219 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	16	257.9	4126.4	
78	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	41	235.77	9666.57	
79	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	305	7.53	2296.65	
80	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*70	m	30.3	62.54	1894.96	
81	030413001003	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	24.24	10.94	265.19	
82	030413001004	铁构件	1、名称:桥架抗震支架(电气) 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	3	443.64	1330.92	
		分部小计					122314.19	
		分部分项合计					467562.74	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7288.07	7288.07	
		单价措施合计					7288.07	
合计							474850.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#普通宿舍楼消防(058)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			8119.95			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	7122.76			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	997.19			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	5223.36			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					13343.31			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#普通宿舍楼消防(058)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	46000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		46000		

暂列金额明细表

工程名称：12#普通宿舍楼消防(058)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#普通宿舍楼消防(058)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#普通宿舍楼消防(058)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电气火灾监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、管线等	21500			综合单价：21500.00元/项　数量：1项
2	消防电源监控系统	该电气火灾监控系统包括电气火灾监控主机、UPS不间断电源、管线等	24500			综合单价：24500.00元/项　数量：1项
合计			46000			

计日工表

工程名称：12#普通宿舍楼消防(058)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12#普通宿舍楼消防(058)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：12#普通宿舍楼消防(058)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		15598.47		15598.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	534194.12	2.4	12820.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	534194.12	0.42	2243.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	534194.12	0.1	534.19
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	549792.59	9	49481.33
合计					65079.8

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#普通宿舍楼消防(058)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：12#普通宿舍楼消防(058)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：12#普通宿舍楼排风及防排烟(059)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	74933.92	
1.1	人工费	11357.78	
1.2	材料费	55280.55	
1.3	施工机具使用费	2162.06	
1.4	企业管理费	4543.68	
1.5	利润	1589.85	
2	措施项目	2198.21	
2.1	单价措施项目费	385.22	
2.2	总价措施项目费	1812.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1103.28	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1936.89	
5	税金	7116.21	
6	工程造价	86185.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#普通宿舍楼排风及防排烟(059)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防排烟系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	59.72	168.3	10050.88	
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	3.13	349.05	1092.53	
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	142.13	242.84	34514.85	
4	030703001001	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:2000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1723	1723	
5	030703001002	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	980.48	2941.44	
6	030703001003	碳钢阀门	1、名称:排烟阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	740.48	2221.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030703001004	碳钢阀门	1、名称:电动阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	410.78	410.78	
8	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1200*800 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	403.54	403.54	
9	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:500*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	12	111.31	1335.72	
10	030108003001	轴流通风机	1、名称:双速排烟风机 2、型号:HTFC-II-25# 3、规格 :L=36370/20100m3/h H=350/157Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	13200.02	13200.02	
11	030702001004	挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 3、其他：详见设计图纸及招标文件	m	27.48	200	5496	
		分部小计					73390.2	
		检测、调试						
12	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	1543.72	1543.72	
		分部小计					1543.72	
		分部分项合计					74933.92	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	385.22	385.22	
		单价措施合计					385.22	
合计							75319.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#普通宿舍楼排风及防排烟(059)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			1103.28			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	967.79			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	135.49			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	709.71			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					1812.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#普通宿舍楼排风及防排烟(059)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：12#普通宿舍楼排风及防排烟(059)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#普通宿舍楼排风及防排烟(059)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#普通宿舍楼排风及防排烟(059)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：12#普通宿舍楼排风及防排烟(059)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12#普通宿舍楼排风及防排烟(059)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：12#普通宿舍楼排风及防排烟(059)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1936.89		1936.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66332.13	2.4	1591.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66332.13	0.42	278.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	66332.13	0.1	66.33
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	79069.02	9	7116.21
合计					9053.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#普通宿舍楼排风及防排烟(059)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：12#普通宿舍楼排风及防排烟(059)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：15#门卫一桩基(060)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	304099.84	
1.1	人工费	9982.72	
1.2	材料费	252271.36	
1.3	施工机具使用费	36284.16	
1.4	企业管理费	3252.48	
1.5	利润	2309.12	
2	措施项目	30935.37	
2.1	单价措施项目费	20358.04	
2.2	总价措施项目费	10577.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5223.77	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5494.58	
5	税金	30647.68	
6	工程造价	371177.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15#门卫一桩基(060)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-3.95m、桩长16m 3、桩外径、壁厚:PHC-400(95)-AB-C80-8-8 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	1408	215.98	304099.84	
		分部小计					304099.84	
		分部分项合计					304099.84	
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1	20358.04	20358.04	
		单价措施合计					20358.04	
合计							324457.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15#门卫一桩基(060)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			5223.77			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	4866.87			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	356.9			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	5353.56			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					10577.33			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#门卫一桩基(060)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：15#门卫一桩基(060)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#门卫一桩基(060)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15#门卫一桩基(060)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：15#门卫一桩基(060)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：15#门卫一桩基(060)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：15#门卫一桩基(060)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		5494.58		5494.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	335035.21	1.3	4355.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	335035.21	0.24	804.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	335035.21	0.1	335.04
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	340529.79	9	30647.68
合计					36142.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15#门卫一桩基(060)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：15#门卫一桩基(060)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：15#门卫一土建(061)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2780212.7	
1.1	人工费	493833.76	
1.2	材料费	2034878.97	
1.3	施工机具使用费	46284.31	
1.4	企业管理费	140413.68	
1.5	利润	64801.94	
2	措施项目	932281.86	
2.1	单价措施项目费	753477.15	
2.2	总价措施项目费	178804.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	120498.83	
3	其他项目	173800	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	173800	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	148845.08	
5	税金	363162.57	
6	工程造价	4398302.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15#门卫一土建(061)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	122.88	1.91	234.7	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	296.74	6.83	2026.73	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	134.88	5.76	776.91	
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	280.75	5.59	1569.39	
5	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	424.32	27.49	11664.56	
6	010103002001	余方弃置	1、运距:运至甲方指定地点	m3	288.05	14.45	4162.32	
		分部小计					20434.61	
		桩基工程						
7	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-400（95）AB 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	88	252.86	22251.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					22251.68	
		砌筑工程						
8	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20砼实心砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:DM10干混砂浆砌筑 4、防潮层材料种类:-0.06处设置一道防潮层，30厚1:2水泥砂浆砌掺5%防水剂	m3	29.52	541.3	15979.18	
9	010401005001	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	13.43	539.54	7246.02	
10	010402001001	砌块墙（无水房间）	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	46.34	521.95	24187.16	
11	010402001002	砌块墙（无水房间）	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:150 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	43.56	521.95	22736.14	
12	010402001003	砌块墙（无水房间）	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:200 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	85.86	521.95	44814.63	
13	010402001004	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	77.26	515.36	39816.71	
14	010402001005	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	15.07	515.36	7766.48	
15	010402001006	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:450 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	69.93	515.36	36039.12	
16	010402001007	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	9.5	516.35	4905.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010402001008	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	1.38	516.35	712.56	
18	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2、柱类型:矩形 3、砂浆强度等级、配合比:专用砂浆（粘结剂）（预拌砂浆）	m3	274.02	640.18	175422.12	
19	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:节点二 2、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	2.33	669.11	1559.03	
		分部小计					381184.48	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
20	010404001001	垫层	1、部位:基础垫层下 2、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	23.37	334.08	7807.45	
21	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	23.37	603.97	14114.78	
22	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	103.01	623.57	64233.95	
23	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	40.29	635.16	25590.6	
24	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5m	m3	18.43	698.19	12867.64	
25	010502001002	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:2.5m＜周长≤3.6m	m3	16.13	695.48	11218.09	
26	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6m	m3	6.18	698.19	4314.81	
27	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6m	m3	8.55	698.19	5969.52	
28	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:2.5m＜周长≤3.6m	m3	7.56	695.48	5257.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	19.87	698.19	13873.04	
30	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:2.5m＜周长≤3.6m	m3	21.84	695.48	15189.28	
31	010502001008	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过8米，在12米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	40.9	716.5	29304.85	
32	010502001009	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过8米，在12米以内 4、柱截面尺寸:2.5m＜周长≤3.6m	m3	23.86	713.79	17031.03	
33	010502001010	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过12米，在18米以内 4、柱截面尺寸:2.5m＜周长≤3.6m	m3	22.43	716.5	16071.1	
34	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	21.03	813.92	17116.74	
35	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	32.03	703.92	22546.56	
36	010503004002	圈梁（窗台板/腰梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	11.14	703.92	7841.67	
37	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	2.44	755.58	1843.62	
38	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	2.79	720.88	2011.26	
39	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:240 4、支模高度:≤3.6M	m3	12.62	680.14	8583.37	
40	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:女儿墙 4、墙厚:120 5、支模高度:＞12m，≤15m	m3	4.63	731.02	3384.62	
41	010504001003	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:女儿墙 4、墙厚:150 5、支模高度:＞8m，≤12m	m3	12.07	724.38	8743.27	
42	010504001004	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:上人孔侧壁 4、墙厚:100 5、支模高度:≤3.6M	m3	1.7	708.27	1204.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6m内	m3	44.51	670.51	29844.4	
44	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过8米，在12米以内	m3	22.31	684	15260.04	
45	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:＞100mm，≤200mm	m3	35.2	659.1	23200.32	
46	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米，在5米以内 4、板厚度:＞100mm，≤200mm	m3	8.81	659.1	5806.67	
47	010505001003	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	35.04	659.1	23094.86	
48	010505001004	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过8米，在12米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	83.82	669.69	56133.42	
49	010505001005	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过12米，在15米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	47.17	669.69	31589.28	
50	010505001006	有梁板（斜板）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:＞100mm，≤200mm	m3	13.94	660.87	9212.53	
51	010505001007	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m3	1.11	641.66	712.24	
52	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	29.41	742.43	21834.87	
53	010505008001	天沟底板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	47.13	721.04	33982.62	
54	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	27.23	145.07	3950.26	
55	010507007001	其他构件/线条	1、构件的类型:依附于砼墙、梁上的砼线条 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m3	18.8	743.22	13972.54	
56	010507007002	其他构件/线条	1、构件的类型:依附于廊架柱上的砼小型构件 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m3	32.54	743.22	24184.38	
57	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	1.222	6011.95	7346.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	0.783	7720.41	6045.08	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　Φ6-8以内钢筋 2、层高:3.6米以内	t	0.229	6011.95	1376.74	
60	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	20.786	6102.46	126845.73	
61	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	11.7	6011.95	70339.82	
62	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	19.663	5431.56	106800.76	
63	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ28钢筋 2、层高:3.6米以内	t	5.868	5301.96	31111.9	
64	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　Φ6-8以内 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	1.174	6055.32	7108.95	
65	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	25.328	6145.83	155661.58	
66	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	13.203	6055.32	79948.39	
67	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	10.122	5457.22	55237.98	
68	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	10.873	5502.47	59828.36	
69	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ28钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	6.212	5323.09	33067.04	
70	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10以内钢筋 2、层高:超过12米	t	3.123	6145.83	19193.43	
71	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过12米	t	13.96	6055.32	84532.27	
72	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过12米	t	1.283	5457.22	7001.61	
73	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	11.684	5502.47	64290.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　　Φ28钢筋 2、层高:超过12米	t	5.101	5323.09	27153.08	
75	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	92	7.67	705.64	
76	010516003001	机械连接	1、连接方式:套筒	个	1492	13.31	19858.52	
77	010606008001	钢梯	1、钢梯形式:59° 钢斜梯T3A06 2、钢梯做法详见15J401 A8 3、含预埋件、运输、油漆、防火涂料	t	0.647	11526.56	7457.68	
78	010606008002	钢梯	1、钢梯形式:90° 钢直梯T5 06 2、钢梯做法详见15J401 3、含预埋件、运输、油漆、防火涂料	t	0.087	11526.56	1002.81	
		分部小计					1580812.4	
		门窗工程						
79	010802001001	门连窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能门连窗; 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	12.76	603.36	7698.87	
80	010802001002	铝合金门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	3.84	588.06	2258.15	
81	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、做法、要求详见图纸	m2	16.56	576.74	9550.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001002	铝合金窗(异型窗)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸	m2	70.28	585.61	41156.67	
83	010807001003	铝合金窗（卫生间）	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	4.32	585.61	2529.84	
84	010807001004	铝合金固定窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、做法、要求详见图纸	m2	29.25	576.74	16869.65	
85	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	120.41	36.43	4386.54	
		分部小计					84450.53	
		屋面及防水工程						
86	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格:油毡瓦	m2	60.13	54.26	3262.65	
87	020602003001	脊瓦	1、脊件类型、规格尺寸:规格尺寸与屋面主瓦尺寸相配置	m	50.88	31.86	1621.04	
88	010902003001	屋面刚性层（坡屋面）	1、40厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6m*6m，缝宽10mm，内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算	m2	60.13	44.03	2647.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010902003002	屋面刚性层（不上人平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	570.59	52.93	30201.33	
90	010902003003	屋面隔离层（坡屋面）	1、隔离层:油毡隔离层一道	m2	60.13	3.61	217.07	
91	011003001001	屋面隔离层（不上人平屋面）	1、隔离层做法:10厚1:2水泥砂浆隔离层	m2	570.59	13.9	7931.2	
92	010902001001	屋面卷材防水（坡屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	97.35	45.63	4442.08	
93	010902001002	屋面卷材防水（不上人平屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	783.76	45.63	35762.97	
94	010902003004	屋面刚性层（坡屋面）	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	78.98	23.84	1882.88	
95	010902003005	屋面刚性层（不上人平屋面）	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	570.59	23.84	13602.87	
96	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、一层）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	15.46	39.47	610.21	
97	010903002001	墙面涂膜防水（窗边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	70.7	17.64	1247.15	
		分部小计					103428.97	
		保温、隔热、防腐工程						
98	011001001001	保温隔热屋面（不上人保温平屋面）	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板保温层 2、具体做法详见图纸	m2	27.08	51.12	1384.33	
99	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽65厚泡沫玻璃保温板设置防火隔离带 2、具体做法详见图纸	m2	17.5	54.49	953.58	
100	011001001003	保温隔热屋面（不上人平屋面）	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	570.59	45.43	25921.9	
101	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚无机轻集料保温砂浆A型分层抹平	m2	240.53	41.32	9938.7	
102	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	899.61	50.92	45808.14	
		分部小计					84006.65	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011101001001	水泥砂浆楼面	1、素水泥浆结合层 2、现浇钢筋混凝土板	m2	240.53	2.81	675.89	
		分部小计					675.89	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
104	011201001001	墙面一般抹灰（基础）	1、底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20防水砂浆粉刷（内掺5%水泥含量的防水剂）	m2	335.7	36.8	12353.76	
105	011201001002	墙面一般抹灰（外墙1、2）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	2689.18	42.81	115123.8	
106	011201001003	墙面一般抹灰（内墙1a）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	928.02	39.95	37074.4	
107	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	221.46	48.71	10787.32	
108	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:砼线条抹灰	m2	213.94	106.36	22754.66	
109	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:压顶抹灰	m2	27.86	101.26	2821.1	
110	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:挑板底、侧面抹水泥砂浆 2、清单工程量为挑板水平投影面积	m2	354.04	136.54	48340.62	
111	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	232.61	10.68	2484.27	
		分部小计					251739.93	
		油漆、涂料、裱糊工程						
112	011407001001	墙面喷刷涂料（真石漆色一）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	1111.92	74.66	83015.95	
113	011407001002	墙面喷刷涂料（真石漆色二）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	2173.1	74.66	162243.65	
		分部小计					245259.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他装饰工程						
114	010902006001	屋面检修孔	1、做法参照12J201，平屋面建筑构造H19页	个	2	159.98	319.96	
115	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、平台扶手（非上人屋面） 2、H=300mm 3、平台扶手做法参照15J403-1-PE1/B80,预埋件做法参照15J403-1-M8/E22	m	56.48	100	5648	
		分部小计					5967.96	
		分部分项合计					2780212.7	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:20m以内 3、层高:5m以内	m2	54.92	67.53	3708.75	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:20m以内 3、层高:8m以内	m2	225.52	90.03	20303.57	
3	011701001003	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:20m以内 3、层高:12m以内	m2	162.98	151.75	24732.22	
4	011701001004	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:20m以内 3、层高:14m以内	m2	129.68	182.61	23680.86	
5	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤5.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	50	5.25	262.5	
6	011701006002	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤8.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	207.36	6.59	1366.5	
7	011701006003	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤12.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	169.2	9.53	1612.48	
8	011701006004	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤14m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	110.4	11.02	1216.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011701006005	建筑物通道高支模	1、投标人根据现场结合图纸自行编制高支模施工方案（需经专家、监理、业主方确定后方可施工） 2、结算时不调整	项	1	100277.84	100277.84	
10	011703001001	垂直运输		m2	626.72	42.36	26547.86	
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4375.19	4375.19	
12	011706002001	排水、降水		项	1	27275.79	27275.79	
13	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	26.03	79.62	2072.51	
14	011702001002	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	114.95	68.25	7845.34	
15	011702008001	基础梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	319.1	63.49	20259.66	
16	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5m	m2	85.53	69.08	5908.41	
17	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6m	m2	62.33	69.08	4305.76	
18	011702002003	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过3.6米，在5米以内 4、柱截面尺寸:周长≤1.6m	m2	94.49	83.16	7857.79	
19	011702002004	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	110.45	97.26	10742.37	
20	011702002005	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过8米，在12米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	272.64	97.26	26516.97	
21	011702002006	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过12米，在18米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	134.04	97.26	13036.73	
22	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	246.92	84.79	20936.35	
23	011702008002	圈梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	142.38	63.49	9039.71	
24	011702008003	圈梁（窗台板/腰梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	79.09	63.49	5021.42	
25	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	35.28	82.92	2925.42	
26	011702025001	扶手、压顶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	26.01	69.45	1806.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011702011001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:240 4、支模高度:≤3.6M	m2	26.64	51.03	1359.44	
28	011702011002	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:女儿墙 4、墙厚:120 5、支模高度 :＞12m，≤15m	m2	77.09	69.42	5351.59	
29	011702011003	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:女儿墙 4、墙厚:150 5、支模高度 :＞8m，≤12m	m2	160.99	69.42	11175.93	
30	011702011004	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:上人孔侧壁 4、墙厚:100 5、支模高度:≤3.6M	m2	1.7	51.03	86.75	
31	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6m内	m2	386.35	76.05	29381.92	
32	011702006002	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过8米 ，在12米以内	m2	193.65	105.32	20395.22	
33	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度 :＞100mm，≤200mm	m2	283.92	62.41	17719.45	
34	011702014002	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过3.6米 ，在5米以内 4、板厚度 :＞100mm，≤200mm	m2	97.33	74.32	7233.57	
35	011702014003	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米 ，在8米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m2	306.69	86.27	26458.15	
36	011702014004	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过8米 ，在12米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m2	672.32	86.26	57994.32	
37	011702014005	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过12米 ，在15米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m2	367.58	86.27	31711.13	
38	011702014006	有梁板（斜板）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度 :＞100mm，≤200mm	m2	117.67	75.2	8848.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011702014007	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:300mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m2	20.77	69.06	1434.38	
40	011702022001	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	769.66	83.04	63912.57	
41	011702023001	天沟底板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	354.04	97.29	34444.55	
42	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	27.23	181.2	4934.08	
43	011702022002	其他构件/线条模板	1、构件的类型:依附于砼墙、梁上的砼线条 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m2	195.86	83.04	16264.21	
44	011702022003	其他构件/线条模板	1、构件的类型:依附于廊架柱上的砼小型构件 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m2	61.44	83.04	5101.98	
45	011702002007	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:2.5m＜周长≤3.6m	m2	93.17	69.08	6436.18	
46	011702002008	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:2.5m＜周长≤3.6m	m2	42.46	69.08	2933.14	
47	011702002009	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:2.5m＜周长≤3.6m	m2	130.37	97.26	12679.79	
48	011702002010	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过8米，在12米以内 4、柱截面尺寸:2.5m＜周长≤3.6m	m2	143.79	97.26	13985.02	
		单价措施合计					753477.15	
合计							3533689.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15#门卫一土建(061)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			120498.83			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	109544.39			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	10954.44			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	58305.88			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					178804.71			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#门卫一土建(061)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	173800		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	173800		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		173800		

暂列金额明细表

工程名称：15#门卫一土建(061)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#门卫一土建(061)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15#门卫一土建(061)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电动伸缩门	含机头、轨道、预埋件等	28800			综合单价：1800元/项 数量：16项
2	钟		120000			综合单价：30000元/个 数量：4个
3	成品GRC线条		25000			综合单价：25000元/项 数量：1项
合计			173800			

福信网上招投标系统

计日工表

工程名称：15#门卫一土建(061)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：15#门卫一土建(061)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：15#门卫一土建(061)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		148845.08		148845.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3886294.56	3.2	124361.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3886294.56	0.53	20597.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3886294.56	0.1	3886.29
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4035139.64	9	363162.57
合计					512007.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15#门卫一土建(061)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：15#门卫一土建(061)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：15#门卫一水电(062)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	39436.11	
1.1	人工费	14976.49	
1.2	材料费	15394.71	
1.3	施工机具使用费	1026.47	
1.4	企业管理费	5951.25	
1.5	利润	2087.22	
2	措施项目	1809.8	
2.1	单价措施项目费	708.46	
2.2	总价措施项目费	1101.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	670.21	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1176.6	
5	税金	3818.03	
6	工程造价	46240.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15#门卫一水电(062)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗 6、含雨水口、斗	m	273.57	39.86	10904.5	
2	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒、水冲洗	m	21.74	34.86	757.86	
3	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒、水冲洗	m	33.68	27.25	917.78	
4	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒、水冲洗	m	13.6	21.02	285.87	
5	031001006005	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接	m	7.3	57.92	422.82	
6	031001006006	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	2.62	41.82	109.57	
7	031001006007	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	3.3	28.17	92.96	
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	2	64.64	129.28	
9	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、规格:DN50	个	4	25.84	103.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030901013001	灭火器	1、形式:手提灭火器 2、规格、型号:MF/ABC3	具	12	69.49	833.88	
		分部小计					14557.88	
		强电系统						
11	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:JWAL、MWAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入式	台	2	856.52	1713.04	
12	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.4	36.88	383.55	
13	030411001002	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	209.03	10.12	2115.38	
14	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	648.7	3.6	2335.32	
15	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	216.23	3.8	821.67	
16	030412001001	普通灯具（超高）	1、名称:座灯头	套	24	18.42	442.08	
17	030404033001	风扇（超高）	1、名称:风扇 2、规格:Φ1200 3、安装方式:吸顶	台	2	159.94	319.88	
18	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	8	15.36	122.88	
19	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	10	23.26	232.6	
20	030404035002	插座	1、名称:空调插座 2、规格:16A　250V 3、安装方式:暗装	个	2	18.68	37.36	
21	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	24	6.06	145.44	
22	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	20	6.18	123.6	
23	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	216.53	39.01	8446.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	65.19	16.49	1074.98	
25	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	113.2	20.18	2284.38	
26	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	243.52	7.48	1821.53	
27	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	19.56	23.88	467.09	
28	030409002002	接地母线	1、名称:户外接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ15	m	6	37.72	226.32	
29	030409006001	避雷针	1、名称:避雷针 2、规格:600mm 3、安装形式、高度:屋顶	根	2	15	30	
30	030409006002	避雷针	1、名称:避雷针 2、规格:300mm 3、安装形式、高度:屋顶	根	24	3.5	84	
31	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	291.37	582.74	
32	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	43.77	87.54	
33	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	4	41.67	166.68	
34	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
		分部小计					24878.23	
		分部分项合计					39436.11	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	708.46	708.46	
		单价措施合计					708.46	
合计							40144.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15#门卫一水电(062)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			670.21			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	587.9			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	82.31			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	431.13			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					1101.34			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#门卫一水电(062)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：15#门卫一水电(062)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#门卫一水电(062)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15#门卫一水电(062)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：15#门卫一水电(062)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：15#门卫一水电(062)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：15#门卫一水电(062)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1176.6		1176.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40294.63	2.4	967.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40294.63	0.42	169.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40294.63	0.1	40.29
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	42422.51	9	3818.03
合计					4994.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15#门卫一水电(062)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：15#门卫一水电(062)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：16#门卫二桩基(063)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	88642.4	
1.1	人工费	2371.6	
1.2	材料费	76617.2	
1.3	施工机具使用费	8364.4	
1.4	企业管理费	752.4	
1.5	利润	536.8	
2	措施项目	23911.46	
2.1	单价措施项目费	20358.04	
2.2	总价措施项目费	3553.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1754.91	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1845.88	
5	税金	10295.98	
6	工程造价	124695.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16#门卫二桩基(063)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-3.95m、桩长10m 3、桩外径、壁厚:PHC-400(95)-AB-C80-10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	440	201.46	88642.4	
		分部分项合计					88642.4	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、移机、停置台班费		项	1	20358.04	20358.04	
		单价措施合计					20358.04	
合计							109000.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：16#门卫二桩基(063)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			1754.91			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	1635.01			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	119.9			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	1798.51			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					3553.42			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#门卫二桩基(063)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：16#门卫二桩基(063)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#门卫二桩基(063)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16#门卫二桩基(063)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：16#门卫二桩基(063)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：16#门卫二桩基(063)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：16#门卫二桩基(063)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1845.88		1845.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	112553.86	1.3	1463.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	112553.86	0.24	270.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	112553.86	0.1	112.55
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	114399.74	9	10295.98
合计					12141.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：16#门卫二桩基(063)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：16#门卫二桩基(063)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：16#门卫二土建(064)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	986828.83	
1.1	人工费	167163.35	
1.2	材料费	730267.99	
1.3	施工机具使用费	18760.57	
1.4	企业管理费	48332.81	
1.5	利润	22304.09	
2	措施项目	370113.55	
2.1	单价措施项目费	304759.2	
2.2	总价措施项目费	65354.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	44043.15	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	51970.89	
5	税金	126802.19	
6	工程造价	1535715.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16#门卫二土建(064)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	50.74	2.51	127.36	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	43.99	6.83	300.45	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	213.16	5.76	1227.8	
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	111.84	5.59	625.19	
5	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	278.46	27.49	7654.87	
6	010103002001	余方弃置	1、运距:运至甲方指定地点	m3	90.53	14.45	1308.16	
		分部小计					11243.83	
		桩基工程						
7	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-400(95）AB 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	44	252.95	11129.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					11129.8	
		砌筑工程						
8	010401005001	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	9.72	539.54	5244.33	
9	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240/270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	69.35	515.36	35740.22	
10	010402001002	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240/270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	5.9	516.35	3046.47	
		分部小计					44031.02	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010404001001	垫层	1、部位:基础垫层下 2、垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	9.47	334.08	3163.74	
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	9.47	603.97	5719.6	
13	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	42.3	623.57	26377.01	
14	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	15.04	635.16	9552.81	
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高12M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5m	m3	38.32	713.75	27350.9	
16	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	9.68	813.92	7878.75	
17	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内	m3	12.18	670.47	8166.32	
18	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高8M内	m3	1.07	670.47	717.4	
19	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高12M内	m3	2.57	683.96	1757.78	
20	010503003001	异形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高3.6M内	m3	21.32	673.5	14359.02	
21	010503003002	异形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高5M内	m3	1.21	673.5	814.94	
22	010503003003	异形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高8M内	m3	7.59	673.5	5111.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503003004	异形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高12M内	m3	23.28	687.48	16004.53	
24	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.2	703.92	844.7	
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.7	755.58	528.91	
26	010504001001	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:240 4、支模高度:≤3.6m	m3	65	660.17	42911.05	
27	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240/300 4、墙高:≤12M	m3	52.46	692.59	36333.27	
28	010504001003	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300 4、墙高:≤12M	m3	16.09	692.59	11143.77	
29	010504001004	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300 4、墙高:≤18M	m3	23.66	698.39	16523.91	
30	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:≤100mm	m3	27.69	659.1	18250.48	
31	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过8米，在12米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	33.55	669.69	22468.1	
32	010505001003	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:200mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m3	0.15	641.66	96.25	
33	010507007001	其他构件/线条	1、构件规格:50*100	m3	0.13	743.22	96.62	
34	010507007002	其他构件/线条	1、构件规格:50*130	m3	0.89	743.22	661.47	
35	010507007003	其他构件/线条	1、构件规格:150*200	m3	0.34	743.22	252.69	
36	010507007004	其他构件/线条	1、构件的类型:150*300	m3	0.5	743.22	371.61	
37	010507007005	其他构件/线条	1、构件的类型:200*50	m3	0.18	743.22	133.78	
38	010507007006	其他构件/线条	1、构件的类型:150*250+50*100+50*100	m3	1.35	743.22	1003.35	
39	010507007007	其他构件/线条	1、构件的类型:100*150+50*50	m3	0.4	743.22	297.29	
40	010505008001	天沟底板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	38.29	844.12	32321.35	
41	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	0.44	6011.95	2645.26	
42	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	0.515	7720.41	3976.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　Φ6-8以内钢筋 2、层高:3.6米以内	t	0.094	6011.95	565.12	
44	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	9.638	6102.46	58815.51	
45	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	2.475	6011.95	14879.58	
46	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	6.582	5431.56	35750.53	
47	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	4.551	5476.81	24924.96	
48	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　Φ12以内 2、层高:12米以内	t	0.16	6127.61	980.42	
49	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10以内钢筋 2、层高:12米以内	t	18.628	6218.12	115831.14	
50	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:12米以内	t	0.897	6127.61	5496.47	
51	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:12米以内	t	3.038	5500	16709	
52	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25钢筋 2、层高:12米以内	t	4.339	5545.25	24060.84	
53	010516004001	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25内	个	256	13.31	3407.36	
		分部小计					619255.47	
		门窗工程						
54	010802001001	铝合金平开门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m2	5.28	588.06	3104.96	
55	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、外窗采用6+12A+6低辐射中空玻璃 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m2	12.56	576.74	7243.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010807001002	铝合金窗(卫生间)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	1.76	585.61	1030.67	
57	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	14.31	36.43	521.31	
		分部小计					11900.79	
		屋面及防水工程						
58	010902001001	屋面卷材防水（屋面1）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚两层SBS改性沥青防水卷材	m2	130.31	77.98	10161.57	
59	010902001002	屋面卷材防水（屋面2）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	94.7	45.63	4321.16	
60	010902003001	屋面刚性层（屋面1、屋面2）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	199.41	52.93	10554.77	
61	011003001001	隔离层（屋面1、屋面2）	1、隔离层做法:10厚1:2水泥砂浆隔离层	m2	199.41	13.9	2771.8	
62	010902003002	屋面刚性层（屋面1、屋面2）	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	199.41	23.84	4753.93	
63	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、一层）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	6.06	39.47	239.19	
64	010903002001	墙面涂膜防水（窗边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	7.2	17.64	127.01	
		分部小计					32929.43	
		保温、隔热、防腐工程						
65	011001001001	保温隔热屋面（屋面1）	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板保温层	m2	93.31	51.12	4770.01	
66	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽65厚泡沫玻璃保温板设置防火隔离带 2、具体做法详见图纸	m2	24.5	54.49	1335.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	199.41	42.1	8395.16	
68	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	527.63	50.92	26866.92	
69	011001005001	保温隔热地面	1、保温隔热部位:地面 2、素水泥浆结合层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆分层抹平	m2	39.29	44.13	1733.87	
		分部小计					43100.97	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
70	011201001001	墙面一般抹灰（基础）	1、底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20防水砂浆粉刷（内掺5%水泥含量的防水剂）	m2	257.18	36.8	9464.22	
71	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	1354.62	42.81	57991.28	
72	011201001003	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	463.57	39.95	18519.62	
73	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧面 2、12厚1：3水泥砂浆打底 3、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	193.64	37.76	7311.85	
74	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	15.87	48.71	773.03	
75	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:檐沟 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	52.02	86.52	4500.77	
76	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	58.99	106.36	6274.18	
77	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	268.02	10.68	2862.45	
		分部小计					107697.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
78	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，（抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂） 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	1413.61	74.66	105540.12	
		分部小计					105540.12	
		分部分项合计					986828.83	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:11.1m	m2	50.74	406.01	20600.95	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤12m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	50.74	31.29	1587.65	
3	011701006002	高支模	1、投标人根据现场结合图纸自行编制高支模施工方案（需经专家、监理、业主方确定后方可施工） 2、结算时不调整	项	1	26452.53	26452.53	
4	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	50.74	169.79	8615.14	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4375.19	4375.19	
6	011706002001	排水、降水		项	1	14282.5	14282.5	
7	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	22.71	79.63	1808.4	
8	011702001002	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	85.7	68.25	5849.03	
9	011702008001	基础梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	100.27	63.49	6366.14	
10	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高12M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5m	m2	220.53	97.26	21448.75	
11	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	85.37	84.79	7238.52	
12	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内	m2	84.14	76.05	6398.85	
13	011702006002	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高8M内	m2	9.43	105.32	993.17	
14	011702006003	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高12M内	m2	25.06	105.32	2639.32	
15	011702007001	异形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高3.6M内	m2	131.45	88.82	11675.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702007002	异形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高5M内	m2	14.82	107.4	1591.67	
17	011702007003	异形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高8M内	m2	81.14	125.98	10222.02	
18	011702007004	异形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高12M内	m2	178.78	107.4	19200.97	
19	011702008002	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	9.79	63.49	621.57	
20	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	8.69	82.94	720.75	
21	011702011001	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:240 4、支模高度:≤3.6m	m2	481.53	69.13	33288.17	
22	011702011002	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:240/300 4、墙高:≤12M	m2	349.4	69.42	24255.35	
23	011702012001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300 4、墙高:≤12M	m2	103.23	101.32	10459.26	
24	011702012002	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙体类型:300 4、墙高:≤18M	m2	157.72	101.32	15980.19	
25	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:≤100mm	m2	211.11	55.23	11659.61	
26	011702014002	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过8米，在12米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	264.41	86.27	22810.65	
27	011702014003	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:200mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m2	1.3	62.42	81.15	
28	011702022001	其他构件/线条模板	1、构件规格:50*100	m2	3.84	83.04	318.87	
29	011702022002	其他构件/线条模板	1、构件规格:50*130	m2	24.76	83.04	2056.07	
30	011702022003	其他构件/线条模板	1、构件规格:150*200	m2	3.92	83.04	325.52	
31	011702022004	其他构件/线条模板	1、构件的类型:150*300	m2	5.04	83.04	418.52	
32	011702022005	其他构件/线条模板	1、构件的类型:200*50	m2	4.4	83.04	365.38	
33	011702022006	其他构件/线条模板	1、构件的类型:150*250+50*100+50*100	m2	16.93	83.04	1405.87	
34	011702022007	其他构件/线条模板	1、构件的类型:100*150+50*50	m2	6.97	83.04	578.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011702023001	天沟底板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2水平投影面积	82.92	97.29	8067.29	
		单价措施合计					304759.2	
合计							1291588.03	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：16#门卫二土建(064)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			44043.15			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	40039.23			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	4003.92			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	21311.2			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					65354.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#门卫二土建(064)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：16#门卫二土建(064)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#门卫二土建(064)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16#门卫二土建(064)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：16#门卫二土建(064)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：16#门卫二土建(064)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：16#门卫二土建(064)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		51970.89		51970.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1356942.38	3.2	43422.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1356942.38	0.53	7191.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1356942.38	0.1	1356.94
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1408913.27	9	126802.19
合计					178773.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：16#门卫二土建(064)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：16#门卫二土建(064)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：16#门卫二水电(065)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	13811.92	
1.1	人工费	5776.13	
1.2	材料费	4355.3	
1.3	施工机具使用费	572.2	
1.4	企业管理费	2301.52	
1.5	利润	806.75	
2	措施项目	632.98	
2.1	单价措施项目费	264.18	
2.2	总价措施项目费	368.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	224.43	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	394.01	
5	税金	1335.5	
6	工程造价	16174.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16#门卫二水电(065)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗 6、含雨水口、斗	m	27.6	45.04	1243.1	
2	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	2.66	22.98	61.13	
3	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒、水冲洗	m	1.97	28.08	55.32	
4	031001006004	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接	m	1.95	57.92	112.94	
5	031001006005	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	1.2	41.82	50.18	
6	031001006006	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	0.9	28.17	25.35	
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:螺纹连接	个	1	38.75	38.75	
8	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、规格:DN50	个	1	25.84	25.84	
9	030901013001	灭火器	1、形式:手提灭火器 2、规格、型号:MF/ABC3	具	4	69.49	277.96	
		分部小计					1890.57	
		强电系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:JWAL、MWAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入式	台	2	856.52	1713.04	
11	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5.48	36.88	202.1	
12	030411001002	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	51.71	10.12	523.31	
13	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	159.18	3.6	573.05	
14	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	53.06	3.8	201.63	
15	030412001001	普通灯具（超高）	1、名称:座灯头	套	8	18.42	147.36	
16	030404033001	风扇（超高）	1、名称:风扇 2、规格:φ1200 3、安装方式:吸顶	台	2	159.94	319.88	
17	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	4	15.36	61.44	
18	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	4	23.26	93.04	
19	030404035002	插座	1、名称:空调插座 2、规格:16A　250V 3、安装方式:暗装	个	2	18.68	37.36	
20	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	8	6.06	48.48	
21	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	10	6.18	61.8	
22	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	93.79	39.01	3658.75	
23	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	78	20.18	1574.04	
24	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	89.93	7.48	672.68	
25	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	20.37	23.88	486.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030409002002	接地母线	1、名称:户外接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ15	m	4	37.72	150.88	
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	291.37	582.74	
28	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
		分部小计					11921.35	
		分部分项合计					13811.92	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	264.18	264.18	
		单价措施合计					264.18	
合计							14076.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：16#门卫二水电(065)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			224.43			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	196.87			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	27.56			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	144.37			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					368.8			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#门卫二水电(065)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：16#门卫二水电(065)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#门卫二水电(065)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16#门卫二水电(065)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：16#门卫二水电(065)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：16#门卫二水电(065)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：16#门卫二水电(065)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		394.01		394.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13493.62	2.4	323.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13493.62	0.42	56.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13493.62	0.1	13.49
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	14838.91	9	1335.5
合计					1729.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：16#门卫二水电(065)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：16#门卫二水电(065)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：17#门卫三桩基(066)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	122964	
1.1	人工费	3252	
1.2	材料费	106194	
1.3	施工机具使用费	11724	
1.4	企业管理费	1044	
1.5	利润	750	
2	措施项目	25030.33	
2.1	单价措施项目费	20358.04	
2.2	总价措施项目费	4672.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2307.48	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2427.11	
5	税金	13537.93	
6	工程造价	163959.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：17#门卫三桩基(066)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-6.50m、桩长20m 3、桩外径、壁厚:PHC-400(95)-AB-C80-10-10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	600	204.94	122964	
		分部分项合计					122964	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、移机、停置台班费		项	1	20358.04	20358.04	
		单价措施合计					20358.04	
合计							143322.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17#门卫三桩基(066)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			2307.48			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	2149.83			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	157.65			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	2364.81			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					4672.29			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#门卫三桩基(066)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：17#门卫三桩基(066)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#门卫三桩基(066)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17#门卫三桩基(066)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：17#门卫三桩基(066)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：17#门卫三桩基(066)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：17#门卫三桩基(066)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		2427.11		2427.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147994.33	1.3	1923.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147994.33	0.24	355.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147994.33	0.1	147.99
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	150421.44	9	13537.93
合计					15965.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：17#门卫三桩基(066)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：17#门卫三桩基(066)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：17#门卫三土建(067)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1262101.21	
1.1	人工费	214537.26	
1.2	材料费	934121.35	
1.3	施工机具使用费	23141.81	
1.4	企业管理费	61786.64	
1.5	利润	28514.12	
2	措施项目	428953.64	
2.1	单价措施项目费	347507.44	
2.2	总价措施项目费	81446.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	54887.66	
3	其他项目	145000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	145000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	70320.9	
5	税金	171573.82	
6	工程造价	2077949.57	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：17#门卫三土建(067)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	97.84	1.92	187.85	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	150.23	6.83	1026.07	
3	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	423.82	5.76	2441.2	
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	519.4	5.59	2903.45	
5	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	978.19	27.49	26890.44	
6	010103002001	余方弃置	1、运距:运至甲方指定地点	m3	115.26	14.45	1665.51	
		分部小计					35114.52	
		桩基工程						
7	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-400(95）AB 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	30	253.04	7591.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					7591.2	
		砌筑工程						
8	010401005001	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	4.61	539.54	2487.28	
9	010401005002	空心砖墙（卫生间）	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10混凝土空心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级、配合比:预拌M5.0混合砂浆	m3	5.17	557.71	2883.36	
10	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240/270 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	66.28	515.36	34158.06	
11	010402001002	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	2.81	507.71	1426.67	
12	010402001003	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	5.08	513.83	2610.26	
13	010402001004	砌块墙(有水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	2.5	516.35	1290.88	
14	010402001005	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	7.12	507.71	3614.9	
15	010402001006	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B07级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:管道井墙 3、墙体厚度:120 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	11.18	513.83	5744.62	
16	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2、柱类型:矩形 3、砂浆强度等级、配合比:专用砂浆（粘结剂）（预拌砂浆）	m3	58.84	605.08	35602.91	
		分部小计					89818.94	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010404001001	垫层	1、部位:基础垫层下 2、垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	8.16	334.08	2726.09	
18	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	8.16	603.97	4928.4	
19	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	29.67	623.57	18501.32	
20	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	18.16	635.16	11534.51	
21	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:≤5M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5m	m3	0.14	736.66	103.13	
22	010502001002	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:≤5M内 4、柱截面尺寸:周长>3.6m	m3	12.81	736.66	9436.61	
23	010502001003	矩形柱(一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	23.94	736.66	17635.64	
24	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	9.36	698.19	6535.06	
25	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	45.03	698.19	31439.5	
26	010502001006	矩形柱（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:＞8m，≤12m 4、柱截面尺寸:周长≤1.6m	m3	9.89	754.97	7466.65	
27	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	34.84	813.92	28356.97	
28	010503002001	矩形梁（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内	m3	11.24	670.47	7536.08	
29	010503002002	矩形梁（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m3	2.14	670.47	1434.81	
30	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m3	2.26	670.47	1515.26	
31	010503003001	异形梁（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高3.6M内	m3	2.74	673.5	1845.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010503003002	异形梁（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高8M内	m3	3.99	673.5	2687.27	
33	010503003003	异形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高3.6M内	m3	10.12	673.5	6815.82	
34	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.03	703.92	2132.88	
35	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	4.26	755.58	3218.77	
36	010504001001	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙厚:240 4、支模高度:≤3.6m	m3	5.46	698.71	3814.96	
37	010504001002	直形墙（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙厚:240 4、支模高度:≤5m	m3	59.05	698.71	41258.83	
38	010504001003	直形墙（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙厚:200 4、支模高度:＜8m	m3	14.59	746.75	10895.08	
39	010504001004	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:240 4、支模高度:＜8m	m3	5.76	680.14	3917.61	
40	010504001005	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:200 4、支模高度:＜8m	m3	12.71	708.21	9001.35	
41	010504001006	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:400 4、支模高度:＜12m	m3	36.75	694.86	25536.11	
42	010504001007	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:120 4、支模高度:＜12m	m3	8.25	724.38	5976.14	
43	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:≤100mm	m3	10.27	659.1	6768.96	
44	010505001002	有梁板（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:≤100mm	m3	18.44	659.1	12153.8	
45	010505001003	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:≤100mm	m3	8.73	659.1	5753.94	
46	010505001004	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m3	27.29	659.1	17986.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010505001005	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过8米，在12米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m3	39.83	669.69	26673.75	
48	010505001006	有梁板/止水带	1、板底支模高度: 2、板厚度:200mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m3	0.66	641.66	423.5	
49	010507007001	其他构件/线条	1、构件规格:100*300+50*100	m3	3.83	743.22	2846.53	
50	010507007002	其他构件/线条	1、构件规格:150*300	m3	1.05	743.22	780.38	
51	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	0.194	6011.95	1166.32	
52	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	0.816	7720.41	6299.85	
53	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　Φ6-8以内钢筋 2、层高:3.6米以内	t	0.069	6011.95	414.82	
54	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	5.151	6102.46	31433.77	
55	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	2.95	6011.95	17735.25	
56	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	5.034	5431.56	27342.47	
57	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	2.252	5476.81	12333.78	
58	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　Φ12以内 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	0.6	6055.32	3633.19	
59	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	9.463	6145.83	58157.99	
60	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	1.617	6055.32	9791.45	
61	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	2.956	5457.22	16131.54	
62	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	5.379	5502.47	29597.79	
63	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25以上 2、层高:超过3.6米，在8米以内	t	1.014	5323.04	5397.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以内	t	6.288	6218.12	39099.54	
65	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以内	t	0.423	6127.61	2591.98	
66	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:超过3.6米，在12米以内	t	3.913	5500	21521.5	
67	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25 2、层高:超过3.6米，在12米以内	t	3.078	5545.25	17068.28	
68	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25以上 2、层高:超过3.6米，在12米以内	t	0.913	5358.24	4892.07	
69	010516004001	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25内	个	554	13.31	7373.74	
		分部小计					651620.83	
		门窗工程						
70	010802001001	铝合金门连窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能门连窗; 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	12.76	603.36	7698.87	
71	010802001002	铝合金平开门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、具体做法、要求详见图纸	m2	10.12	588.06	5951.17	
72	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸	m2	144.14	576.74	83131.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010807001002	铝合金窗(卫生间)	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件、消防救援口 6、具体做法、要求详见图纸 7、卫生间磨砂玻璃	m2	16.07	585.61	9410.75	
74	010810001001	铝合金导轨织物卷帘遮阳	1、铝合金导轨织物卷帘遮阳 2、含配件 3、面积按窗洞口尺寸计算	m2	172.97	36.43	6301.3	
75	010807003001	金属百叶窗	1、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	4.71	207.55	977.56	
		分部小计					113470.95	
		屋面及防水工程						
76	010902001001	屋面卷材防水（不上人平屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	257.2	45.63	11736.04	
77	010902001002	屋面卷材防水（不上人保温平屋面）	1、卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚两层SBS改性沥青防水卷材	m2	82.46	77.98	6430.23	
78	010902003001	屋面刚性层（不上人平屋面、不上人保温平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	289.37	52.93	15316.35	
79	011003001001	隔离层（不上人平屋面、不上人保温平屋面）	1、隔离层做法:10厚1:2水泥砂浆隔离层	m2	289.37	13.9	4022.24	
80	010902003002	屋面刚性层（不上人平屋面、不上人保温平屋面）	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	289.37	23.84	6898.58	
81	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间、一层）	1、防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，四周沿墙上翻	m2	18.44	39.47	727.83	
82	010903002001	墙面涂膜防水（窗边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	67.06	17.64	1182.94	
		分部小计					46314.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		保温、隔热、防腐工程						
83	011001001001	保温隔热屋面（不上人保温平屋面）	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板保温层	m2	52.38	51.12	2677.67	
84	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:500宽65厚泡沫玻璃保温板设置防火隔离带 2、具体做法详见图纸	m2	18.16	54.49	989.54	
85	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	289.37	54.91	15889.31	
86	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	345.98	50.92	17617.3	
87	011001005001	保温隔热地面	1、保温隔热部位:地面 2、素水泥浆结合层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆分层抹平	m2	182.29	44.13	8044.46	
		分部小计					45218.28	
		楼地面装饰工程						
88	010507004001	台阶	1、素土夯实 2、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%	m2	0.66	267.35	176.45	
		分部小计					176.45	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
89	011201001001	墙面一般抹灰（基础）	1、底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20防水砂浆粉刷（内掺5%水泥含量的防水剂）	m2	291.38	36.8	10722.78	
90	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	1851.86	42.81	79278.13	
91	011201001003	墙面一般抹灰（内墙乳胶漆墙面）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	748.67	39.95	29909.37	
92	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧面 2、12厚1：3水泥砂浆打底 3、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	58.13	37.76	2194.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	88	48.71	4286.48	
94	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	36.9	106.36	3924.68	
95	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	135.26	10.68	1444.58	
		分部小计					131761.01	
		油漆、涂料、裱糊工程						
96	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂） 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	1888.76	74.66	141014.82	
		分部小计					141014.82	
		分部分项合计					1262101.21	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:15.95m	m2	249.41	90.03	22454.38	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤8.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	249.41	6.59	1643.61	
3	011701006002	高支模	1、投标人根据现场结合图纸自行编制高支模施工方案（需经专家、监理、业主方确定后方可施工） 2、结算时不调整	项	1	32849.65	32849.65	
4	011703001001	垂直运输		m2	249.41	79.84	19912.89	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4375.19	4375.19	
6	011706002001	排水、降水		项	1	7835.05	7835.05	
7	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	21.58	79.63	1718.42	
8	011702001002	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	55.12	68.25	3761.94	
9	011702008001	基础梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	121.14	63.49	7691.18	
10	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:≤5M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5m	m2	1.2	83.16	99.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702002002	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:≤5M内 4、柱截面尺寸:周长>3.6m	m2	60.7	87.38	5303.97	
12	011702002003	矩形柱模板（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	61.31	97.26	5963.01	
13	011702002004	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	31.36	97.26	3050.07	
14	011702002005	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	117.14	97.26	11393.04	
15	011702002006	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、支模高度:＞8m，≤12m 4、柱截面尺寸:周长≤1.6m	m2	80.61	97.26	7840.13	
16	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	401.45	84.79	34038.95	
17	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内	m2	80.07	76.05	6089.32	
18	011702006002	矩形梁模板（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m2	12.81	105.32	1349.15	
19	011702006003	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:超过5米，在8米以内	m2	18.52	105.32	1950.53	
20	011702007001	异形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高3.6M内	m2	21.31	88.82	1892.75	
21	011702007002	异形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高8M内	m2	33.44	125.98	4212.77	
22	011702007003	异形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高3.6M内	m2	51.47	88.82	4571.57	
23	011702008002	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	27.36	63.49	1737.09	
24	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	53.14	82.94	4407.43	
25	011702011001	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙厚:240 4、支模高度:≤3.6m	m2	40.11	69.13	2772.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011702011002	直形墙（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙厚:240 4、支模高度:≤5m	m2	442.58	79.06	34990.37	
27	011702011003	直形墙模板（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙厚:200 4、支模高度:＜8m	m2	112.64	69.42	7819.47	
28	011702011004	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:240 4、支模高度:＜8m	m2	71.19	69.42	4942.01	
29	011702011005	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:200 4、支模高度:＜8m	m2	96.43	69.42	6694.17	
30	011702011006	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:400 4、支模高度:＜12m	m2	164.49	69.42	11418.9	
31	011702011007	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:120 4、支模高度:＜12m	m2	151.19	69.42	10495.61	
32	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:≤100mm	m2	84.15	55.23	4647.6	
33	011702014002	有梁板模板（一层）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:≤100mm	m2	141.59	75.33	10665.97	
34	011702014003	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:≤100mm	m2	79.46	75.33	5985.72	
35	011702014004	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过5米，在8米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	207.12	86.27	17868.24	
36	011702014005	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:超过8米，在12米以内 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	314.12	86.27	27099.13	
37	011702014006	有梁板/止水带模板	1、板底支模高度: 2、板厚度:200mm 3、混凝土种类:商品砼 4、混凝土强度等级:C25	m2	7.88	62.42	491.87	
38	011702022001	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*300+50*100	m2	55.16	83.04	4580.49	
39	011702022002	其他构件/线条模板	1、构件规格:150*300	m2	10.51	83.04	872.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011702027001	台阶模板	1、素土夯实 2、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 3、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1%	m2水平投影面积	0.66	31	20.46	
		单价措施合计					347507.44	
合计							1609608.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17#门卫三土建(067)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			54887.66			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	49897.87			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	4989.79			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	26558.54			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					81446.2			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#门卫三土建(067)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	145000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	145000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		145000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：17#门卫三土建(067)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#门卫三土建(067)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17#门卫三土建(067)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	钢梯	专业厂家设计施工	15000			综合单价：7500元/ 个 数量：2
2	GRC线条	专业厂家设计施工	10000			综合单价：10000元/ 项 数量：1
3	钟	专业厂家设计施工	120000			综合单价：30000元/ 个 数量：4
合计			145000			

计日工表

工程名称：17#门卫三土建(067)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：17#门卫三土建(067)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：17#门卫三土建(067)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		70320.9		70320.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1836054.85	3.2	58753.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1836054.85	0.53	9731.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1836054.85	0.1	1836.05
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1906375.75	9	171573.82
合计					241894.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：17#门卫三土建(067)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：17#门卫三土建(067)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：17#门卫三水电(068)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	32937.14	
1.1	人工费	12012.79	
1.2	材料费	13579.41	
1.3	施工机具使用费	888.88	
1.4	企业管理费	4782.3	
1.5	利润	1673.76	
2	措施项目	1502.28	
2.1	单价措施项目费	560.98	
2.2	总价措施项目费	941.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	572.82	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1005.64	
5	税金	3190.06	
6	工程造价	38635.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：17#门卫三水电(068)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗 6、含雨水口、斗	m	128.68	40.64	5229.56	
2	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒、水冲洗	m	18.34	28.18	516.82	
3	031001006003	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	1.61	23.73	38.21	
4	031001006004	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒、水冲洗	m	13.6	21.33	290.09	
5	031001006005	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接	m	7.92	57.92	458.73	
6	031001006006	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN75 4、连接形式:粘接	m	3.76	41.82	157.24	
7	031001006007	塑料管	1、名称:塑料排水管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN50 4、连接形式:粘接	m	1.55	28.17	43.66	
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	2	64.64	129.28	
9	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、规格:DN50	个	1	25.84	25.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030901013001	灭火器	1、形式:手提灭火器 2、规格、型号:MF/ABC3 3、含灭火器支架	具	24	112.73	2705.52	
		分部小计					9594.95	
		强电系统						
11	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:SFAL、MWAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入式	台	2	856.52	1713.04	
12	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6.48	36.88	238.98	
13	030411001002	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	312.48	10.12	3162.3	
14	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	943.44	3.6	3396.38	
15	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	247.81	3.8	941.68	
16	030412001001	普通灯具（超高）	1、名称:座灯头	套	24	18.42	442.08	
17	030404033001	风扇（超高）	1、名称:风扇 2、规格:φ1200 3、安装方式:吸顶	台	2	159.94	319.88	
18	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	8	15.36	122.88	
19	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	10	23.26	232.6	
20	030404035002	插座	1、名称:空调插座 2、规格:16A　250V 3、安装方式:暗装	个	2	18.68	37.36	
21	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	24	6.06	145.44	
22	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	20	6.18	123.6	
23	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	133.06	39.01	5190.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 4、安装形式:沿混凝土块敷设	m	62.1	16.49	1024.03	
25	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	137.2	20.18	2768.7	
26	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	138.75	7.48	1037.85	
27	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	23.79	23.88	568.11	
28	030409002002	接地母线	1、名称:户外接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ15	m	6	37.72	226.32	
29	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	291.37	582.74	
30	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	2	43.77	87.54	
31	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	4	41.67	166.68	
32	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
		分部小计					23342.19	
		分部分项合计					32937.14	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	560.98	560.98	
		单价措施合计					560.98	
合计							33498.12	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17#门卫三水电(068)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			572.82			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	502.47			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	70.35			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	368.48			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					941.3			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#门卫三水电(068)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：17#门卫三水电(068)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#门卫三水电(068)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17#门卫三水电(068)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：17#门卫三水电(068)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：17#门卫三水电(068)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：17#门卫三水电(068)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1005.64		1005.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34439.42	2.4	826.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34439.42	0.42	144.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34439.42	0.1	34.44
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	35445.06	9	3190.06
合计					4195.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：17#门卫三水电(068)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：17#门卫三水电(068)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：18#垃圾房土建(069)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	81691.24	
1.1	人工费	14226.83	
1.2	材料费	60373.59	
1.3	施工机具使用费	1221.18	
1.4	企业管理费	4016.55	
1.5	利润	1853.07	
2	措施项目	22819.65	
2.1	单价措施项目费	17786.09	
2.2	总价措施项目费	5033.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3392.18	
3	其他项目	2160	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	2160	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4085.5	
5	税金	9968.08	
6	工程造价	120724.47	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：18#垃圾房土建(069)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	27.46	2.42	66.45	
2	010103001001	回填方	1、回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	78.87	24.4	1924.43	
		分部小计					1990.88	
		砌筑工程						
3	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	5.14	515.36	2648.95	
4	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2、柱类型:矩形 3、砂浆强度等级、配合比:专用砂浆（粘结剂）（预拌砂浆）	m3	3.74	605.08	2263	
		分部小计					4911.95	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	5.59	603.97	3376.19	
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗等级p6	m3	16.69	632.03	10548.58	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	3	698.19	2094.57	
8	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.74	813.92	602.3	
9	010503003001	异形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高3.6M内	m3	1.3	673.5	875.55	
10	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.41	703.92	288.61	
11	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.65	755.58	491.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:240 4、支模高度:≤3.6m	m3	4.07	680.14	2768.17	
13	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m3	5.73	659.1	3776.64	
14	010507007001	其他构件/线条	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.24	743.22	178.37	
15	010507007002	其他构件/线条	1、构件规格 :100*100+50*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.29	743.22	215.53	
16	010507007003	其他构件/线条	1、构件规格 :100*150+50*50 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.48	743.22	356.75	
17	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格 :φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	0.065	6011.95	390.78	
18	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格 :HRB400　φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	0.061	7720.41	470.95	
19	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :HPB300　φ6-10以内钢筋 2、层高:3.6米以内	t	0.08	6011.95	480.96	
20	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :HRB400　φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.233	6102.46	7524.33	
21	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :HRB400　φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.072	6011.95	6444.81	
22	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :HRB400　φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	0.57	5431.56	3095.99	
23	010512008001	钢筋砼篦子	1、做法详见05J927-1 1/48	m2	2.24	177.59	397.8	
24	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:角钢 2、规格:L50*50	t	0.024	13776.49	330.64	
		分部小计					44708.65	
		门窗工程						
25	010802001001	钢制普通门	1、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	4.32	389.16	1681.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010807003001	金属百叶窗	1、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	10.88	207.55	2258.14	
		分部小计					3939.31	
		屋面及防水工程						
27	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	22.66	52.93	1199.39	
28	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	27.42	45.63	1251.17	
29	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	22.66	23.84	540.21	
30	010903002001	墙面涂膜防水（窗边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	4.68	17.64	82.56	
31	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:橡胶沥青非固化防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2.0厚	m2	18.55	15.67	290.68	
32	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（金属铜胎，掺加阻根剂）	m2	23.06	97.87	2256.88	
		分部小计					5620.89	
		保温、隔热、防腐工程						
33	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	22.66	35.42	802.62	
34	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	18.03	50.92	918.09	
		分部小计					1720.71	
		楼地面装饰工程						
35	011101003001	细石混凝土楼地面	1、80厚C25细石砼保护层	m2	18.55	62.3	1155.67	
36	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚1:2水泥砂浆找坡层	m2	18.55	15.7	291.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010507001001	坡道	1、20厚1:2水泥豆石抹面，用湿刷把浆刷去微露小豆石，坡道两边留20宽不刷 2、素水泥浆结合层一道 3、60厚C15混凝土 4、300厚3:7灰土（300厚卵石灌M2.5混合砂浆） 5、素土夯实 6、具体情况参见图纸详情	m2	3.6	124.06	446.62	
38	040201022001	排水沟(一层)	1、断面尺寸:净尺寸300*500 2、砂浆强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面兼找坡层 3、2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4、盖板材质、规格:钢筋砼篦子 5、含挖土、回填土 6、其它做法、要求详见图纸	m	5.6	285.98	1601.49	
		分部小计					3495.02	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
39	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	69.6	42.81	2979.58	
40	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（除乳胶漆墙面外） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	52.02	39.95	2078.2	
41	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧面 2、12厚1：3水泥砂浆打底 3、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	4.76	37.76	179.74	
42	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	25.71	106.36	2734.52	
43	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	20.22	10.68	215.95	
		分部小计					8187.99	
		油漆、涂料、裱糊工程						
44	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	95.31	74.66	7115.84	
		分部小计					7115.84	
		分部分项合计					81691.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:3.6m	m2	27.46	18.74	514.6	
2	011703001001	垂直运输		m2	27.46	48.36	1327.97	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4375.19	4375.19	
4	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	3.88	79.63	308.96	
5	011702001002	满堂基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗等级p6	m2	10.34	71.41	738.38	
6	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	10.85	69.08	749.52	
7	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	11.68	84.79	990.35	
8	011702010001	异形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高3.6M内	m2	10.8	87.9	949.32	
9	011702008001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	3.68	63.49	233.64	
10	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	7.65	82.94	634.49	
11	011702011001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:240 4、支模高度:≤3.6m	m2	27.21	51.03	1388.53	
12	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	50.34	62.42	3142.22	
13	011702022001	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	4.86	83.04	403.57	
14	011702022002	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*100+50*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	5.71	83.04	474.16	
15	011702022003	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*150+50*50 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	5.83	83.04	484.12	
16	011702026001	排水沟(一层)模板	1、断面尺寸:净尺寸300*500 2、砂浆强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面兼找坡层 3、2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4、盖板材质、规格:钢筋砼篦子 5、含挖土、回填土 6、其它做法、要求详见图纸	m2	16.58	64.6	1071.07	
		单价措施合计					17786.09	
合计							99477.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：18#垃圾房土建(069)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			3392.18			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	3083.8			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	308.38			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	1641.38			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					5033.56			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#垃圾房土建(069)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2160		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2160		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2160		

暂列金额明细表

工程名称：18#垃圾房土建(069)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18#垃圾房土建(069)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：18#垃圾房土建(069)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	轻钢雨蓬		2160			综合单价：1000元/ ㎡数量：2.16
合计			2160			

计日工表

工程名称：18#垃圾房土建(069)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：18#垃圾房土建(069)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：18#垃圾房土建(069)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		4085.5		4085.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	106670.89	3.2	3413.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	106670.89	0.53	565.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	106670.89	0.1	106.67
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	110756.39	9	9968.08
合计					14053.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：18#垃圾房土建(069)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：18#垃圾房土建(069)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：18#垃圾房水电(070)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2910.14	
1.1	人工费	828.98	
1.2	材料费	1612	
1.3	施工机具使用费	26.81	
1.4	企业管理费	327.11	
1.5	利润	115.22	
2	措施项目	121.95	
2.1	单价措施项目费	39.08	
2.2	总价措施项目费	82.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	50.43	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	88.53	
5	税金	280.86	
6	工程造价	3401.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：18#垃圾房水电(070)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗 6、含雨水口、斗	m	9.9	48.78	482.92	
2	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De63 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	3.15	63.53	200.12	
3	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1	130.25	130.25	
4	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:组合水嘴（压力型） 2、安装方式:螺纹连接	个	1	25.6	25.6	
5	031001006003	塑料管	1、名称:废水塑料管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接	m	2.52	57.92	145.96	
6	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:网框式地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	1	65.52	65.52	
7	030901013001	灭火器	1、形式:手提灭火器 2、规格、型号:MF/ABC5 3、含灭火器支架	具	2	164.62	329.24	
		分部小计					1379.61	
		强电系统						
8	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:18LJAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入式	台	1	608.62	608.62	
9	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3.24	22.58	73.16	
10	030411001002	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.63	10.12	97.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	30.25	3.6	108.9	
12	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	10.08	3.8	38.3	
13	030412001001	普通灯具	1、名称:座灯头	套	2	15.2	30.4	
14	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	1	15.36	15.36	
15	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	2	6.06	12.12	
16	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	1	6.18	6.18	
17	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	19.35	7.48	144.74	
18	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:镀锌圆钢 3、规格:-40*4	m	4.56	22.79	103.92	
19	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	1	291.37	291.37	
		分部小计					1530.53	
		分部分项合计					2910.14	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	39.08	39.08	
		单价措施合计					39.08	
合计							2949.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：18#垃圾房水电(070)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			50.43			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	44.24			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	6.19			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	32.44			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					82.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#垃圾房水电(070)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：18#垃圾房水电(070)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18#垃圾房水电(070)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：18#垃圾房水电(070)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：18#垃圾房水电(070)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：18#垃圾房水电(070)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：18#垃圾房水电(070)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		88.53		88.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3032.09	2.4	72.77
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3032.09	0.42	12.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3032.09	0.1	3.03
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3120.62	9	280.86
合计					369.39

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：18#垃圾房水电(070)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：18#垃圾房水电(070)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：19#垃圾房土建(071)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	81691.24	
1.1	人工费	14226.83	
1.2	材料费	60373.59	
1.3	施工机具使用费	1221.18	
1.4	企业管理费	4016.55	
1.5	利润	1853.07	
2	措施项目	22819.65	
2.1	单价措施项目费	17786.09	
2.2	总价措施项目费	5033.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3392.18	
3	其他项目	2160	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	2160	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4085.5	
5	税金	9968.08	
6	工程造价	120724.47	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：19#垃圾房土建(071)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	27.46	2.42	66.45	
2	010103001001	回填方	1、回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	78.87	24.4	1924.43	
		分部小计					1990.88	
		砌筑工程						
3	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	5.14	515.36	2648.95	
4	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 2、柱类型:矩形 3、砂浆强度等级、配合比:专用砂浆（粘结剂）（预拌砂浆）	m3	3.74	605.08	2263	
		分部小计					4911.95	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	5.59	603.97	3376.19	
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗等级p6	m3	16.69	632.03	10548.58	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	3	698.19	2094.57	
8	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.74	813.92	602.3	
9	010503003001	异形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高3.6M内	m3	1.3	673.5	875.55	
10	010503004001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.41	703.92	288.61	
11	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.65	755.58	491.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:240 4、支模高度:≤3.6m	m3	4.07	680.14	2768.17	
13	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度 :>100mm,≤200mm	m3	5.73	659.1	3776.64	
14	010507007001	其他构件/线条	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.24	743.22	178.37	
15	010507007002	其他构件/线条	1、构件规格 :100*100+50*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.29	743.22	215.53	
16	010507007003	其他构件/线条	1、构件规格 :100*150+50*50 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.48	743.22	356.75	
17	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格 :φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	0.065	6011.95	390.78	
18	010515001002	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格 :HRB400　φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	0.061	7720.41	470.95	
19	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :HPB300　φ6-10以内钢筋 2、层高:3.6米以内	t	0.08	6011.95	480.96	
20	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :HRB400　φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.233	6102.46	7524.33	
21	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :HRB400　φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	1.072	6011.95	6444.81	
22	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 :HRB400　φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	0.57	5431.56	3095.99	
23	010512008001	钢筋砼篦子	1、做法详见05J927-1 1/48	m2	2.24	177.59	397.8	
24	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:角钢 2、规格:L50*50	t	0.024	13776.49	330.64	
		分部小计					44708.65	
		门窗工程						
25	010802001001	钢制普通门	1、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	4.32	389.16	1681.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010807003001	金属百叶窗	1、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 2、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 3、含拉手、门锁、门吸、闭门器等五金配件	m2	10.88	207.55	2258.14	
		分部小计					3939.31	
		屋面及防水工程						
27	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	22.66	52.93	1199.39	
28	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	27.42	45.63	1251.17	
29	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	22.66	23.84	540.21	
30	010903002001	墙面涂膜防水（窗边）	1、防水涂料品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚	m2	4.68	17.64	82.56	
31	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:橡胶沥青非固化防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2.0厚	m2	18.55	15.67	290.68	
32	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（金属铜胎，掺加阻根剂）	m2	23.06	97.87	2256.88	
		分部小计					5620.89	
		保温、隔热、防腐工程						
33	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚） 2、具体做法详见图纸	m2	22.66	35.42	802.62	
34	011001003001	保温隔热墙面（外墙冷热桥部位）	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	18.03	50.92	918.09	
		分部小计					1720.71	
		楼地面装饰工程						
35	011101003001	细石混凝土楼地面	1、80厚C25细石砼保护层	m2	18.55	62.3	1155.67	
36	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚1:2水泥砂浆找坡层	m2	18.55	15.7	291.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010507001001	坡道	1、20厚1:2水泥豆石抹面，用湿刷把浆刷去微露小豆石，坡道两边留20宽不刷 2、素水泥浆结合层一道 3、60厚C15混凝土 4、300厚3:7灰土（300厚卵石灌M2.5混合砂浆） 5、素土夯实 6、具体情况参见图纸详情	m2	3.6	124.06	446.62	
38	040201022001	排水沟(一层)	1、断面尺寸:净尺寸300*500 2、砂浆强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面兼找坡层 3、2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4、盖板材质、规格:钢筋砼篦子 5、含挖土、回填土 6、其它做法、要求详见图纸	m	5.6	285.98	1601.49	
		分部小计					3495.02	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
39	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	69.6	42.81	2979.58	
40	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙（除乳胶漆墙面外） 2、15厚DPM15砂浆粉刷 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 4、专用界面处理剂	m2	52.02	39.95	2078.2	
41	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧面 2、12厚1：3水泥砂浆打底 3、8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	4.76	37.76	179.74	
42	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:线条	m2	25.71	106.36	2734.52	
43	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	20.22	10.68	215.95	
		分部小计					8187.99	
		油漆、涂料、裱糊工程						
44	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	95.31	74.66	7115.84	
		分部小计					7115.84	
		分部分项合计					81691.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:3.6m	m2	27.46	18.74	514.6	
2	011703001001	垂直运输		m2	27.46	48.36	1327.97	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4375.19	4375.19	
4	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	3.88	79.63	308.96	
5	011702001002	满堂基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30抗渗等级p6	m2	10.34	71.41	738.38	
6	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	10.85	69.08	749.52	
7	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	11.68	84.79	990.35	
8	011702010001	异形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:层高3.6M内	m2	10.8	87.9	949.32	
9	011702008001	圈梁（窗台板/腰梁/圈梁）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	3.68	63.49	233.64	
10	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	7.65	82.94	634.49	
11	011702011001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、墙厚:240 4、支模高度:≤3.6m	m2	27.21	51.03	1388.53	
12	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:>100mm,≤200mm	m2	50.34	62.42	3142.22	
13	011702022001	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	4.86	83.04	403.57	
14	011702022002	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*100+50*100 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	5.71	83.04	474.16	
15	011702022003	其他构件/线条模板	1、构件规格:100*150+50*50 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	5.83	83.04	484.12	
16	011702026001	排水沟(一层)模板	1、断面尺寸:净尺寸300*500 2、砂浆强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面兼找坡层 3、2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4、盖板材质、规格:钢筋砼篦子 5、含挖土、回填土 6、其它做法、要求详见图纸	m2	16.58	64.6	1071.07	
		单价措施合计					17786.09	
合计							99477.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：19#垃圾房土建(071)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			3392.18			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	3083.8			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	308.38			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	1641.38			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					5033.56			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19#垃圾房土建(071)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2160		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2160		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2160		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：19#垃圾房土建(071)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19#垃圾房土建(071)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：19#垃圾房土建(071)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	轻钢雨棚		2160			综合单价：1000元/㎡ 数量：2.16
合计			2160			

计日工表

工程名称：19#垃圾房土建(071)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：19#垃圾房土建(071)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫鸿网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：19#垃圾房土建(071)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		4085.5		4085.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	106670.89	3.2	3413.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	106670.89	0.53	565.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	106670.89	0.1	106.67
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	110756.39	9	9968.08
合计					14053.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：19#垃圾房土建(071)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：19#垃圾房土建(071)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：19#垃圾房水电(072)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2928.11	
1.1	人工费	834.59	
1.2	材料费	1621.36	
1.3	施工机具使用费	26.81	
1.4	企业管理费	329.35	
1.5	利润	115.99	
2	措施项目	122.71	
2.1	单价措施项目费	39.33	
2.2	总价措施项目费	83.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	50.74	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	89.08	
5	税金	282.59	
6	工程造价	3422.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：19#垃圾房水电(072)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗 6、含雨水口、斗	m	9.9	48.78	482.92	
2	031001006002	塑料管	1、名称:塑料管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR、De63 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	3.15	63.53	200.12	
3	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹截止阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1	130.25	130.25	
4	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:组合水嘴（压力型） 2、安装方式:螺纹连接	个	1	25.6	25.6	
5	031001006003	塑料管	1、名称:废水塑料管 2、安装部位:室内 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接	m	2.52	57.92	145.96	
6	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称:网框式地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100	个	1	65.52	65.52	
7	030901013001	灭火器	1、形式:手提灭火器 2、规格、型号:MF/ABC5 3、含灭火器支架	具	2	164.62	329.24	
		分部小计					1379.61	
		强电系统						
8	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:19LJAL 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:嵌入式	台	1	608.62	608.62	
9	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3.24	22.58	73.16	
10	030411001002	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.36	10.12	104.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	32.42	3.6	116.71	
12	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	10.81	3.8	41.08	
13	030412001001	普通灯具	1、名称:座灯头	套	2	15.2	30.4	
14	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	1	15.36	15.36	
15	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	2	6.06	12.12	
16	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	1	6.18	6.18	
17	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	19.35	7.48	144.74	
18	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:镀锌圆钢 3、规格:-40*4	m	4.56	22.79	103.92	
19	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	1	291.37	291.37	
		分部小计					1548.5	
		分部分项合计					2928.11	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	39.33	39.33	
		单价措施合计					39.33	
合计							2967.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：19#垃圾房水电(072)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			50.74			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	44.51			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	6.23			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	32.64			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					83.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19#垃圾房水电(072)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：19#垃圾房水电(072)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19#垃圾房水电(072)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：19#垃圾房水电(072)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：19#垃圾房水电(072)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：19#垃圾房水电(072)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

慧信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：19#垃圾房水电(072)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		89.08		89.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3050.82	2.4	73.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3050.82	0.42	12.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3050.82	0.1	3.05
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3139.9	9	282.59
合计					371.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：19#垃圾房水电(072)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：19#垃圾房水电(072)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：20#楼小学看台桩基(073)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	240328.32	
1.1	人工费	6936	
1.2	材料费	205272.96	
1.3	施工机具使用费	24365.76	
1.4	企业管理费	2195.04	
1.5	利润	1558.56	
2	措施项目	28856.41	
2.1	单价措施项目费	20358.04	
2.2	总价措施项目费	8498.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4197.05	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4414.62	
5	税金	24623.94	
6	工程造价	298223.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼小学看台桩基(073)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-2.95米、桩长12m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	816	294.52	240328.32	
		分部分项合计					240328.32	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、移机、停置台班费		项	1	20358.04	20358.04	
		单价措施合计					20358.04	
合计							260686.36	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼小学看台桩基(073)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			4197.05			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	3910.3			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	286.75			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	4301.32			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					8498.37			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#楼小学看台桩基(073)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：20#楼小学看台桩基(073)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#楼小学看台桩基(073)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20#楼小学看台桩基(073)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：20#楼小学看台桩基(073)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：20#楼小学看台桩基(073)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：20#楼小学看台桩基(073)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		4414.62		4414.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	269184.73	1.3	3499.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	269184.73	0.24	646.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	269184.73	0.1	269.18
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	273599.35	9	24623.94
合计					29038.56

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20#楼小学看台桩基(073)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：20#楼小学看台桩基(073)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：20#楼小学看台土建(074)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	971814.41	
1.1	人工费	151662.25	
1.2	材料费	738523.73	
1.3	施工机具使用费	17389.85	
1.4	企业管理费	43949.49	
1.5	利润	20289.07	
2	措施项目	251061.98	
2.1	单价措施项目费	192164.64	
2.2	总价措施项目费	58897.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	39691.69	
3	其他项目	500000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	500000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	65986.16	
5	税金	160997.63	
6	工程造价	1949860.18	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼小学看台土建(074)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行考虑	m2	415.44	1.38	573.31	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	120	6.83	819.6	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	96.43	5.59	539.04	
4	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	71.06	27.49	1953.44	
5	010103001002	回填方	1、地面回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	594.97	24.4	14517.27	
		分部小计					18402.66	
		桩基工程						
6	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-500(110）AB 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	68	315	21420	
		分部小计					21420	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:DMMb10干混砂浆 4、防潮层材料种类:-0.06处设置一道防潮层，30厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂	m3	56.54	561.72	31759.65	
8	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块墙 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	59.1	515.36	30457.78	
9	010402001002	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块墙 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	3.75	507.71	1903.91	
		分部小计					64121.34	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	24.87	334.08	8308.57	
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	24.87	603.98	15020.98	
12	010503001001	基础梁（直形）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	37.44	655.01	24523.57	
13	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	122.71	643.39	78950.39	
14	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6m	m3	65.02	717.46	46649.25	
15	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6m	m3	30.4	717.46	21810.78	
16	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6m	m3	29.82	717.46	21394.66	
17	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内	m3	9.6	690.32	6627.07	
18	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:100mm以内 4、支模高度:≤3.6m	m3	26.47	678.95	17971.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010505001002	有梁斜板(看台)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:200mm以内 4、支模高度:≤3.6M 5、含斜板上混凝土台阶	m3	11.67	680.72	7944	
20	010505001003	有梁斜板(看台)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:100mm以内 4、支模高度:≤3.6M 5、含斜板上混凝土台阶	m3	92.69	680.72	63095.94	
21	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	38.91	149.09	5801.09	
22	010505001004	有梁板（止水）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:100mm以内 4、支模高度:≤3.6m	m3	2.61	678.95	1772.06	
23	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙厚:120 4、支模高度:≤3.6m	m3	6.23	727.54	4532.57	
24	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	4.86	799.49	3885.52	
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.39	690.59	269.33	
26	010503004001	圈梁/窗台梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.1	659.01	65.9	
27	010515001001	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	0.498	7720.41	3844.76	
28	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　Φ12以内 2、层高:3.6米内	t	0.134	6055.33	811.41	
29	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	19.209	6102.47	117222.35	
30	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	3.71	6011.96	22304.37	
31	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	13.578	5431.56	73749.72	
32	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	2.345	5476.81	12843.12	
33	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ14-25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	3.113	5791.03	18027.48	
34	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ28-32钢筋 2、层高:3.6米以内	t	10.408	5687.03	59190.61	
35	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	96	7.67	736.32	
36	010516004002	套筒接头	Φ25以内	个	75	13.31	998.25	
37	010516004003	套筒接头	Φ25以外	个	286	21.51	6151.86	
		分部小计					644503.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
38	010802001001	铝合金门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m2	3.15	588.06	1852.39	
39	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、外窗采用6+12A+6低辐射中空玻璃 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m2	2.25	576.74	1297.67	
40	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1521乙 2、乙级防火门 3、含铰链、门锁、五金等	m2	3.15	541.78	1706.61	
41	010807002001	金属防火窗	1、门代号及洞口尺寸:FC1515乙 2、乙级防火窗 3、玻璃品种、厚度: 防火玻璃 要求详见图纸设计 4、含五金配件 5、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用	m2	2.25	588.06	1323.14	
		分部小计					6179.81	
		楼地面装饰工程						
42	011101001001	水泥砂浆地面	1、70厚C20混凝土垫层随捣随抹平 2、80厚碎石垫层 3、素土夯实 3、地面分格缝按规规范要求设置	m2	364.72	81.37	29677.27	
43	011101001002	水泥砂浆楼面	1、40厚C20细石混凝土随捣随抹平 2、纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、工程量含台阶展开面积	m2	441.68	30.5	13471.24	
44	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、20厚1：1水泥细砂浆结合层 2、20厚1：3水泥砂浆压实抹光 3、防滑条做法详见国际15J403-1 2/E6	m2	38.91	107.23	4172.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010507001001	坡道	1、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽，深1.5 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3:7灰土分两步夯实）,宽出面层300 5、素土夯实 6、具体情况参见图纸详情	m2	24.68	186.85	4611.46	
46	010507001002	散水	1、50厚C20细石混凝土面层, 2、1:1水泥砂子压实赶光 4、150厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆 5、素土夯实 6、沥青胶泥伸缩缝	m2	92.21	157.21	14496.33	
47	010902004001	Φ150盲管		m	153.68	19.56	3005.98	
		分部小计					69434.6	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011201001001	墙面一般抹灰（基础）	1、底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20防水砂浆粉刷（内掺5%水泥含量的防水剂）	m2	492.56	36.8	18126.21	
49	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	746.06	45.57	33997.95	
50	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.2厚JS防水涂料	m2	2.25	17.64	39.69	
51	011001003001	保温隔热墙面	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	60.72	50.92	3091.86	
52	011201001003	墙面一般抹灰（内墙）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	171.14	40.26	6890.1	
53	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	274.11	48.71	13351.9	
54	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	89.21	10.68	952.76	
		分部小计					76450.47	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、颜色详见图纸	m2	955.02	74.66	71301.79	
		分部小计					71301.79	
		分部分项合计					971814.41	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:12m以内 3、层高:详见图纸	m2	320.21	18.74	6000.74	
2	011701003001	脚手架	1、高在3.6m以上单独柱、梁、墙、油(水)&池壁混凝土浇捣脚手架	m2	371.28	3.87	1436.85	
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:详见图纸 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	项	1	200.77	200.77	
4	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1	4378.85	4378.85	
5	011703001001	垂直运输		m2	320.21	27.66	8857.01	
6	011706002001	排水、降水	1、排水、降水 2、投标人按国家现行标准结合工程实际情况确定	项	1	26944.06	26944.06	
7	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	64.18	79.63	5110.65	
8	011702008001	基础梁（直形）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	245.57	63.49	15591.24	
9	011702001002	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	207.92	68.25	14190.54	
10	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6m	m2	142.08	69.08	9814.89	
11	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6m	m2	69.07	69.08	4771.36	
12	011702002003	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过3.6M，在5米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6m	m2	147.32	83.21	12258.5	
13	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内	m2	44	76.05	3346.2	
14	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:100mm以内 4、支模高度:≤3.6m	m2	208.39	55.23	11509.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702014002	有梁斜板(看台)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:200mm以内 4、支模高度:≤3.6M 5、含斜板上混凝土台阶	m2	64.83	85.73	5557.88	
16	011702014003	有梁斜板(看台)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:100mm以内 4、支模高度:≤3.6M 5、含斜板上混凝土台阶	m2	514.91	85.73	44143.23	
17	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2水平投影面积	38.91	181.2	7050.49	
18	011702014004	有梁板（止水）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:100mm以内 4、支模高度:≤3.6m	m2	29.74	55.23	1642.54	
19	011702011001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙厚:120 4、支模高度:≤3.6m	m2	103.91	51.03	5302.53	
20	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	41.5	84.79	3518.79	
21	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	5.83	82.94	483.54	
22	011702008002	圈梁/窗台梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	0.86	63.49	54.6	
		单价措施合计					192164.64	
合计							1163979.05	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼小学看台土建(074)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			39691.69			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	36083.35			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	3608.34			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	19205.65			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					58897.34			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#楼小学看台土建(074)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	500000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	500000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		500000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：20#楼小学看台土建(074)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#楼小学看台土建(074)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫信网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20#楼小学看台土建(074)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	钢结构看台屋顶		500000			综合单价：500000.00元/项　数量：1项
合计			500000			

计日工表

工程名称：20#楼小学看台土建(074)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

慧信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：20#楼小学看台土建(074)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：20#楼小学看台土建(074)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		65986.16		65986.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1722876.39	3.2	55132.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1722876.39	0.53	9131.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1722876.39	0.1	1722.88
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1788862.55	9	160997.63
合计					226983.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20#楼小学看台土建(074)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：20#楼小学看台土建(074)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：20#楼小学看台水电(075)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	11610.77	
1.1	人工费	3835.67	
1.2	材料费	5266.48	
1.3	施工机具使用费	442.57	
1.4	企业管理费	1529.99	
1.5	利润	536.09	
2	措施项目	461.51	
2.1	单价措施项目费	174.1	
2.2	总价措施项目费	287.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	174.9	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	307.07	
5	税金	1114.14	
6	工程造价	13493.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼小学看台水电(075)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗 6、含雨水口、斗	m	10.1	48.52	490.05	
2	030901013001	灭火器	1、形式:手提灭火器 2、规格、型号:MF/ABC5 3、含灭火器支架	具	4	164.62	658.48	
		分部小计					1148.53	
		强电系统						
3	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AP1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	655.78	655.78	
4	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AP2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	637.53	637.53	
5	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	813.94	813.94	
6	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AT1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:壁挂式安装	台	1	523.69	523.69	
7	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC70 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6.48	81.9	530.71	
8	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	7.68	42.4	325.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3.99	26.19	104.5	
10	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3.24	22.58	73.16	
11	030411001005	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	71.2	10.12	720.54	
12	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	122.01	3.6	439.24	
13	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	36.31	3.8	137.98	
14	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-4	m	24.9	3.84	95.62	
15	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-4	m	12.45	4.14	51.54	
16	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-3*4	m	5.24	12.93	67.75	
17	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*6	m	5.99	29.23	175.09	
18	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*16	m	11.68	66.61	778	
19	030408006001	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	20	8.48	169.6	
20	030412001001	普通灯具	1、名称:座灯头	套	10	15.2	152	
21	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	2	15.36	30.72	
22	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	3	23.26	69.78	
23	030404035002	插座	1、名称:三相空调插座 2、规格:16A　440V 3、安装方式:暗装	个	1	41.02	41.02	
24	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	10	6.06	60.6	
25	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	6	6.18	37.08	
26	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	50.4	20.18	1017.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	179.3	7.48	1341.16	
28	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	9.4	23.88	224.47	
29	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	1	291.37	291.37	
30	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	2	41.67	83.34	
31	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
		分部小计					10462.24	
		分部分项合计					11610.77	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	174.1	174.1	
		单价措施合计					174.1	
合计							11784.87	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼小学看台水电(075)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			174.9			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	153.42			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	21.48			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	112.51			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					287.41			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#楼小学看台水电(075)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：20#楼小学看台水电(075)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#楼小学看台水电(075)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20#楼小学看台水电(075)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：20#楼小学看台水电(075)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

慧信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：20#楼小学看台水电(075)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：20#楼小学看台水电(075)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		307.07		307.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10515.64	2.4	252.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10515.64	0.42	44.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10515.64	0.1	10.52
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12379.35	9	1114.14
合计					1421.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20#楼小学看台水电(075)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：20#楼小学看台水电(075)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：21#楼小学看台桩基(076)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	368121.6	
1.1	人工费	10143	
1.2	材料费	316751.4	
1.3	施工机具使用费	35721	
1.4	企业管理费	3213	
1.5	利润	2293.2	
2	措施项目	33022.47	
2.1	单价措施项目费	20358.04	
2.2	总价措施项目费	12664.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6254.52	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6578.76	
5	税金	36695.05	
6	工程造价	444417.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼小学看台桩基(076)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-2.95米、桩长14m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-14 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	1260	292.16	368121.6	
		分部分项合计					368121.6	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、移机、停置台班费		项	1	20358.04	20358.04	
		单价措施合计					20358.04	
合计							388479.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼小学看台桩基(076)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			6254.52			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	5827.19			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	427.33			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	6409.91			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					12664.43			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#楼小学看台桩基(076)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：21#楼小学看台桩基(076)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#楼小学看台桩基(076)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：21#楼小学看台桩基(076)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：21#楼小学看台桩基(076)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：21#楼小学看台桩基(076)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：21#楼小学看台桩基(076)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		6578.76		6578.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	401144.07	1.3	5214.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	401144.07	0.24	962.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	401144.07	0.1	401.14
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	407722.83	9	36695.05
合计					43273.81

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：21#楼小学看台桩基(076)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：21#楼小学看台桩基(076)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：21#楼小学看台土建(077)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1558163.23	
1.1	人工费	234347.3	
1.2	材料费	1197725.07	
1.3	施工机具使用费	26841.92	
1.4	企业管理费	67903.02	
1.5	利润	31346.03	
2	措施项目	433864.28	
2.1	单价措施项目费	337922.35	
2.2	总价措施项目费	95941.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	64656.52	
3	其他项目	1600000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	1600000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	137574.66	
5	税金	335664.2	
6	工程造价	4065266.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼小学看台土建(077)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行考虑	m2	932.01	1.15	1071.81	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	112.28	5.76	646.73	
3	010101004002	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	155.95	6.83	1065.14	
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	252.59	5.59	1411.98	
5	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	246.46	27.49	6775.19	
6	010103001002	回填方	1、地面回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	213.79	24.4	5216.48	
7	010103002001	余方弃置	1、运距:运至甲方指定地点	m3	60.57	14.45	875.24	
		分部小计					17062.57	
		桩基工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-500(110）AB 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	90	314.9	28341	
		分部小计					28341	
		砌筑工程						
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:DMMb10干混砂浆 4、防潮层材料种类:-0.06处设置一道防潮层30厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂	m3	64.91	570.66	37041.54	
10	010402001001	砌块墙(无水房间)	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块墙 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	118.14	515.36	60884.63	
11	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:B06级A3.5蒸压砂加气混凝土砌块墙 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:预拌专用砂浆（粘结剂）	m3	17.57	507.71	8920.46	
		分部小计					106846.63	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	35.5	334.08	11859.84	
13	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	35.5	603.98	21441.29	
14	010503001001	基础梁（直形）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	57.45	655.01	37630.32	
15	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	169.66	643.39	109157.55	
16	010502001001	矩形柱（基础）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6m	m3	43.52	717.46	31223.86	
17	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6m	m3	58.4	717.46	41899.66	
18	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6m	m3	49.44	717.46	35471.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内	m3	8.84	690.32	6102.43	
20	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:100mm以内 4、支模高度:≤3.6m	m3	71.11	678.95	48280.13	
21	010505001002	有梁斜板(看台)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:100mm以内 4、支模高度:≤3.6M 5、含斜板上混凝土台阶	m3	196.72	680.72	133911.24	
22	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	48.51	149.09	7232.36	
23	010505001003	有梁板（止水）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:100mm以内 4、支模高度:≤3.6m	m3	2.83	678.95	1921.43	
24	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙厚:120 4、支模高度:≤3.6m	m3	17.28	727.54	12571.89	
25	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	8.32	799.49	6651.76	
26	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.75	690.59	517.94	
27	010503004001	圈梁/窗台梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.07	659.01	46.13	
28	010515001001	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	0.664	7720.41	5126.35	
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　Φ12以内 2、层高:3.6米内	t	0.2	6055.33	1211.07	
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	31.127	6102.47	189951.58	
31	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	5.623	6011.96	33805.25	
32	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	22.865	5431.56	124192.62	
33	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	4.466	5476.81	24459.43	
34	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ14-25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	4.703	5791.03	27235.21	
35	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500　Φ28-32钢筋 2、层高:3.6米以内	t	29.097	5687.03	165475.51	
36	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	72	7.67	552.24	
37	010516004002	套筒接头	Φ25以内	个	180	13.31	2395.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010516004003	套筒接头	Φ25以外	个	283	21.51	6087.33	
39	010516003001	机械连接	1、直螺纹 Φ25以内	个	271	9.7	2628.7	
		分部小计					1089040.14	
		门窗工程						
40	010802001001	铝合金门	1、框、扇材质:黑色80系列断热铝合金节能平开门 2、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m2	6.3	588.06	3704.78	
41	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质:黑色85系列断热铝合金节能平开窗或推拉窗 2、外窗采用6+12A+6低辐射中空玻璃 3、具体门窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计 4、含预埋件、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用 5、含五金配件 6、做法、要求详见图纸	m2	2.25	576.74	1297.67	
42	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1521乙、FM1121乙 2、乙级防火门 3、含铰链、门锁、五金等	m2	10.92	541.78	5916.24	
43	010807002001	金属防火窗	1、门代号及洞口尺寸:FC1515乙 2、乙级防火窗 3、玻璃品种、厚度: 防火玻璃 要求详见图纸设计 4、含五金配件 5、含预埋件、施工、检验、塞缝及配合等相关费用	m2	2.25	588.06	1323.14	
		分部小计					12241.83	
		屋面及防水工程						
44	010902003001	屋面找坡	1、泡沫混凝土找坡层2%找坡（最薄处30厚）	m2	26.44	23.85	630.59	
45	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板保温层	m2	26.44	51.12	1351.61	
46	010902003002	屋面	1、刚性层厚度:20厚 1：3水泥砂浆找平层	m2	26.44	17.48	462.17	
47	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	99.34	45.63	4532.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010902003003	屋面刚性层（不上人平屋面）	1、刚性层厚度:50厚 2、混凝土种类:50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6mX6m,缝宽10mm,内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算 3、混凝土强度等级:C20 4、钢筋另算	m2	26.44	50.17	1326.49	
49	011003001001	隔离层（不上人平屋面）	1、隔离层做法:10厚1：2水泥砂浆隔离层	m2	26.44	13.9	367.52	
		分部小计					8671.26	
		楼地面装饰工程						
50	011101001001	水泥砂浆地面	1、70厚C20混凝土垫层随捣随抹平 2、80厚碎石垫层 3、素土夯实 3、地面分格缝按规规范要求设置	m2	872.9	81.36	71019.14	
51	011101001002	水泥砂浆楼面	1、40厚C20细石混凝土随捣随抹平 2、纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、工程量含台阶展开面积	m2	1118.72	30.5	34120.96	
52	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、20厚1：1水泥细砂浆结合层 2、20厚1：3水泥砂浆压实抹光 3、防滑条做法详见国际15J403-1 2/E6	m2	48.51	107.23	5201.73	
53	010507001001	坡道	1、60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽，深1.5 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆（或300厚3:7灰土分两步夯实）,宽出面层300 5、素土夯实 6、具体情况参见图纸详情	m2	34.64	187.55	6496.73	
54	010507001002	散水	1、50厚C20细石混凝土面层, 2、1:1水泥砂子压实赶光 4、150厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆 5、素土夯实 6、沥青胶泥伸缩缝	m2	117.31	157.26	18448.17	
55	010902004001	Φ150盲管		m	216.72	19.56	4239.04	
		分部小计					139525.77	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001001	墙面一般抹灰（基础）	1、底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20防水砂浆粉刷（内掺5%水泥含量的防水剂）	m2	536.57	36.8	19745.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	1095.9	45.57	49940.16	
58	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.2厚JS防水涂料	m2	2.25	17.64	39.69	
59	011001003001	保温隔热墙面	1、30厚复合材料保温板现浇一体化（随混凝土浇筑，置于模板内侧，不燃A级）	m2	145.92	50.92	7430.25	
60	011201001003	墙面一般抹灰（内墙）	1、8厚DPM5干混砂浆罩面 2、12厚DPM10砂浆打底 3、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m 4、专用界面处理剂	m2	455.77	40.26	18349.3	
61	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	445.98	48.71	21723.69	
62	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、墙面基层清理，砌体墙面及砼交界面铺设钢丝网片	m2	157.82	10.68	1685.52	
		分部小计					118914.39	
		油漆、涂料、裱糊工程						
63	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、颜色详见图纸	m2	502.54	74.66	37519.64	
		分部小计					37519.64	
		分部分项合计					1558163.23	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架 2、檐口高度:12m以内 3、层高:详见图纸	m2	679.83	18.74	12740.01	
2	011701003001	脚手架	1、高在3.6m以上单独柱、梁、墙、油(水)&池壁混凝土浇捣脚手架	m2	580.38	3.87	2246.07	
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:详见图纸 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	项	1	2412.64	2412.64	
4	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1	4378.85	4378.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011703001001	垂直运输		m2	679.83	19.54	13283.88	
6	011706002001	排水、降水	1、排水、降水 2、投标人按国家现行标准结合工程实际情况确定	项	1	35755.22	35755.22	
7	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	74.67	79.63	5945.97	
8	011702008001	基础梁（直形）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	377.76	63.49	23983.98	
9	011702001002	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	271.86	68.25	18554.45	
10	011702002001	矩形柱（基础）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6m	m2	217.6	69.08	15031.81	
11	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6m	m2	276.1	69.08	19072.99	
12	011702002003	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过3.6M，在8米内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6m	m2	243.22	97.5	23713.95	
13	011702006001	矩形梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内	m2	47.76	76.05	3632.15	
14	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:100mm以内 4、支模高度:≤3.6m	m2	568.62	55.23	31404.88	
15	011702014002	有梁斜板(看台)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:100mm以内 4、支模高度:≤3.6M 5、含斜板上混凝土台阶	m2	1101.71	85.73	94449.6	
16	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2水平投影面积	48.51	181.2	8790.01	
17	011702014003	有梁板（止水）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、板厚:100mm以内 4、支模高度:≤3.6m	m2	29.47	55.23	1627.63	
18	011702011001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙厚:120 4、支模高度:≤3.6m	m2	288.06	51.03	14699.7	
19	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	64.07	84.79	5432.5	
20	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	8.8	82.94	729.87	
21	011702008002	圈梁/窗台梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	0.57	63.49	36.19	
		单价措施合计					337922.35	
合计							1896085.58	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼小学看台土建(077)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			64656.52			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	58778.65			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	5877.87			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	31285.41			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					95941.93			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#楼小学看台土建(077)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	1600000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1600000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1600000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：21#楼小学看台土建(077)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#楼小学看台土建(077)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：21#楼小学看台土建(077)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	钢结构看台屋顶		1600000			综合单价：1600000.00元/项　数量：1项
合计			1600000			

计日工表

工程名称：21#楼小学看台土建(077)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：21#楼小学看台土建(077)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：21#楼小学看台土建(077)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		137574.66		137574.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3592027.51	3.2	114944.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3592027.51	0.53	19037.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3592027.51	0.1	3592.03
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3729602.17	9	335664.2
合计					473238.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：21#楼小学看台土建(077)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：21#楼小学看台土建(077)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：21#楼中学看台水电(078)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	17499.15	
1.1	人工费	5859.52	
1.2	材料费	7846.63	
1.3	施工机具使用费	645.99	
1.4	企业管理费	2330.17	
1.5	利润	816.86	
2	措施项目	720.87	
2.1	单价措施项目费	265.42	
2.2	总价措施项目费	455.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	277.16	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	486.57	
5	税金	1683.59	
6	工程造价	20390.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼中学看台水电(078)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC、DN100 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗 6、含雨水口、斗	m	29.1	49.05	1427.36	
2	030901013001	灭火器	1、形式:手提灭火器 2、规格、型号:MF/ABC5 3、含灭火器支架	具	8	164.62	1316.96	
		分部小计					2744.32	
		强电系统						
3	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AP1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	655.78	655.78	
4	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AP2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	637.53	637.53	
5	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AL1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 5、安装方式:壁挂式安装	台	1	813.94	813.94	
6	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AT1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:壁挂式安装	台	1	523.69	523.69	
7	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6.48	93.51	605.94	
8	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	7.68	42.4	325.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3.99	26.19	104.5	
10	030411001004	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	162.17	10.12	1641.16	
11	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	346.15	3.6	1246.14	
12	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	173.08	3.8	657.7	
13	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-4	m	26.16	3.84	100.45	
14	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-4	m	13.08	4.14	54.15	
15	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*6	m	5.99	29.23	175.09	
16	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*16	m	11.68	66.61	778	
17	030408006001	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	20	8.48	169.6	
18	030412001001	普通灯具	1、名称:座灯头	套	18	15.2	273.6	
19	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	4	15.36	61.44	
20	030404034002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 双联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	2	18.37	36.74	
21	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	5	23.26	116.3	
22	030404035002	插座	1、名称:空调插座 2、规格:16A　250V 3、安装方式:暗装	个	1	18.68	18.68	
23	030404035003	插座	1、名称:三相空调插座 2、规格:16A　440V 3、安装方式:暗装	个	1	41.02	41.02	
24	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	18	6.06	109.08	
25	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：PVC 4、安装方式：暗装	个	13	6.18	80.34	
26	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	91.8	20.18	1852.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	275.38	7.48	2059.84	
28	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	17.92	23.88	427.93	
29	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	1	291.37	291.37	
30	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	2	41.67	83.34	
31	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	813.33	813.33	
		分部小计					14754.83	
		分部分项合计					17499.15	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	265.42	265.42	
		单价措施合计					265.42	
合计							17764.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼中学看台水电(078)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			277.16			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	243.12			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	34.04			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	178.29			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					455.45			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#楼中学看台水电(078)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：21#楼中学看台水电(078)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#楼中学看台水电(078)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：21#楼中学看台水电(078)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：21#楼中学看台水电(078)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：21#楼中学看台水电(078)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫鸿网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：21#楼中学看台水电(078)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		486.57		486.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16663.38	2.4	399.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16663.38	0.42	69.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16663.38	0.1	16.66
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18706.59	9	1683.59
合计					2170.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：21#楼中学看台水电(078)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：21#楼中学看台水电(078)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：22#地下室土方(079)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2183742.44	
1.1	人工费	549936.18	
1.2	材料费	686928.78	
1.3	施工机具使用费	798392.37	
1.4	企业管理费	94815.43	
1.5	利润	53669.68	
2	措施项目	1022758.25	
2.1	单价措施项目费	912231.96	
2.2	总价措施项目费	110526.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	59442.71	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	52586.61	
5	税金	293317.86	
6	工程造价	3552405.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室土方(079)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定 2、弃土运距:由投标人踏勘现场自行确定 3、取土运距:由投标人踏勘现场自行确定	m2	16773.55	0.68	11406.01	
2	010101004001	挖基坑土方（桩间挖土）	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	5333.71	8.04	42883.03	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	3106.16	7.06	21929.49	
4	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距:由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	65343.46	6.86	448256.14	
5	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	9087.81	22.11	200931.48	
6	010103001002	回填方	1、地下室侧墙边回填砂砾土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，砂砾土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	5324.43	172.87	920434.21	
7	010103002001	余方弃置	1、运距:运至甲方指定地点	m3	59371.09	9.06	537902.08	
		分部小计					2183742.44	
		分部分项合计					2183742.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4375.19	4375.19	
2	011706002001	排水、降水		项	1	498533.64	498533.64	
3	010202012001	基坑支护及护坡	1、地下室土方开挖后基坑支护及护坡 2、投标单位自行考虑基坑支护及护坡方案，充分考虑各种可能发生的因素，方案要切实可行，且实施前需报施工方案给建设方及监理的审核，经业主方及监理确定后方可施工，满足施工及安全要求，投标时不论投标单位以何种支护方式，结算时不调整	项	1	409323.13	409323.13	
		单价措施合计					912231.96	
合计							3095974.4	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室土方(079)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			59442.71			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	46439.62			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.42	13003.09			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	51083.58			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					110526.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#地下室土方(079)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：22#地下室土方(079)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#地下室土方(079)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22#地下室土方(079)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：22#地下室土方(079)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

鑫信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：22#地下室土方(079)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

鑫鸿网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：22#地下室土方(079)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		52586.61		52586.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3206500.69	1.3	41684.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3206500.69	0.24	7695.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3206500.69	0.1	3206.5
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3259087.3	9	293317.86
合计					345904.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22#地下室土方(079)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22#地下室土方(079)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鑫鼎网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：22#地下室桩基(080)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	11716819.7	
1.1	人工费	246578.67	
1.2	材料费	9739833.19	
1.3	施工机具使用费	1457394.62	
1.4	企业管理费	187655.16	
1.5	利润	85358.06	
2	措施项目	402990.04	
2.1	单价措施项目费	20358.04	
2.2	总价措施项目费	382632	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	188968.57	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	198764.88	
5	税金	1108671.72	
6	工程造价	13427246.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室桩基(080)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下室桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-6.50m、桩长34m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-12-12-10 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	17884	306.16	5475365.44	
		分部小计					5475365.44	
		1#综合楼桩基工程						
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-7.9m、桩长36m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-12-12-12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	72	307.84	22164.48	
3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-6.90m、桩长36m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-12-12-12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	1008	306.21	308659.68	
4	010301002004	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-8.15m、桩长36m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-12-12-12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	144	308.24	44386.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010301002005	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-7.70m、桩长36m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-12-12-12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	108	307.5	33210	
6	010301002006	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-6.70m、桩长35m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-12-12-11 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	5652	305.89	1728890.28	
		分部小计					2137311	
		7#报告厅桩基工程						
7	010301002007	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-6.60m、桩长37m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-13-12-12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	148	305.42	45202.16	
8	010301002008	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-6.90m、桩长37m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-13-12-12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	2072	305.9	633824.8	
9	010301002009	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-7.10m、桩长37m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-13-12-12 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	4440	306.21	1359572.4	
		分部小计					2038599.36	
		10#宿舍楼桩基工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010301002010	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-6.45m、桩长35m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-12-12-11 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	3360	305.78	1027420.8	
		分部小计					1027420.8	
		11#宿舍楼桩基工程						
11	010301002011	预制钢筋混凝土管桩(工程桩)	1、地层情况:详项目地质勘察报告，本工程±0.00相当于黄海高程5.45m 2、送桩深度、桩长:桩顶标高-6.45m、桩长35m 3、桩外径、壁厚:PHC-500(110)-AB-C80-12-12-11 4、沉桩方法:静压 5、混凝土强度等级:C80 6、详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012	m	3395	305.78	1038123.1	
		分部小计					1038123.1	
		分部分项合计					11716819.7	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆、移机、停置台班费		项	1	20358.04	20358.04	
		单价措施合计					20358.04	
合计							11737177.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室桩基(080)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			188968.57			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	176057.67			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.11	12910.9			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	193663.43			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					382632			

福昌网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#地下室桩基(080)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：22#地下室桩基(080)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#地下室桩基(080)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22#地下室桩基(080)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：22#地下室桩基(080)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：22#地下室桩基(080)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：22#地下室桩基(080)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		198764.88		198764.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12119809.74	1.3	157557.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12119809.74	0.24	29087.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12119809.74	0.1	12119.81
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	12318574.62	9	1108671.72
合计					1307436.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22#地下室桩基(080)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22#地下室桩基(080)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：22#地下室土建(081)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	40900686.74	
1.1	人工费	5221433.61	
1.2	材料费	32459313.58	
1.3	施工机具使用费	640325.05	
1.4	企业管理费	1876095.53	
1.5	利润	703518.95	
2	措施项目	5765707.57	
2.1	单价措施项目费	3518116.14	
2.2	总价措施项目费	2247591.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1514681.18	
3	其他项目	48707.3	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	48707.3	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1789188.39	
5	税金	4365386.1	
6	工程造价	52869676.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室土建(081)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-500(110）-AB 2、填芯高度:2.5m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	1021	318.85	325545.85	
2	010301007002	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸:PHC-500(110）-AB 2、填芯高度:12m 3、填芯材料:C40微膨胀混凝土 4、桩顶与承台连接详《预应力混凝土管桩》苏G03-2012 5、含桩身打扫、清理土方、预埋铁件、钢筋、灌注砼等	根	83	771.57	64040.31	
		分部小计					389586.16	
		砌筑工程						
3	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土多孔砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:100 4、砂浆强度等级、配合比:DM7.5干混砂浆砌筑	m3	3.25	546.16	1775.02	
4	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土多孔砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:200 4、砂浆强度等级、配合比:DM7.5干混砂浆砌筑	m3	6.04	546.16	3298.81	
5	010401004003	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土多孔砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级、配合比:DM7.5干混砂浆砌筑	m3	406.81	546.16	222183.35	
		分部小计					227257.18	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	1902.93	337.39	642029.55	
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	1902.93	607.5	1156029.98	
8	010501004001	满堂基础（有梁式）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m3	6445.39	658.82	4246351.84	
9	010501004002	满堂基础（有梁式）	1、部位:汽车坡道 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30抗渗等级p6	m3	227.97	658.82	150191.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501004003	满堂基础（无梁式）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6	m3	1044.16	653.98	682859.76	
11	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级P6	m3	965.25	660.72	637759.98	
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	51.76	722.94	37419.37	
13	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m3	480.98	722.94	347719.68	
14	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:3.6m＜周长≤5m	m3	57.96	722.94	41901.6	
15	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m3	20.92	722.94	15123.9	
16	010502002001	构造柱/梯柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	37.08	825.52	30610.28	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	4.76	764.68	3639.88	
18	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:地下室侧墙 4、墙厚:200 5、墙高:≤3.6M	m3	80.37	697.81	56082.99	
19	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:地下室侧墙 4、墙厚:250 5、墙高:≤3.6M	m3	4.95	697.81	3454.16	
20	010504001003	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:地下室侧墙 4、墙厚:300 5、墙高:≤3.6M	m3	940.71	697.81	656436.85	
21	010504001004	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:地下室内墙 4、墙厚:300mm以内 5、墙高:≤3.6M	m3	1489.64	683.36	1017960.39	
22	010504001005	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:地下室内墙 4、墙厚:300mm以外 5、墙高:≤3.6M	m3	151.92	683.36	103816.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:150mm	m3	24.12	697.5	16823.7	
24	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:180mm	m3	284.3	697.5	198299.25	
25	010505001003	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:250mm	m3	1041.17	697.55	726268.13	
26	010505001004	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:300mm	m3	3774.14	697.55	2632651.36	
27	010505001005	有梁板（斜板）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:150mm	m3	26.82	699.39	18757.64	
28	010505001006	有梁板（斜板）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:250mm	m3	120.36	699.39	84178.58	
29	010505001007	有梁板（斜板）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:300mm	m3	61.09	699.39	42725.74	
30	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2	292.39	150.36	43963.76	
31	010512001001	平板（集水坑）	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、厚度：150	m3	3.63	692.51	2513.81	
32	010512001002	平板	1、集水井盖预制 2、混凝土强度等级：C30 3、含运输、安装	m3	1.13	998.87	1128.72	
33	010512008001	钢筋砼篦子	1、做法详见05J927-1 1/48	m2	55.57	177.78	9879.23	
34	010508001001	后浇带/筏板基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P6 3、厚度:400mm	m3	236.3	678.63	160360.27	
35	010508001002	后浇带/钢筋砼墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P6 3、墙厚:300mm 4、支模高度:＜3.6M内	m3	19.55	717.09	14019.11	
36	010508001003	后浇带/有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P6 3、支模高度:＜3.6M内 4、板厚:300mm	m3	186.43	717.36	133737.42	
37	010515001001	现浇构件钢筋（屋面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:φ6@200双向钢筋（分格缝处应断开）	t	28.354	6079.74	172384.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010515001002	现浇构件钢筋（地面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ6@150双向钢筋	t	35.854	6079.74	217983	
39	010515001003	现浇构件钢筋（水泵房、消防水池地面防裂钢筋）	1、钢筋种类、规格:Φ4@150双向钢筋	t	1.047	6079.74	6365.49	
40	010515001004	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等，投标人自行考虑	t	2.989	7859.93	23493.33	
41	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6-10以内钢筋 2、层高:3.6米以内	t	4.157	6079.74	25273.48	
42	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ6-10钢筋 2、层高:3.6米以内	t	435.061	6170.25	2684435.14	
43	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	608.939	6079.74	3702190.8	
44	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	941.015	5473.58	5150720.88	
45	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	66.602	5518.83	367565.12	
46	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以上钢筋 2、层高:3.6米以内	t	10.778	5336.09	57512.38	
47	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ8-12钢筋 2、层高:3.6米以内	t	0.896	6690.52	5994.71	
48	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ14-25钢筋 2、层高:3.6米以内	t	452.565	5833.05	2639834.27	
49	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB500 Φ28-32钢筋 2、层高:3.6米以内	t	145.063	5721.14	829925.73	
50	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	12174	7.97	97026.78	
51	010516004002	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25内	个	8998	13.79	124082.42	
52	010516004003	套筒接头	1、钢筋类型、规格:25外	个	2732	22.2	60650.4	
53	010606008001	爬梯	1、钢爬梯做法参见图纸	t	0.218	7635.45	1664.53	
54	010903004001	墙面变形缝	1、地下室墙止水带3*360钢板	m	811.87	80.81	65607.21	
		分部小计					30147404.8	
		金属结构工程						
55	010603001001	钢柱(包裹在砼框架柱中)	1、柱类型:详见图纸要求 2、钢材品种、规格:Q345钢、 详见图纸 3、喷砂除锈（或抛丸除锈） 4、探伤要求:探伤符合设计及施工验收规范要求 5、报价中包含栓钉 6、场外运输踏勘现场自行确定	t	20.065	8684.79	174260.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					174260.31	
		门窗工程						
56	010802001001	防护密闭门	1、名称:钢结构活门槛双扇防护密闭门 2、型号:GHSFM6025(6) 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	3	76978.04	230934.12	
57	010802001002	防护密闭门	1、名称:钢结构活门槛双扇防护密闭门 2、型号:GHSFM7028(6) 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	2	94930.72	189861.44	
58	010802003001	防护密闭门	1、名称:钢筋混凝土单扇防护密闭门 2、型号:HFM1020(6)左开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	5	6542.96	32714.8	
59	010802003002	防护密闭门	1、名称:钢筋混凝土单扇防护密闭门 2、型号:HFM1020(6)右开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	5	6542.96	32714.8	
60	010802003003	防护密闭门	1、名称:钢筋混凝土单扇防护密闭门 2、型号:HFM1520(6)左开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	2	7398.4	14796.8	
61	010802003004	防护密闭门	1、名称:钢筋混凝土单扇防护密闭门 2、型号:HFM1520(6)右开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	2	7398.4	14796.8	
62	010802003005	防护密闭门	1、名称:钢筋混凝土单扇防护密闭门 2、型号:HFM0716(6)左开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	2	3572.04	7144.08	
63	010802003006	防护密闭门	1、名称:钢筋混凝土单扇防护密闭门 2、型号:HFM0716(6)右开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	1	3572.04	3572.04	
64	010802003007	防护密闭门	1、名称:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 2、型号:HHFM2020(6)左开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	2	9641.04	19282.08	
65	010802003008	防护密闭门	1、名称:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 2、型号:HHFM2020(6)右开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	1	9641.04	9641.04	
66	010802003009	防护密闭门	1、名称:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 2、型号:HHFM1520(6)左开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	3	7999.52	23998.56	
67	010802003010	防护密闭门	1、名称:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 2、型号:HHFM1520(6)右开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	4	7999.52	31998.08	
68	010802003011	防护密闭门	1、名称:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 2、型号:HHFM1220(6)左开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	2	7479.32	14958.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010802003012	防护密闭门	1、名称:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 2、型号:HHFM1220(6)右开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	1	7479.32	7479.32	
70	010802003013	密闭门	1、名称:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 2、型号:HHM2020左开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	2	8774.04	17548.08	
71	010802003014	密闭门	1、名称:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 2、型号:HHM2020右开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	1	8774.04	8774.04	
72	010802003015	密闭门	1、名称:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 2、型号:HHM1520左开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	3	7525.56	22576.68	
73	010802003016	密闭门	1、名称:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 2、型号:HHM1520右开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	3	7525.56	22576.68	
74	010802003017	密闭门	1、名称:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 2、型号:HHM1220左开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	2	6993.8	13987.6	
75	010802003018	密闭门	1、名称:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 2、型号:HHM1220右开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	1	6993.8	6993.8	
76	010802003019	密闭门	1、名称:钢筋混凝土单扇密闭门 2、型号:HM1520左开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	1	7132.52	7132.52	
77	010802003020	密闭门	1、名称:钢筋混凝土单扇密闭门 2、型号:HM1520右开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	3	7132.52	21397.56	
78	010802003021	密闭门	1、名称:钢筋混凝土单扇密闭门 2、型号:HM1020左开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	2	5964.96	11929.92	
79	010802003022	密闭门	1、名称:钢筋混凝土单扇密闭门 2、型号:HM1020右开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	8	5964.96	47719.68	
80	010802003023	密闭门	1、名称:钢筋混凝土单扇密闭门 2、型号:HM0716左开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	2	4415.92	8831.84	
81	010802003024	密闭门	1、名称:钢筋混凝土单扇密闭门 2、型号:HM0716右开 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	3	4415.92	13247.76	
82	010802003025	双向受力防护密闭门	1、名称:连通口双向受力双扇防护密闭门 2、型号:GSFMG6025(6) 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	6	79694.64	478167.84	
83	010804007001	防爆波活门	1、名称:悬摆式防爆波活门 2、型号:HK1000(5) 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	2	8982.12	17964.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010804007002	防爆波活门	1、名称:悬摆式防爆波活门 2、型号:HK600(5) 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	8	5964.96	47719.68	
85	010804007003	防爆波活门	1、名称:悬摆式防爆波活门 2、型号:HK400(5) 3、图集代号:RFJ01-2008	樘	1	3560.48	3560.48	
86	010801004001	乙级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1821乙、FM1521乙、FM1321乙、FM1220乙、FM1219乙、FM1018乙、FM1521a乙、FM1321a乙、FM2020乙、 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	61.05	438.57	26774.7	
87	010801004002	甲级木质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM1521甲、FM1321甲、FM1221甲、FM1021甲、FM0921甲、FM1020甲 2、含铰链、门锁、油漆等 3、具体要求详见图纸	m2	106.16	464.77	49339.98	
88	010803002001	防火卷帘（闸）门	成品特级复合防火卷帘门，双轨双帘、耐火极限3h，共计11樘。	m2	120.95	452.37	54714.15	
89	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金防雨百叶，通风率不小于80%，百叶倾角不宜大于15°	m2	6.48	207.55	1344.92	
		分部小计					1516194.75	
		屋面及防水工程						
90	010902003001	屋面刚性层（地下室顶板）	1、50厚C20细石混凝土整浇层，随捣随抹平内配Φ6@200钢筋网，分仓缝划格（6m*6m，缝宽10mm，内嵌PVC防水油膏，上加铺250宽防水卷材），钢筋网另算	m2	15962.46	53.89	860216.97	
91	010902003002	屋面隔离层（地下室顶板）	1、隔离层:油毡隔离层一道	m2	15962.46	3.67	58582.23	
92	010902001001	屋面卷材防水（地下室顶板）	1、卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（金属铜胎、掺加阻根剂）	m2	15962.46	98.22	1567832.82	
93	010902002001	屋面涂膜防水（地下室顶板）	1、防水涂料品种:橡胶沥青非固化防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2.0厚	m2	15962.46	15.95	254601.24	
94	010904001001	地面卷材防水（地下室）	1、2.0厚高分子自粘胶膜防水卷材（非沥青基、预铺反粘）	m2	17415.47	50.33	876520.61	
95	010903002001	墙面涂膜防水（地下室外墙）	1、防水涂料品种:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料	m2	3787.81	39.78	150679.08	
96	010903001001	墙面卷材防水（地下室外墙）	1、1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材（交叉层压膜）	m2	3787.81	51.89	196549.46	
97	010904002001	楼（地）面涂膜防水（集水坑、截水沟）	1、2厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	367.71	29.59	10880.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010904002002	楼（地）面涂膜防水（消防水池、雨水蓄水池、水泵房）	1、防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料四周沿墙上翻	m2	935.23	39.78	37203.45	
99	010902008001	屋面变形缝	1、工程部位:地下室顶板后浇带 2、止水带材料种类:增设橡胶防水层一道,宽度≥1400mm	m	81.46	124.39	10132.81	
100	010902008002	屋面变形缝	1、工程部位:地下室顶板后浇带 2、盖缝材料:3mm厚钢板止水带，800mm宽	m	162.92	85.11	13866.12	
101	010903004002	墙面变形缝	1、工程部位:地下室外墙后浇带 2、止水带材料种类:防水橡胶止水带	m	679.75	48.95	33273.76	
102	010903004003	墙面变形缝	1、工程部位:地下室外墙后浇带 2、盖缝材料:3mm厚钢板止水带，800mm宽	m	1359.5	85.11	115707.05	
103	010904004001	楼（地）面变形缝	1、工程部位:地下室底板后浇带 2、止水带材料种类:防水橡胶止水带	m	680.79	48.95	33324.67	
104	010904004002	楼（地）面变形缝	1、工程部位:地下室底板后浇带 2、盖缝材料:3mm厚钢板止水带，800mm宽	m	1361.57	85.11	115883.22	
		分部小计					4335254.03	
		保温、隔热、防腐工程						
105	011001003001	保温隔热墙面（地下室外墙）	1、30厚挤塑聚苯板保护层（燃烧等级 级）	m2	3787.81	31.38	118861.48	
106	011001005001	保温隔热楼地面（消防水池、雨水蓄水池、水泵房）	1、保温隔热部位:地面 2、素水泥浆结合层 3、保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚挤塑聚苯板	m2	831.08	27.54	22887.94	
		分部小计					141749.42	
		楼地面装饰工程						
107	011101003001	细石混凝土地面（非机动车库）	1、纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20细石混凝土随捣随抹平	m2	1908.38	38.33	73148.21	
108	011101003002	细石混凝土地面（机动车库、设备用房）	1、C20混凝土找坡兼找平层（最薄处20厚）	m2	12384.04	12.98	160744.84	
109	011101003003	细石混凝土地面（机动车库、设备用房）	1、80厚C30细石混凝土面层，随捣随抹（内配φ6@150钢筋网双向）机械抹光，表面施工混凝土密封固化剂（无色透明）（钢筋另算）	m2	12384.04	86.35	1069361.85	
110	011101003004	细石混凝土地面（水泵房、消防水池）	1、40厚C20细石混凝土内配双向φ4b@150钢丝网片（钢筋另算）	m2	831.08	26.63	22131.66	
111	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼梯、电梯厅）	1、素水泥浆结合层 2、10厚1：3水泥砂浆找平层	m2	436.5	14.05	6132.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011103001001	橡胶板楼地面（汽车坡道）	1、铺贴成品橡胶防滑减噪板	m2	451.2	120	54144	
113	011101005001	无机地坪漆地面（非机动车坡道）	1、25厚1:2水泥砂浆抹面，做60宽7深疆碴 2、面层喷刷防尘耐磨高级地坪漆（无机地坪漆）	m2	213.71	147.14	31445.29	
114	011101005002	无机地坪漆地面（人行台阶）	1、100*500钢筋砼台阶 2、25厚1:2水泥砂浆抹面 3、面层喷刷防尘耐磨高级地坪漆（无机地坪漆）	m2	94.72	191.84	18171.08	
115	011105001001	水泥砂浆踢脚线（公共部位）	1、踢脚高度：150mm 2、7厚1：1：4混合砂浆（RP20水泥砂浆）罩面，木蟹竖向拉毛 3、8厚1：1：6混合砂浆（RP15水泥砂浆）打底 4、墙体不同材料交界处加订耐碱网格布，沿缝居中宽300 5、砌体与钢筋混凝土基层清理干净，分别刷专用界面剂一道	m	2582.38	8.51	21976.05	
116	011101001002	水泥砂浆楼地面（集水坑、截水沟）	1、20厚1:2水泥砂浆抹面兼找坡层	m2	367.71	21.45	7887.38	
117	011101001003	水泥砂浆楼地面（排水沟）	1、10厚1:2水泥砂浆粉面（掺5%防水剂）	m2	172.21	11.31	1947.7	
		分部小计					1467090.89	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
118	011201001001	墙面一般抹灰（非机动车道、机动车道、设备用房）	1、墙体类型:地下室内墙1 2、15mm厚DPM15抹灰砂浆中级抹灰 3、专用界面处理剂 4、混凝土与砖墙连接处钉纤维网格布（耐碱纤维网格布（130g/m）(总宽度300)	m2	12037.63	33.5	403260.61	
119	011201001002	墙面一般抹灰（消防水池、雨水蓄水池、水泵房）	1、墙体类型:地下室内墙2 2、15厚DPM15水泥砂浆粉刷 3、专用界面处理剂 4、混凝土与砖墙连接处钉纤维网格布（耐碱纤维网格布（130g/m）(总宽度300)	m2	1379.33	33.53	46248.93	
120	011201001003	墙面一般抹灰（楼梯、电梯厅）	1、墙体类型：内墙1a 2、8厚DPM5干混砂浆罩面 3、12厚DPM10砂浆打底 4、蒸压加气混凝土砌块基层满铺耐碱网格布130g/m2 5、专用界面处理剂	m2	1519.14	40.93	62178.4	
121	011202001001	柱、梁面一般抹灰(外粉)	1、10厚DPM15（1:3）专用砂浆面层(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)表面压入耐碱玻纤网布130g/m 2、10厚DPM15（1:3）专用砂浆打底(内掺TMS活性添加剂，导热系数≤0.2)内掺5%防水剂 3、专用界面剂	m2	1737.03	50.04	86920.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	010607005001	柱、梁与墙钢丝网加固	1、砌体墙面及砼交接处采用300宽0.5mm钢丝网片	m2	566.21	10.9	6171.69	
		分部小计					604780.61	
		天棚工程						
123	011301001001	天棚抹灰	1、钢筋混凝土板底 2、刮素水泥浆一道，掺5%的107胶 3、10厚1:2水泥砂浆粉刷	m2	19171.18	27.56	528357.72	
		分部小计					528357.72	
		油漆、涂料、裱糊工程						
124	011407001001	墙面喷刷涂料（地下室内墙）	1、防霉腻子2道（内参建筑胶） 2、白色防霉涂料一底两面	m2	14936.1	37.8	564584.58	
125	011407002001	天棚喷刷涂料	1、刮素水泥浆一道，掺5%的107胶 2、防霉腻子2道（内参建筑胶） 3、白色防霉涂料一底两面	m2	19717.18	37.8	745309.4	
		分部小计					1309893.98	
		其他装饰工程						
126	040205017001	车挡	1、材料品种:硬塑成品车挡（短式） 2、M16膨胀螺栓打进结构层，M16拧紧后抹防水油膏 3、具体做法详见图集05J927-1-1/30	套	578	45	26010	
127	011502001001	护墙防撞板	1、防护材料种类:50厚高强弹力橡胶防撞板，材质SANTOPRENE（热塑性三元乙丙橡胶） 2、粘贴方式:用建筑胶粘牢，φ6*60自攻螺丝固定@300 3、具体做法详见图集05J927-1-39	套	892	20	17840	
128	010607004001	防堵铁栅	1、防堵铁栅制作、安装 2、含预埋件、锚栓、施工、运输等相关费用 3、具体做法详见设计图纸	m2	86.52	173.45	15006.89	
		分部小计					58856.89	
		分部分项合计					40900686.74	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设用途:混凝土浇捣 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:3.6m＜h≤5.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	16773.55	5.44	91248.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701002001	外脚手架	1、搭设用途:砌筑脚手架 2、搭设方式:投标人自行考虑 3、搭设高度:H≤3.6m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	2291.67	15.1	34604.22	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设用途:抹灰脚手架 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:3.6m＜H≤5.0m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	10837.51	12.68	137419.63	
4	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	16773.55	4.83	81016.25	
5	011702008001	标准砖胎模	1、1:2水泥砂浆抹灰 2、标准砖胎模	m2	2789.51	141.73	395357.25	
6	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	1015.07	82.03	83266.19	
7	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	366.58	71.2	26100.5	
8	011702002002	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤3.6M	m2	2120.63	71.2	150988.86	
9	011702002003	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:3.6m＜周长≤5m	m2	170.53	71.2	12141.74	
10	011702002004	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、支模高度:超过5米，在8米以内 4、柱截面尺寸:周长≤2.5M	m2	126.99	100.59	12773.92	
11	011702003001	构造柱/梯柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	386.38	87.41	33773.48	
12	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	63.23	85.51	5406.8	
13	011702011001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:地下室侧墙 4、墙厚:200 5、墙高:≤3.6M	m2	808.02	70.79	57199.74	
14	011702011002	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:地下室侧墙 4、墙厚:250 5、墙高:≤3.6M	m2	38.95	70.79	2757.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702011003	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、墙体类型:地下室侧墙 4、墙厚:300 5、墙高:≤3.6M	m2	5792.52	70.79	410052.49	
16	011702011004	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:地下室内墙 4、墙厚:300mm以内 5、墙高:≤3.6M	m2	7369.65	56.79	418522.42	
17	011702011005	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙体类型:地下室内墙 4、墙厚:300mm以外 5、墙高:≤3.6M	m2	566.8	56.79	32188.57	
18	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:150mm	m2	160.8	64.24	10329.79	
19	011702014002	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:180mm	m2	1811.55	64.24	116373.97	
20	011702014003	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:250mm	m2	4316.16	71.14	307051.62	
21	011702014004	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:300mm	m2	12871.66	71.14	915689.89	
22	011702014005	有梁板（斜板）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:150mm	m2	178.3	77.53	13823.6	
23	011702014006	有梁板（斜板）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:250mm	m2	464.63	86.34	40116.15	
24	011702014007	有梁板（斜板）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35抗渗等级p6 3、板底标高:≤3.6M 4、板厚度:300mm	m2	215.93	86.34	18643.4	
25	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m2水平投影面积	292.39	187.1	54706.17	
26	011702014008	平板（集水坑）模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、厚度：150	m2	15.84	64.24	1017.56	
27	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板	1、集水井盖预制 2、混凝土强度等级：C30 3、含运输、安装	m2	5.63	29.82	167.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011702001002	后浇带/筏板基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P6 3、厚度:400mm	m2	27.44	69.6	1909.82	
29	011702011006	后浇带/钢筋砼墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P6 3、墙厚:300mm 4、支模高度:＜3.6M内	m2	115.79	70.79	8196.77	
30	011702014009	后浇带/有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C40抗渗等级P6 3、支模高度:＜3.6M内 4、板厚:300mm	m2	636.38	71.14	45272.07	
		单价措施合计					3518116.14	
合计							44418802.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室土建(081)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			1514681.18			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	1376982.89			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	137698.29			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	732910.25			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					2247591.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#地下室土建(081)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	48707.3		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	48707.3		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		48707.3		

暂列金额明细表

工程名称：22#地下室土建(081)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#地下室土建(081)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22#地下室土建(081)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	墨绿色铝合金成品栏杆	H=500，含预埋件、铁脚	18024			综合单价：150元/m 数量：120.16m
2	钢结构安全玻璃天窗		11000			综合单价：11000元/项 数量：1项
3	车位线		19683.3			综合单价：35元/m2 数量：562.38m2
合计			48707.3			

计日工表

工程名称：22#地下室土建(081)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：22#地下室土建(081)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：22#地下室土建(081)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		1789188.39		1789188.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	46715101.61	3.2	1494883.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	46715101.61	0.53	247590.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	46715101.61	0.1	46715.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	48504290	9	4365386.1
合计					6154574.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22#地下室土建(081)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22#地下室土建(081)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：22#地下室水电(082)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1780127.1	
1.1	人工费	318295.26	
1.2	材料费	1243476.04	
1.3	施工机具使用费	20995.98	
1.4	企业管理费	152983.43	
1.5	利润	44376.53	
2	措施项目	57910.07	
2.1	单价措施项目费	14940.24	
2.2	总价措施项目费	42969.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26148.9	
3	其他项目	650000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	650000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	64886.65	
5	税金	229763.14	
6	工程造价	2782686.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室水电(082)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN150 4、连接形式:沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	66.1	203.71	13465.23	
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN80 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	74.42	125.7	9354.59	
3	031001007003	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	198.1	90.4	17908.24	
4	031001007004	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN32 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	173.56	65.69	11401.16	
5	031001007005	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	93.47	59.26	5539.03	
6	031003001001	螺纹阀门	1、类型:防护闸阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:螺纹连接	个	13	678.75	8823.75	
7	031003001002	螺纹阀门	1、类型:防护闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	5	175.33	876.65	
8	031003001003	螺纹阀门	1、类型:防护截止阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	1	95.51	95.51	
9	031003001004	螺纹阀门	1、类型:防护截止阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	8	71.96	575.68	
10	031003001005	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	3	131.94	395.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003001006	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	19	126.11	2396.09	
12	031003001007	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	1	52.05	52.05	
13	031003001008	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	5	65.62	328.1	
14	031003001009	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	3	69.39	208.17	
15	031003001010	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	5	119.6	598	
16	031003013001	水表	1、名称:螺纹水表 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	4	532.14	2128.56	
17	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称:铸铁地漏 2、型号、规格:DN80	个	27	90.59	2445.93	
18	030817008001	套管制作安装	1、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	5	255.32	1276.6	
19	030817008002	套管制作安装	1、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN40 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	8	122.14	977.12	
		分部小计					78846.28	
		排污泵系统						
20	031001007006	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN100 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	60.86	154.07	9376.7	
21	031001007007	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN80 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	223.4	125.7	28081.38	
22	031001007008	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:钢塑复合管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	126.5	89.52	11324.28	
23	031003001011	螺纹阀门	1、类型:防爆闸阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:螺纹连接	个	15	741.64	11124.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031003001012	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:螺纹连接	个	10	274.43	2744.3	
25	031003001013	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	23	126.11	2900.53	
26	031003001014	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:螺纹连接	个	10	415.45	4154.5	
27	031003001015	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	23	119.6	2750.8	
28	031003001016	螺纹阀门	1、类型:球阀 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	33	36.69	1210.77	
29	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	33	136.41	4501.53	
30	031003010001	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN80 3、连接形式:法兰连接	个	10	348.51	3485.1	
31	031003010002	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN50 3、连接形式:法兰连接	个	23	233.17	5362.91	
32	030109001001	离心式泵	1、名称:潜污泵 2、规格 :Q=10m3/h,H=15M,N=1.5KW 3、含电机检查、接线	台	46	1523.04	70059.84	
33	030109001002	离心式泵	1、名称:潜污泵 2、规格 :Q=40m3/h,H=15M,N4.0KW 3、含电机检查、接线	台	20	2085.15	41703	
34	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种: 红丹防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	96.99	15.12	1466.49	
35	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	328.61	16.02	5264.33	
36	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:红丹防锈漆二道	kg	328.61	1.55	509.35	
37	030817008003	套管制作安装	1、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN125 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	23	234.23	5387.29	
38	030817008004	套管制作安装	1、类型:刚性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	10	255.32	2553.2	
		分部小计					213960.9	
		强电系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AP4-1，B1AP4-2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	2	4268.91	8537.82	
40	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AQF1，B1AQF2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	2	3642.97	7285.94	
41	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AQF3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4365.55	4365.55	
42	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AQF4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4365.55	4365.55	
43	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AP5-1，B1AP5-2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	2	3706.8	7413.6	
44	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AQF5-1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	3710.64	3710.64	
45	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AQF5-2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	3729.97	3729.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AQF6 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	4373.29	4373.29	
47	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:XFAP1，XFAP2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	2	3144.68	6289.36	
48	030404017010	配电箱	1、名称:消防泵控制柜 2、型号:XFB 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、采用星三角降压起动，具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号的等功能，具体技术参数详见图纸设计要求 5、安装方式:明装	台	1	9844.36	9844.36	
49	030404017011	配电箱	1、名称:喷淋泵控制柜 2、型号:PLB 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、采用星三角降压起动，具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号的等功能，具体技术参数详见图纸设计要求 5、安装方式:明装	台	1	8614.62	8614.62	
50	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:ATXF 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5，4.0 6、安装方式:落地安装	台	1	3635.75	3635.75	
51	030404017013	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AP4-3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	3274.4	3274.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030404017014	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1QSB3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 4 5、安装方式:明装	台	1	1165.13	1165.13	
53	030404017015	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1QSB4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 4 5、安装方式:明装	台	1	1137.19	1137.19	
54	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AP5-3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 6 6、安装方式:落地安装	台	1	3321.63	3321.63	
55	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1QSB5 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 4 5、安装方式:明装	台	1	1342.08	1342.08	
56	030404017018	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:YSAP2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 6、安装方式:落地安装	台	1	2448.27	2448.27	
57	030404017019	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:AA1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 6、安装方式:落地安装	台	1	4672.81	4672.81	
58	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFALE1-1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	3121.45	3121.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1ALE5 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	2963.96	2963.96	
60	030404017022	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1ALE6 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	2803.3	2803.3	
61	030404017023	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFALE4-4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	3116.88	3116.88	
62	030404017024	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFALE3-2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	3116.88	3116.88	
63	030404017025	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFALE3-1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	3136.92	3136.92	
64	030404017026	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFALE4-3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	3140.79	3140.79	
65	030404017027	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFALE2-3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	2549.12	2549.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030404017028	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFAL2-3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	496.91	496.91	
67	030404017029	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFAT1-1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 4 5、安装方式:明装	台	1	4068.8	4068.8	
68	030404017030	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFAT3-2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 4 5、安装方式:明装	台	1	4014.93	4014.93	
69	030404017031	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFAT2-3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 4 5、安装方式:明装	台	1	4068.8	4068.8	
70	030404017032	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFAT4-4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 4 5、安装方式:明装	台	1	4014.93	4014.93	
71	030404017033	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFAL1-1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	426.88	426.88	
72	030404017034	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AL5 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	932.05	932.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030404017035	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AL6 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	841.04	841.04	
74	030404017036	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFAL4-4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	732.72	732.72	
75	030404017037	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFAL3-2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	744.33	744.33	
76	030404017038	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFAL3-1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	708.16	708.16	
77	030404017039	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFAL4-3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	708.16	708.16	
78	030404017040	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:B1AP4-4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	6003.75	6003.75	
79	030404017041	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:CKDB1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、10#基础槽钢制作、安装 5、安装方式:落地安装	台	1	5560.1	5560.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030404017042	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:RFZAP4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、接线端子材质、规格:无端子外部接线 2.5 5、安装方式:明装	台	1	2182.76	2182.76	
81	030404017043	配电箱	1、名称:潜水泵控制箱 2、型号:B1AKF1~B1AKF6 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	6	965.8	5794.8	
82	030404017044	配电箱	1、名称:潜水泵控制箱 2、型号:B1AK1-1、B1AK2-2、AC21、B1AK3-5、B1AK3-6、B1AK4-4、B1AK5-4、B1AK5-5、B1AK6-4、B1AK6-2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	10	1082.54	10825.4	
83	030404017045	配电箱	1、名称:潜水泵控制箱 2、型号:B1AK1-2、B1AK3-3、B1AK3-4、AC22、B1AK2-1、B1AK4-1~B1AK4-3、B1AK4-5、B1AK5-1~B1AK5-3、B1AK6-1、B1AK6-3、B1AK3-1、B1AK3-2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	16	965.8	15452.8	
84	030404017046	配电箱	1、名称:潜水泵控制箱 2、型号:AC63 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	1	1082.54	1082.54	
85	030404017047	配电箱	1、名称:风机控制箱 2、型号:RFACPF1~RFACPF4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	4	165.78	663.12	
86	030404017048	配电箱	1、名称:给水泵控制箱 2、型号:RFACJS1~RFACJS4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	4	1527.91	6111.64	
87	030404018001	插座箱	1、名称:插座箱 2、型号:CX 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:暗装	台	4	231.82	927.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030404017049	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱 2、型号:RFALES1-1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	1	6107.65	6107.65	
89	030404017050	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱 2、型号:RFALES2-3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	1	6107.65	6107.65	
90	030404017051	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱 2、型号:RFALES3-1 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	1	6107.65	6107.65	
91	030404017052	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱 2、型号:RFALES3-2 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	1	6107.65	6107.65	
92	030404017053	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱 2、型号:RFALES4-3 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	1	6107.65	6107.65	
93	030404017054	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱 2、型号:RFALES4-4 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	1	6107.65	6107.65	
94	030404017055	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱 2、型号:RFALES5 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	1	6107.65	6107.65	
95	030404017056	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱 2、型号:RFALES6 3、规格:含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件，具体以设计施工图纸为准 4、安装方式:明装	台	1	6107.65	6107.65	
96	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	25.74	95.82	2466.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC70 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	15	65.15	977.25	
98	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	92.36	43.4	4008.42	
99	030411001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	198.94	37.83	7525.9	
100	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	192.93	26.78	5166.67	
101	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2206.96	23.13	51046.98	
102	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6762.05	16.91	114346.27	
103	030411001008	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	55.6	12.44	691.66	
104	030411001009	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1166.6	8.62	10056.09	
105	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	11940.79	4.07	48599.02	
106	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	2552.1	3.61	9213.08	
107	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJR-2.5	m	3430.9	4.28	14684.25	
108	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZN-BYJR-2.5	m	1056.3	3.79	4003.38	
109	030411004005	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	5120.3	3.66	18740.3	
110	030411004006	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5	m	8446.9	3.25	27452.43	
111	030411004007	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	2705.8	3.86	10444.39	
112	030411004008	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJR-2.5	m	4222.9	3.43	14484.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030411004009	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-1.5	m	669.2	2.82	1887.14	
114	030411004010	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	979.13	3.46	3387.79	
115	030411004011	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	2442.6	6.67	16292.14	
116	030411004012	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:ZN-BV2.5	m	174.2	3.13	545.25	
117	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-4*10	m	235.6	25.24	5946.54	
118	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-5*4	m	1010.25	24.98	25236.05	
119	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*4	m	2959.5	24.01	71057.6	
120	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-5*6	m	2463.3	33.99	83727.57	
121	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*6	m	56.1	29.46	1652.71	
122	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-5*10	m	18.2	49.74	905.27	
123	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-5*16	m	871.5	65.98	57501.57	
124	030408001008	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*16	m	221.1	66.91	14793.8	
125	030408001009	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-4*35+1*16	m	683.8	129.1	88278.58	
126	030408001010	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16	m	8.5	133.94	1138.49	
127	030408001011	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-4*50+1*25	m	6.3	175.47	1105.46	
128	030408001012	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16	m	6.5	107.92	701.48	
129	030408001013	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-4*50	m	58	163.2	9465.6	
130	030408001014	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-2*25+1*16	m	80.72	59.88	4833.51	
131	030408001015	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	544.69	100.7	54850.28	
132	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:NH-KVV-5*1.5	m	50	11.15	557.5	
133	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV50mm2	个	8	247.72	1981.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030408006002	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV35mm2	个	14	147.6	2066.4	
135	030408006003	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格:BV25mm2	个	16	147.6	2361.6	
136	030408006004	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子 2、规格:BV16mm2	个	60	8.72	523.2	
137	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：XK-ZFJC1系列A型LED 6W，具有应急照明、巡检开灯、灭灯等功能 3、安装形式：吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	211	196.35	41429.85	
138	030412004002	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	43	140.73	6051.39	
139	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：门上方0.2米 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	133	136.9	18207.7	
140	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮等功能 3、安装形式：距地2.2米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	12	374.68	4496.16	
141	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：XK-BLJC1系列A型LED 1W，具有巡检、常亮、频闪等功能 3、安装形式：距地0.5米壁挂 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	13	459.81	5977.53	
142	030412005001	荧光灯	1、名称:单管荧光灯 2、规格:LED 1*18W 3、安装形式:距地2.5米管吊 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	442	58.14	25697.88	
143	030412005002	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯 2、规格:LED 1*18W 3、安装形式:距地2.5米管吊或吸顶 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	9	75.61	680.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	030412005003	荧光灯	1、名称:应急单管荧光灯(防水) 2、规格:LED 1*18W 3、安装形式:距地2.5米管吊或吸顶 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	22	93.08	2047.76	
145	030412001001	普通灯具	1、名称:应急单管壁灯 2、安装形式:壁装 3、其它技术参数详见图纸设计要求	套	24	48.3	1159.2	
146	030412005004	荧光灯	1、名称:应急双管荧光灯 2、规格:LED 2*21W 3、安装形式:距地2.5米管吊 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	4	99.21	396.84	
147	030412005005	荧光灯	1、名称:单管荧光灯(防水) 2、规格:LED 1*18W 3、安装形式:距地2.5米管吊 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	6	71.24	427.44	
148	030412001002	普通灯具	1、名称:声光控灯 2、规格:LED 7W 3、安装形式:吸顶安装 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	39	99.75	3890.25	
149	030412001003	普通灯具	1、名称:防水防尘吸顶灯 2、规格:LED 7W 3、安装形式:吸顶安装	套	5	90.45	452.25	
150	030412001004	普通灯具	1、名称:显示消防水泵房壁灯 2、安装形式:壁装	套	2	53.98	107.96	
151	030904001001	点型探测器	1、名称:一氧化碳探测器	个	7	160.61	1124.27	
152	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	45	15.82	711.9	
153	030404034002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 双联(防水) 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	2	19.53	39.06	
154	030404034003	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 三联(防水) 2、规格:10A 250V 3、安装方式:暗装	个	1	24.53	24.53	
155	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	32	23.85	763.2	
156	030404035002	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔(防水) 2、规格:10A　250V 3、安装方式:暗装	个	5	25.23	126.15	
157	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	1055	7.65	8070.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	85	7.79	662.15	
159	030411003001	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:100*50	m	258.76	47.13	12195.36	
160	030411003002	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:200*100	m	646.66	84.94	54927.3	
161	030411003003	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:300*100	m	136.78	99.73	13641.07	
162	030411003004	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:400*100	m	102.08	149.24	15234.42	
163	030411003005	桥架	1、名称:钢制槽式桥架 2、规格:500*100	m	100.63	152.6	15356.14	
164	030413001001	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	995.93	11.1	11054.82	
165	030413001002	铁构件	1、名称:桥架抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	103	354.92	36556.76	
166	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:利用圈梁钢筋	m	5733.07	7.82	44832.61	
167	030409002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	617.07	24.7	15241.63	
168	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	3	301.3	903.9	
169	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位联结端子箱 2、规格：详见设计图	台(块)	20	44.39	887.8	
170	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地极板 钢板 2、规格：详见设计图	台(块)	8	453.76	3630.08	
171	030414011001	接地装置	1、类别：接地网调试	系统	1	848.66	848.66	
172	030817008005	套管制作安装	1、类型:人防防护密闭套管 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	198	147.12	29129.76	
173	030817008006	套管制作安装	1、类型:人防防护密闭套管 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	60	192.12	11527.2	
		分部小计					1421916.92	
		战时通风信号及通信						
174	030411005001	接线箱	1、名称:战时通讯交接箱	个	4	246.12	984.48	
175	030404018002	插座箱	1、名称:人防插座箱	台	4	231.82	927.28	
176	030411005002	接线箱	1、名称:通风方式信号箱 2、规格:参见图集07FD02第12 13页.	个	27	246.12	6645.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030411005003	接线箱	1、名称:通风方式控制箱 2、规格:参见图集07FD02第12 13页.	个	4	246.12	984.48	
178	030404031001	小电器	1、名称:人防呼叫按钮	个	4	153.89	615.56	
179	030411001010	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	296.66	43.4	12875.04	
180	030411001011	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	803.19	26.78	21509.43	
181	030411001012	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	327.86	16.91	5544.11	
182	030408002002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:KVV-8*1.5	m	803.19	14.71	11814.92	
183	030408001016	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:RVV-2*1.5	m	480.14	4.83	2319.08	
184	030502004001	电视、电话插座	1、名称:电话插座 2、安装方式:暗装 3、底盒材质、规格:86型	个	9	20.91	188.19	
185	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	44	7.65	336.6	
186	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	9	7.79	70.11	
187	030817008007	套管制作安装	1、类型:人防防护密闭套管 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	4	147.12	588.48	
		分部小计					65403	
		分部分项合计					1780127.1	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14940.24	14940.24	
		单价措施合计					14940.24	
合计							1795067.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室水电(082)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			26148.9			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	22937.63			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	3211.27			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	16820.93			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					42969.83			

福建网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#地下室水电(082)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	650000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	650000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		650000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：22#地下室水电(082)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#地下室水电(082)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22#地下室水电(082)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	雨水回收处理系统		650000			综合单价：500000元/项 数量：1项
合计			650000			

计日工表

工程名称：22#地下室水电(082)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：22#地下室水电(082)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：22#地下室水电(082)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		64886.65		64886.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2222145.3	2.4	53331.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2222145.3	0.42	9333.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2222145.3	0.1	2222.15
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2552923.82	9	229763.14
合计					294649.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22#地下室水电(082)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22#地下室水电(082)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：22#地下室消防(083)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2186274.41	
1.1	人工费	453235.85	
1.2	材料费	1410914.04	
1.3	施工机具使用费	41358.19	
1.4	企业管理费	217494.08	
1.5	利润	63272.18	
2	措施项目	84357.61	
2.1	单价措施项目费	25755.08	
2.2	总价措施项目费	58602.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35662.04	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	62607.78	
5	税金	209991.58	
6	工程造价	2543231.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室消防(083)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	811.47	159.04	129056.19	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	336.89	66.34	22349.28	
3	030901010001	室内消火栓	1、名称:消火栓 2、型号、规格:单栓65 3、附件材质、规格:室内消防箱采用SNZW65-III型减压稳压单栓带消防软管卷盘型消火栓箱，消火栓箱内均设消火栓一只、DN65长25m内衬里的消防水带一条、当量喷嘴直径19mm铝合金消防水枪一支、DN25全铜阀门一只、内径不小于Φ19长30m消防软管卷盘一套、当量喷嘴直径6mm消防水枪一支，报警按钮和指示灯各一个 4、其它技术参数详见设计图纸	套	52	516.82	26874.64	
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	471.72	471.72	
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	5	688.8	3444	
6	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	36	1140.13	41044.68	
7	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:法兰止回阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	1	1183.57	1183.57	
8	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4、标志色方式、品种:红色调和漆	m2	450.96	14.73	6642.64	
9	031002001001	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	649.18	16.02	10399.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	649.18	2.42	1571.02	
11	030413001001	铁构件	1、名称:抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	96	310.55	29812.8	
12	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作 、安装 2、规格:DN250 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	6	161.31	967.86	
13	031002003002	套管	1、名称、类型:柔性防水套管制作 、安装 2、规格:DN250 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	2	966.81	1933.62	
14	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC5	具	164	143.69	23565.16	
		分部小计					299317.04	
		喷淋系统						
15	030901001001	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	2539.43	44.28	112445.96	
16	030901001002	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	1385.28	51.3	71064.86	
17	030901001003	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	920.78	62.17	57244.89	
18	030901001004	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	157.58	71.79	11312.67	
19	030901001005	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	105.25	68.48	7207.52	
20	030901001006	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN80 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	322.69	83.19	26844.58	
21	030901001007	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	201.96	109.05	22023.74	
22	030901001008	水喷淋钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质、规格:DN150 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	1841.3	167.62	308638.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位:室内有吊顶 2、材质、型号、规格:铜、DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	1777	39.55	70280.35	
24	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	6	691.23	4147.38	
25	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	27	668.67	18054.09	
26	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型:法兰防护闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	20	1215.1	24302	
27	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型:法兰防护闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	1	1018.12	1018.12	
28	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型:法兰防护闸阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接	个	1	880.38	880.38	
29	031003001001	螺纹阀门	1、类型:防护闸阀 2、材质:铜质阀杆 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	2	175.33	350.66	
30	031003001002	螺纹阀门	1、类型:防护闸阀 2、材质:铜质阀杆 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	4	136.27	545.08	
31	031003001003	螺纹阀门	1、类型:防护闸阀 2、材质:铜质阀杆 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:螺纹连接	个	8	95.51	764.08	
32	031003001004	螺纹阀门	1、类型:防护闸阀 2、材质:铜质阀杆 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	11	67.33	740.63	
33	030901004001	报警装置	1、名称:湿式报警阀 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接	组	21	2936.1	61658.1	
34	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	26	1140.13	29643.38	
35	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	12	688.8	8265.6	
36	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型:法兰过滤器 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	6	959.98	5759.88	
37	031003001005	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	6	131.94	791.64	
38	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型:法兰止回阀 2、材质:铜杆阀芯 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	1	1183.57	1183.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031003010001	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	8	758.89	6071.12	
40	031003001006	螺纹阀门	1、类型:螺纹球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	14	36.69	513.66	
41	031003001007	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	21	52.65	1105.65	
42	031003001008	螺纹阀门	1、类型:自动放气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	21	88.13	1850.73	
43	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:丝接	组	4	355.67	1422.68	
44	031003001009	螺纹阀门	1、类型:试水阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	2	62.97	125.94	
45	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	14	136.41	1909.74	
46	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1、名称:排水漏斗 2、口径规格:DN100	个	4	124.18	496.72	
47	030901007001	减压孔板	1、名称:减压孔板(D41) 2、材质、规格:DN150	个	6	266.59	1599.54	
48	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二遍道，灰色调和漆一道 3、标志色方式、品种:黄色调和漆	m2	1436.74	19.69	28289.41	
49	031002001002	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	5935.06	16.02	95079.66	
50	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	5935.06	2.42	14362.85	
51	030413001002	铁构件	1、名称:抗震支架 2、材质:型钢（综合） 3、抗震支架具体做法详见图纸设计要求	个	206	310.55	63973.3	
52	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作 、安装 2、规格:DN200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	23	134.9	3102.7	
53	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作 、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	99.29	99.29	
54	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作 、安装 2、规格:DN125 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	77.12	77.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	031002003006	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作 、安装 2、规格:DN80 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	3	77.12	231.36	
56	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作 、安装 2、规格:DN65 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	1	64.85	64.85	
57	031002003008	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作 、安装 2、规格:DN50 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	7	57.46	402.22	
58	031002003009	套管	1、名称、类型:刚性防水套管制作 、安装 2、规格:DN40 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填实	个	11	57.46	632.06	
59	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:500点以上	系统	1	19891.47	19891.47	
		分部小计					1086469.94	
		泵房消防系统						
60	030109001001	离心式泵	1、名称:消火栓泵 2、型号:XBD型离心泵 3、规格:Q=20L/s，H=90m，N=55kW 4、其它技术参数详见图纸设计要求	台	2	20871.31	41742.62	
61	030109001002	离心式泵	1、名称:消火栓泵 2、型号:XBD型离心泵 3、规格:Q=40L/s，H=40m，N=37kW 4、其它技术参数详见图纸设计要求	台	2	13824.08	27648.16	
62	030109001003	离心式泵	1、名称:喷淋泵 2、型号:XBD型离心泵 3、规格:Q=30L/s，H=100m，N=55kW 4、其它技术参数详见图纸设计要求	台	2	22298.35	44596.7	
63	030109001004	离心式泵	1、名称:屋顶消防水箱给水泵 2、型号:SL15-8 3、规格:Q=5L/s，H=50m，N=5.5kW 4、其它技术参数详见图纸设计要求	台	2	2953.59	5907.18	
64	031006004001	增压稳压设备	1、名称:消火栓增压稳压设备 2、型号、规格:ZW(L)-II-XZ-B N=3KW 3、气压罐SQL1200*1.0 4、含设备基础制作、安装 5、其它技术参数详见图纸设计要求	套	1	18931.96	18931.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030801001001	低压碳钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN300 3、连接形式、焊接方法:沟槽式连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	31.78	461.7	14672.83	
66	030801001002	低压碳钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN200 3、连接形式、焊接方法:沟槽式连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	11.87	267.06	3170	
67	030801001003	低压碳钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN150 3、连接形式、焊接方法:沟槽式连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	69.14	167.07	11551.22	
68	030801001004	低压碳钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN100 3、连接形式、焊接方法:沟槽式连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	23.06	110.04	2537.52	
69	030801001005	低压碳钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN65 3、连接形式、焊接方法:沟槽式连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	42.58	71	3023.18	
70	030801001006	低压碳钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、连接形式、焊接方法:沟槽式连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	19.97	61.72	1232.55	
71	030807003001	低压法兰阀门	1、名称:法兰底阀 2、型号、规格:DN300 3、连接形式:法兰连接	个	2	2882.46	5764.92	
72	030807003002	低压法兰阀门	1、名称:法兰闸阀 2、型号、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接	个	6	1352.33	8113.98	
73	030807003003	低压法兰阀门	1、名称:法兰闸阀 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	27	894.18	24142.86	
74	030807003004	低压法兰阀门	1、名称:法兰闸阀 2、型号、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	11	529.13	5820.43	
75	030807003005	低压法兰阀门	1、名称:法兰闸阀 2、型号、规格:DN65 3、连接形式:法兰连接	个	6	337.05	2022.3	
76	030807003006	低压法兰阀门	1、名称:过滤器 2、型号、规格:DN65 3、连接形式:法兰连接	个	3	356.26	1068.78	
77	030807003007	低压法兰阀门	1、名称:法兰止回阀 2、型号、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	6	523.81	3142.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030807003008	低压法兰阀门	1、名称:法兰止回阀 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	6	937.62	5625.72	
79	030807003009	低压法兰阀门	1、名称:水锤消除装置 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	6	3520.3	21121.8	
80	030807003010	低压法兰阀门	1、名称:流量压力测试装置 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	6	4731.01	28386.06	
81	030807003011	低压法兰阀门	1、名称:泄压阀 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、压力超过1.1MPa泄压	个	3	1558.94	4676.82	
82	030807003012	低压法兰阀门	1、名称:超压泄压阀 2、型号、规格:DN70 3、连接形式:法兰连接	个	3	461.77	1385.31	
83	031003010002	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接	个	6	1047.38	6284.28	
84	031003010003	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	6	758.89	4553.34	
85	031003010004	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	4	381.95	1527.8	
86	030804001001	低压碳钢管件	1、名称:异径管 2、规格:DN200*100	个	4	323.39	1293.56	
87	030804001002	低压碳钢管件	1、名称:异径管 2、规格:DN150*100	个	6	229.39	1376.34	
88	030804001003	低压碳钢管件	1、名称:异径管 2、规格:DN100*80	个	7	160.85	1125.95	
89	030804001004	低压碳钢管件	1、名称:异径管 2、规格:DN80*50	个	2	115.99	231.98	
90	030601002002	压力仪表	1、名称:压力开关 2、规格:启泵压力0.39MPa	台	3	320.27	960.81	
91	030601002003	压力仪表	1、名称:压力表	台	11	136.41	1500.51	
92	030807001001	低压螺纹阀门	1、名称:螺纹阀 2、材质:铜 3、型号、规格:DN15	个	11	45.99	505.89	
93	031003001010	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀门 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	2	131.94	263.88	
94	031003001011	螺纹阀门	1、类型:螺纹止回阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	2	128.17	256.34	
95	030901012001	消防水泵接合器	1、名称:水泵接合器 2、型号、规格:地上式150 3、含水泵接合器基础	套	3	2376.26	7128.78	
96	030817006001	水位计安装	1、名称:玻璃液位计 2、其它技术参数详见图纸设计要求	组	2	148.34	296.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030503006001	传感器	1、名称:液位报警装置 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	2	566.56	1133.12	
98	031001001001	防虫网罩	1、管端设18目防虫网罩	个	2	43.24	86.48	
99	030810001001	低压碳钢螺纹法兰	1、名称:法兰片 2、规格:DN65	副	9	99.16	892.44	
100	030810001002	低压碳钢螺纹法兰	1、名称:法兰片 2、规格:DN100	副	17	152.6	2594.2	
101	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、名称:法兰片 2、规格:DN150	副	48	203.45	9765.6	
102	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、名称:法兰片 2、规格:DN200	副	6	331.33	1987.98	
103	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、名称:法兰片 2、规格:DN300	副	10	593.78	5937.8	
104	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种: 红丹防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	89.75	15.12	1357.02	
105	031002001003	管道支架	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	158.4	16.02	2537.57	
106	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:红丹防锈漆二道	kg	158.4	1.55	245.52	
107	030817008001	套管制作安装	1、类型:柔性防水套管制作、安装 2、规格:DN350 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	3	1434.49	4303.47	
108	030817008002	套管制作安装	1、类型:柔性防水套管制作、安装 2、规格:DN250 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	2	966.81	1933.62	
109	030817008003	套管制作安装	1、类型:柔性防水套管制作、安装 2、规格:DN200 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	4	824.99	3299.96	
110	030817008004	套管制作安装	1、类型:柔性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	1	645.26	645.26	
111	030817008005	套管制作安装	1、类型:柔性防水套管制作、安装 2、规格:DN100 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	2	509.35	1018.7	
112	030901013002	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC5	具	4	143.69	574.76	
		分部小计					351905.4	
		消防水池给水管网						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:涂塑钢管、DN100 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	38.88	155.27	6036.9	
114	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型:法兰浮球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	4	636.28	2545.12	
115	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	4	688.8	2755.2	
116	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型:电磁阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	4	1714.28	6857.12	
117	030817008006	套管制作安装	1、类型:柔性防水套管制作、安装 2、规格:DN150 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	4	645.26	2581.04	
		分部小计					20775.38	
		火灾报警系统						
118	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	125.8	23.13	2909.75	
119	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	304.73	12.44	3790.84	
120	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN16 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	11108.69	7.88	87536.48	
121	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-BYJ-1.5	m	1536.78	2.82	4333.72	
122	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	4967.13	4.07	20216.22	
123	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	6832.5	3.46	23640.45	
124	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:WDZN-RYJS-4*1.5	m	1840.39	6.97	12827.52	
125	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYY-2*4	m	454.3	11.2	5088.16	
126	030408002002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-2*2.5	m	908.6	9.06	8231.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030408002003	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYYP-4*2.5	m	454.3	12.9	5860.47	
128	030408002004	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYY-5*2.5	m	908.6	14.82	13465.45	
129	030408002005	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KYY-8*2.5	m	2596.02	21.21	55061.58	
130	030408002006	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-KVVP-5*1.5	m	106.3	11.15	1185.25	
131	030411005001	接线箱	1、名称:消防接线端子箱 2、规格:TX6961 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	6	172.61	1035.66	
132	030904001001	点型探测器	1、名称:智能型感温探测器(防爆) 2、规格:JTW-A2-TX3110A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	1	160.24	160.24	
133	030904001002	点型探测器	1、名称:智能型感温探测器 2、规格:JTW-A2-TX3110A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	36	130.82	4709.52	
134	030904001003	点型探测器	1、名称:智能光电感烟探测器 2、规格:JTY-GM-TX3100A 3、含探测器底座 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	447	127.37	56934.39	
135	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:火灾广播扬声器 2、功率:≥3W 3、安装方式:顶式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	个	66	74.17	4895.22	
136	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器 2、规格:TX3301 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	44	205.33	9034.52	
137	030904003001	按钮	1、名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格:J-SAP-M-TX3140 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	32	146.96	4702.72	
138	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:消防电话 2、规格:JB-QGL-TX3032A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	部	17	215.05	3655.85	
139	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称:层显 2、规格:TX3403 3、其它技术参数详见图纸设计要求	台	5	1862.4	9312	
140	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:模块箱 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	11	130	1430	
141	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	23	274.19	6306.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:控制模块 2、规格:TX3208A 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	41	286.54	11748.14	
143	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器 2、规格:TX3219 3、其它技术参数详见图纸设计要求	个	6	262.72	1576.32	
144	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、其它技术参数详见图纸设计要求	个	66	239.43	15802.38	
145	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、材质：钢质 4、安装方式：暗装	个	696	7.65	5324.4	
146	030411003001	桥架	1、名称:耐火金属线槽 2、规格:200*100	m	426.38	84.94	36216.72	
147	030411003002	桥架	1、名称:耐火金属线槽 2、规格:300*100	m	37.72	99.73	3761.82	
148	030413001003	铁构件	1、名称:桥架支撑架 2、材质:型钢（综合）	kg	371.28	11.1	4121.21	
149	030817008007	套管制作安装	1、类型:人防防护密闭套管 2、规格:DN32 3、填料材质:不燃性纤维隔绝材料和防水油膏填	个	24	122.14	2931.36	
		分部小计					427806.65	
		分部分项合计					2186274.41	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	25755.08	25755.08	
		单价措施合计					25755.08	
合计							2212029.49	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室消防(083)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			35662.04			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	31282.49			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	4379.55			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	22940.49			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					58602.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#地下室消防(083)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：22#地下室消防(083)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#地下室消防(083)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22#地下室消防(083)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：22#地下室消防(083)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：22#地下室消防(083)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：22#地下室消防(083)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		62607.78		62607.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2144101.95	2.4	51458.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2144101.95	0.42	9005.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2144101.95	0.1	2144.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2333239.8	9	209991.58
合计					272599.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22#地下室消防(083)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22#地下室消防(083)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：22#地下室暖通（平时）(084)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	746189.48	
1.1	人工费	136152.08	
1.2	材料费	496542.73	
1.3	施工机具使用费	29058.98	
1.4	企业管理费	65389.55	
1.5	利润	19046.15	
2	措施项目	22652.83	
2.1	单价措施项目费	4700.04	
2.2	总价措施项目费	17952.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10925.01	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19179.8	
5	税金	70921.99	
6	工程造价	858944.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室暖通（平时）(084)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防排烟系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	484.3	190.14	92084.8	
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	119.2	201.04	23963.97	
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	184.36	194.35	35830.37	
4	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	401.63	175.79	70602.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030702001005	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	1508.45	145.66	219720.83	
6	030702001006	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、板材厚度:1.0mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	90.03	251.65	22656.05	
7	030702001007	碳钢通风管道	1、名称:排烟风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:800mm以下 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 7、接口形式:法兰，咬口 8、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	9.95	248	2467.6	
8	030703001001	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:2000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	7	1733.22	12132.54	
9	030703001002	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1600*500 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	1538.22	1538.22	
10	030703001003	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1500*500 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	1233.22	2466.44	
11	030703001004	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1250*780 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	8	1168.22	9345.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030703001005	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	6	987.68	5926.08	
13	030703001006	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:800*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	917.68	1835.36	
14	030703001007	碳钢阀门	1、名称:排烟阀 2、规格:800*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	647.68	1295.36	
15	030703001008	碳钢阀门	1、名称:排烟阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	6	747.68	4486.08	
16	030703001009	碳钢阀门	1、名称:止回阀 2、规格:1250*780 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	8	536.87	4294.96	
17	030703001010	碳钢阀门	1、名称:电动阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	427.3	854.6	
18	030703001011	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:2000*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	600.65	2402.6	
19	030703001012	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:1500*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	486.41	972.82	
20	030703001013	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:1000*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	357.3	1429.2	
21	030703001014	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:800*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	297.3	1189.2	
22	030703001015	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:500*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	237.3	711.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030703001016	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:200*200 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	171.3	342.6	
24	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1200*800 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	409.24	818.48	
25	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:630*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	8	180.29	1442.32	
26	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:500*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	30	113.77	3413.1	
27	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:400*400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	138	98.77	13630.26	
28	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:320*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	62.9	62.9	
29	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:200*200 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	46.5	186	
30	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口（自带70度常开防火阀） 2、规格:500*500 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	465.29	465.29	
31	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:双层百叶风口 2、规格:320*320 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	82.9	82.9	
32	030108003001	轴流通风机	1、名称:双速排烟风机 2、型号:HTFC-II-25# 3、规格 :L=36370/20100m3/h H=350/157Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	2	13306.86	26613.72	
33	030108003002	轴流通风机	1、名称:双速排烟风机 2、型号:HTFC-II-25# 3、规格 :L=40290/26860m3/h H=835/380Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	8	13447.37	107578.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030108003003	轴流通风机	1、名称:混流式风机 2、型号:3.0#型 3、规格:L=2009m3/h H=184Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	2	1879.84	3759.68	
35	030108003004	轴流通风机	1、名称:3.6#壁式轴流风机 2、型号:3.6# 3、规格:L=2480m3/h H=73Pa 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	1736.34	1736.34	
36	030702001008	挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 3、其他：详见设计图纸及招标文件	m	245.13	200	49026	
		分部小计					727365.83	
		检测、调试						
37	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	18823.65	18823.65	
		分部小计					18823.65	
		分部分项合计					746189.48	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4700.04	4700.04	
		单价措施合计					4700.04	
合计							750889.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室暖通（平时）(084)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			10925.01			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	9583.34			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1341.67			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	7027.78			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					17952.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#地下室暖通（平时）(084)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：22#地下室暖通（平时）(084)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#地下室暖通（平时）(084)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22#地下室暖通（平时）(084)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：22#地下室暖通（平时）(084)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：22#地下室暖通（平时）(084)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：22#地下室暖通（平时）(084)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		19179.8		19179.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	656842.31	2.4	15764.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	656842.31	0.42	2758.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	656842.31	0.1	656.84
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	788022.11	9	70921.99
合计					90101.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22#地下室暖通（平时）(084)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22#地下室暖通（平时）(084)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：22#地下室暖通（战时）(085)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	629279.57	
1.1	人工费	60974.24	
1.2	材料费	520449.64	
1.3	施工机具使用费	10049.29	
1.4	企业管理费	29268.29	
1.5	利润	8538.15	
2	措施项目	18011.77	
2.1	单价措施项目费	2041.93	
2.2	总价措施项目费	15969.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9718.3	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17061.3	
5	税金	59791.74	
6	工程造价	724144.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室暖通（战时）(085)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称:混流风机（防爆） 2、型号:SWF-I-NO.8型 3、规格:L=18636m3/h H=382Pa　N=4kw 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	4856.79	4856.79	
2	030108003002	轴流通风机	1、名称:混流风机（防爆） 2、型号:SWF-I-NO.8型 3、规格:L=22424m3/h H=292Pa　N=4kw 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	1	5656.79	5656.79	
3	030108003003	轴流通风机	1、名称:混流风机 2、型号:SWF-I-NO.5.5型 3、规格:L=7938m3/h H=328Pa N=1.5kw 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	4	3736.34	14945.36	
4	030108001001	离心式通风机	1、名称:离心通风机 2、型号:T4-72.NO.7 3、规格:L=3847m3/h H=1355Pa N=2.2kw 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	4	3275.19	13100.76	
5	030108001002	离心式通风机	1、名称:离心通风机 2、型号:T4-72.NO.7 3、规格:L=8785m3/h H=709Pa N=3.0kw 4、减振底座支架形式、数量:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 5、与设备配套软接，详见图纸设计说明 6、其他:详见设计图纸及招标文件	台	4	4275.19	17100.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:钢板风管 2、形状:圆形 3、规格:1120mm以下 4、板材厚度:3.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 6、接口形式:焊接 7、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	165.92	394.98	65535.08	
7	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:钢板风管 2、形状:圆形 3、规格:500mm以下 4、板材厚度:3.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :防排烟风道及相关设备采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 6、接口形式:焊接 7、其他：详见设计图纸及招标文件	m2	64.03	473.28	30304.12	
8	030703022001	人防超压自动排气阀	1、名称:超压排气活门 2、规格:FCH-250 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	9	1871.97	16847.73	
9	030703022002	人防超压自动排气阀	1、名称:自动排气活门 2、规格:PS-D250 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	1798.82	7195.28	
10	030703023001	人防手动密闭阀	1、名称:手动密闭阀 2、规格:D300 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	2749.36	2749.36	
11	030703023002	人防手动密闭阀	1、名称:手动密闭阀 2、规格:SMF30型 DN300 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	5	2749.36	13746.8	
12	030703023003	人防手动密闭阀	1、名称:手动密闭阀 2、规格:SMF40型 DN400 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	3	4392.14	13176.42	
13	030703023004	人防手动密闭阀	1、名称:手动密闭阀 2、规格:SMF60型　DN600 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	15	5499.18	82487.7	
14	030703001001	碳钢阀门	1、名称:280度防火阀 2、规格:800*320 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	617.68	2470.72	
15	030703001002	碳钢阀门	1、名称:风量调节阀 2、规格:D400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	483.24	1932.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030703001003	碳钢阀门	1、名称:插板阀 2、规格:DN660 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	6	1679.18	10075.08	
17	030703001004	碳钢阀门	1、名称:插板阀 2、规格:DN400 3、支架形式、材质:采用抗震支吊架，满足图纸设计及施工验收规范要求 4、其他：详见设计图纸及招标文件	个	4	1192.14	4768.56	
18	031001001001	镀锌钢管	1、名称:增压管 2、规格、压力等级:DN25，带球阀	m	20.73	66.07	1369.63	
19	031001001002	镀锌钢管	1、名称:超压测压管 2、规格、压力等级:DN15	m	31.54	47.45	1496.57	
20	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1000*1000 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	709.24	709.24	
21	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1400*1200 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	1	838.58	838.58	
22	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防火补风口 2、规格:250*250 3、其他：详见设计图纸及招标文件	个	2	252.9	505.8	
23	030703024001	人防其他部件	1、名称:球阀 2、规格:DN25	个	4	51.44	205.76	
24	030703024002	人防其他部件	1、名称:放射性监测取样管 2、规格:DN32，带球阀	个	8	211.8	1694.4	
25	030703024003	人防其他部件	1、名称:尾气监测取样管 2、规格:DN15，带截止阀	个	4	200.34	801.36	
26	030703024004	人防其他部件	1、名称:风量测量装置 2、规格:HZ77-AZ8911型	个	4	4604.33	18417.32	
27	030703024005	人防其他部件	1、名称:气密测量管 2、规格:预埋套管DN50	个	22	154.92	3408.24	
28	030703024006	人防其他部件	1、名称:过滤吸收器 2、规格:RFP-1000	个	8	29576.57	236612.56	
29	030703024007	人防其他部件	1、名称:油网过滤器 2、规格:LWP-X	个	8	2544.67	20357.36	
30	030703024008	人防其他部件	1、名称:换气堵头 2、规格:D400	个	4	646.59	2586.36	
31	030703024009	人防其他部件	1、名称:倾斜式微压计	个	4	1304.33	5217.32	
32	030817008001	套管制作安装	1、类型:I型预埋套管 2、规格:D664	个	8	754.51	6036.08	
33	030817008002	套管制作安装	1、类型:I型预埋套管 2、规格:D400	个	4	393.85	1575.4	
34	030817008003	套管制作安装	1、类型:II型预埋套管 2、规格:D860	个	2	999.56	1999.12	
35	030817008004	套管制作安装	1、类型:II型预埋套管 2、规格:D664	个	8	754.51	6036.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030817008005	套管制作安装	1、类型:II型预埋套管 2、规格:D300	个	2	281.8	563.6	
37	030817008006	套管制作安装	1、类型:II型预埋套管 2、规格:D250	个	2	281.8	563.6	
38	030817008007	套管制作安装	1、类型:III型预埋套管 2、规格:D664	个	4	754.51	3018.04	
		检测、调试						
39	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称:通风工程检测、调试	系统	1	8316.88	8316.88	
		分部小计					8316.88	
		分部分项合计					629279.57	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2041.93	2041.93	
		单价措施合计					2041.93	
合计							631321.5	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22#地下室暖通（战时）(085)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			9718.3			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	8524.82			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21	1193.48			
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	6251.54			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					15969.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#地下室暖通（战时）(085)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：22#地下室暖通（战时）(085)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#地下室暖通（战时）(085)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22#地下室暖通（战时）(085)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：22#地下室暖通（战时）(085)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：22#地下室暖通（战时）(085)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：22#地下室暖通（战时）(085)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		17061.3		17061.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	584291.34	2.4	14022.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	584291.34	0.42	2454.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	584291.34	0.1	584.29
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	664352.64	9	59791.74
合计					76853.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22#地下室暖通（战时）(085)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：22#地下室暖通（战时）(085)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：围墙工程(086)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2068905.89	
1.1	人工费	304566.09	
1.2	材料费	1536130	
1.3	施工机具使用费	81416.17	
1.4	企业管理费	100468.2	
1.5	利润	46325.42	
2	措施项目	280728.6	
2.1	单价措施项目费	167563.27	
2.2	总价措施项目费	113165.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	76263.59	
3	其他项目	340000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	340000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	103012.99	
5	税金	251338.27	
6	工程造价	3043985.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(086)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010103001001	回填方	1、地面回填土 2、密实度要求:按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方来源及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	17330.72	5.79	100344.87	
		分部小计					100344.87	
		砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10砼实心砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	202.69	537.52	108949.93	
3	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10砼实心砖 2、墙体厚度:240 3、墙体类型:围墙 4、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	165.84	572.29	94908.57	
4	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级:MU10砼实心砖 2、柱类型:矩形 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	173.49	640.16	111061.36	
		分部小计					314919.86	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	277.29	334.08	92637.04	
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	149.31	603.97	90178.76	
7	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	227.52	610.13	138816.78	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、支模高度:≤3.6m 4、柱截面尺寸:周长≤1.6m	m3	66.91	683.77	45751.05	
9	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	36.85	718.96	26493.68	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300　Φ6-8以内钢筋 2、层高:3.6米以内	t	11.401	6011.95	68542.24	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400　Φ14-22钢筋 2、层高:3.6米以内	t	23.707	5431.56	128765.99	
		分部小计					591185.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:围墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:3水泥砂浆 4、砂浆为预拌砂浆	m2	1689.06	32.82	55434.95	
13	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型:砖柱 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:3水泥砂浆 4、砂浆为预拌砂浆	m2	1620.96	41.51	67286.05	
14	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型:砼柱 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:3水泥砂浆 4、砂浆为预拌砂浆	m2	309.76	43.14	13363.05	
15	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:压顶 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:3水泥砂浆 4、砂浆为预拌砂浆	m2	675.62	101.11	68311.94	
16	030411001001	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:Φ30	m	2745.51	14.1	38711.69	
		分部小计					243107.68	
		油漆、涂料、裱糊工程						
17	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1、外墙真石漆，(抗碱底漆，品牌防水腻子一道、真石漆一底一面、罩光剂) 2、部位及立面分色详见设计图纸	m2	4687.69	74.66	349982.94	
		分部小计					349982.94	
		其他装饰工程						
18	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、立柱材料种类、规格:50*50*2镀锌方管深灰色氟碳漆 2、扶手材料种类、规格:50*50*1.2镀锌方管深灰色氟碳漆 3、栏杆材料种类、规格:40*40*1.2镀锌方管深灰色氟碳漆 4、栏杆上端造型材料种类、规格、颜色、样式:30*30*1.2镀锌方管深灰色氟碳漆造型，具体样式详见设计图纸 5、460*260*20深灰色广告字体，镂空钢板深灰色氟碳漆，周围30*20*1.2深灰色镀锌方管包边 6、固定配件种类:-5*150*150预埋件，Φ6钢筋L＞100 7、报价中包含制作、运输、安装等相关费用 8、具体做法详见设计图纸	m	1564.55	300	469365	
		分部小计					469365	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					2068905.89	
1	011701003001	里脚手架	1、搭设用途:砌筑脚手架 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤3.6m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	242	1.78	430.76	
2	011701003002	里脚手架	1、搭设用途:抹灰脚手架 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤3.6m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	242	0.38	91.96	
3	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m2	355.5	79.63	28308.47	
4	011702001002	带形基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	711	61.29	43577.19	
5	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、支模高度:≤3.6m 4、柱截面尺寸:周长≤1.6m	m2	1068.67	69.08	73823.72	
6	011702025001	压顶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	307.1	69.46	21331.17	
		单价措施合计					167563.27	
合计							2236469.16	

福昌网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(086)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			76263.59			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	69330.54			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	6933.05			
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	36901.74			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					113165.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程(086)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	340000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	340000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		340000		

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程(086)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程(086)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程(086)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	成品定制围墙灯	含灯具、电线及接线盒	250000			综合单价：250000元/项 数量：1项
2	GRC成品线条		90000			综合单价：90000元/项 数量：1项
合计			340000			

计日工表

工程名称：围墙工程(086)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程(086)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程(086)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		103012.99		103012.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2689634.49	3.2	86068.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2689634.49	0.53	14255.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2689634.49	0.1	2689.63
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2792647.48	9	251338.27
合计					354351.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程(086)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：围墙工程(086)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：沟塘回填处理工程(087)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	4362925.17	
1.1	人工费	433484.16	
1.2	材料费	3078326.35	
1.3	施工机具使用费	721114.71	
1.4	企业管理费	82438.99	
1.5	利润	47560.96	
2	措施项目	160652.69	
2.1	单价措施项目费	4727.49	
2.2	总价措施项目费	155925.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	83858.93	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	74186.68	
5	税金	413798.81	
6	工程造价	5011563.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟塘回填处理工程(087)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040103001001	沟塘处理	1、清理沟塘范围内芦苇、杂草、垃圾等所有沟塘清表内容，清表的杂物运出施工现场 2、沟塘内抽水，清淤、淤泥需清理彻底，清淤深度由投标单位踏勘现场自行考虑，清理的淤泥运出施工现场 3、清理后的沟塘回填6%灰土并压实，灰土回填至与周围现状场地标高相同，土源及运距由投标单位自行考虑，土质及压实度需满足设计及甲方使用要求 4、工作内容包括但不限于：清表、河道清理、抽水、清淤、淤泥外运、购土、挖机装车、灰土回填、压实等 5、该项费用由投标单位包干使用，投标单位应踏勘现场、投标报价时充分考虑各种因素，结算时工程量和综合单价均不予调整 6、本清单工程量为夯实后的回填土方体积	m3	45296.15	96.32	4362925.17	
		分部分项合计					4362925.17	
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1	4727.49	4727.49	
		单价措施合计					4727.49	
合计							4367652.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沟塘回填处理工程(087)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			83858.93			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	65514.79			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.42	18344.14			
2	041109010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	72066.27			
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					155925.2			

福信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沟塘回填处理工程(087)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：沟塘回填处理工程(087)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沟塘回填处理工程(087)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沟塘回填处理工程(087)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：沟塘回填处理工程(087)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：沟塘回填处理工程(087)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：沟塘回填处理工程(087)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费		74186.68		74186.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4523577.86	1.3	58806.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4523577.86	0.24	10856.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4523577.86	0.1	4523.58
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4597764.54	9	413798.81
合计					487985.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沟塘回填处理工程(087)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：沟塘回填处理工程(087)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注