

小海小学场地硬化及附属工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： 盐城市大丰区小海小学

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏昱丰华项目管理有限公司

(单位盖章)

2019年06月12日

小海小学场地硬化及附属工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城市大丰区小海小学 江苏昱丰华项目管理有
(单位盖章) 造价咨询人：限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：1 _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：1 _____
(签字或盖章)

编 制 人：1 _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：1 _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2019年06月12日

复 核 时 间：2019年06月12日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-土建(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		场地硬化						
1	010507002001	水泥混凝土场地	1、面层厚度、混凝土强度等级:8cm厚C30商品砼 2、原路面清理并凿毛 3、投标人自行考虑根据自身经验将所产生的全部费用计入在报价中,报价包含模板费用	m2	620.41			
2	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青	m2	3091.65			
3	040203006001	沥青路面	1、沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-13 2、厚度:6-8cm 3、原路面清理,符合施工要求	m2	3091.65			
		分部小计						
		教学楼场地硬化						
4	010507002002	室外场地硬化	1、素土夯实 2、100mm厚碎砖夯实 3、水泥场地:12cm厚C30商品砼	m2	560			
		分部小计						
		排水沟						
5	010401011001	原检查井提高、井盖更换	1、投标人根据场地高度提升井身高度,保证做好的井盖与场地标高保持一致,对现场破损的井座及井盖更换安装,并圈加固,更换井盖采用钢筋混凝土井盖 2、投标人自行考虑根据自身经验将所产生的全部费用计入在报价中	项	1			
6	040501016001	排水沟清理、提高、井盖更换	1、排水沟清理淤泥、沉积物、垃圾等,并运出施工现场,运距投标人自行考虑 2、投标人根据场地高度提升排水沟高度,保证做好的排水沟与场地标高保持一致,对现场破损的排水沟盖板更换安装,更换排水沟盖板采用规格为600*400*50mm混凝土排水沟盖板,盖板留排水口 3、投标人自行考虑修整方案,保证排水沟修整到位,满足招标人要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040501016002	路面排水沟	1、断面规格:净尺寸:宽400*深450 2、垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 4、抹灰:20厚1:2水泥砂浆 5、盖板材质及规格:600*400*50mm混凝土排水沟盖板,盖板留排水口 6、土方开挖、素土夯实回填、余土清理 7、投标人自行考虑根据自身经验将所产生的全部费用计入在报价中	m	50			
		分部小计						
		大理石路牙						
8	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质:混凝土 2、投标人需结合现场自行踏勘测算,综合报价,结算单价不予调整 3、运距及外运方式、地点等由投标人自行考虑综合报价 4、施工中要注意对原绿化的维护,若有破坏按原状补损,业主不予补贴。	m	117.8			
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、优质五莲花花岗岩直形12*25*100cm,1*1cm倒角 2、C15侧缘石垫层5cm厚 3、路牙石具体样式及规格由投标人自行踏勘现场,综合报价,施工前由招标人确认	m	117.8			
		分部小计						
		围墙边花池						
10	011101003001	拆除混凝土地面	1、铲除部位名称:混凝土地面,将场地整平压实,满足重新施工的要求 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求,垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	项	1			
11	040204004002	安砌侧石(直形侧石立牙)	1、优质五莲花花岗岩直形12*25*100cm,1*1cm倒角 2、C15侧缘石垫层5cm厚 3、路牙石具体样式及规格由投标人自行踏勘现场,综合报价,施工前由招标人确认	m	56			
12	040204004003	安砌侧石(直形挂石)	1、优质五莲花花岗岩21*34-12*10-9*16*0.5cm斧形,长50cm直形挂石;优质五莲花花岗岩16*29-7*10-7*11*0.5cm斧形,90cm直形挂石 2、路牙石具体样式及规格由投标人自行踏勘现场,综合报价,施工前由招标人确认	m	56			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		圆形花池 (2个, ϕ 4.6米)						
13	011101003002	拆除混凝土地面	1、铲除部位名称:混凝土场地, 将场地整平压实, 满足重新施工的要求 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求, 垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m ²	33.22			
14	040204004004	安砌侧石 (弧形侧石立牙)	1、优质五莲花花岗岩弧形 12.0*27.5*99.5cm, 1*1倒角 2、C15侧缘石垫层 5cm厚 3、路牙石具体样式及规格由投标人自行踏勘现场, 综合报价, 施工前由招标人确认	m	28.8			
15	040204004005	安砌侧石 (弧形挂石)	1、优质五莲花花岗岩 21*34-12*10-9*16*0.5cm斧形, 长50cm弧形挂石; 优质五莲花花岗岩16*29-7*10-7*11*0.5cm斧形, ,90cm弧形挂石 2、路牙石具体样式及规格由投标人自行踏勘现场, 综合报价, 施工前由招标人确认	m	28.8			
		分部小计						
		新教学楼东侧花池						
16	040204004006	安砌侧石 (直形侧石立牙)	1、优质五莲花花岗岩直形12*25*100cm, 1*1cm倒角 2、C15侧缘石垫层 5cm厚 3、路牙石具体样式及规格由投标人自行踏勘现场, 综合报价, 施工前由招标人确认	m	31			
17	040204004007	安砌侧石 (直形挂石)	1、优质五莲花花岗岩 21*34-12*10-9*16*0.5cm斧形, 长50cm直形挂石; 优质五莲花花岗岩16*29-7*10-7*11*0.5cm斧形, ,90cm直形挂石 2、路牙石具体样式及规格由投标人自行踏勘现场, 综合报价, 施工前由招标人确认	m	31			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-土建(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-土建(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-土建(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-土建(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-土建(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-土建(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-土建(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-土建(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-安装(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	041001001001	拆除混凝土地面	1、铲除部位名称:花池东侧水泥路面,将路面整平压实,满足消防管道安装施工的要求 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求,垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑 3、施工结束后场地恢复的工程量已考虑在场地硬化中	项	1			
2	030901011001	室外消火栓	1、安装方式:室外地上式消火栓 1.0MPa 深100型	套	2			
3	031001006001	塑料管	1、安装部位:PE钢丝骨架给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内) 100	m	116			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 100	个	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-安装(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-安装(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-安装(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-安装(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-安装(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-安装(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-安装(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小海小学场地硬化及附属工程-安装(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

