

盐城市大丰区丰华街道高新社区室内装修 工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： 江苏高欣置业有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

(单位盖章)

2019年01月17日

盐城市大丰区丰华街道高新社区室内装修

工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：江苏高欣置业有限公司
(单位盖章)

江苏仁禾中衡工程咨询
造价咨询人：房地产估价有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：杨先生
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：梁泽泉
(签字或盖章)

编 制 人：朱琴
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：许友宏
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2019年01月17日

复 核 时 间：2019年01月17日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2、墙体类型:100厚内墙 3、砂浆强度等级:混合M7.5	m3	11.17			
2	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.2			
3	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.2			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 12以内	t	0.6			
5	010505002001	无梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、钢板基层	m3	44.31			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:22内 三级钢	t	4.8			
7	010604001001	钢梁	1、梁类型:H形 2、钢材品种、规格:投标人自行深化设计 3、单根质量:0.3t内 4、安装高度:3.6M内 5、运距:投标人自行考虑 6、安装方式:投标人自行考虑	t	12.755			
8	010605001001	钢板楼板	镀锌钢板通过机械成型; 规格1.0毫米	m2	295.42			
		分部小计						
		门窗工程						
9	010801002001	木质门带套	消防栓木门0.86*2.3m (含门锁、五金配件等) 详见图纸设计	樘	1			
10	010801002002	木质门带套	0.9*2.3m 木质复合门带套(含门锁、五金配件等) 详见图纸设计	樘	5			
11	010801002003	木质门带套	1.5*2.3m 木质复合门带套(含门锁、五金配件等) 详见图纸设计	樘	1			
12	010805005001	全玻自由门	玻璃门 门锁、五金配件等 详见图纸设计	m2	15.41			
13	010805005002	全玻自由门	防火玻璃门 门锁、五金配件等 详见图纸设计	m2	12.42			
14	010809004001	石材窗台板	石材窗台板 详见图纸设计	m2	6.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010810001001	窗帘	米黄色亚麻半遮光升降帘，品牌由中标单位提供，建设单位选择	m	41.09			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
16	010903002001	墙面涂膜防水	卫生间墙面防水（全高） 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜	m ²	95.44			
17	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、卫生间地面防水 2、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜	m ²	41.84			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
18	011102001001	石材楼地面	1、20mm厚高级灰门槛石 2、20厚水泥砂浆结合层 3、原建筑钢筋混凝土楼板	m ²	2.31			
19	011102003001	块料楼地面	1、800*800地砖面层（8~12厚专用勾缝剂） 2、20厚水泥砂浆结合层 3、原建筑钢筋混凝土楼板	m ²	312.68			
20	011102003002	块料楼地面	1、600*600地砖面层（8~12厚专用勾缝剂） 2、20厚水泥砂浆结合层 3、原建筑钢筋混凝土楼板	m ²	23.63			
21	011104001001	地毯地面（多功能室讲台）	1、地毯面层 2、基层细木工板 3、骨架基层	m ²	8.34			
22	011104002001	竹、木（复合）地板	1、复合木地板（国标，耐磨，符合国家环保要求，E0级） 2、20厚1:3水泥砂浆基层找平	m ²	271.25			
23	011105005001	木质踢脚线	100mm高实木踢脚线（国标，符合国家环保要求，E0级） 材质、颜色等均由建设单 详见图纸设计	m	222.2			
24	011106001001	木质楼梯面层	1、复合地板面层 2、18厚细木工板基层 3、防火涂料 4、5#镀锌角钢	m ²	6.25			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
25	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	221.4			
26	011204003001	块料墙面	男女卫生间 300*600墙面砖	m ²	84.24			
27	011204003002	块料墙面	盥洗室墙面 100*100墙面砖	m ²	11.2			
28	011204003003	块料墙面	马赛克墙面（公共休息区域茶水间） 详见图纸设计	m ²	2.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011207001001	墙面装饰板	KD科技木面板，奥松板打底 (饰面板必须符合国家环保要求，3.6mm厚，E0级) 10mm抽缝 详见图纸设计	m2	60.69			
30	011207001002	墙面铝方通	120*50铝方通墙面 详见图纸设计	m2	25.66			
31	011207001003	墙面装饰板	茶水间 布艺硬包 木质边框 详见图纸设计	m2	3.99			
32	011207001004	墙面造型	凹凸100mm KD板科技木面层 (详细位置及尺寸做法见 图纸设计)	m2	35			
33	011208001001	柱(梁)面装饰	皮质软包座椅及靠背 详见图纸设计	项	1			
34	011210002001	烤漆玻璃	烤漆玻璃 详见图纸设计	m2	12.65			
35	011210003001	玻璃隔断	成品玻璃隔断 双层5毫米中空钢化玻璃 铝合金隔断，中间带百叶 ，深灰色57型材，品牌由 中标单位提供，建设单位 选择 详见图纸设计	m2	52.75			
36	011210005001	成品隔断	卫生间成品隔断 抗倍特板，厚度18MM 详见图纸设计	m2	30.87			
37	011210005002	中式隔断	成品中式隔断 (白蜡木实木隔断) 投标人依据建设单位要求 及现场实际情况，结合施 工方案综合考虑报价 投标报价包含门锁、把手 、五金配件等所有内容 详见图纸设计	m2	16.53			
38	011210006001	内隔墙(100厚)	1、双面9.5mm厚纸面石膏 板面层 2、中填隔音棉 3、38mm穿心龙骨@1000 4、75系列隔墙龙骨@400 详见图纸设计	m2	210.21			
39	011210006002	内隔墙(100厚)	1、单面9.5mm厚纸面石膏 板面层 2、中填隔音棉 3、38mm穿心龙骨@1000 4、75系列隔墙龙骨@400 详见图纸设计	m2	12.35			
40	011210006003	内隔墙(180厚)	1、单面9.5mm厚纸面石膏 板面层 2、中填隔音棉 3、38mm穿心龙骨@1000 4、75系列隔墙龙骨@400 详见图纸设计	m2	17.4			
41	011210006004	内隔墙(200厚)	1、单面9.5mm厚纸面石膏 板面层 2、中填隔音棉 3、38mm穿心龙骨@1000 4、75系列隔墙龙骨@400 详见图纸设计	m2	19.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011210006005	内隔墙	1、部位：墙角、柱边包裹、找平等 2、墙厚：依据图纸结合现场实际 3、单面9.5mm厚纸面石膏板面层 4、中填隔音棉 5、38mm穿心龙骨@1000 6、75系列隔墙龙骨@400 详见图纸设计	m2	76.42			
		分部小计						
		天棚工程						
43	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人，吊筋高度依据现场确定 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3、双层9.5厚纸面石膏板	m2	570.52			
44	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人，吊筋高度依据现场确定 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3、双层9.5厚防水纸面石膏板	m2	23.63			
45	011302002001	格栅吊顶	50*120白色铝方通吊顶 高强度自攻螺丝固定 60系列轻钢龙骨	m2	28			
46	011304001001	筒灯孔	筒灯孔 详见图纸设计	m2	92			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
47	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面白色乳胶漆 三底两面 详见图纸设计	m2	426.58			
48	011407001002	墙面喷刷涂料	楼梯间墙面红色乳胶漆 三底两面 详见图纸设计	m2	18			
49	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚乳胶漆 三底两面 详见图纸设计	m2	594.15			
50	011408001001	墙纸裱糊	一楼填单台墙纸 详见图纸设计	m2	1.83			
51	011408001002	墙纸裱糊	二楼磁吸黑板面层墙纸 详见图纸设计	m2	5.51			
		分部小计						
		其他装饰工程						
52	011501008001	木壁柜	定制柜体 1.5*2.23m 投标人依据施工图纸、施工方案等要求，自行深化设计 柜体颜色及式样由建设单位确定。投标报价包含铰链、门锁、把手等配件所有内容。 详见图纸设计	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011501008002	木壁柜	定制柜体（包含后侧墙面搁板） 3.0*0.85 投标人依据施工图纸、施工方案等要求，自行深化设计 柜体颜色及式样由建设单位确定。投标报价包含铰链、门锁、把手等配件等所有内容。 详见图纸设计	个	1			
54	011501008003	木壁柜	成品柜体 0.8*1.26m 投标人依据施工图纸、施工方案等要求，自行深化设计 柜体颜色及式样由建设单位确定。投标报价包含铰链、门锁、把手等配件等所有内容。 详见图纸设计	个	1			
55	011501008004	木壁柜	定制柜体 0.9*2.4m 投标人依据施工图纸、施工方案等要求，自行深化设计 柜体颜色及式样由建设单位确定。投标报价包含铰链、门锁、把手等配件等所有内容。 详见图纸设计	个	1			
56	011501008005	木壁柜	定制柜体 0.9*1.26m 投标人依据施工图纸、施工方案等要求，自行深化设计 柜体颜色及式样由建设单位确定。投标报价包含铰链、门锁、把手等配件等所有内容。 详见图纸设计	个	1			
57	011501009001	厨柜	2.11*0.9*0.6m茶水柜 投标人依据施工图纸、施工方案等要求，自行深化设计 柜体颜色及式样由建设单位确定。投标报价包含铰链、门锁、把手等配件等所有内容。 详见图纸设计	个	1			
58	011501019001	书架	定制柜体 4.05*2.4m 投标人依据施工图纸、施工方案等要求，自行深化设计 柜体颜色及式样由建设单位确定。投标报价包含铰链、门锁、把手等配件等所有内容。 详见图纸设计	个	1			
59	011501019002	书架（下部有柜子）	定制柜体 3.66*2.42m 投标人依据施工图纸、施工方案等要求，自行深化设计 柜体颜色及式样由建设单位确定。投标报价包含铰链、门锁、把手等配件等所有内容。 详见图纸设计	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011501019003	书架（下部有柜子）	定制柜体 3.96*2.42m 投标人依据施工图纸、施工方案等要求，自行深化设计 柜体颜色及式样由建设单位确定。投标报价包含铰链、门锁、把手等配件等所有内容。 详见图纸设计	个	1			
61	011501020001	服务台	家政服务台 木纹饰台面 12mm防火夹板侧面 不锈钢外包立面 内侧立面18mm防火夹板 详见图纸设计	m	6.06			
62	011501020002	便民服务台	白色人造石台面 侧板木纹饰面 详见图纸设计	m	5.83			
63	011503005001	楼梯扶手	1、白色混水漆面层 2、18厚细木工板基层（防火涂料三度） 3、扶手厚100mm，双侧封板 详见图纸设计	m	6.5			
64	011505001001	洗漱台	盥洗室洗手台 详见图纸设计	m ²	0.9			
65	011505010001	镜面玻璃	银镜 18厚细木工板基层，防火涂料三度 金属收边 详见图纸设计	m ²	1.6			
66	011507001001	平面招牌	室内墙面平面广告牌 亚克力材质，广告内容由建设单位提供 施工要求：必须确保建设单位的正常使用，材料由建设单位选择确定。 投标人自行踏勘现场，结合施工图纸及施工方案自行深化设计，广告牌制作与安装所需的材料、人工及固件等相关费用均包含在本报价中。	m ²	20			
		分部小计						
		拆除工程						
67	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除原有墙体 2、建筑垃圾清运（满足施工要求、满足建设单位要求、符合当地环保部门相关规定等） 3、详情由投标人自行踏勘现场确定	m ³	24.77			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	投标人根据施工图纸、现场实际情况及施工方案自行确定脚手架使用方案，墙面、顶棚等施工所需脚手架（不包含钢结构加层部分）	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011702003001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 构造柱 复合木模板	m2	13.32			
3	011702008001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	m2	9.996			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.7				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价(市优工程)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	20000		

暂列金额明细表

工程名称：装饰(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		20000	
合计			20000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：装饰(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：装饰(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030411001001	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:Φ15mm内 3、明装	m	445			
2	030411001002	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:Φ20mm内 3、明装	m	289			
3	030411001003	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:Φ20mm内 3、暗装	m	531			
4	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:2.5mm ²	m	1565.8			
5	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:4mm ²	m	1315.6			
6	030502005001	双绞线缆	1、名称:网线	m	450			
7	030412004001	装饰灯	1、名称:嵌入式射灯S1 2、规格:15W, 40°	套	30			
8	030412004002	装饰灯	1、名称:嵌入式射灯S2 2、规格:15W, 15°	套	30			
9	030412004003	装饰灯	1、名称:吊线工艺吊灯 2、规格:25W, 24°	套	5			
10	030412004004	装饰灯	1、名称:明装轨道射灯 2、规格:15W, 24°	套	66			
11	030412005001	荧光灯	1、名称:1200*80线性灯 2、规格:30W	套	65			
12	030412004005	装饰灯	1、名称:服务大厅S3吊灯 2、规格:25W, 24°	套	16			
13	030412004006	装饰灯	1、名称:S7明装射灯 2、规格:15W, 40°	套	20			
14	030412004007	装饰灯	1、名称:LED灯带	米	150			
15	030412004008	装饰灯	1、名称:菱形盘灯S6 2、规格:30W	套	3			
16	030412004009	装饰灯	1、名称:圆形盘灯S6 2、规格:30W	套	5			
17	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关	个	17			
18	030404034002	照明开关	1、名称:双控单联开关	个	2			
19	030404034003	照明开关	1、名称:三联单控开关	个	5			
20	030404034004	照明开关	1、名称:双联单控开关	个	4			
21	030404035001	插座	1、名称:暗装二三极插座	个	40			
22	030404035002	插座	1、名称:吊顶插座	个	3			
23	030404035003	插座	1、名称:空调插座	个	14			
24	030404035004	插座	1、名称:卫生间防溅插座	个	4			
25	030502012001	信息插座		个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	030901010001	室内消火栓	1、消防箱移位, 拆装消防箱, 增加管件, 凿墙修补等, 综合考虑所有费用	项	1				
27	031001006001	塑料管	1、PP-R给水管DN15	m	35.1				
28	031001006002	塑料管	1、PP-R给水管DN20	m	30.2				
29	031001006003	塑料管	1、U-PVC排水管De50	m	18.5				
30	031001006004	塑料管	1、U-PVC排水管De75	m	10.6				
31	031001006005	塑料管	1、U-PVC排水管De110	m	35.6				
32	031004014001	给、排水附(配件)	1、不锈钢地漏DN50	个	4				
33	031004006001	大便器	1、成套蹲便器	组	6				
34	031004006002	大便器	1、成套坐便器	组	1				
35	031004007001	小便器	1、成套立式小便器自动冲洗	组	3				
36	031004010001	成套淋浴器		套	1				
37	031004003001	成套洗脸台盆		组	2				
38	031004003002	立柱洗脸盆		组	1				
39	030504002001	服务台LED显示屏	1、单色蓝色LED显示屏 2、显示屏尺寸满足使用要求	台	1				
40	030504002002	服务大厅LED显示屏	1、P2.5小间距全彩屏 2、显示屏尺寸满足建设单位使用需求	台	1				
41	030501002001	投影仪(含幕布)	1、投影仪 2、参数: 流明: 3300, 分辨率(dpi): 800x600dpi	台	1				
		分部分项合计							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价(市优工程)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	2000		

暂列金额明细表

工程名称：安装(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	弱电间设备		2000			
	合计		2000			

计日工表

工程名称：安装(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

