

大丰区第二人民医院精神病综合服务大楼
及附属门卫内部装饰工程

招标工程量清单

招 标 人： 1

(单位盖章)

造价咨询人： 2

(单位盖章)

2018年11月08日

大丰区第二人民医院精神病综合服务大楼

及附属门卫内部装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：1 (单位盖章) 造价咨询人：2 (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：1 (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人：1 (签字或盖章)

编 制 人：1 (造价人员签字盖专用章) 复 核 人：1 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2018年11月08日

复 核 时 间：2018年11月08日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精神病综合服务大楼室内装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层地面						
1	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800米白色 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方，经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	408.78			
2	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800米灰色 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方，经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	49.5			
3	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600米色亚光面 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方，经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	746.28			
4	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600米黄防滑砖 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方，经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	101.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:米色大理石 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	33.19			
6	011103001001	PVC地胶	1.5m厚水泥自流平(汉高、优威、耐齐) 2.PVC专用胶水(汉高、优威、耐齐) 3.PVC卷材,2mm厚,同质透心(浅蓝色、驼色、深咖色、浅咖色)	m2	222.76			
7	011104002001	强化复合地板	1、铺防潮垫 2、10mm厚强化复合地板	m2	196.39			
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 1、涂膜厚度、遍数:1.5mm,两遍	m2	50			
		分部小计						
		一层顶面						
9	011302001001	吊顶天棚	1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900,(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3、12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理、贴缝带、开孔 4、满批腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	786.31			
10	011302001002	吊顶天棚	1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900,(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3、双层9.5厚防水纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理、贴缝带、开孔 4、满批腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	12.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011302001003	吊顶天棚	1、Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距900一个） 2、轻钢主龙骨60*20*1.2，中距900，（吊点附吊挂）轻钢次龙骨50*19*0.5，中距600，覆面龙骨50*19*0.5，中距400 3、双层9.5厚纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理、贴缝带、开孔 4、满批腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	310.79			
12	011302001004	吊顶天棚	1、Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距900一个） 2、轻钢主龙骨60*20*1.2，中距900，（吊点附吊挂）轻钢次龙骨50*19*0.5，中距600，覆面龙骨50*19*0.5，中距400 3、穿孔纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理、贴缝带、开孔 4、满批腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	17.92			
13	011302001005	吊顶天棚	1、Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距900一个） 2、轻钢主龙骨60*20*1.2，中距900，（吊点附吊挂）轻钢次龙骨50*19*0.5，中距600，覆面龙骨50*19*0.5，中距400 3、单层15厚石膏基高性能纤维板基层 4、单层9.5mm厚石膏板吊顶 5.刷深灰色乳胶漆 6.80*100mm铝方通 7.白色透光灯片（详见施工图）	m2	24.08			
14	010810002001	木窗帘盒	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨、间距应符合规范要求、8mm丝杆、50主龙、50副龙 2、面层材料品种、规格：12mm阻燃胶合板基层、9.5mm纸面石膏板面层、防火防腐涂料三度 3、天棚墙面板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆，清油封底，夹板面批腻子三遍，刷白色抗菌乳胶漆三遍	m	203.73			
15	011304001001	灯带（槽）	1、龙骨材料、规格、间距应符合规范要求8mm丝杆、50主龙、副龙 2、12mm阻燃胶合板基层，9.5mm纸面石膏板面层、防火防腐涂料三度 3、天棚墙面板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆，清油封底，夹板面批腻子三遍，刷白色抗菌乳胶漆三遍	m	115.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人、8mm丝杆、Z型龙骨及扣件、含配套龙骨 2、龙骨材料种类、规格、中距,吊筋、龙骨、间距应符合规范要求 3、面层材料品种、规格:300*300白色哑光铝扣板	m2	80.73			
17	011302001007	吊顶天棚	1、钢筋混凝土内埋土6铁环,双向中距1000mm 2、铝合金中龙骨双向中距1000 3、铝合金横撑25*22*1.3或23*22*1.3,中距根据矿棉板尺寸定 4、600*600、600*1800、600*1200矿棉板	m2	451.98			
18	011406002001	装饰线条	1、1.2厚深咖啡色镜面不锈钢线条	m	41.2			
		分部小计						
		一层墙面						
19	011204003001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥基防水层 2、涂膜厚度、遍数:2.5mm厚	m2	50			
20	011407001001	墙面喷刷涂料(病房区)	1、界面剂一道 2、2厚于产品配套腻子满批 3、医用米色FS抗污涂料	m2	1500.31			
21	011407001002	墙面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、2厚于产品配套腻子满批 3、米色医疗FS抗污涂料	m2	304.99			
22	011204003002	块料墙面	1、300*600浅米亚光面墙砖 2、陶瓷粘结剂粘结 3、15厚1:3水泥砂浆打底 4、界面剂一道	m2	413			
23	011204003003	块料墙面	1、800*800墙砖 2、陶瓷粘结剂粘结 3、15厚1:3水泥砂浆打底 4、界面剂一道	m2	91.17			
24	011204001001	石材墙面	1、800*800米黄色大理石干挂	m2	12.76			
25	011207001001	墙面装饰板	1.钢架基层 2.20mm厚石材干挂 3.LED显示屏木工板基层,刷防火涂料 4.成品木饰面板	m2	7.4			
26	011207001002	墙面装饰板	1、LED显示屏木工板基层,刷防火涂料	m2	10.95			
27	010605002001	钢板墙板	1、界面剂一道 2、龙骨材料种类、规格:M8膨胀螺栓,4#镀锌角钢,镀锌方管(30*30*1mm)、钢墙板专用龙骨 3、成品蓝色钢板	m2	14.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010605002002	钢板墙板	1、界面剂一道 2、龙骨材料种类、规格：M8膨胀螺栓，4#镀锌角钢，镀锌方管（30*30*1mm）、钢墙板专用龙骨 3、成品浅灰蓝色钢板 4、含暗门安装，施工单位自行考虑五金等费用，结算不再另行调整	m2	255.33			
29	010605002003	钢板墙板	1、界面剂一道 2、龙骨材料种类、规格：M8膨胀螺栓，4#镀锌角钢，镀锌方管（30*30*1mm）、钢墙板专用龙骨 3、成品米色钢板 4、含暗门安装，施工单位自行考虑五金等费用，结算不再另行调整	m2	577.26			
30	011210006001	医疗洁净板	1、龙骨材料种类、规格、中距：M6膨胀螺丝、L型角码（25*25*2mm）、氧化过铝方管（25*25*1mm）、铝方管间距400*600mm 2、面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚蓝色医疗洁净板	m2	60.69			
31	011105006001	金属踢脚线	1、2.0厚成品卡式银色拉丝不锈钢踢脚线	m	330.59			
32	011105003001	块料踢脚线	1、米黄色亚光砖配套踢脚线	m	655.9			
33	011210003001	玻璃隔断	1.5+5透明钢化夹胶玻璃隔断 2.1.5厚银色拉丝不锈钢饰面边框	m2	28.59			
34	030609003001	不锈钢饰面	1、1.5厚银色拉丝不锈钢饰面	m	23.4			
35	011502007001	塑料装饰线	1、30宽PVC墙面护角	m	35.7			
36	011207001003	电梯门套	1、木工板基层 2、电梯不锈钢门套 3、烤漆玻璃	m2	8.97			
37	010809004001	石材窗台板	1、40mm厚白色大理石窗台板 2、石材45°倒角，磨边等加工，详见图纸	m2	10.05			
38	030609003002	不锈钢门套线	1、2.0厚银色拉丝不锈钢门套线	m	25.1			
39	011503003001	过道成品扶手	1、扶手材料种类、规格：高分子防撞扶手，PVC高分子面板，铝合金龙骨 2、详细参照设计图纸	m	17.8			
		分部小计						
		一层其他工程						
40	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	5.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011210005001	成品隔断	1、深木纹色防火板 2、包括所有五金等辅材	m2	44.08			
42	011105002001	卫生间台盆（门诊区）	1. 钢架基层 2. 白色人造石台面	m	12.17			
43	011505010001	镜子	1、成品银镜	m2	14.6			
44	011501001001	导医台	1. 镀锌钢架基层 2. 成品木饰面板 成品柜门 3. 人造石-1台面 4. 50高1.2厚成品卡式咖啡色钢板踢脚	m	2.8			
45	010802001001	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门M0821 2、详见图纸	樘	1			
46	010802001002	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门M1023 2、详见图纸	樘	32			
47	010802001003	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门M1223 2、详见图纸	樘	10			
48	010802001004	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门M1323 2、详见图纸	樘	11			
49	010802001005	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门WM0821 2、详见图纸	樘	12			
50	010802001006	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门WM0921 2、详见图纸	樘	4			
51	011505008001	卫生纸盒	1、卫生间手纸盒	个	23			
52	011503001001	残疾人专用扶手	1、扶手材料种类、规格：残疾人专用扶手	套	6			
53	011503001002	卫生间成品扶手	1、扶手材料种类、规格：卫生间成品扶手	套	10			
		分部小计						
		二层地面						
54	011102003006	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3、面层材料品种、规格、颜色:地砖一800*800米白色 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方，经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	191.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011102003007	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800米灰色 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	22.17			
56	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600米色亚光面 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	821.38			
57	011102003009	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600米黄防滑砖 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	39.83			
58	011102003010	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:米色大理石 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	22.97			
59	011103001002	PVC地胶	1.5m厚水泥自流平(汉高、优威、耐齐) 2.PVC专用胶水(汉高、优威、耐齐) 3.PVC卷材,2mm厚,同质透心(浅蓝色、驼色、深咖色、浅咖色)	m2	618.8			
60	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类:钢支架 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防静电地板	m2	32			
		分部小计						
		二层顶面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011302001008	吊顶天棚	1、Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距900一个） 2、轻钢主龙骨60*20*1.2，中距900，（吊点附吊挂）轻钢次龙骨50*19*0.5，中距600，覆面龙骨50*19*0.5，中距400 3、12厚纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理、贴缝带、开孔 4、满批腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	985.27			
62	011302001009	吊顶天棚	1、Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距900一个） 2、轻钢主龙骨60*20*1.2，中距900，（吊点附吊挂）轻钢次龙骨50*19*0.5，中距600，覆面龙骨50*19*0.5，中距400 3、双层9.5厚纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理、贴缝带、开孔 4、满批腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	220.26			
63	010810002002	木窗帘盒	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨、间距应符合规范要求、8mm丝杆、50主龙、50副龙 2、面层材料品种、规格：12mm阻燃胶合板基层、9.5mm纸面石膏板面层、防火防腐涂料三度 3、天棚墙面板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆，清油封底，夹板面批腻子三遍，刷白色抗菌乳胶漆三遍	m	191.45			
64	011304001002	灯带（槽）	1、龙骨材料、规格、间距应符合规范要求8mm丝杆、50主龙、副龙 2、12mm阻燃胶合板基层，9.5mm纸面石膏板面层、防火防腐涂料三度 3、天棚墙面板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆，清油封底，夹板面批腻子三遍，刷白色抗菌乳胶漆三遍	m	52.1			
65	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人、8mm丝杆、Z型龙骨及扣件、含配套龙骨 2、龙骨材料种类、规格、中距，吊筋、龙骨、间距应符合规范要求 3、面层材料品种、规格：300*300白色哑光铝扣板	m2	143.12			
66	011302001011	吊顶天棚（连廊）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人、8mm丝杆、Z型龙骨及扣件、含配套龙骨 2、龙骨材料种类、规格、中距，吊筋、龙骨、间距应符合规范要求 3、面层材料品种、规格：白色哑光铝扣板	m2	35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011302001012	吊顶天棚	1、钢筋混凝土内埋土6铁环，双向中距1000mm 2、铝合金中龙骨双向中距1000 3、铝合金横撑25*22*1.3或23*22*1.3，中距根据矿棉板尺寸定 4、600*600、600*1800、600*1200矿棉板	m2	292.32			
68	011406002002	装饰线条	1、1.2厚镜面不锈钢线条	m	41.2			
		分部小计						
		二层墙面						
69	011407001003	墙面喷刷涂料（病房区）	1、界面剂一道 2、2厚于产品配套腻子满批 3、医用米色FS抗污涂料	m2	1460.38			
70	011407001004	墙面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、2厚于产品配套腻子满批 3、米色医疗FS抗污涂料	m2	442.03			
71	011204003004	块料墙面	1、300*600浅米亚光面墙砖 2、陶瓷粘结剂粘结 3、15厚1:3水泥砂浆打底 4、界面剂一道 5、防水砂浆，聚合物水泥防水涂料防水层，沿墙上翻1000	m2	377.68			
72	011207001004	墙面装饰板	1、LED显示屏木工板基层，刷防火涂料	m2	2.4			
73	010605002004	钢板墙板	1、界面剂一道 2、龙骨材料种类、规格：M8膨胀螺栓，4#镀锌角钢，镀锌方管（30*30*1mm）、钢墙板专用龙骨 3、成品蓝色钢板	m2	4			
74	010605002005	钢板墙板	1、界面剂一道 2、龙骨材料种类、规格：M8膨胀螺栓，4#镀锌角钢，镀锌方管（30*30*1mm）、钢墙板专用龙骨 3、成品米色钢板	m2	35.52			
75	011210006002	医疗洁净板	1、龙骨材料种类、规格、中距：M6膨胀螺丝、L型角码（25*25*2mm）、氧化过铝方管（25*25*1mm）铝方管间距400*600mm 2、面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚蓝色医疗洁净板	m2	219.76			
76	011105006002	金属踢脚线	1、2.0厚成品卡式银色拉丝不锈钢踢脚线	m	287.87			
77	011105003002	块料踢脚线	1、米黄色亚光砖配套踢脚线	m	606.68			
78	011210003002	玻璃隔断	1. 钢架基层 2. 12mm厚钢化清玻璃隔断 3. 2.0厚银色拉丝不锈钢饰面边框 4. LED灯槽100+120+100mm	m2	5.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011502007002	塑料装饰线	1、30宽PVC墙面护角	m	129.27			
80	011207001005	电梯门套	1、木工板基层 2、电梯不锈钢门套 3、烤漆玻璃	m2	8.97			
81	010809004002	石材窗台板	1、40mm厚白色大理石窗台板 2、石材45°倒角，磨边等加工，详见图纸	m2	17.88			
82	011210006003	医疗洁净板（过道）	1、龙骨材料种类、规格、中距：M6膨胀螺丝、L型角码（25*25*2mm）、氧化过铝方管（25*25*1mm）铝方管间距400*600mm 2、面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚蓝色医疗洁净板 3、含暗门安装，施工单位自行考虑五金等配件费用，结算不再另行调整	m2	697.22			
83	011503003002	过道成品扶手	1、扶手材料种类、规格：高分子防撞扶手，PVC高分子面板，铝合金龙骨 2、详细参照设计图纸	m	23.8			
		分部小计						
		二层其他工程						
84	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	5.32			
85	011210005002	成品隔断	1、深木纹色防火板 2、包括所有五金等辅材	m2	53.72			
86	011105002002	卫生间台盆	1. 钢架基层 2. 白色人造石台面	m	8.4			
87	011505010002	镜子	1、成品银镜	m2	10.08			
88	011501001002	抽血台	1、钢架基层 2、10厚石膏基高性能纤维板基层 3、1.0厚防火板饰面 4、人造石台面	m	3.5			
89	011207001006	包管道	1、轻钢龙骨基架 2、双层9.5mm厚纸面石膏板	m2	80.68			
90	010808004001	金属门窗套	1、M1223门套 2、参照对应图纸同尺寸门表做法	樘	8			
91	010802001007	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门YM1023，推拉门 2、详见图纸	樘	1			
92	010802001008	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门M1023 2、详见图纸	樘	40			
93	010802001009	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门M1223 2、详见图纸	樘	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	010802001010	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门 M1323 2、详见图纸	樘	3			
95	010802001011	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门 WM0821 2、详见图纸	樘	3			
96	010802001012	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门 WM0921 2、详见图纸	樘	5			
97	010802003001	钢质门	1、成品浅灰蓝色钢质门 WM1323 2、详见图纸	樘	2			
98	011505008002	卫生纸盒	1、卫生间手纸盒	个	18			
99	011503001003	残疾人专用扶手	1、扶手材料种类、规格 :残疾人专用扶手	套	3			
100	011503001004	卫生间成品扶手	1、扶手材料种类、规格 :卫生间成品扶手	套	10			
		分部小计						
		三层地面						
101	011102003011	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800米白色 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	176.53			
102	011102003012	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800米灰色 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	22.17			
103	011102003013	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600米色亚光面 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	848.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011102003014	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600米黄防滑砖 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	39.83			
105	011102003015	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:米色大理石 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	22.39			
106	011103001003	PVC地胶	1.5m厚水泥自流平(汉高、优威、耐齐) 2.PVC专用胶水(汉高、优威、耐齐) 3.PVC卷材,2mm厚,同质透心(浅蓝色、驼色、深咖色、浅咖色)	m2	650.44			
		分部小计						
		三层顶面						
107	011302001013	吊顶天棚	1、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900,(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3、12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理、贴缝带、开孔 4、满批腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	1039.65			
108	011302001014	吊顶天棚	1、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900,(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3、双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理、贴缝带、开孔 4、满批腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	179.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	010810002003	木窗帘盒	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨、间距应符合规范要求、8mm丝杆、50主龙、50副龙 2、面层材料品种、规格：12mm阻燃胶合板基层、9.5mm纸面石膏板面层、防火防腐涂料三度 3、天棚墙面板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆，清油封底，夹板面批腻子三遍，刷白色抗菌乳胶漆三遍	m	192.62			
110	011304001003	灯带（槽）	1、龙骨材料、规格、间距应符合规范要求8mm丝杆、50主龙、副龙 2、12mm阻燃胶合板基层，9.5mm纸面石膏板面层、防火防腐涂料三度 3、天棚墙面板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆，清油封底，夹板面批腻子三遍，刷白色抗菌乳胶漆三遍	m	52.3			
111	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人、8mm丝杆、Z型龙骨及扣件、含配套龙骨 2、龙骨材料种类、规格、中距，吊筋、龙骨、间距应符合规范要求 3、面层材料品种、规格：300*300白色哑光铝扣板	m2	153.63			
112	011302001016	吊顶天棚（连廊）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人、8mm丝杆、Z型龙骨及扣件、含配套龙骨 2、龙骨材料种类、规格、中距，吊筋、龙骨、间距应符合规范要求 3、面层材料品种、规格：白色哑光铝扣板	m2	35			
113	011302001017	吊顶天棚	1、钢筋混凝土内埋土6铁环，双向中距1000mm 2、铝合金中龙骨双向中距1000 3、铝合金横撑25*22*1.3或23*22*1.3，中距根据矿棉板尺寸定 4、600*600、600*1800、600*1200矿棉板	m2	276.48			
114	010904002002	天棚涂膜防水	1、2mm聚氨酯涂膜防水	m2	15.71			
		分部小计						
		三层墙面						
115	011407001005	墙面喷刷涂料（病房区）	1、界面剂一道 2、2厚于产品配套腻子满批 3、医用米色FS抗污涂料	m2	1116.6			
116	011407001006	墙面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、2厚于产品配套腻子满批 3、米色医疗FS抗污涂料	m2	489.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011204003005	块料墙面	1、300*600浅米亚光面墙砖 2、陶瓷粘结剂粘结 3、15厚1:3水泥砂浆打底 4、界面剂一道	m ²	437.81			
118	011207001007	墙面装饰板	1、LED显示屏木工板基层，刷防火涂料	m ²	2.4			
119	010605002006	钢板墙板	1、界面剂一道 2、龙骨材料种类、规格：M8膨胀螺栓，4#镀锌角钢，镀锌方管（30*30*1mm）、钢墙板专用龙骨 3、成品蓝色钢板	m ²	4			
120	011210006004	医疗洁净板	1、龙骨材料种类、规格、中距：M6膨胀螺丝、L型角码（25*25*2mm）、氧化过铝方管（25*25*1mm）铝方管间距400*600mm 2、面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚蓝色医疗洁净板	m ²	232.93			
121	011105006003	金属踢脚线	1、2.0厚成品卡式银色拉丝不锈钢踢脚线	m	283.93			
122	011105003003	块料踢脚线	1、米黄色亚光砖配套踢脚线	m	462.85			
123	011210003003	玻璃隔断	1.5+5透明钢化夹胶玻璃隔断 2.1.5厚银色拉丝不锈钢饰面边框	m ²	5			
124	011210003004	玻璃隔断	1、磨砂玻璃隔断	m ²	47.11			
125	011502007003	塑料装饰线	1、30宽PVC墙面护角	m	137.02			
126	011207001008	电梯门套	1、木工板基层 2、电梯不锈钢门套 3、烤漆玻璃	m ²	8.97			
127	010809004003	石材窗台板	1、40mm厚白色大理石窗台板 2、石材45°倒角，磨边等加工，详见图纸	m ²	17.88			
128	011210006005	医疗洁净板（过道）	1、龙骨材料种类、规格、中距：M6膨胀螺丝、L型角码（25*25*2mm）、氧化过铝方管（25*25*1mm）铝方管间距400*600mm 2、面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚蓝色医疗洁净板 3、含暗门安装，施工单位自行考虑五金等配件费用，结算不再另行调整	m ²	726.27			
129	011503003003	过道成品扶手	1、扶手材料种类、规格：高分子防撞扶手，PVC高分子面板，铝合金龙骨 2、详细参照设计图纸	m	23.8			
		分部小计						
		三层其他工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	010401012003	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:卫生间蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	m3	5.62			
131	011210005003	成品隔断	1、深木纹色防火板 2、包括所有五金等辅材	m2	53.72			
132	011105002003	卫生间台盆	1. 钢架基层 2. 白色人造石台面	m	8.4			
133	011505010003	镜子	1、成品银镜	m2	10.08			
134	011207001009	包管道	1、轻钢龙骨基架 2、双层9.5mm厚纸面石膏板	m2	59.36			
135	010807001001	金属窗	1、1.5厚银色拉丝不锈钢饰面边框 2、详见图纸	m2	1.4			
136	010808004002	金属门窗套	1、M1223门套 2、参照对应图纸同尺寸门表做法	樘	9			
137	010802001013	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门M1023 2、详见图纸	樘	34			
138	010802001014	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门M1223 2、详见图纸	樘	4			
139	010802001015	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门M1323 2、详见图纸	樘	5			
140	010802001016	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门WM0821 2、详见图纸	樘	3			
141	010802001017	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门WM0921 2、详见图纸	樘	5			
142	010802003002	钢质门	1、成品浅灰蓝色钢质门WM1323 2、详见图纸	樘	2			
143	011505008003	卫生纸盒	1、卫生间手纸盒	个	18			
144	011503001005	残疾人专用扶手	1、扶手材料种类、规格:残疾人专用扶手	套	3			
145	011503001006	卫生间成品扶手	1、扶手材料种类、规格:卫生间成品扶手	套	10			
		分部小计						
		四层地面						
146	011102003016	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800米白色 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	176.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	011102003017	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:800*800米灰色 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	22.17			
148	011102003018	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600米色亚光面 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	637.37			
149	011102003019	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600米黄防滑砖 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	39.83			
150	011102003020	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:米色大理石 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	21.81			
151	011103001004	PVC地胶	1.5m厚水泥自流平(汉高、优威、耐齐) 2.PVC专用胶水(汉高、优威、耐齐) 3.PVC卷材,2mm厚,同质透心(浅蓝色、驼色、深咖色、浅咖色)	m2	650.44			
152	011104002002	强化复合地板(会议室)	1、铺防潮垫 2、10mm厚强化复合地板	m2	198.61			
		分部小计						
		四层顶面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011302001018	吊顶天棚	1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距900一个） 2、轻钢主龙骨60*20*1.2，中距900，（吊点附吊挂）轻钢次龙骨50*19*0.5，中距600，覆面龙骨50*19*0.5，中距400 3、12厚纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理、贴缝带、开孔 4、满批腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	840.58			
154	011302001019	吊顶天棚	1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距900一个） 2、轻钢主龙骨60*20*1.2，中距900，（吊点附吊挂）轻钢次龙骨50*19*0.5，中距600，覆面龙骨50*19*0.5，中距400 3、双层9.5厚纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理、贴缝带、开孔 4、满批腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	355.78			
155	011302001020	吊顶天棚（大会议室）	1、A级白色透光膜，详见图纸	m2	12.48			
156	010810002004	木窗帘盒	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨、间距应符合规范要求、8mm丝杆、50主龙、50副龙 2、面层材料品种、规格：12mm阻燃胶合板基层、9.5mm纸面石膏板面层、防火防腐涂料三度 3、天棚墙面板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆，清油封底，夹板面批腻子三遍，刷白色抗菌乳胶漆三遍	m	196.91			
157	011304001004	灯带（槽）	1、龙骨材料、规格、间距应符合规范要求8mm丝杆、50主龙、副龙 2、12mm阻燃胶合板基层，9.5mm纸面石膏板面层、防火防腐涂料三度 3、天棚墙面板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆，清油封底，夹板面批腻子三遍，刷白色抗菌乳胶漆三遍	m	75.9			
158	011302001021	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人、8mm丝杆、Z型龙骨及扣件、含配套龙骨 2、龙骨材料种类、规格、中距，吊筋、龙骨、间距应符合规范要求 3、面层材料品种、规格：300*300白色哑光铝扣板	m2	143.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011302001022	吊顶天棚	1、钢筋混凝土内埋土6铁环，双向中距1000mm 2、铝合金中龙骨双向中距1000 3、铝合金横撑25*22*1.3或23*22*1.3，中距根据矿棉板尺寸定 4、600*600、600*1800、600*1200矿棉板	m2	313.17			
160	010810002005	投影幕盒	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨、间距应符合规范要求、8mm丝杆、50主龙、50副龙 2、面层材料品种、规格：12mm阻燃胶合板基层、9.5mm纸面石膏板面层、防火防腐涂料三度 3、天棚墙面板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆，清油封底，夹板面批腻子三遍，刷白色抗菌乳胶漆三遍	m	5.3			
		分部小计						
		四层墙面						
161	011407001007	墙面喷刷涂料（病房区）	1、界面剂一道 2、2厚于产品配套腻子满批 3、医用米色FS抗污涂料	m2	953.74			
162	011407001008	墙面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、2厚于产品配套腻子满批 3、米色医疗FS抗污涂料	m2	489.57			
163	011204003006	块料墙面	1、300*600浅米亚光面墙砖 2、陶瓷粘结剂粘结 3、15厚1:3水泥砂浆打底 4、界面剂一道	m2	409.03			
164	011207001010	墙面装饰板	1、LED显示屏木工板基层，刷防火涂料	m2	2.4			
165	010605002007	钢板墙板	1、界面剂一道 2、龙骨材料种类、规格：M8膨胀螺栓，4#镀锌角钢，镀锌方管（30*30*1mm）、钢墙板专用龙骨 3、成品蓝色钢板	m2	4			
166	011505010004	镜面玻璃	1、轻钢龙骨基层 2、9厚防火基层板 3、6mm厚茶镜	m2	1.2			
167	011210006006	医疗洁净板	1、龙骨材料种类、规格、中距：M6膨胀螺丝、L型角码（25*25*2mm）、氧化过铝方管（25*25*1mm）铝方管间距400*600mm 2、面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚蓝色医疗洁净板	m2	232.93			
168	011408001001	墙纸裱糊	1、刷界面剂一道 2、满刮腻子一道 3、喷刷清油，贴壁纸	m2	109.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011207001011	墙面玻璃	1、轻钢龙骨基层 2、9厚防火基层板 3、木挂条 防火涂料 4、超白烤漆玻璃	m2	16.8			
170	011105006004	金属踢脚线	1、2.0厚成品卡式银色拉丝不锈钢踢脚线	m	375.83			
171	011105003004	块料踢脚线	1、米黄色亚光砖配套踢脚线	m	403.02			
172	011210003005	玻璃隔断	1.5+5透明钢化夹胶玻璃隔断 2.1.5厚银色拉丝不锈钢饰面边框	m2	5			
173	011210003006	玻璃隔断	1、磨砂玻璃隔断	m2	6.8			
174	011502007004	塑料装饰线	1、30宽PVC墙面护角	m	137.02			
175	011207001012	电梯门套	1、木工板基层 2、电梯不锈钢门套 3、烤漆玻璃	m2	8.97			
176	010809004004	石材窗台板	1、40mm厚白色大理石窗台板 2、石材45°倒角，磨边等加工，详见图纸	m2	17.84			
177	011210006007	医疗洁净板（过道）	1、龙骨材料种类、规格、中距：M6膨胀螺丝、L型角码（25*25*2mm）、氧化过铝方管（25*25*1mm）铝方管间距400*600mm 2、面层材料品种、规格、颜色：5.5mm厚蓝色医疗洁净板 3、含暗门安装，施工单位自行考虑五金等配件费用，结算不再另行调整	m2	716.82			
178	011503003004	过道成品扶手	1、扶手材料种类、规格：高分子防撞扶手，PVC高分子面板，铝合金龙骨 2、详细参照设计图纸	m	23.8			
		分部小计						
		四层其他工程						
179	010401012004	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	5.62			
180	011210005004	成品隔断	1、深木纹色防火板 2、包括所有五金等辅材	m2	53.72			
181	011105002004	卫生间台盆	1.钢架基层 2.白色人造石台面	m	8.4			
182	011505010005	镜子	1、成品银镜	m2	10.08			
183	011207001013	包管道	1、轻钢龙骨基架 2、双层9.5mm厚纸面石膏板	m2	54.04			
184	010807001002	金属窗	1、1.5厚银色拉丝不锈钢饰面边框 2、详见图纸	m2	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	010808004003	金属门窗套	1、M1223门套 2、参照对应图纸同尺寸门表做法	樘	9			
186	010802001018	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门M1023 2、详见图纸	樘	22			
187	010802001019	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门M1223 2、详见图纸	樘	4			
188	010802001020	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门M1323 2、详见图纸	樘	8			
189	010802001021	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门WM0821 2、详见图纸	樘	3			
190	010802001022	钢制门	1、成品浅灰蓝色钢质门WM0921 2、详见图纸	樘	5			
191	010802003003	钢质门	1、成品浅灰蓝色钢质门WM1323 2、详见图纸	樘	2			
192	011505008004	卫生纸盒	1、卫生间手纸盒	个	18			
193	011503001007	残疾人专用扶手	1、扶手材料种类、规格:残疾人专用扶手	套	3			
194	011503001008	卫生间成品扶手	1、扶手材料种类、规格:卫生间成品扶手	套	10			
195	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、2mm聚氨酯涂膜防水	m ²	30			
196	011101005001	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆 2、中层漆材料种类、厚度:0.3mm厚环氧树脂地流平涂料 3、面层材料种类:环氧树脂	m ²	37			
		分部小计						
		楼梯						
197	011106001001	石材楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比:(水泥砂浆 比例 1:3) 2、粘结层厚度、材料种类:(水泥砂浆 比例 1:1) 3、面层材料品种、规格、颜色:白麻花岗岩大理石 4、石材45°倒角,含2cm石材线条及磨边等加工,详见图纸	m ²	583.62			
198	011301001001	天棚乳胶漆	1、批腻子三遍 2、白色乳胶漆	m ²	541.68			
199	011407001009	墙面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、2厚于产品配套腻子满批 3、医用米色抗菌抗污纳米漆	m ²	1579.56			
200	011105002005	石材踢脚线	1、踢脚线高度:150mm 2、面层材料品种、规格、颜色:白麻花岗岩大理石	m	400			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		地面						
201	011102003021	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600米色亚光面 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护	m2	54.82			
202	011102003022	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色:米色大理石 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方,经业主方确认后方可施工 5、成品保护 6、石材45°倒角,含2cm石材线条及磨边,详见图纸	m2	0.65			
		分部小计						
		顶面						
203	011302001023	吊顶天棚	1、Φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900,(吊点附吊挂)轻钢次龙骨50*19*0.5,中距600,覆面龙骨50*19*0.5,中距400 3、12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理、贴缝带、开孔 4、满批腻子三遍、白色乳胶漆三遍	m2	51.52			
204	011302001024	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人、8mm丝杆、Z型龙骨及扣件、含配套龙骨 2、龙骨材料种类、规格、中距,吊筋、龙骨、间距应符合规范要求 3、面层材料品种、规格:300*300白色哑光铝扣板	m2	3.3			
		分部小计						
		墙面						
205	011407001010	墙面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、2厚于产品配套腻子满批 3、医用米色FS抗污涂料	m2	91.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	011204003007	块料墙面	1、300*600浅米亚光面墙砖 2、陶瓷粘结剂粘结 3、15厚1：3水泥砂浆打底 4、界面剂一道	m ²	16.15			
207	011105003005	块料踢脚线	1、米黄色亚光砖配套踢脚线	m	36.6			
		分部小计						
		其他						
208	010401012005	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位： 卫生间蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级： 标准砖 3、砂浆强度等级、配合比： 混合M5.0	m ³	0.22			
209	011210005005	成品隔断	1、深木纹色防火板 2、包括所有五金等辅材	m ²	3.27			
210	011105002006	卫生间台盆（门卫）	1.钢架基层 2.白色人造石台面	m	1.06			
211	011505010006	镜子	1、成品银镜	m ²	1.27			
212	011505008005	卫生纸盒	1、卫生间手纸盒	个	1			
213	011102003023	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比： 30mm干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比： 6厚建筑胶水泥砂浆 结合层、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3、面层材料品种、规格、颜色： 600*600米色亚光面 4、地砖颜色要求施工前需送样给业主方，经业主方确认后 方可施工 5、成品保护	m ²	138			
214	011407001011	墙面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、2厚于产品配套腻子满批 3、医用米色FS抗污涂料	m ²	166.4			
215	011407001012	顶面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、2厚于产品配套腻子满批 3、医用米色FS抗污涂料	m ²	138			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：精神病综合服务大楼室内装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.7				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：精神病综合服务大楼室内装饰工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	150695.63		
2	暂估价	400000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	400000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		550695.63		

暂列金额明细表

工程名称：精神病综合服务大楼室内装饰工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		150695.63	
合计			150695.63	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：精神病综合服务大楼室内装饰工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	标识系统	门牌号、指示牌、引导牌等	100000			
2	护士站柜台	护士站柜台，收费处柜台，取药处柜台	300000			
合计			400000			

计日工表

工程名称：精神病综合服务大楼室内装饰工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：精神病综合服务大楼室内装饰工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：精神病综合服务大楼室内装饰工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：精神病综合服务大楼室内装饰工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 精神病综合服务大楼室内装饰工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精神病综合服务大楼水电洁具安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404034001	照明开关	1、名称:板式单联单控开关 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:250V、10A 4、安装方式:暗装 5、备选品牌: 正泰、德力西、TCL	个	103			
2	030404034002	照明开关	1、名称:双联开关 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:250V、10A 4、安装方式:暗装 5、备选品牌: 正泰、德力西、TCL	个	195			
3	030404034003	照明开关	1、名称:三联开关 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:250V、10A 4、安装方式:暗装 5、备选品牌: 正泰、德力西、TCL	个	29			
4	030404035001	插座	1、名称:安全型二加三孔暗插座 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:220V 10A 4、安装方式:暗装 5、备选品牌: 正泰、德力西、TCL	个	664			
5	030404035002	插座	1、名称:防溅安全型二加三孔暗插座 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:220V 10A 4、安装方式:暗装 5、备选品牌: 正泰、德力西、TCL	个	31			
6	030404035003	插座	1、名称:壁挂空调带开关安全型二加三孔暗插座 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:220V 10A 4、安装方式:暗装 5、备选品牌: 正泰、德力西、TCL	个	111			
7	030404035004	插座	1、名称:三相空调柜机插座 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:220V 10A 4、安装方式:暗装 5、备选品牌: 正泰、德力西、TCL	个	3			
8	030404035005	插座	1、名称:铜地插 单相暗插座15A 5孔 2、材质:备选品牌: 正泰、德力西、TCL	个	7			
9	030412004001	装饰灯	1、名称:嵌入式柔光灯盘 LED14W 300*300	套	8			
10	030412004002	装饰灯	1、名称:嵌入式柔光灯盘 LED36W 600*600	套	348			
11	030412004003	装饰灯	1、名称:嵌入式柔光灯盘 LED36W 1200*300	套	145			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412004004	装饰灯	1、名称:嵌入式柔光灯盘 LED36W 1200*600	套	2			
13	030412001001	普通灯具	1、名称:病房夜间应急照明灯5W 应急时间90 min	套	48			
14	030412004005	装饰灯	1、名称:点光源艺术装饰灯具 嵌入式LED筒灯 13W(Φ145) 2、型号:筒灯2	套	418			
15	030412004006	装饰灯	1、名称:点光源艺术装饰灯具嵌入式防雾LED筒灯 7W(Φ105) 2、型号:筒灯M1	套	156			
16	030411004001	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格、型号:BYJ-2.5mm ² 4、材质:铜芯 5、配线线制:照明线路 6、备选品牌: 上上、远东、江南 、华美	m	25366			
17	030404019001	空气开关	1、名称:空气开关 2、规格:S201M-C16	个	100			
		分部小计						
		卫生器具						
18	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PP-R管、管件均按照热水管材、管件 4、规格:De32 PN1.0MPa 5、连接形式:热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求 7、备 注:含管件安装 品牌: 公元、中财、伟星、联塑	m	168			
19	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PP-R管、管件均按照热水管材、管件 4、规格:De25 PN1.0MPa 5、连接形式:热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求 7、备 注:含管件安装 品牌: 公元、中财、伟星、联塑	m	65			
20	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:PP-R管 均按照热水管材、管件 4、规格:De20 PN1.0MPa 5、连接形式:热熔、电熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求 7、备 注:含管件安装 品牌: 公元、中财、伟星、联塑	m	452			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031001006004	塑料管	1、安装部位:热水管道 B1级橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m	3.2			
22	031004010001	淋浴器	1、材质、规格:淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水 2、品牌: 安华、箭牌、和成、恒洁	套	39			
23	031004003001	洗脸盆	1、材质:洗脸盆 洗脸盆立式冷热水 2、规格、类型:安华、箭牌、和成、恒洁	组	59			
24	031004003002	洗脸盆	1、材质:洗脸盆 洗脸盆立式冷热水(非接触式水龙头) 2、规格、类型:安华、箭牌、和成、恒洁	组	24			
25	031004003003	洗脸盆	1、材质:台下洗脸盆 洗脸盆 铜管冷热水 2、规格、类型:安华、箭牌、和成、恒洁	组	53			
26	031004003004	洗脸盆	1、材质:台下洗脸盆 洗脸盆 铜管冷热水(非接触式水龙头) 2、规格、类型:安华、箭牌、和成、恒洁	组	7			
27	031004004001	洗涤盆	1、材质:洗涤盆 单嘴 2、规格、类型:安华、箭牌、和成、恒洁	组	8			
28	031004006001	大便器	1、材质:坐式大便器 低水箱坐便 2、规格、类型:安华、箭牌、和成、恒洁	组	15			
29	031004006002	大便器	1、材质:蹲式大便器 瓷低水箱 2、规格、类型:安华、箭牌、和成、恒洁	组	44			
30	031004007001	小便器	1、材质:挂斗式小便器 普通式 2、规格、类型:手压阀门冲洗 3、规格、类型:安华、箭牌、和成、恒洁	组	14			
31	031004007002	小便池	1、材质:SUS304 定制 2、规格、类型:3010*1200mm、厚度2.0mm 3、组装形式:自动冲排水	组	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：精神病综合服务大楼水电洁具安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：精神病综合服务大楼水电洁具安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27863		
2	暂估价	100000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	100000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		127863		

暂列金额明细表

工程名称：精神病综合服务大楼水电洁具安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		27863	
合计			27863	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：精神病综合服务大楼水电洁具安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	演讲台	4楼会议室演讲台二次深化安装	100000			
合计			100000			

计日工表

工程名称：精神病综合服务大楼水电洁具安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：精神病综合服务大楼水电洁具安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：精神病综合服务大楼水电洁具安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：精神病综合服务大楼水电洁具安装工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 精神病综合服务大楼水电洁具安装工程(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精神病综合服务大楼智能化工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		医院内外网						
1	030502012001	单口面板	1) 信息插座面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2) 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3) 风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4) 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5) 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6) 颜色：白色 7) 材料：ABS 8) 产品符合REACH法规并提供第三方检测报告 9) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达 10)现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章）原件（加盖厂家公章）	个	130			
2	030502012002	双口面板	1) 信息插座面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2) 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3) 风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4) 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5) 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6) 颜色：白色 7) 材料：ABS 8) 产品符合REACH法规并提供第三方检测报告 9) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达 10)现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章）原件（加盖厂家公章）	个	136			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030502018001	六类非屏蔽信息模	1) 标准: YD/T 926.3, ISO/IEC 11801:2008; ANSI/ TIA-568-C.2 2) 产品传输性能支持两节点5米短信道, 三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方检验报告 3) 带寻址功能的信息插座模块, LED灯前置, 发光后显而易见 4) 使用常规测试仪 (FLUKE、通断测试仪等) 均可寻址定位 5) LED灯有可靠的电路保护, 闪烁寿命上万次, 性能可靠安全, 即使LED灯被恶意破坏, 也不会影响链路的正常使用和六类的性能 6) 180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上 7) IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 8) IDC材料: 磷青铜 9) 金针: 磷青铜表面镀金, 异形的金针空间排列, 有效提升近端串音余量 10) 防尘盖: 透明PC材料 11) 插头与插座插合次数: ≥ 1000 次 12) 导线端接次数: ≥ 250 次 13) 打线方式: 568A/568B 14) 卡接导体线径: 0.5mm~0.65mm, 24AWG~22AWG 15) 最高传输频率: 250MHz 16) 额定电流: 1.5A (20℃) 17) 工作环境温度: -10℃~+60℃ 18) 产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的永久链路和信道六节点并提供第三方检验报告 19) 产品符合REACH法规要求并提供第三方检验报告 20) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达 21) 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件 (加盖厂家公章) 原件 (加盖厂家公章)	个	402			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030502009001	六类非屏蔽4对多股跳线（3米）	1) 标准：YD/T 926.3, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA - 568-C.2 2) 原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3) 多种颜色及1~20米长度可选 4) 导体：多股绞合，软圆铜线、无氧圆铜（Cu99.99%） 5) 导体线规：24AWG 6) 屏蔽方式：U/UTP 7) 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8) 插头：RJ45，8P8C 9) 插头护套：PVC 10) 塑胶壳：透明聚碳酸酯 11) 簧片材料：铜表面镀金 12) 插拔次数：≥1000次 13) 最高传输频率：250MHz 14) 工作环境温度：-10℃~+60℃ 15) 符合TIA-EIA-568-C.2-2009标准的单体性能要求并提供第三方检验报告 16) 符合信道性能要求并提供1米跳线、2米跳线、3米跳线、4米跳线、5米跳线的第三方信道报告，报告中必须体现产品长度 17) 产品符合ETL认证并提供证书 18) 产品符合REACH法规的要求并提供第三方检测报告 19) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达 20) 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章）原件（加盖厂家公章）	条	275			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030502005001	六类非屏蔽双绞线	U/UTP 6类4对数字通信电缆 1) 标准 : YD/T1019, ANSI / TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC60332-1-2 2) 产品传输性能支持两节点5米短信道,三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方检验报告 3) 通过标准最高传输频率250MHz测试 4) 额定传输速率(NVP): 68% 5) 单根导体直流电阻: $\leq 9.0 \Omega / 100m$ 6) 导体: 无氧圆铜 (Cu99.99%) 软圆铜线、 $0.57mm \pm 0.02mm$, 绝缘: HDPE, 线对: 4对 7) 屏蔽方式: U/UTP, 线对采用“十”字骨架隔离 8) 护套材料: PVC或LSZH或LLDPE或PVC-CM或PVC-CMR, 护套外径: $6.3 \pm 0.3mm$ 9) 最小弯曲半径: 安装时: 8倍电缆外径, 安装后: 50mm 10) 温度范围: 安装时 $0^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$, 运行时 $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$ 11) 聚乙烯护套采用激光印字 12) 产品符合TLC认证并提供证书 13) 产品符合EC认证并提供证书 14) 产品符合ETL认证并提供证书 15) 产品符合UL (CM、CMR、CMP) 认证并提供证书 16) FCC证书 17) CE证书 18) 产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求并提供第三方检验报告 19) 产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的永久链路, 信道四节点和信道六节点并提供第三方检验报告 20) 产品符合ROHS指令和REACH法规要求并提供第三方检验报告 21) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达 22) 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件(加盖厂家公章) 原件(加盖厂家公章)	m	25010			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030502010001	六类非屏蔽数据配线架	6类非屏蔽信息插座配线架（带防尘门、带寻址） 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2) 产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方检验报告 3) 带寻址功能的信息插座模块，LED灯前置，发光后显而易见 4) 使用常规测试仪（FLUKE、通断测试仪等）均可寻址定位 5) LED灯有可靠的电路保护，闪烁寿命上万次，性能可靠安全，即使LED灯被恶意破坏，也不会影响链路的正常使用和六类的性能 6) 标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 7) 端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 8) 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 9) 端口带弹簧式防尘门，防止灰尘等异物侵入，防尘门呈半透明，防止误插 10) 完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖，标签盖带指扣方便拆卸 11) IDC：磷青铜 12) 金针：磷青铜表面镀金 13) 线缆保护盖：PC 材料 14) 进线方式：180°进线，45°卡线设计 15) 卡接导体规格：0.5mm~0.65mm，24AWG~22AWG 16) 打线方式：568A/568B 17) 插头与插座插合次数：≥1000次 18) 导线端接次数：≥250次 19) 最高传输频率：250MHz 20) 工作环境温度：-10℃~+60℃ 21) 产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的永久链路和信道六节点并提供第三方检验报告 22) 产品符合REACH法规要求并提供第三方检验报告 23) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达 24) 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章）原件（加盖厂家公章）	个	21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030502017001	1U封闭滑槽式理线架	19" 线缆管理架 1) 标准19" 机架式安装 2) SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 3) 高度: 1U 4) 上下各12口理线槽, 5) 厚度: 1.0/1.2MM 6) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达	个	21			
8	030502018002	六类非屏蔽信息模块	6类非屏蔽信息插座模块带询址 1) 标准: YD/T 926.3, ISO/IEC 11801:2008; ANSI/ TIA-568-C.2 2) 产品传输性能支持两节点5米短信道, 三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方检验报告 3) 带寻址功能的信息插座模块, LED灯前置, 发光后显而易见 4) 使用常规测试仪 (FLUKE、通断测试仪等) 均可寻址定位 5) LED灯有可靠的电路保护, 闪烁寿命上万次, 性能可靠安全, 即使LED灯被恶意破坏, 也不会影响链路的正常使用和六类的性能 6) 180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上 7) IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 8) IDC材料: 磷青铜 9) 金针: 磷青铜表面镀金, 异形的金针空间排列, 有效提升近端串音余量 10) 防尘盖: 透明PC材料 11) 插头与插座插合次数: ≥1000次 12) 导线端接次数: ≥250次 13) 打线方式: 568A/568B 14) 卡接导体线径: 0.5mm~0.65mm, 24AWG~22AWG 15) 最高传输频率: 250MHz 16) 额定电流: 1.5A (20℃) 17) 工作环境温度: -10℃~+60℃ 18) 产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的永久链路和信道六节点并提供第三方检验报告 19) 产品符合REACH法规要求并提供第三方检验报告 20) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达 21) 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件 (加盖厂家公章) 原件 (加盖厂家公章)	个	424			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030502009002	六类非屏蔽数据跳线（2米）	6类非屏蔽4对多股跳线 1) 标准：YD/T 926.3, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA - 568-C.2 2) 原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3) 多种颜色及1~20米长度可选 4) 导体：多股绞合，软圆铜线、无氧圆铜（Cu99.99%） 5) 导体线规：24AWG 6) 屏蔽方式：U/UTP 7) 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8) 插头：RJ45，8P8C 9) 插头护套：PVC 10) 塑胶壳：透明聚碳酸酯 11) 簧片材料：铜表面镀金 12) 插拔次数：≥1000次 13) 最高传输频率：250MHz 14) 工作环境温度：-10℃~+60℃ 15) 符合TIA-EIA-568-C.2-2009标准的单体性能要求并提供第三方检验报告 16) 符合信道性能要求并提供1米跳线、2米跳线、3米跳线、4米跳线、5米跳线的第三方信道报告，报告中必须体现产品长度 17) 产品符合ETL认证并提供证书 18) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达 19) 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章）原件（加盖厂家公章）	条	424			
10	030502010002	24口光纤配线架	19" 固定式光纤配线架，含LC双工耦合器 1) 标准：YD/T778, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA -568-C.3 2) 安装方式：19" 机架式安装 3) 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5) 端口数量：24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 6) 表面处理：静电喷塑 7) 材料：优质冷轧钢板 8) 表面颜色：黑色 9) 环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa 10) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030502016001	单模LC光纤尾纤 (1米)	1) 标准 : YD/T1272, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试,性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯,插入损耗低,耐久性好 4) 重复性,互换性,光学特性稳定 5) 各种长度,多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径: 3mm 7) 插入损耗(含重复性): $\leq 0.2\text{dB}$ 8) 互换性: $\leq 0.2\text{dB}$ 9) 回波损耗: $\geq 50\text{dB}$ (SM), $\geq 35\text{dB}$ (MM) 10) 重复性 ≥ 1000 次 11) 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 12) 产品符合 LC/UPC单模第三方检验报告 13) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达	条	16			
12	030502009003	单模双芯LC-LC光纤跳线(3米)	1) 标准 : YD/T1272, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试,性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯,插入损耗低,耐久性好 4) 重复性,互换性,光学特性稳定 5) 各种长度,多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径: 3mm 7) 插入损耗(含重复性): $\leq 0.2\text{dB}$ 8) 互换性: $\leq 0.2\text{dB}$ 9) 回波损耗: $\geq 50\text{dB}$ (SM), $\geq 35\text{dB}$ (MM) 10) 重复性 ≥ 1000 次 11) 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 12) 产品符合 LC/UPC单模第三方检验报告 13) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达	条	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030502001001	管理间机柜 (42U)	P2系列网络机柜 1) 产品尺寸: 宽度:600×深度:600×高度:2000/2072mm, 容量: 42U 2) 材料为优质SPCC冷轧钢板, 其中角规厚度2.0mm, 框架厚度1.2mm, 其它主要部件厚度1.2mm 3) 机柜采用拼装结构, 专利框架, 结构稳固, 走线美观, 可散件包装节省运输成本 4) 前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门, 后门为单开无孔钢板门, 开启角度: >180度 5) 两块侧板可拆卸, 配舒适型塑料拉手, 预留各种走线通道 6) 前门长柄锁, 后门小圆锁 7) 角规深度方向可前后调整 8) 静态负载: ≤800KG 9) 防护等级: IP20 10) 风扇单元从顶部安装, 使用过程中拆卸维护方便 11) 机柜预留对地安装孔和接地柱, 满足现场使用需求 12) 机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理, 颜色: RAL9004黑色, RAL7035白色 13) 第三方尺寸测量、承载实验报告 14) 广电入网认定证书 15) CE证书 16) 工作温度: -5℃~+40℃, 相对湿度: ≤85% (+30℃时), 海拔高度: <1000m	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030502007001	室内24芯单模光纤	室内单模多芯配线光缆 GJPFJH 1) 标准 : YD/T1258.4, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA -568- C.3 2) 光纤类型: B1.3 3) 衰减 @20℃ (dB/Km) : @1310 ≤0.8, @1550≤0.6 4) 光纤芯数: 2-12芯 5) 紧包: LSZH, 0.9mm 6) 护套: LSZH黄色 7) 允许拉伸力: 长期 : 130N, 短期: 440N 8) 允许压扁力: 长期 : 200N/100mm, 短期 : 1000N/100mm 9) 最小弯曲半径: 动态 : 20D, 静态: 10D 10) 使用场合: 室内水平 布线 11) 敷设方式: 桥架, 导 管 12) 温度范围: 安装时 : 0℃~+50℃, 运行时: 0℃~+50℃ (水平) 13) 产品符合第三方检验 报告 14) 推荐品牌: 一舟、德 塔森特、康达 15) 现场供货时需提交原 厂售后承诺函及授权书原 件 (加盖厂家公章) 原件 (加盖厂家公章)	m	1000			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030502007002	室外24芯单模光纤	室外松套管层绞式轻铠（钢带）光缆GYTS 1) 标准：YD/T901, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA -568-C.3 2) 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 3) 光纤规格：B1.3, A1b (OM1), A1a.1 (OM2), A1a.2 (OM3), A1a.3 (OM4) 4) 衰减：@20℃ (dB/Km)：@1310≤0.36, @1550≤0.22/@850≤3.0, @1300≤1.0 5) 光纤芯数：2-144芯 6) 加强件：磷化圆钢丝 7) 护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE, 黑色 8) 允许拉伸力：长期：600N, 短期：1500N 9) 允许压扁力：长期：300N/100mm, 短期：1000N/100mm 10) 最小弯曲半径：动态：20D, 静态：10D 11) 敷设方式：管道、非自承式架空 12) 温度范围：贮运时-40℃~+60℃, 安装敷设时：>-15℃ 13) 产品符合第三方检验报告 14) 产品符合REACH法规并提供第三方检验报告 15) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达 16) 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章）原件（加盖厂家公章）	m	3000			
16	030502010003	24口光纤配线架	19" 固定式光纤配线架，含LC双工耦合器 1) 标准：YD/T778, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA -568-C.3 2) 安装方式：19" 机架式安装 3) 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5) 端口数量：24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 6) 表面处理：静电喷塑 7) 材料：优质冷轧钢板 8) 表面颜色：黑色 9) 环境条件：工作温度：-5℃~+40℃, 贮存温度：-25℃~55℃, 相对湿度：≤85% (+30℃), 大气压力：70~106kPa 10) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030502016002	单模LC光纤尾纤 (1米)	1) 标准 : YD/T1272, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试,性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯,插入损耗低,耐久性好 4) 重复性,互换性,光学特性稳定 5) 各种长度,多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径: 3mm 7) 插入损耗(含重复性): $\leq 0.2\text{dB}$ 8) 互换性: $\leq 0.2\text{dB}$ 9) 回波损耗: $\geq 50\text{dB}$ (SM), $\geq 35\text{dB}$ (MM) 10) 重复性 ≥ 1000 次 11) 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 12) 产品符合 LC/UPC单模第三方检验报告 13) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达	条	16			
18	030502009004	单模双芯LC-LC光纤跳线(3米)	1) 标准 : YD/T1272, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试,性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯,插入损耗低,耐久性好 4) 重复性,互换性,光学特性稳定 5) 各种长度,多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径: 3mm 7) 插入损耗(含重复性): $\leq 0.2\text{dB}$ 8) 互换性: $\leq 0.2\text{dB}$ 9) 回波损耗: $\geq 50\text{dB}$ (SM), $\geq 35\text{dB}$ (MM) 10) 重复性 ≥ 1000 次 11) 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 12) 产品符合 LC/UPC单模第三方检验报告 13) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达	条	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030502001002	管理间机柜 (42U)	P2系列网络机柜 1) 产品尺寸: 宽度:600×深度:600×高度:2000/2072mm, 容量: 42U 2) 材料为优质SPCC冷轧钢板, 其中角规厚度2.0mm, 框架厚度1.2mm, 其它主要部件厚度1.2mm 3) 机柜采用拼装结构, 专利框架, 结构稳固, 走线美观, 可散件包装节省运输成本 4) 前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门, 后门为单开无孔钢板门, 开启角度: >180度 5) 两块侧板可拆卸, 配舒适型塑料拉手, 预留各种走线通道 6) 前门长柄锁, 后门小圆锁 7) 角规深度方向可前后调整 8) 静态负载: ≤800KG 9) 防护等级: IP20 20) 风扇单元从顶部安装, 使用过程中拆卸维护方便 21) 机柜预留对地安装孔和接地柱, 满足现场使用需求 22) 机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理, 颜色: RAL9004黑色, RAL7035白色 23) 第三方尺寸测量、承载实验报告 24) 广电入网认定证书 25) CE证书 26) 工作温度: -5℃~+40℃, 相对湿度: ≤85% (+30℃时), 海拔高度: <1000m 27) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达	台	1			
		分部小计						
		智能化专网						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030502005002	六类非屏蔽双绞线	U/UTP 6类4对数字通信电缆 1) 标准 : YD/T1019, ANSI / TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC60332-1-2 2) 产品传输性能支持两节点5米短信道,三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方检验报告 3) 通过标准最高传输频率250MHz测试 4) 额定传输速率(NVP): 68% 5) 单根导体直流电阻: $\leq 9.0 \Omega / 100m$ 6) 导体: 无氧圆铜(Cu99.99%)软圆铜线、 $0.57mm \pm 0.02mm$, 绝缘: HDPE, 线对: 4对 7) 屏蔽方式: U/UTP, 线对采用“十”字骨架隔离 8) 护套材料: PVC或LSZH或LLDPE或PVC-CM或PVC-CMR, 护套外径: $6.3 \pm 0.3mm$ 9) 最小弯曲半径: 安装时: 8倍电缆外径, 安装后: 50mm 10) 温度范围: 安装时 $0^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$, 运行时 $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$ 11) 聚乙烯护套采用激光印字 12) 产品符合TLC认证并提供证书 13) 产品符合EC认证并提供证书 14) 产品符合ETL认证并提供证书 15) 产品符合UL (CM、CMR、CMP) 认证并提供证书 16) FCC证书 17) CE证书 18) 产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求并提供第三方检验报告 19) 产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的永久链路, 信道四节点和信道六节点并提供第三方检验报告 20) 产品符合ROHS指令和REACH法规要求并提供第三方检验报告 21) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达 22) 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件(加盖厂家公章)原件(加盖厂家公章)	m	12200			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030502007003	室外4芯单模光纤	室外中心束管式光缆 GYXTW53 1) 标准 : YD/T769, ISO/IEC1180 1, ANSI/TIA -568-C.3 2) 全截面阻水结构, 松 套管填充特种油膏, 确保 良好的阻水防潮性能 3) 光纤规格 : B1.3, A1b (OM1), A1 a.1 (OM2), A1a.2 (OM3), A1a.3 (OM4) 4) 衰减 @20℃ (dB/Km) : @131 0≤0.36, @1550≤0.22/ @850≤3.0, @1300≤1. 0 5) 光纤芯数: 2-12芯 6) 护套: 夹带钢丝的钢- 聚乙烯粘结护套 , MDPE, 黑色 7) 外护套: 皱纹钢塑复 合带-聚乙烯护套 , MDPE, 黑色 8) 允许拉伸力: 长期 : 1000N, 短期: 3000N 9) 允许压扁力: 长期 : 1000N/100mm, 短期 : 3000N/100mm 10) 最小弯曲半径: 动态 : 25D, 静态: 12.5D 11) 敷设方式: 直埋 12) 温度范围: 贮存时- 40℃~+60℃, 安装敷设 时: >-15℃ 13) 产品符合第三方检验 报告 14) 推荐品牌: 一舟、德 塔森特、康达 15) 现场供货时需提交原 厂售后承诺函及授权书原 件(加盖厂家公章)原件 (加盖厂家公章)	m	1000			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030502010004	六类非屏蔽数据配线架	6类非屏蔽信息插座配线架（带防尘门、带寻址） 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2) 产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方检验报告 3) 带寻址功能的信息插座模块，LED灯前置，发光后显而易见 4) 使用常规测试仪（FLUKE、通断测试仪等）均可寻址定位 5) LED灯有可靠的电路保护，闪烁寿命上万次，性能可靠安全，即使LED灯被恶意破坏，也不会影响链路的正常使用和六类的性能 6) 标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 7) 端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 8) 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 9) 端口带弹簧式防尘门，防止灰尘等异物侵入，防尘门呈半透明，防止误插 10) 完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖，标签盖带指扣方便拆卸 11) IDC：磷青铜 12) 金针：磷青铜表面镀金 13) 线缆保护盖：PC 材料 14) 进线方式：180°进线，45°卡线设计 15) 卡接导体规格：0.5mm~0.65mm，24AWG~22AWG 16) 打线方式：568A/568B 17) 插头与插座插合次数：≥1000次 18) 导线端接次数：≥250次 19) 最高传输频率：250MHz 20) 工作环境温度：-10℃~+60℃ 21) 产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的永久链路和信道六节点并提供第三方检验报告 22) 产品符合REACH法规要求并提供第三方检验报告 23) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达 24) 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章）原件（加盖厂家公章）	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030502017002	1U封闭滑槽式理线架	19" 线缆管理架 1) 标准19" 机架式安装 2) SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 3) 高度: 1U 4) 上下各12口理线槽, 5) 厚度: 1.0/1.2MM 6) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达	个	9			
24	030502018003	六类非屏蔽信息模块	6类非屏蔽信息插座模块带询址 1) 标准: YD/T 926.3, ISO/IEC 11801:2008; ANSI/ TIA-568-C.2 2) 产品传输性能支持两节点5米短信道, 三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方检验报告 3) 带寻址功能的信息插座模块, LED灯前置, 发光后显而易见 4) 使用常规测试仪 (FLUKE、通断测试仪等) 均可寻址定位 5) LED灯有可靠的电路保护, 闪烁寿命上万次, 性能可靠安全, 即使LED灯被恶意破坏, 也不会影响链路的正常使用和六类的性能 6) 180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上 7) IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 8) IDC材料: 磷青铜 9) 金针: 磷青铜表面镀金, 异形的金针空间排列, 有效提升近端串音余量 10) 防尘盖: 透明PC材料 11) 插头与插座插合次数: ≥1000次 12) 导线端接次数: ≥250次 13) 打线方式: 568A/568B 14) 卡接导体线径: 0.5mm~0.65mm, 24AWG~22AWG 15) 最高传输频率: 250MHz 16) 额定电流: 1.5A (20℃) 17) 工作环境温度: -10℃~+60℃ 18) 产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的永久链路和信道六节点并提供第三方检验报告 19) 产品符合REACH法规要求并提供第三方检验报告 20) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达 21) 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件 (加盖厂家公章) 原件 (加盖厂家公章)	个	169			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030502009005	六类非屏蔽数据跳线（2米）	6类非屏蔽4对多股跳线 1) 标准：YD/T 926.3, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA - 568-C.2 2) 原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3) 多种颜色及1~20米长度可选 4) 导体：多股绞合，软圆铜线、无氧圆铜（Cu99.99%） 5) 导体线规：24AWG 6) 屏蔽方式：U/UTP 7) 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8) 插头：RJ45，8P8C 9) 插头护套：PVC 10) 塑胶壳：透明聚碳酸酯 11) 簧片材料：铜表面镀金 12) 插拔次数：≥1000次 13) 最高传输频率：250MHz 14) 工作环境温度：-10℃~+60℃ 15) 符合TIA-EIA-568-C.2-2009标准的单体性能要求并提供第三方检验报告 16) 符合信道性能要求并提供1米跳线、2米跳线、3米跳线、4米跳线、5米跳线的第三方信道报告，报告中必须体现产品长度 17) 产品符合ETL认证并提供证书 18) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达	条	169			
26	030502010005	24口光纤配线架	19" 固定式光纤配线架，含LC双工耦合器 1) 标准：YD/T778, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA -568-C.3 2) 安装方式：19" 机架式安装 3) 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5) 端口数量：24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 6) 表面处理：静电喷塑 7) 材料：优质冷轧钢板 8) 表面颜色：黑色 9) 环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa 10) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030502016003	单模LC光纤尾纤 (1米)	1) 标准 : YD/T1272, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试, 性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯, 插入损耗低, 耐久性好 4) 重复性, 互换性, 光学特性稳定 5) 各种长度, 多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径: 3mm 7) 插入损耗(含重复性): $\leq 0.2\text{dB}$ 8) 互换性: $\leq 0.2\text{dB}$ 9) 回波损耗: $\geq 50\text{dB}$ (SM), $\geq 35\text{dB}$ (MM) 10) 重复性 ≥ 1000 次 11) 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 12) 产品符合 LC/UPC单模第三方检验报告 13) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达	根	8			
28	030502009006	单模双芯LC-LC光纤跳线(3米)	1) 标准 : YD/T1272, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试, 性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯, 插入损耗低, 耐久性好 4) 重复性, 互换性, 光学特性稳定 5) 各种长度, 多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径: 3mm 7) 插入损耗(含重复性): $\leq 0.2\text{dB}$ 8) 互换性: $\leq 0.2\text{dB}$ 9) 回波损耗: $\geq 50\text{dB}$ (SM), $\geq 35\text{dB}$ (MM) 10) 重复性 ≥ 1000 次 11) 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 12) 产品符合 LC/UPC单模第三方检验报告 13) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达	条	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030502007004	室外24芯单模光纤	室外松套管层绞式轻铠（钢带）光缆GYTS 1) 标准：YD/T901, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA -568-C.3 2) 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 3) 光纤规格：B1.3, A1b (OM1), A1a.1 (OM2), A1a.2 (OM3), A1a.3 (OM4) 4) 衰减：@20℃ (dB/Km)：@1310≤0.36, @1550≤0.22/@850≤3.0, @1300≤1.0 5) 光纤芯数：2-144芯 6) 加强件：磷化圆钢丝 7) 护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE, 黑色 8) 允许拉伸力：长期：600N, 短期：1500N 9) 允许压扁力：长期：300N/100mm, 短期：1000N/100mm 10) 最小弯曲半径：动态：20D, 静态：10D 11) 敷设方式：管道、非自承式架空 12) 温度范围：贮运时-40℃~+60℃, 安装敷设时：>-15℃ 13) 产品符合第三方检验报告 14) 产品符合REACH法规并提供第三方检验报告 15) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达	m	3000			
30	030502010006	24口光纤配线架	19" 固定式光纤配线架，含LC双工耦合器 1) 标准：YD/T778, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA -568-C.3 2) 安装方式：19" 机架式安装 3) 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5) 端口数量：24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 6) 表面处理：静电喷塑 7) 材料：优质冷轧钢板 8) 表面颜色：黑色 9) 环境条件：工作温度：-5℃~+40℃, 贮存温度：-25℃~55℃, 相对湿度：≤85% (+30℃), 大气压力：70~106kPa 10) 推荐品牌：一舟、德塔森特、康达	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030502016004	单模LC光纤尾纤 (1米)	1) 标准 : YD/T1272, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试,性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯,插入损耗低,耐久性好 4) 重复性,互换性,光学特性稳定 5) 各种长度,多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径: 3mm 7) 插入损耗(含重复性): $\leq 0.2\text{dB}$ 8) 互换性: $\leq 0.2\text{dB}$ 9) 回波损耗: $\geq 50\text{dB}$ (SM), $\geq 35\text{dB}$ (MM) 10) 重复性 ≥ 1000 次 11) 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 12) 产品符合 LC/UPC单模第三方检验报告 13) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达	条	8			
32	030502009007	单模双芯LC-LC光纤跳线(3米)	1) 标准 : YD/T1272, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试,性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯,插入损耗低,耐久性好 4) 重复性,互换性,光学特性稳定 5) 各种长度,多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径: 3mm 7) 插入损耗(含重复性): $\leq 0.2\text{dB}$ 8) 互换性: $\leq 0.2\text{dB}$ 9) 回波损耗: $\geq 50\text{dB}$ (SM), $\geq 35\text{dB}$ (MM) 10) 重复性 ≥ 1000 次 11) 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 12) 产品符合 LC/UPC单模第三方检验报告 13) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达	条	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030502001003	管理间机柜 (42U)	P2系列网络机柜 1) 产品尺寸: 宽度:600×深度:600×高度:2000/2072mm, 容量: 42U 2) 材料为优质SPCC冷轧钢板, 其中角规厚度2.0mm, 框架厚度1.2mm, 其它主要部件厚度1.2mm 3) 机柜采用拼装结构, 专利框架, 结构稳固, 走线美观, 可散件包装节省运输成本 4) 前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门, 后门为单开无孔钢板门, 开启角度: >180度 5) 两块侧板可拆卸, 配舒适型塑料拉手, 预留各种走线通道 6) 前门长柄锁, 后门小圆锁 7) 角规深度方向可前后调整 8) 静态负载: ≤800KG 9) 防护等级: IP20 20) 风扇单元从顶部安装, 使用过程中拆卸维护方便 21) 机柜预留对地安装孔和接地柱, 满足现场使用需求 22) 机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理, 颜色: RAL9004黑色, RAL7035白色 23) 第三方尺寸测量、承载实验报告 24) 广电入网认定证书 25) CE证书 26) 工作温度: -5℃~+40℃, 相对湿度: ≤85% (+30℃时), 海拔高度: <1000m 27) 推荐品牌: 一舟、德塔森特、康达	台	1			
34	030103007001	辅材	1、含扎带、胶带、标签等 2、推荐品牌: 定制	批	1			
		分部小计						
		医院内网						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030501012001	核心交换机	1、交换容量 ≥590Gbps, 包转发率 ≥220Mpps。 2、提供28个千兆 SFP, 4个千兆光电复用口 , 4个万兆SFP+; 支持模 块化可插拔双电源; 支持 模块化双电源。 3、支持64K MAC地址容量 , 提供权威第三方测试报 告。 4、支持静态路由、RIP、 RIPng、OSPF、OSPFv3、 BGP、BGP4+、ISIS、 ISISv6; 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS、VLL)、 MPLS-TE, 提供权威第三 方测试报告。 5、支持堆叠, 主机堆叠 数不小于9台。 6、支持纵向虚拟化, 作 为纵向子节点零配置即插 即用, 纵向虚拟化的子节 点交换机支持堆叠, 提供 权威第三方测试报告。 7、支持Openflow 1.3标 准, 提供权威第三方测试 报告。 8、配置要求: 实配双电 源, 3年原厂质保。 9、推荐品牌: 华为、华 三、博达、锐捷 10、现场供货时需提交原 厂售后承诺函及授权书原 件(加盖厂家公章)原件 (加盖厂家公章)	台	1			
36	031101055001	千兆单模光模块	1、光模块-eSFP-GE-单模 模块(1310nm, 10km, LC) 2、推荐品牌: 华为、华 三、博达、锐捷	个	10			
37	030501012002	24口接入交换机	1、交换容量 ≥330Gbps, 包转发率 ≥50Mpps; 提供24个千兆 电口, 4个千兆SFP。 2、支持静态路由、RIP、 RIPng和OSPF, 支持IPv4 FIB表项≥4K, 提供权威 第三方测试报告。 3、支持堆叠功能可将多 台设备虚拟化成一台设备 , 支持以太网电口堆叠 , 用网线连接实现堆叠功 能, 提供权威第三方测试 报告。 4、支持纵向虚拟化, 作 为纵向子节点零配置即插 即用, 提供权威第三方测 试报告。 5、支持G.8032开放环网 协议, 提供权威第三方测 试报告。 6、采用静音无风扇设计 , 环保无噪声, 提供权威 第三方测试报告。 7、支持Openflow 1.3标 准, 提供权威第三方测试 报告。 8、推荐品牌: 华为、华 三、博达、锐捷 9、现场供货时需提交原 厂售后承诺函及授权书原 件(加盖厂家公章)原件 (加盖厂家公章)	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030501012003	48口接入交换机	1、交换容量 ≥330Gbps，包转发率 ≥85Mpps；提供48个千兆电口，4个千兆SFP。 2、支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF，支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告。 3、支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能，提供权威第三方测试报告。 4、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告。 5、支持G. 8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告。 6、支持Openflow 1.3标准，提供权威第三方测试报告。 7、推荐品牌：华为、华三、博达、锐捷 8、现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章）原件（加盖厂家公章）	台	3			
		分部小计						
		医院外网						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030501011001	防火墙	1、采用非X86多核架构，支持交流双电源。 2、扩展插槽≥2个，最大接口数≥20个千兆接口+4个万兆接口，提供设备满配照片，支持硬件电口Bypass卡，提供Bypass卡配置截图，支持≥300G硬盘。 3、吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥3万。 4、能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置，提供功能截图。 5、可识别应用层协议数量≥5000种，提供功能截图。 6、支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余和失效策略，提供安全策略优化建议，提供功能截图。 7、支持防火墙与云沙箱（免费试用6个月）、本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了云检测能力，提供功能截图。 8、配置要求：与交换机同一品牌，单台配置千兆电口≥4，千兆Combo口≥2，交流双电源，SSL VPN并发用户≥100，IPSec VPN隧道≥3500，虚拟防火墙数量≥45，硬盘容量≥300G，3年IPS、AV和URL过滤特性库升级服务，含3年原厂质保。 9、推荐品牌：华为、华三、博达、锐捷 10、现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章）原件（加盖厂家公章）	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030501012004	核心交换机	1、交换容量 ≥590Gbps, 包转发率 ≥220Mpps。 2、提供28个千兆 SFP, 4个千兆光电复用口 , 4个万兆SFP+; 支持模 块化可插拔双电源; 支持 模块化双电源。 3、支持64K MAC地址容量 , 提供权威第三方测试报 告。 4、支持静态路由、RIP、 RIPng、OSPF、OSPFv3、 BGP、BGP4+、ISIS、 ISISv6; 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS, VLL)、 MPLS-TE, 提供权威第三 方测试报告。 5、支持堆叠, 主机堆叠 数不小于9台。 6、支持纵向虚拟化, 作 为纵向子节点零配置即插 即用, 纵向虚拟化的子节 点交换机支持堆叠, 提供 权威第三方测试报告。 7、支持Openflow 1.3标 准, 提供权威第三方测试 报告。 8、配置要求: 实配双电 源, 3年原厂质保。 9、推荐品牌: 华为、华 三、博达、锐捷 10、现场供货时需提交原 厂售后承诺函及授权书原 件(加盖厂家公章)原件 (加盖厂家公章)	台	1			
41	031101055002	千兆单模光模块	1、光模块-eSFP-GE-单模 模块(1310nm, 10km, LC) 2、推荐品牌: 华为、华 三、博达、锐捷	个	10			
42	030501012005	24口接入交换机	1、交换容量 ≥330Gbps, 包转发率 ≥50Mpps; 提供24个千兆 电口, 4个千兆SFP。 2、支持静态路由、RIP、 RIPng和OSPF, 支持IPv4 FIB表项≥4K, 提供权威 第三方测试报告。 3、支持堆叠功能可将多 台设备虚拟化成一台设备 , 支持以太网电口堆叠 , 用网线连接实现堆叠功 能, 提供权威第三方测试 报告。 4、支持纵向虚拟化, 作 为纵向子节点零配置即插 即用, 提供权威第三方测 试报告。 5、支持G.8032开放环网 协议, 提供权威第三方测 试报告。 6、采用静音无风扇设计 , 环保无噪声, 提供权威 第三方测试报告。 7、支持Openflow 1.3标 准, 提供权威第三方测试 报告。 8、推荐品牌: 华为、华 三、博达、锐捷 9、现场供货时需提交原 厂售后承诺函及授权书原 件(加盖厂家公章)原件 (加盖厂家公章)	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030501012006	48口接入交换机	1、交换容量 ≥330Gbps，包转发率 ≥85Mpps；提供48个千兆电口，4个千兆SFP。 2、支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF，支持IPv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告。 3、支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能，提供权威第三方测试报告。 4、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告。 5、支持G. 8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告。 6、支持Openflow 1.3标准，提供权威第三方测试报告。 7、推荐品牌：华为、华三、博达、锐捷 8、现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章）原件（加盖厂家公章）	台	1			
		分部小计						
		智能化专网						
44	030501012007	核心交换机	1、交换容量 ≥590Gbps，包转发率 ≥220Mpps。 2、提供28个千兆SFP，4个千兆光电复用口，4个万兆SFP+；支持模块化可插拔双电源；支持模块化双电源。 3、支持64K MAC地址容量，提供权威第三方测试报告。 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS、VLL)、MPLS-TE，提供权威第三方测试报告。 5、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告。 7、支持Openflow 1.3标准，提供权威第三方测试报告。 8、配置要求：实配双电源，3年原厂质保。 9、推荐品牌：华为、华三、博达、锐捷 10、现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章）原件（加盖厂家公章）	台	1			
45	031101055003	千兆单模光模块	1、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC) 2、推荐品牌：华为、华三、博达、锐捷	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030501012008	24口接入交换机	1、交换容量 ≥330Gbps, 包转发率 ≥50Mpps; 提供24个千兆电口, 4个千兆SFP。 2、支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF, 支持IPv4 FIB表项≥4K, 提供权威第三方测试报告。 3、支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备, 支持以太网电口堆叠, 用网线连接实现堆叠功能, 提供权威第三方测试报告。 4、支持纵向虚拟化, 作为纵向子节点零配置即插即用, 提供权威第三方测试报告。 5、支持G. 8032开放环网协议, 提供权威第三方测试报告。 6、采用静音无风扇设计, 环保无噪声, 提供权威第三方测试报告。 7、支持Openflow 1.3标准, 提供权威第三方测试报告。 8、推荐品牌: 华为、华三、博达、锐捷 9、现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件(加盖厂家公章)原件(加盖厂家公章)	台	3			
47	030501012009	48口接入交换机	1、交换容量 ≥330Gbps, 包转发率 ≥85Mpps; 提供48个千兆电口, 4个千兆SFP。 2、支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF, 支持IPv4 FIB表项≥4K, 提供权威第三方测试报告。 3、支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备, 支持以太网电口堆叠, 用网线连接实现堆叠功能, 提供权威第三方测试报告。 4、支持纵向虚拟化, 作为纵向子节点零配置即插即用, 提供权威第三方测试报告。 5、支持G. 8032开放环网协议, 提供权威第三方测试报告。 6、支持Openflow 1.3标准, 提供权威第三方测试报告。 7、推荐品牌: 华为、华三、博达、锐捷 8、现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件(加盖厂家公章)原件(加盖厂家公章)	台	3			
		分部小计						
		网管软件						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030501017001	综合网管平台	1、提供分权分域管理。 2、支持Windows、SuSE Linux操作系统。支持Oracle 、MySQL、SQL Server数据库。系统可支持在虚拟机上运行。 3、应支持用户自定义Portal，不同的用户可以定义不同的Portal内容，登录首页基于Portal展现，可以自行设定Portal首页内容和形式。不同管理员登录后可以依据自己的现阶段监控关注点，对于首页模块窗口的内容调整。 4、支持自动发现二三层链路、VLAN拓扑以及拓扑联动功能，包括实时性能、资源管理、告警跳转等。 5、支持周期报表任务、即时报表任务；支持报表导出为PDF、Excel、Word等常见文件格式。 6、配置有线设备管理节点≥60个。 7、推荐品牌：华为、华三、博达、锐捷 8、现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章）原件（加盖厂家公章）	套	1			
		分部小计						
		辅材						
49	030103007002	辅材	1、含扎带、胶带、标签等 2、推进品牌：定制	批	1			
50	030501009001	AP主机	1、工作模式支持802.11ac/a/b/g/n, 工作频率2.4G和5.8G，物理速率≥1166M，3个GE电口，内置天线、reset接口，支持POE或POE+供电方式，可选Adaptor供电，提供官网截图及链接并加盖原生产厂商公章；至少支持32个SSID，至少支持200用户接入，至少支持80用户并发且每用户可用带宽可达3M，提供官网截图及链接并加盖原生产厂商公章 2、支持胖AP模式、支持瘦AP模式，与AC协同工作，AP软件为胖瘦一体模式，WEB界面中能直接进行切换，无需更换版本，保留测试权利 3、支持802.1Q VLAN，支持根据SSID划分业务VLAN、支持PPPoE、支持DHCP Server、支持NAT 4、提供无线电发射设备型号核准证，为保证无线技术成熟可靠，要求设备生产商是无线WiFi联盟会员单位，提供WIFI联盟官网查询结果并加盖原生产厂商公章 5、推荐品牌：华为、华三、博达、锐捷	台	23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030501012010	24口POE接入层交换机	1、整机提供1个console口，24个10/100M/1000M POE电口，千兆光口≥4个，POE功率400W，交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps，（提供制造商官网截图并加盖公章）。 2、支持802.3at（30W）以及802.3af（15.4W）两种标准供电方式；支持POE自动检测功能，能够自动识别对端PD设备所需功率，智能供电，最大限度节省功耗；可实现24口802.3af（15.4W）满载或者12口802.3at（30W）供电； 3、半双工采用背压，全双工采用IEEE802.3x； 4、抑制广播风暴，达到临界点停止发送，支持IGMP报文自动监测，支持802.1p的4个队列优先级，VLAN每组最大8个，同时支持8组，动态LACP或者静态聚合； 5、IEEE 802.1D-1998生成树，连接路径备份，IEEE 802.1w（RSTP）以及IEEE 802.1s（MSTP）； 6、支持基于端口的VLAN，802.1Q标记VLAN，GVRP动态VLAN配置，支持QinQ，支持服务质量（QoS），支持Head Of Line防止拥塞机制，支持尽力而为服务（Best-Effort Service），支持区分式服务（Differentiated Service），支持严格优先级轮转算法（Strict Priority），支持加权优先级轮转算法（Weighted Round Robin），支持先到先服务算法（First come first served），支持TOS重新标记，支持流量整形（RTS）； 7、支持SNMP，Telnet，RMON，CLI，支持多种通用网管软件；IEEE 802.1x，基于端口的访问控制，RADIUS、TACACS+，硬件支持dhcp snooping功能，硬件支持DAI功能，静态、动态arp防御，硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL； 8、投标文件主要技术参数、功能及配置情况必须由投标人提供生产厂家公开发布的彩页资料予以支持（盖厂家公章），并且供货时提供原厂商3年质保承诺书及厂家原厂授权书原件（盖厂家公章）。 9、推荐品牌：华为、华三、博达、锐捷	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030503003001	AC控制器	1、智能型无线AC控制器（1个CON口，GECombo≥2，GE电口≥8，最大可管理128个AP，支持用户漫游，数据吞吐量≥512Mbps，含128个AP的授权）； 2、IP功能：IP直连、静态路由、RIP v1/v2、NAT/NPAT、DHCP Server/Client/Relay、NTP Server、FTP Server； 3、无线组网：AP/AC通过三层安全隧道进行连接、二层业务的集中交换、分布式交换和混合交换； 4、漫游能力：支持AC内、跨AC漫游能力； 5、网络互连：AC与外部网络之间采用二层转发或三层转发、二层转发支持STP协议，支持802.1Q、三层转发支持RIP/OSPF协议； 6、转发模式：支持集中转发、所有业务集中到AC上进行转发、支持分布式转发、部分AP或SSID的业务在瘦AP本地转发； 7、QoS控制：用户流量控制：支持基于域的用户流量控制（以VLAN、SSID作为配置域）、支持用户级流量控制，根据Radius服务器的签约信息进行流控；业务优先级：支持802.11e，对不同优先级的业务提供不同的服务、支持根据SSID映射用户QoS等级、支持802.1p，二层报文的优先级映射；负载均衡控制：支持基于优先级和负荷的AP/AC关联、支持相邻AP之间基于用户数和流量的负荷均衡； 8、射频管理：自动信道、支持静态信道配置、支持AP上电时的自动信道配置、支持AP运行过程中的自动信道配置、可配置自动信道选择列表、自动发射功率、静态发射功率设置、支持自动发射功率，以进行覆盖补偿、支持基于STA的自动发射功率，以提高系统吞吐量、自动速率、基于STA的自动速率选择、支持最大发射速率限制功能； 9、AAA：RADIUS Client、支持认证服务器多域配置、支持认证/计费服务器主备连、支持认证和计费服务器分离； 10、认证计费：支持PPPoE认证、支持Portal认证、支持AAA计费； 11、网络安全：开放系统、支持WEP、支持WPA/WPA2 PSK、支持802.1x、支持802.11i、支持WAPI、支持DDOS预防、支持ACL、支持无线IPS/IDS、包括非法AP检测、非法终端检测	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			、用户业务隔离、支持白名单、支持静态/动态黑名单; 12、AC冗余: 基于负荷分担的N+1备份、正常情况下, 各AC采用负荷分担策略、AC故障状态时, 负荷切换到其他AC, 切换策略可配置、端口冗余: 支持多端口捆绑功能; 13、投标文件主要技术参数、功能及配置情况必须由投标人提供生产厂家公开发布的彩页资料予以支持(盖厂家公章), 并且供货时提供原厂商3年质保承诺书及厂家原厂授权书原件(盖厂家公章); 14、推荐品牌: 华为、华三、博达、锐捷					
53	030504004001	升级授权	1、AC6005 8AP升级授权 2、推荐品牌: 华为、华三、博达、锐捷	套	2			
54	030103007003	辅材	1、含扎带、胶带、标签等 2、推进品牌: 定制	批	1			
		分部小计						
		前端摄像机部分						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030507008001	1080P网络半球摄像机	1. 具有200万像素 CMOS传感器。 2. 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 3. 内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） 4. 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。（公安部检验报告证明） 5. 最低照度彩色：0.0005lx，亮度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 6. 白光补光距离不小于15米。（公安部检验报告证明） 7. 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 8. 在1920x1080 @30fps下，清晰度不小于1100TVL。 9. 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 10. 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。（公安部检验报告证明） 11. 需支持DC12V/POE供电。（公安部检验报告证明） 12. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） 13. 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书 14. 推荐品牌：大华、海华威视、宇视	台	9			
56	030507008002	电梯半球摄像机	1、1/3" DIS 700线10-20米ICR自带拾音器 3. 6mm (2.8mm, 6mm可选) (支持OSD) DC12V 2、推荐品牌：大华、海华威视、宇视	台	4			
57	030507008003	摄像机电源	1、12V/1A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm 2、推荐品牌：大华、海华威视、宇视	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030507008004	1080P室外网络枪型摄像机（含支架）	1. 为实现功能的实现，系统前端和后端产品采用统一品牌； 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明） 3. 内置GPU芯片。 4. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 5. 在分辨率2688x1520 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明） 6. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明） 7. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明） 8. 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。（公安部检验报告证明） 9. 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部检验报告证明） 10. 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。（公安部检验报告证明） 11. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明） 12. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 13. 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书 14. 推荐品牌：大华、海华威视、宇视	台	145			
59	030507008005	集中供电电源	1、360W，12V30A。 2、推荐品牌：大华、海华威视、宇视	台	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030507008006	1080P室外网络球型摄像机（含支架）	1. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部检验报告为准） 2. 内置GPU芯片（以公安部检验报告为准） 3. 支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s（以公安部检验报告为准） 4. 支持25倍光学变倍 5. 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（以公安部检验报告为准） 红外距离不小于550米 6. 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（以公安部检验报告为准） 7. 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准） 8. 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（以公安部检验报告为准） 9. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准） 10. 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（以公安部检验报告为准） 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。 11. 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。（以公安部检验报告为准） 12. 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。（以公安部检验报告为准） 13. 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。（以公安部检验报告为准） 14. 可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%。（以公安部检验报告为准）	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			告为准) 15. 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%。（以公安部检验报告为准） 16. 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%（以公安部检验报告为准） 17. 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。（以公安部检验报告为准） 18. 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 19. 符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准） 20. 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书 20. 推荐品牌：大华、海华威视、宇视					
		分部小计						
		存储部分						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030501004001	磁盘阵列	1. 控制器结构，配置 ≥64位多核处理器 ， ≥4GB内存，内存支持 扩展到≥32GB，内置 SSD固态硬盘和氦气硬盘 ，（以公安部检测报告为 准，其中电源仅以照片证 明即可） 2. 配置冗余白金牌电源 3. 标配≥4个千兆网口 ， 1个报警接口， 2个 USB接口， 2个HDMI接口 ；（以公安部检测报告为 准） 4. 可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T SATA磁盘，支持磁盘交错 启动和漫游，并支持在线 热插拔； 5. 提供RAID0、1、3、5、 6、10、50、60、JBOD模 式，支持全局、局部等多 种热备选择，支持坏盘自 动重构； 6. 单设备裸容量 ≥240TB存储空间，单设 备≤4U（官网截图证明即 可） 7. 应能对视音频、图片及 智能分析录像的混合直存 ，节省存储服务器和图片 服务器；（以公安部检测 报告为准） 8. 应能接入并存储 640Mbps视频图像，同时 转发640Mbps的视频图像 ；同时回放128Mbps的视 频图像； 9. 应能支持不低于 600MBps的图片并发输入 ，同时不低于600MBps图 片并发输出（以公安部检 测报告为准） 10. 应能在RAID内丢失2块 （含）以上硬盘时，无需 等待丢失盘恢复，保留盘 数据可正常读取，新数据 可正常写入（以公安部检 测报告为准） 11. 应支持双活功能，单 机故障时不影响数据读写 ，保障数据安全（以公安 部检测报告为准） 12. 可支持对单前端设备 30路多流冗余存储（以公 安部检测报告为准） 13. 可根据数据对象的重 要性、访问频率等属性对 数据进行自动分层存储 ；（以公安部检测报告为 准） 14. 在不增加任何外围服 务器硬件的情况下可由存 储设备直接进行虚拟化系 统部署（以公安部检测报 告为准） 15. 应能支持报警预录功 能，可预录报警触发前 40分钟视频（以公安部检 测报告为准） 16. 应能支持MPEG4、 H. 264、H. 265、SVAC编码 格式的前端设备接入并存 储录像 17. 可在视频画面上绘制 区域或界线，检索指定范 围内的报警录像；输入车 牌号码可检索出相关图片	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			和视频；可按照报警事件进行检索。（以公安部检测报告为准） 18. 将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景拼接摄像机（鹰眼摄像机）、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整（以公安部检测报告为准） 19. 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。（以公安部检测报告为准） 20. 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（以公安部检测报告为准） 21. 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（以公安部检测报告为准） 22. 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（以公安部检测报告为准） 23. 要求提供5个（含）以上2PB（2000TB）容量或50台以上网络存储设备案例合同复印件；提供单项目20PB以上存储容量案例合同的可加分；提供5个以上用户使用反馈证明文件复印件。 24. 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书 25. 推荐品牌：大华、海华威视、宇视					
		分部小计						
		显示及操作部分						
62	030507014001	46寸液晶拼接屏	1、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。 2、推荐品牌：大华、海康、优色	块	4			
63	031002002001	液晶拼接屏支架	1、液晶拼接屏支架 2、推荐品牌：定制	套	1			
64	030507014002	46寸监控显示屏（包含支架）	1、46寸监控显示屏 2、推荐品牌：海康、大华、优色	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030507012001	HDMI线缆	1、8米HDMI线缆提供高宽带无压缩数字音视频传输。搭配每秒数千兆位的内容传输频宽，可将高清晰度视频和多声道音频数据结合至单一接口，全面支持720、1080i和1080P等数字信号格式。最高传输速度为10Gps。 2、推荐品牌：绿联、飞利浦、秋叶原	条	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030501002001	4路高清解码器	2. 要求设备具备, 20个RJ45网络接口, 1路语音输入, 1路语音输出, 1个RS232接口, 1个RS485接口, 8路报警输入, 8路报警输出, 1个VGA视频输入接口, 1个DVI-I视频输入接口。输出口支持4个HDMI接口, 支持8路模拟音频输出, 支持4路模拟CVBS视频输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 3. 具有1个电源指示灯, 2个硬盘指示灯。 4. 可对客户端电脑桌面解码输出显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 5. 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 6. 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768 (60Hz)、1280×1024 (60Hz)、1280×720 (60Hz)、1280×720 (50Hz)、1920×1080 (50Hz)、1920×1080 (60Hz)、1600×1200 (60Hz)、1680×1050 (60Hz)、3840x2160 (30Hz)。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 7. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示, 并可调节显示窗口大小。 8. 可将视频图像进行轮巡输出显示, 并可在客户端软件设置轮巡计划。 10. 支持画面分割显示。 11. 可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示, 支持1×2、1×3、1×4、2×1、2×2、3×1、4×1的拼接显示。 16. 具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 17. 设备通过高温、低温、恒定湿热试验 (高温55±2℃, 低温-10±3℃, 持续时间2H; 相对湿度90%~95%、温度40±2℃, 持续时间48H)。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 17. 推荐品牌: 大华、海康威视、宇视	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030501002002	1路高清解码器	1、该解码器含1路HDMI、VGA、BNC输出口，支持H. 265、H. 264、MPEG4等多种编码流解码，解码性能强劲，支持2路1200W或4路800W或16路1080P分辨率H. 265/H. 264码流解码，支持1路4K超高清输出，是我司为高清IP监控推出的新一代解码器。 2、推荐品牌：海康威视	台	4			
68	030501003001	网络控制键盘	1. 支持7寸触摸屏，分辨率800*480 2. 支持网络控制方式 3. 支持RS232、RS485串口控制 4. 延时≤200ms 5. 支持两级用户权限，支持16个用户，1个管理员用户，15个操作员用户； 6. 支持≥6000台设备，并支持excel文件批量导入 7. 支持1路1080P视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像 8. 支持音频输入、输出口 9. 支持USB接口 10. 连接云台设备时，支持云台方向、预置点、巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷和灯光等控制功能 11. 支持四维摇杆控制； 12. 具有回放控制键，支持回放控制功能 13. 支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备 14. 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换等功能 15. 支持抓图和录像功能，文件可保存至外接U盘或上传至FTP服务器 16. 键盘需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心提供的型式检验报告 17. 现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件（加盖厂家公章） 18. 推荐品牌：大华、海康威视、宇视	台	1			
69	030404015001	操作台	1. 名称：操作台 2. 技术参数：3工位 3. 推荐品牌：定制	台	1			
		分部小计						
		视频监控管理平台						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030507009001	视频管理平台	1)平台智能化技术 系统支持视频实时智能行为分析,以及智能后分析检索,提供视频质量诊断、浓缩播放技术。 2)视频保护与加密 提供视频加密方案,同时保证性能,能够确保码流高效、实时传输而不受加密、解密影响。 3)数据存储技术 系统提供多种存储方式:前端设备存储、嵌入式服务器存储以、CVR存储及CVM存储,多种存储方式可并存。 4)系统框架 企业级服务平台,采用独立开发的分布式通讯框架建立的逻辑网络,能够适应多局域网、公网混合,防火墙、网关、网闸隔离的物理网络;亦能适应跨多个隔离网域的更复杂情况;多个运营商、多线路情况下,不同网域的服务之间能够联通,但存在多条线路,多个IP地址,网络之间带宽限制,平台能够进行干线管理。不同网域之间带宽往往受限,尤其是穿网闸、级联的情况,会成为平台应用的瓶颈,平台能够管理和适应带宽受限的情况,对带宽的使用进行管理。 备注:300路视频监控授权 5)现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件(加盖厂家公章) 6)推荐品牌:大华、海康威视、宇视	套	1			
71	030501013001	双路服务器	1、V4(8核 2、1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U/Win 2008 R2简中标准版 2、电源:高效能550W铂金1+1 冗余电源; 3、电源电压 200-240V/50Hz; 4、机箱尺寸: 87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深); 5、重量 最大35 千克(不含导轨) 6、现场供货时需提交原厂售后承诺函及授权书原件(加盖厂家公章) 7、推荐品牌: 大华、海康威视、宇视	台	1			
		分部小计						
		辅材						
72	030411004001	电源线	1.名称:电源线 2.技术参数:RVV2*1.0 3.推荐品牌:一舟、普天、汉昇	m	2200			
73	030411004002	配线	1.名称:电源线 2.技术参数:RVV2*2.5 3.推荐品牌:一舟、普天、汉昇	m	2200			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030410001001	室外立杆（含基础）	1、镀锌钢管、整体镀锌、全杆烤漆、国标、高度4米 2、推荐品牌：定制	套	3			
75	030501010001	光纤收发器（包括尾纤）	1、光纤收发器 2、推荐品牌：中盛	对	9			
76	030404017001	设备防水箱	1、规格：600mm*高1200mm*厚300mm	个	3			
77	030402010001	摄像机防雷器	1、室外防雷器	个	3			
78	030103007004	辅材2	1、含扎带、胶带、标签等 2、推进品牌：定制	批	1			
79	030904012001	总线报警主机	1、专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 2、推荐品牌：BOSCH、脉盾、欧姆龙	台	1			
80	030501003002	控制键盘	1、LCD报警键盘，支持遥控器布撤防(另配DS-19K00-Y遥控器)，适用于所有报警主机,尺寸(mm):156.46(长)*109.74(宽)*21.5(高) 2、推荐品牌：BOSCH、脉盾、欧姆龙	台	1			
81	030904008001	防区扩展模块	1、总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA 2、推荐品牌：BOSCH、脉盾、欧姆龙	台	2			
82	030404019001	脚跳开关	1、脚挑开关,用于银行等场所紧急报警,产品尺寸(mm) 333*88*145 2、推荐品牌：BOSCH、脉盾、欧姆龙	只	24			
83	030411004003	配线	1、 信号线RVVP2*1.0 2、推荐品牌：一舟、普天、汉昇	m	600			
84	030411004004	配线	1、 信号线RVVP4*1.0 2、推荐品牌：一舟、普天、汉昇	m	1600			
85	030411004005	音箱线	1、技术参数：2*200芯 2、推荐品牌：飞利浦、绿联、秋叶原	m	120			
86	030411001001	穿线管	1、技术参数：KBG25/32 2、推荐品牌：国产	m	200			
87	030411004006	音频线	1、技术参数：RVVP2*0.5 2、推荐品牌：飞利浦、绿联、秋叶原	m	200			
88	030411004007	HDMI延长线	1、技术参数：HDMI 2、推荐品牌：飞利浦、绿联、秋叶原	m	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030502001004	22U寸机柜	1、技术参数：L600*W600*H2000(mm)（85Kg），自带2块托盘，自带4条封条 2、推荐品牌：大唐、图腾、一舟	台	3			
		分部小计						
		一楼大厅全彩显示屏（2.34*1.7）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030507014003	全彩显示屏	1、晶元管芯，SMD2121晶元管芯； 2、单元板规格：320mm*160mm； 3、单元板分辨率：128*64dots； 4、像素密度：160000dots/m²； 5、单元板构成：1R1G1B； 6、单元板点间距：2.5mm； 7、可视角度（水平/垂直）120°/120°±20°； 8、单元板亮度：500~800cd/m²可调；平均功耗240~300W/m² 9、单元板驱动：恒流驱动、3840HZ； 10、为了保证产品主要性能驱动芯片型号SC9918/SC9929及等同于或高于此性能的芯片，且须提供可靠性测试报告（含高温工作寿命测试）、SGS报告； 11、信号接口：75E； 12、结构特点：灯驱合一； 13、使用环境：温度过-20℃—+50℃，湿度≤90%； 14、单元板最大功率：<18W； 15、平均无故障时间≥10000小时，寿命≥50000小时，杂点率小于万分之二； 16、箱体：前维护； 17、产品必须通过国家3C认证，提供加盖厂家公章复印件； 18、LED生产企业通过ISO三体系认证并提供证书复印件（ISO9001, ISO14001, ISO18001），提供加盖厂家公章复印件； 19、LED生产企业具备一项发明专利，提供加盖厂家公章复印件22）、为了保证生产企业正规与保证生产质量LED生产企业为“中国LED显示屏产值10强企业、质量诚信标杆企业”，提供加盖厂家公章复印件 20、因为本次使用的必须响应国家节能指标，生产的产品企业拥有“节能功能的LED显示屏国家级证书”； 21、为大屏的好操作性、长寿命所使用的产品必须有“自动调节快速降温的LED显示屏国家级证书、显示屏模组的保护结构专利”等相关国家级有效证书，提供加盖厂家公章复印件； 22、为了保证屏体能随环境亮度自动调节，LED生产企业提供产品自动亮度调节方面的证书，如“一种具有自动亮度调节功能LED显示屏国家级证书”； 23、提供制造厂家针对本	m2	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			项目的授权书加盖公章原件。 24、推荐品牌：华杰、利亚德、艾比森					
91	011209001001	全彩屏骨架	1、材料：采用热镀锌钢材 2、规格：25mm*25mm*2mm 3、推荐品牌：定制	m2	4.4			
92	031101001001	电源	1、电压：220（V） 2、工作效率：90% 3、尺寸：199*110*50 4、保护功能：过载保护/短路保护 3、推荐品牌：华杰、利亚德、艾比森	只	18			
93	030501007001	发送卡	1、输入分辨率：1280×1024 2、带载能力：130万像素 3、供电电压：5V 双网口输出 4、推荐品牌：灵星雨、中联、联建	张	1			
94	030501007002	接受卡	1、单卡带载像素为128×320 支持逐点亮色度校正 每颗灯都有亮色度校正系数 支持供电电压检测 支持配置文件回读 2、推荐品牌：灵星雨、中联、联建	张	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	080902001001	电脑	1、主板：不低于Intel® H110 芯片组，主板与整机同品牌；CPU：第六代英特尔 i5-8500 处理器（双核，3MB，4T，3.7GHz，65W）；内存：4G DDR4 2133MHz；硬盘：1T 7200 RPM 3.5" SATA Hard Drive 5年硬盘不返还服务；显卡：集成核芯显卡510 R5 430 1GB 独立显卡 或 GT 710 2GB 独立显卡；网卡：千兆网卡；接口：8 个外置 USB 端口：4 个 3.0 端口（正面 2 个 / 背面 2 个）和 4 个 2.0 端口（正面 2 个 / 背面 2 个），1 个 HDMI 端口，1 个 VGA 端口，2 个 PS2 接口；扩展槽：2 个 PCI，1 个 PCI-E×1，1 个 PCI-E×16；机箱：可立可卧，≤17.3L；电源：≥290W，或者 ≤180W；电源铭牌与主机同品牌；后置电源诊断灯（不启动检查电源）；光驱：DVD-RW（可选）；键鼠：USB 键盘和鼠标；液晶：18.5 / 19.5 / 21.5 英寸显示器；与主机同一品牌；VGA +HDMI 双接口；管理标准：原厂终端管理套件，支持带内系统管理；质量认证：国家电子计算机质量监督检验中心 (NCTC) 平均无故障时间 80 万小时 (MTBF)；或者平均无故障时间 100 万小时 (MTBF)；国家电子计算机质量监督检验中心的噪音认证 < 22 分贝； 2、推荐品牌：戴尔、联想、惠普	台	1			
96	030507014004	LED 拼接器	1、单台最大拼接 9216×1152 或 4096×2304 或 1920×4800；可配置成 4 个独立的视频处理器；拥有 4×4 通道的混合矩阵切换功能，实现信号源共享；最大支持 16 路信号输入；完美实现画面拼接同步；一键黑屏及画面冻结；支持 SDI 输入（选配）；场景预设保存和调用；可实现多台处理器联机拼接；支持内置 4 个标准发送卡；支持超 8K 高清显示；输入电源：100VAC - 240VAC 50/60Hz；最大功率：100W；工作温度：0℃~45℃； 2、推荐品牌：富视威、真彩、迪欧巡	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030506001001	高保声吸顶音箱	1、额定功率（100V）：5W, 10W, 20W, 40W；额定功率（70V）：2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W；变压器阻抗：2K Ω /1K Ω /500 Ω /250 Ω /125 Ω ； 2、灵敏度（1W/1M）：90dB $\pm$ 3dB；最大灵敏度（W/1M）：106dB。 70V/100V/8 Ω ； 3、推荐品牌：ITC、TPKO、LISTEN	只	2			
98	030506001002	功放	1、输出功率（20Hz-20KHz/THD $\leq$ 0.1%），2 $\times$ 200W/8 Ω , 2 $\times$ 300W/4 Ω , 桥接8 Ω 600W/4 Ω 800W；2、多种输入方式：立体声、桥接、平衡；多种输出方式：立体声、桥接； 3、多重智能检测保护系统； 4、内置100HZ高通滤波器； 5、频率响应：20Hz-20KHz/-1dB； 6、输入灵敏度：0dBu (0.775V)； 7、输入阻抗：10Kohms, THD+N: $\leq$ 0.08%； 8、分离度：(AtratedoutputPowerr eference1KHz) $\leq$ 70dB； 9、阻尼系数：(InternallKHz) $>$ 700； 10、具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书。 10、推荐品牌：ITC、TPKO、LISTEN	台	1			
99	030505009001	高清无压缩光端机	1、全数字、无压缩、3G光模块（区别155m压缩传输）高清传输；支持1路HDMI输入、1路远端输出；支持1路双向立体声音频传输，1路双向232数据；支持UXGA 1280*1024/, HDTV 1080p 1920*1080@60Hz分辨率，最大3GHz带宽；LED状态指示灯对电源、光路、视频等参数进行监视；千兆光纤传输技术，大容量，易升级；输入光中心波长：单模（1310nm, 1550nm）；发射功率：-9.5~-3dBm平均光功率@850nm；光接收灵敏度：-15dBm平均光功率@850nm；输出光调制幅度：180 μ W；输入光调制幅度： $\leq$ 15 μ W；相对离讯强度：-116 DB/Hz；回波损耗： $\leq$ 10 dB；传输码速率：240M Hz~1.65G Hz；传输距离：1米~20公里单模光纤； 2、推荐品牌：ITC、TPKO、LISTEN	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404017002	室内不锈钢配电箱	1、开关方式：红外遥控或远程控制； 2、供电形式：自动分段延时接触控制，并有漏电过载保护功能； 3、防雷等级：GB50054-95； 4、推荐品牌：正泰、天正	台	1			
		分部小计						
		窗口屏						
101	030507014005	双色条屏 (1.3*0.3M)	1、LED 封装方式 SMD2020 水平可视角度 ≥ 120 (+10/-10) 度 垂直可视角度 ≥ 120 (+10/-10) 度 亮度 $\geq 800\text{CD/m}^2$ 像素点间距 4.75mm 像素密度 44321Dots/m ² 像素构成 1R1G 单元板分辨率 64*32 驱动方式 十六扫(恒压) 最佳视距 5m~30m 单元板尺寸(长*宽*厚) 304mm*152mm*23.5mm 单元板重量 200±10g 单元板变形角度 $\leq 0.5\text{mm}$ 结构特点 灯驱合一 输入电压(直流) 4.8-5.5V 最大电流 3.9A 单元板最大功率 23W 平均无故障时间 ≥ 1 万小时 使用寿命 7.5 万~10 万小时 像素失控率 < 0.0002 使用环境 室内 工作温度范围 -20 至 50℃ 工作湿度范围 10%至 90% RH 存储温度范围 20 至 28℃ 存储湿度范围 30%至 60% RH 2、推荐品牌：华杰、利亚德、艾比森	台	4			
102	030507014006	结构及装饰	1、显示屏专用钢铝混合结构，前维护，安全牢固美观 2、推荐品牌：华杰、利亚德、艾比森	台	4			
103	030501003003	控制卡	1、包含了控制软件 2、推荐品牌：灵星雨、中联、联建	张	4			
104	030501003004	控制主机	1、i5 4790/8GB/1T 2、推荐品牌：联想、DELL、惠普	台	1			
105	030103007005	辅材2	1、含扎带、胶带、标签等 2、推进品牌：国产	批	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	080901003001	门禁管理工作站	1、名称：门禁管理工作站 2、技术参数：I5-7400 4G 1T GT730 -2G独显 win10 3、推荐品牌：戴尔、惠普、联想	台	1			
107	030507005001	非接触式IC卡	1、配套，人员感应卡(含印刷) 2、推荐品牌：定制	张	100			
108	030507005002	发卡器	1.USB-Client，标配：MF卡 2.类型：非接触式读卡 3.工作频率：13.56 (Mhz) 4.读卡时间：1 (s) 5.感应距离：≥ 5 (cm) 6.电源功率：1 (W) 7.适用卡类：Mifare卡 8、推荐品牌：ZKTeco、微耕、海康威视	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030507002001	门禁控制系统软件	1. 客户端可WEB访问的BS架构模块化网络版门禁管理平台； 2. 软件平台支持广域网控制门禁控制器，后期增加门禁数量的接入，数量不限； 3. 支持后期其他“一卡通”子系统的导入，能实现与后期“一卡通”子系统互联互通（如，考勤子系统、通道闸子系统等）。 4. 支持门禁视频联动功能，抓拍、录像进出人员图像，可据门禁记录对应查询抓拍人员进出图像。 5. 门禁系统所有数据（门禁控制器、门禁软件管理平台）可自动实时双向交互上传下载，网络不通时，门禁数据保存在本地各门禁控制器机内，网络恢复通讯后，门禁软件管理平台与门禁一体机之间数据能实现自动上传下载； 6. 支持人员的批量导入、导出，批量发卡，批量授权； 7. 支持实时监控和脱机运行两种运行模式，管理员通过计算机对所有门的出入记录和开关状态进行实时监控，可以实时地显示所有门的开关状态，进出记录 包含员工工号、部门、姓名、地点、是否允许通过等信息。正常记录，异常记录，报警信息显示为不同颜色，并可设置相关语音提醒管理者注意，可以驱动警笛警灯等予以现场报警。 8. 门禁系统可以脱机运行，即计算机关闭的时候门禁系统的所有功能均可以正常运行。 9. 可以设置某个人能过哪几个门，或者某个人能过所有的门。也可以将人员进行分组，不同组有不同的权限。也可设置某些人能过哪些门。设置结果可以按门或者按人来排列，管理员可以很清晰地看到 某个门哪些人能过，或者某个人可以通过哪些门。并可以打印或者输出到Excel报表中。可以设置某个人对某个门，星期几可以进门，每天几点到几点可以进门。 10. 支持远程开门、关门，可以设置常开门、首卡常开门、定时常开门等功能，支持门禁地图显示。 11. 可以灵活设置操作员管理权限，有些操作员可以规定他只能查看或者是否可以操作某些界面和功能，如用户管理、部门资料、下载记录、门禁组管理、权限管理、监控报表、报警报表、系统初始化、设备管理、系统参数、修改操作员密码等。 12. 支持所有的报警都会 在总控制电脑上实时显示红色闪动记录，并驱动计	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			算机音箱提醒管理者注意，可以驱动警笛警灯等予以现场报警。 13. 非法闯入报警： 门被人非法强行破坏打开。 14. 门长时间未关闭报警： 人员进入后，门没有关好，超过一定时间予以报警提醒进入的人员或者控制室的管理员安排关好该门。该时间可以自定义设置。 15. 胁迫报警： 工作人员被人胁迫要求打开某些门，输入特定的反胁迫密码，此时门被自然打开，系统将被胁迫的报警信息发送给中央控制人员的电脑，并驱动报警，及时采取措施。 16、推荐品牌：ZKTeco、微耕、海康威视					
110	030507006001	读卡器	1、数据收发： : ≤50ms；工作环境：-25℃~70℃；工作电压：DC12V；输出信号：RS485/WG26/WG34； 2、相对湿度：<90% 不凝露；消耗功率：<200ma (max)；刷卡提示：蜂鸣器/LED指示； 3、卡片类型：M1卡/CPU卡；外形尺寸：95*95*21mm；感应距离：5-10cm；外壳材质：PC+ABS+PMMA； 4、读卡器是门禁系统重要组成部分，是前端主要设备，要求投标品牌读卡器必须具有ISO9001质量管理体系认证证书，复印件原厂盖章； 5、推荐品牌：ZKTeco、微耕、海康威视	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030507006002	双门网络门禁控制器	1. 采用高速32位400MHZ高速CPU，配合32M RAM，256M Flash，嵌入式Linux操作系统； 2. 控制四门的单向进出； 3. 支持最多100,000个持卡人及100000条记录； 4. 可灵活设置256个时间段、96个节假日及远程开关门等功能； 5. 支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片； 6. 支持TCP/IP/RS485工业总线双重通讯技术，保证通讯的可靠性； 7. 具有硬件看门狗及光耦隔离的高安全措施； 8. 支持SD卡双重数据备份，系统故障，可回复持卡人及事件记录； 9. 强大的联动功能：支持硬件触发，如门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动； 10. 多人多组刷卡：如1个经理+3个值班员同时刷卡才允许进入； 11. 首卡敞开功能：在设置的时间段内，第一张刷卡后报纸门常开； 12. 防尾随：支持APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域APB； 13. 互锁功能：支持任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门； 14. MAC地址：采用真正的以太网技术，具有的MAC地址，永不冲突； 15、推荐品牌：ZKTeco、微耕、海康威视	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030507006003	单门网络门禁控制器	1. 采用高速32位400MHZ高速CPU，配合32M RAM，256M Flash，嵌入式Linux操作系统； 2. 控制四门的单向进出； 3. 支持最多100,000个持卡人及100000条记录； 4. 可灵活设置256个时间段、96个节假日及远程开关门等功能； 5. 支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片； 6. 支持TCP/IP/RS485工业总线双重通讯技术，保证通讯的可靠性； 7. 具有硬件看门狗及光耦隔离的高安全措施； 8. 支持SD卡双重数据备份，系统故障，可回复持卡人及事件记录； 9. 强大的联动功能：支持硬件触发，如门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动； 10. 多人多组刷卡：如1个经理+3个值班员同时刷卡才允许进入； 11. 首卡敞开功能：在设置的时间段内，第一张刷卡后报纸门常开； 12. 防尾随：支持APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域APB； 13. 互锁功能：支持任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门； 14. MAC地址：采用真正的以太网技术，具有的MAC地址，永不冲突； 15、推荐品牌：ZKTeco、微耕、海康威视	台	2			
113	030507006004	锁电源(含机箱)	1、交流220V输入50HZ；12V/5A输出；双路输出、自动匹配电流；电源接地保护；线路熔断保护。 2、推荐品牌：ZKTeco、微耕、海康威视	台	5			
114	030507006005	单门磁力锁	1、锁体尺寸：250*42*25mm； 2、锁体类型：磁力锁280kg/600lbs； 3、工作电压：DC 12V 4、工作电流：500mA； 5、专业装置：内置突波吸收器； 6、适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门； 7、功能特点：专业无线磁设计、带门状态侦测信号输入及LED指示； 8、安全类型：断电开门； 9、磁力锁提供公安部检测报告或者国家CMA认证机构颁发的检测报告，证明文件原厂盖章 10、推荐品牌：ZKTeco、微耕、海康威视	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030507006006	双门磁力锁	1、锁体尺寸：500*42*25mm； 2、锁体类型：磁力锁（280kg/600lbs）*2； 3、工作电压：DC 12V 4、工作电流：500mA； 5、专业装置：内置突波吸收器； 6、适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门； 7、功能特点：专业无残磁设计、带门状态侦测信号输入及LED指示； 8、安全类型：断电开门； 9、推荐品牌：ZKTeco、微耕、海康威视	台	7			
116	030507006007	出门按钮	1、标准结构：ABS塑料 2、电气性能：最大耐用电流3A@36VDC； 3、接点输出：NC\COM接点； 4、耐用度：≥55万次； 5、面板处理：防火材料精光面处理。 6、推荐品牌：ZKTeco、微耕、海康威视	个	8			
117	030411004008	连接线	1、6类网线 2、推荐品牌：一舟、普天、汉昇	m	1000			
118	030411004009	按钮线	1.名称：按钮线 2.技术参数：RVV2*0.5 3、推荐品牌：一舟、普天、汉昇	m	1000			
119	030411004010	电锁线	1.名称：按钮线 2.技术参数：RVV4*1.0 3、推荐品牌：一舟、普天、汉昇	m	1000			
120	030411001002	配管	1.名称：KBG20. 2、技术参数：DN20，壁厚1.0，含支撑件等配件，暗敷、开槽、补槽	m	1000			
121	030103007006	辅材	1、含扎带、胶带、标签等 2、推进品牌：国产	批	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：精神病综合服务大楼智能化工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：精神病综合服务大楼智能化工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	85416		
2	暂估价	30000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	30000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		115416		

暂列金额明细表

工程名称：精神病综合服务大楼智能化工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		85416	
合计			85416	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：精神病综合服务大楼智能化工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	综合布线二次深化费		30000			
合计			30000			

计日工表

工程名称：精神病综合服务大楼智能化工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：精神病综合服务大楼智能化工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：精神病综合服务大楼智能化工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：精神病综合服务大楼智能化工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 精神病综合服务大楼智能化工程(003)

[illegible]