

盐城市大丰区实验小学食堂改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： 盐城市大丰区实验小学

(单位盖章)

造价咨询人： 盐城市招标代理有限公司

(单位盖章)

2019年12月12日

盐城市大丰区实验小学食堂改造工程 工程

招标工程量清单

盐城市招标代理有限公司

招 标 人：盐城市大丰区实验小学
(单位盖章)

造价咨询人：司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：沙洪流
(签字或盖章)

编 制 人：丁明
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：徐华将
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2019年12月12日

复 核 时 间：2019年12月12日

盐城市大丰区实验小学食堂改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： 盐城市大丰区实验小学
(单位盖章)

造价咨询人： 盐城市招标代理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价工程师盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师盖专用章)

编 制 时 间：

2019年12月11日

复 核 时 间：

2019年12月11日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		改造工程						
1	011602001001	拆除工程	1、拆除范围:与室内装饰改造方案相冲突的所有项目。包含拆除墙体、抹灰层、混凝土梁板及其构造层次、门、窗、安装配套等拆除的所有内容。 2、报价说明:拆除项目的规模、构造等由投标人现场踏勘后自行确定。投标人应将拆除构件、未拆的成品保护等结合现场踏勘情况并与招标人充分沟通后自行考虑拆除方案综合报价，结算不再调整 3、招标人认为可以利用，则归类堆放，其余按垃圾处理。垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	项	1			
2	010606013001	排水沟盖板	1、排水沟宽度:410mm 2、构件名称:成品厨房拉丝不锈钢盖板，具体样式详室内设计物料表	m	83.01			
3	010507007001	包封管	1、内容:所有包封管 2、材料种类:60厚标准砖砌筑、面层装饰另计 3、其他要求:满足图纸设计、招标人要求，清单描述不详处以设计施工图为准	项	1			
		分部小计						
		一层仓库						
4	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆，3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	42.06			
5	011102001001	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆，3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.11			
6	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	67.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	42.06			
8	010802001001	铝合金半玻门	1、门框、扇材质:铝合金 2、玻璃品种、厚度:6厚白玻璃 3、报价含门锁、铰链等五金	m2	1.98			
		分部小计						
		一层配电房						
9	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	5.67			
10	011102001002	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.22			
11	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:12mm厚多层板 3、面层材料品种、规格:1.0mm厚拉丝不锈钢	m	9.07			
12	011406001001	抹灰面油漆	1、工程部位:墙面 2、油漆品种、刷漆遍数:三遍腻子刮平,打磨平整,三遍白色乳胶漆 3、乳胶漆品牌:立邦、多乐士、三棵树	m2	27.93			
13	011406001002	抹灰面油漆	1、工程部位:天棚面 2、油漆品种、刷漆遍数:三遍腻子刮平,打磨平整,三遍白色乳胶漆 3、乳胶漆品牌:立邦、多乐士、三棵树	m2	5.67			
14	010802003001	钢质防火门	1、门类型:甲级钢质防火门 2、洞口尺寸:900mm×2200mm 3、报价说明:投标人应将油漆,闭门器,顺序器等防火门专用必要五金配件等	樘	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层监控室						
15	011102003003	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	5.87			
16	011102001003	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.22			
17	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:12mm厚多层板 3、面层材料品种、规格:1.0mm厚拉丝不锈钢	m	9.19			
18	011406001003	抹灰面油漆	1、工程部位:墙面 2、油漆品种、刷漆遍数:三遍腻子刮平, 打磨平整, 三遍白色乳胶漆 3、乳胶漆品牌:立邦、多乐士、三棵树	m2	40.31			
19	011406001004	抹灰面油漆	1、工程部位:天棚面 2、油漆品种、刷漆遍数:三遍腻子刮平, 打磨平整, 三遍白色乳胶漆 3、乳胶漆品牌:立邦、多乐士、三棵树	m2	5.87			
		分部小计						
		一层更衣室						
20	011102003004	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	8.68			
21	011102001004	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.22			
22	011204003002	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	46.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	8.68			
24	010802001002	铝合金半玻门	1、门框、扇材质:铝合金 2、玻璃品种、厚度:6厚白玻璃 3、报价含门锁、铰链等五金	m2	3.52			
		分部小计						
		一层保管室						
25	011102003005	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	9.42			
26	011102001005	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	0.11			
27	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:12mm厚多层板 3、面层材料品种、规格:1.0mm厚拉丝不锈钢	m	11.62			
28	011406001005	抹灰面油漆	1、工程部位:墙面 2、油漆品种、刷漆遍数:三遍腻子刮平,打磨平整,三遍白色乳胶漆 3、乳胶漆品牌:立邦、多乐士、三棵树	m2	30.18			
29	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	9.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010802001003	铝合金半玻门	1、门框、扇材质:铝合金 2、玻璃品种、厚度:6厚白玻璃 3、报价含门锁、铰链等五金	m2	2.2			
		分部小计						
		一层办公室						
31	011102003006	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	27.73			
32	011102001006	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.11			
33	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:12mm厚多层板 3、面层材料品种、规格:1.0mm厚拉丝不锈钢	m	19.29			
34	011406001006	抹灰面油漆	1、工程部位:墙面 2、油漆品种、刷漆遍数:三遍腻子刮平, 打磨平整, 三遍白色乳胶漆 3、乳胶漆品牌:立邦、多乐士、三棵树	m2	55.89			
35	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋, 吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm, 垂直主龙骨方向间距为1000mm, 按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨, 主龙骨间距1000mm, 覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	27.73			
36	010802001004	铝合金半玻门	1、门框、扇材质:铝合金 2、玻璃品种、厚度:6厚白玻璃 3、报价含门锁、铰链等五金	m2	2.2			
		分部小计						
		一层过磅间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011102003007	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	25.08			
38	011102001007	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.76			
39	011204003003	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	58.68			
40	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋, 吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm, 垂直主龙骨方向间距为1000mm, 按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨, 主龙骨间距1000mm, 覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	21.08			
		分部小计						
		一层烹饪间						
41	011102003008	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	77.87			
42	011102001008	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011204003004	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	92.26			
44	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	58.35			
45	010802001005	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌:多玛、松下、瑞可达	m2	2.2			
		分部小计						
		一层蒸煮间						
46	011102003009	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	23.06			
47	011102001009	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.12			
48	011204003005	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	51.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	18.49			
50	010802001006	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌:多玛、松下、瑞可达	m2	2.2			
		分部小计						
		一层餐具消毒间						
51	011102003010	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	89.75			
52	011102001010	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.22			
53	011204003006	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	153.7			
54	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	74.15			
55	010802001007	铝合金半玻门	1、门框、扇材质:铝合金 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含门锁、铰链等五金	m2	4.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		一层餐具存储间						
56	011102003011	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	42.12			
57	011102001011	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.11			
58	011204003007	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	104.36			
59	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	42.12			
		分部小计						
		一层预进间						
60	011102003012	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	34.94			
61	011102001012	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011204003008	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m ²	134.32			
63	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m ²	34.94			
64	010802001008	铝合金半玻门	1、门框、扇材质:铝合金 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含门锁、铰链等五金	m ²	2.2			
		分部小计						
		一层售菜区						
65	011102003013	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m ²	32.92			
66	011102001013	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m ²	0.55			
67	011204003009	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m ²	58.99			
68	011502001001	不锈钢台面	1、基层类型:木工板打底、304不锈钢板面 2、平面宽度350mm,详细做法见设计图纸	m	11.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	32.92			
70	010802001009	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌:多玛、松下、瑞可达	m2	7.02			
71	010807001001	固定窗	1、窗代号及洞口尺寸:售菜窗 2、框、扇材质:不锈钢U型收边(报价打菜推拉窗) 3、玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃	m2	20.19			
72	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类:镀锌方管龙骨、木工板打底 2、面层材料品种、规格:1.2mm厚拉丝不锈钢面	m2	24.13			
		分部小计						
		一层二次更衣室						
73	011102003014	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	6.62			
74	011102001014	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.11			
75	011204003010	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	32.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	6.62			
77	010802001010	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌:多玛、松下、瑞可达	m2	2.2			
		分部小计						
		一层切配区						
78	011102003015	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	42.18			
79	011102001015	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.22			
80	011204003011	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	115.62			
81	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	36.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010802001011	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌:多玛、松下、瑞可达	m2	4.4			
		分部小计						
		一层粗加工间						
83	011102003016	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	71.21			
84	011102001016	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.22			
85	011204003012	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	155.26			
86	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	62.32			
87	010802001012	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌:多玛、松下、瑞可达	m2	4.4			
		分部小计						
		一层走道						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011102003017	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	74.76			
89	011102001017	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.11			
90	011204003013	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	251.04			
91	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋, 吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm, 垂直主龙骨方向间距为1000mm, 按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨, 主龙骨间距1000mm, 覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	74.76			
92	010802001013	铝合金半玻门	1、门框、扇材质:铝合金 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含门锁、铰链等五金	m2	2.2			
		分部小计						
		一层卫生间						
93	011102003018	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	28.08			
94	011102001018	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011204003014	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:参照原墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠 5、卫生间墙面局部面砖修补, 修补后确保与原面层一致	m2	12.69			
96	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm厚白色人造石, 具体样式详设计, 台板、挡板、吊沿板厚度见设计施工图要求 2、支架、配件品种、规格:热镀锌型钢 3、基层材料种类:台板基层18mm厚细木工板、挡板基层9mm厚多层板 4、石材磨边加工, 板面开洞	m2	1.68			
97	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6mm厚防雾成品银镜	m2	3.08			
98	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种:定制成品18mm厚三聚氰胺隔断板 2、五金配件:不锈钢五金配件	m2	13.49			
		分部小计						
		二层餐厅1						
99	011102003019	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	20.4			
100	011102001019	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.11			
101	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:12mm厚多层板 3、面层材料品种、规格:1.0mm厚拉丝不锈钢	m	17.63			
102	011408001001	墙纸裱糊	1、腻子种类、遍数:三遍混合腻子打磨平整 2、粘结材料种类:滚涂基膜一遍, 专用粘接剂粘贴 3、面层材料品种:高档墙纸, 具体样式详室内设计物料表, 品牌:欧雅、爱舍、玉兰	m2	42.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平, 5mm厚1:2.5砂浆粘贴 2、窗台板材质、规格、颜色:20mm厚花岗石, 磨边及倒角, 具体规格样式详见设计施工图	m2	0.43			
104	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格:复杂型, $\Phi 8$ 镀锌全丝杆吊筋, 吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm, 垂直主龙骨方向间距为1000mm 2、龙骨材料种类、中距:不上人60系列轻钢龙骨, 主龙骨间距 ≤ 1200 mm, 覆面龙骨间距 400×600 mm 3、基层材料种类、规格:跌级等设计图示处18mm厚细木工板 4、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 5、板面钉眼封点防锈漆, 天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、纸面石膏板、轻钢龙骨品牌:龙牌、拉法基, 细木工板品牌:千年舟、莫干山、兔宝宝	m2	20.4			
105	011304001001	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸:天棚回光灯槽, 展开宽度230mm 2、材料种类:10mm厚纸面石膏板, 18mm厚细木工板基层 3、板面钉眼封点防锈漆, 天棚墙面板缝贴自粘胶带 4、纸面石膏板品牌:龙牌、拉法基, 细木工板品牌:千年舟、莫干山、兔宝宝	m	11.2			
106	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:18mm厚细木工板, 10mm厚纸面石膏板 2、板面钉眼封点防锈漆, 天棚墙面板缝贴自粘胶带 3、展开宽度:520mm 4、纸面石膏板品牌:龙牌、拉法基, 细木工板品牌:千年舟、莫干山、兔宝宝	m	8.4			
107	011304002001	送风口、回风口	1、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固 2、报价说明:本清单投标人仅需对吊顶中送、回风洞口开设及加固费用报价, 成品送、回风口采购及安装费用不在本清单报价内	个	2			
108	011304002002	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔、烟感孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	11			
109	011407006001	木材构件喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:木龙骨 2、涂料品种、喷刷遍数:防火涂料三遍	m2	11.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011407006002	木材构件喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:木工板、多层板、九厘板类木基层 2、涂料品种、喷刷遍数:防火涂料三遍	m2	11.02			
111	011406001007	天棚面油漆	1、工程部位:天棚复杂面 2、油漆品种、刷漆遍数:三遍腻子刮平,打磨平整,三遍白色乳胶漆 3、乳胶漆品牌:立邦、多乐士、三棵树	m2	32.03			
112	010801002001	木质门带套	1、门类型:成品单扇平开套装门 2、门代号及洞口尺寸:840mm×2200mm 3、饰面材料品种、规格:木饰面,具体详见设计施工图门表 4、报价说明:投标人应包含执手锁、门吸、不锈钢合页等五金在本清单内综合报价	樘	1			
		分部小计						
		二层餐厅2						
113	011102003020	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	38.16			
114	011102001020	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.11			
115	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:12mm厚多层板 3、面层材料品种、规格:1.0mm厚拉丝不锈钢	m	24.03			
116	011408001002	墙纸裱糊	1、腻子种类、遍数:三遍混合腻子打磨平整 2、粘结材料种类:滚涂基膜一遍,专用粘接剂粘贴 3、面层材料品种:高档墙纸,具体样式详室内设计物料表,品牌:欧雅、爱舍、玉兰	m2	57.48			
117	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平,5mm厚1:2.5砂浆粘贴 2、窗台板材质、规格、颜色:20mm厚花岗石,磨边及倒角,具体规格样式详见设计施工图	m2	0.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011302001017	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格:复杂型, $\phi 8$ 镀锌全丝杆吊筋, 吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm, 垂直主龙骨方向间距为1000mm 2、龙骨材料种类、中距:不上人60系列轻钢龙骨, 主龙骨间距 ≤ 1200 mm, 覆面龙骨间距400 $\times$ 600mm 3、基层材料种类、规格:跌级等设计图示处18mm厚细木工板 4、面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 5、板面钉眼封点防锈漆, 天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、纸面石膏板、轻钢龙骨品牌:龙牌、拉法基, 细木工板品牌:千年舟、莫干山、兔宝宝	m ²	38.16			
119	011304001002	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸:天棚回光灯槽, 展开宽度230mm 2、材料种类:10mm厚纸面石膏板, 18mm厚细木工板基层 3、板面钉眼封点防锈漆, 天棚墙面板缝贴自粘胶带 4、纸面石膏板品牌:龙牌、拉法基, 细木工板品牌:千年舟、莫干山、兔宝宝	m	18.2			
120	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:18mm厚细木工板, 10mm厚纸面石膏板 2、板面钉眼封点防锈漆, 天棚墙面板缝贴自粘胶带 3、展开宽度:520mm 4、纸面石膏板品牌:龙牌、拉法基, 细木工板品牌:千年舟、莫干山、兔宝宝	m	7.06			
121	011304002003	送风口、回风口	1、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固 2、报价说明:本清单投标人仅需对吊顶中送、回风洞口开设及加固费用报价, 成品送、回风口采购及安装费用不在本清单报价内	个	2			
122	011304002004	天棚开孔、口	1、孔、口类型:筒灯孔、烟感孔等 2、孔、口加固材料品种:轻钢龙骨加固	个	15			
123	011407006003	木材构件喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:木龙骨 2、涂料品种、喷刷遍数:防火涂料三遍	m ²	10.42			
124	011407006004	木材构件喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:木工板、多层板、九厘板类木基层 2、涂料品种、喷刷遍数:防火涂料三遍	m ²	10.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011406001008	天棚面油漆	1、工程部位:天棚复杂面 2、油漆品种、刷漆遍数:三遍腻子刮平,打磨平整,三遍白色乳胶漆 3、乳胶漆品牌:立邦、多乐士、三棵树	m2	44.61			
126	010801002002	木质门带套	1、门类型:成品单扇平开套装门 2、门代号及洞口尺寸:840mm×2200mm 3、饰面材料品种、规格:木饰面,具体详见设计施工图门表 4、报价说明:投标人应包含执手锁、门吸、不锈钢合页等五金在本清单内综合报价	樘	1			
		分部小计						
		二层油米间						
127	011102003021	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	13.36			
128	011102001021	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.11			
129	011204003015	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	44.46			
130	011302001018	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、间距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	13.36			
131	010802001014	铝合金半玻门	1、门框、扇材质:铝合金 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含门锁、铰链等五金	m2	1.98			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二层保管间						
132	011102003022	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	22. 49			
133	011102001022	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0. 11			
134	011204003016	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1: 3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	53. 84			
135	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋, 吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm, 垂直主龙骨方向间距为1000mm, 按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨, 主龙骨间距1000mm, 覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0. 8厚600*600铝扣板	m2	22. 49			
136	010802001015	铝合金半玻门	1、门框、扇材质:铝合金 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含门锁、铰链等五金	m2	2. 2			
		分部小计						
		二层烹饪间						
137	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:20厚1: 3水泥砂浆找平、1. 5mm厚, 二遍 3、反边高度:四周翻边300, 综合考虑在报价内 4、选用品牌:固牌	m2	60. 79			
138	011102003023	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	60. 79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011102001023	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.24			
140	011204003017	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	88.73			
141	011302001020	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	60.79			
142	010802001016	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌:多玛、松下、瑞可达	m2	4.4			
		分部小计						
		二层蒸煮间						
143	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:20厚1:3水泥砂浆找平、1.5mm厚,二遍 3、反边高度:四周翻边300,综合考虑在报价内 4、选用品牌:固牌	m2	19.94			
144	011102003024	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	19.94			
145	011102001024	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011204003018	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	50.72			
147	011302001021	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	19.94			
148	010802001017	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌:多玛、松下、瑞可达	m2	2.2			
		分部小计						
		二层老师售餐区						
149	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:20厚1:3水泥砂浆找平、1.5mm厚,二遍 3、反边高度:四周翻边300,综合考虑在报价内 4、选用品牌:固牌	m2	24.94			
150	011102003025	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	24.94			
151	011102001025	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.36			
152	011204003019	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	48.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011502001002	不锈钢台面	1、基层类型:木工板打底、304不锈钢板面 2、平面宽度350mm, 详细做法见设计图纸	m	7.37			
154	011302001022	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋, 吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm, 垂直主龙骨方向间距为1000mm, 按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨, 主龙骨间距1000mm, 覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	24.94			
155	010802001018	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌:多玛、松下、瑞可达	m2	2.2			
156	010807001002	固定窗	1、窗代号及洞口尺寸:售菜窗 2、框、扇材质:不锈钢U型收边(报价打菜推拉窗) 3、玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃	m2	13.12			
157	010808004002	金属门窗套	1、基层材料种类:镀锌方管龙骨、木工板打底 2、面层材料品种、规格:1.2mm厚拉丝不锈钢面	m2	16.78			
		分部小计						
		二层老师就餐区						
158	011102003026	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	116.91			
159	011102001026	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.24			
160	011204003020	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	122.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011302001023	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	116.91			
162	010802001019	铝合金半玻门	1、门框、扇材质:铝合金 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含门锁、铰链等五金	m2	2.2			
		分部小计						
		二层预进间						
163	011102003027	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	30.47			
164	011102001027	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.5			
165	011204003021	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	79.87			
166	011302001024	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	30.47			
167	010802001020	铝合金半玻门	1、门框、扇材质:铝合金 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含门锁、铰链等五金	m2	2.2			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二层售菜区						
168	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:20厚 1: 3水泥砂浆找平、1.5mm厚, 二遍 3、反边高度:四周翻边300, 综合考虑在报价内 4、选用品牌:固牌	m2	43.68			
169	011102003028	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	43.68			
170	011102001028	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.65			
171	011204003022	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1: 3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	72.07			
172	011502001003	不锈钢台面	1、基层类型:木工板打底、304不锈钢板面 2、平面宽度350mm, 详细做法见设计图纸	m	14.74			
173	011302001025	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋, 吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm, 垂直主龙骨方向间距为1000mm, 按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨, 主龙骨间距1000mm, 覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	43.68			
174	010802001021	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌: 多玛、松下、瑞可达	m2	7.02			
175	010807001003	固定窗	1、窗代号及洞口尺寸:售菜窗 2、框、扇材质:不锈钢U型收边（报价打菜推拉窗） 3、玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃	m2	26.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	010808004003	金属门窗套	1、基层材料种类:镀锌方管龙骨、木工板打底 2、面层材料品种、规格:1.2mm厚拉丝不锈钢面	m2	30.63			
		分部小计						
		二层二次更衣室						
177	011102003029	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	5.92			
178	011102001029	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.11			
179	011204003023	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	29.16			
180	011302001026	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	5.92			
181	010802001022	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌:多玛、松下、瑞可达	m2	2.2			
		分部小计						
		二层切配区						
182	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:20厚1:3水泥砂浆找平、1.5mm厚,二遍 3、反边高度:四周翻边300,综合考虑在报价内 4、选用品牌:固牌	m2	38.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	011102003030	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	38.75			
184	011102001030	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.22			
185	011204003024	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	111.91			
186	011302001027	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋, 吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm, 垂直主龙骨方向间距为1000mm, 按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨, 主龙骨间距1000mm, 覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	38.75			
187	010802001023	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌: 多玛、松下、瑞可达	m2	4.4			
		分部小计						
		二层粗加工间						
188	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:20厚1:3水泥砂浆找平、1.5mm厚, 二遍 3、反边高度:四周翻边300, 综合考虑在报价内 4、选用品牌:固牌	m2	37.37			
189	011102003031	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌: 宏宇、强辉、冠珠	m2	37.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	011102001031	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.22			
191	011204003025	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	110.31			
192	011302001028	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	37.37			
193	010802001024	有框电动玻璃门	1、门框、扇材质:钢龙骨、不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、报价含定制脚感装置 4、感应器选用品牌:多玛、松下、瑞可达	m2	4.4			
		分部小计						
		二层餐具清洗、消毒、存储间						
194	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:20厚1:3水泥砂浆找平、1.5mm厚,二遍 3、反边高度:四周翻边300,综合考虑在报价内 4、选用品牌:固牌	m2	93.76			
195	011102003032	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:600mm×600mm红缸砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	93.76			
196	011102001032	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	011204003026	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	215.12			
198	011302001029	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	93.76			
199	010802001025	铝合金半玻门	1、门框、扇材质:铝合金 2、玻璃品种、厚度:6厚白玻璃 3、报价含门锁、铰链等五金	m2	2.2			
		分部小计						
		二层走道						
200	011102003033	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	68.35			
201	011102001033	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.11			
202	011204003027	块料墙面	1、墙体类型:内墙抹灰面 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	234.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	011302001030	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝杆吊筋,吊筋沿主龙骨方向间距为900-1000mm,垂直主龙骨方向间距为1000mm,按规范要求增加反向支撑或转换层 2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人50系列轻钢龙骨,主龙骨间距1000mm,覆面龙骨间距400×600mm 3、面层材料品种、规格:0.8厚600*600铝扣板	m2	68.35			
		分部小计						
		二层配电房						
204	011102003034	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:800mm×800mm防滑地砖 3、成品保护 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	4.11			
205	011102001034	石材楼地面	1、工程部位:门槛石 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,3mm厚素水泥膏粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 4、成品保护	m2	0.11			
206	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:12mm厚多层板 3、面层材料品种、规格:1.0mm厚拉丝不锈钢	m	7.77			
207	011406001009	抹灰面油漆	1、工程部位:墙面 2、油漆品种、刷漆遍数:三遍腻子刮平,打磨平整,三遍白色乳胶漆 3、乳胶漆品牌:立邦、多乐士、三棵树	m2	34.43			
208	011406001010	抹灰面油漆	1、工程部位:天棚面 2、油漆品种、刷漆遍数:三遍腻子刮平,打磨平整,三遍白色乳胶漆 3、乳胶漆品牌:立邦、多乐士、三棵树	m2	4.11			
209	010802003002	钢质防火门	1、门类型:甲级钢质防火门 2、洞口尺寸:900mm×2200mm 3、报价说明:投标人应将油漆,闭门器,顺序器等防火门专用必要五金配件等	樘	1			
		分部小计						
		学生餐厅改造						
210	011302001031	吊顶天棚	1、一楼学生餐厅吊顶拆除后的吊筋眼用白水泥腻子修补	m2	996.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	011406001011	抹灰面油漆	1、工程部位:学生餐厅内墙面 2、油漆品种、刷漆遍数:一遍腻子修补,打磨平整,二遍白色乳胶漆(颜色由业主定) 3、原墙面乳胶漆铲除、清理干净 4、乳胶漆品牌:立邦、多乐士、三棵树	m2	729.34			
212	011406001012	抹灰面油漆	1、工程部位:学生餐厅天棚、柱梁面 2、油漆品种、刷漆遍数:一遍腻子修补,打磨平整,二遍白色乳胶漆(颜色由业主定) 3、原天棚、柱梁面乳胶漆铲除、清理干净 4、乳胶漆品牌:立邦、多乐士、三棵树	m2	2941.51			
213	011204003028	块料墙面	1、墙体类型:餐厅墙裙 2、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 4、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	405.77			
214	011205002001	块料柱面	1、安装方式:12厚1:3水泥砂浆打底、3mm厚建筑陶瓷粘结剂粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖 3、选用品牌:宏宇、强辉、冠珠	m2	109.2			
215	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:柱角不锈钢防撞条 2、样式及规格:投标人提供小样供招标人选择	m	192			
216	011102001035	石材楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:原石材地面清洗、磨光、打腊、养护	m2	2008.67			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1、搭设方案及材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准、规范自行确定	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑物檐口高度、层数:12m内,2层(仅一、二层室内装饰)	m2	1397.66			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.7				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.22				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装饰工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价	70000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	70000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

暂列金额明细表

工程名称：室内装饰工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		50000	
合计			50000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内装饰工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	提升机		70000			
合计			70000			

计日工表

工程名称：室内装饰工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室内装饰工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装饰工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室内装饰工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室内装饰工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、强电安装						
1	030404017001	配电箱	1、配电房内的配电箱（柜）按装饰图纸电气回路进行调整 2、调整后满足业主使用要求 3、报价包含所需的箱（柜）内的电子元器件，投标人现场踏勘	台	2			
2	030404017002	配电箱	1、名称:烹饪间双层配电箱（明装） 2、规格:1200*600*200，报价含304不锈钢箱体、开关、断路器、浪涌保护器等所有元器件，具体以设计施工图为准 3、箱内元器件选用：正泰、德力西、人民电器	台	2			
3	030404017003	配电箱	1、名称:餐具清洗间配电箱（明装） 2、规格:300*200*150，报价含304不锈钢箱体、开关、断路器、浪涌保护器等所有元器件，具体以设计施工图为准 3、箱内元器件选用：正泰、德力西、人民电器	台	2			
4	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*16 3、敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4、选用品牌：远东、上上、宝胜	m	176.6			
5	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、规格:5*16mm2	个	8			
6	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	16			
7	030411001002	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1401.1			
8	030411001003	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	934.6			
9	030411004001	配线	1、规格:铜芯线BV-2.5mm2 2、选用品牌：远东、上上、宝胜	m	4203.3			
10	030411004002	配线	1、规格:铜芯线BV-4.0mm2 2、选用品牌：远东、上上、宝胜	m	2803.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411004003	配线	1、规格:铜芯线BV-6.0mm ² 2、选用品牌: 远东、上上、宝胜	m	32			
12	030404034001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 单联 2、规格:250V、10A 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	35			
13	030404034002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控) 双联 2、规格:250V、10A 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	7			
14	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座15A 5孔 2、规格:250V、10A 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	28			
15	030404035002	插座	1、名称:空调插座 2、规格:250V、3KW 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	5			
16	030404035003	插座	1、名称:三相暗插座 四孔 2、规格:380V、12KW 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	12			
17	030404035004	插座	1、名称:五孔防溅插座 2、规格:250V、10A 3、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	59			
18	030412004001	装饰灯	1、名称:集成灯 2、型号:LED 58W 3、规格:600*600 4、安装形式:嵌入式安装 5、选用品牌: 飞利浦、欧普、雷士	套	118			
19	030412004002	装饰灯	1、名称:Φ75节能筒灯 2、规格:LED 5W 3、安装形式:嵌入式 4、选用品牌: 飞利浦、欧普、雷士	套	26			
20	030412004003	装饰灯	1、名称:LED灯带 2、具体规格详见图纸设计要求 3、品牌:雷士、欧普、飞利浦	m	29.4			
21	030412004004	装饰灯	1、名称:餐厅吊灯 2、规格:LED光源 3、规格选型需经业主确认 4、选用品牌: 飞利浦、欧普、雷士	套	2			
22	030412005001	荧光灯	1、名称:单管日光灯 2、规格:T5灯管 14W 3、安装形式:吊式 4、防爆型LED吊灯	套	5			
23	030412004005	装饰灯	1、型号:LED平板灯 2、规格:600*600 3、安装形式:吸顶安装 4、选用品牌: 飞利浦、欧普、雷士	套	77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030412004006	装饰灯	1、型号:LED平板灯 2、规格:1200*300 3、安装形式:吸顶安装 4、选用品牌:飞利浦、欧普、雷士	套	78			
25	030412004007	装饰灯	1、名称:单(双)向疏散指示灯 2、型号:LED光源、3W(自带蓄电池, t > 1.5h) 3、安装形式:墙壁式安装	套	12			
26	030412004008	装饰灯	1、名称:双头应急照明灯 2、型号:LED光源、2*8W(自带蓄电池, t > 1.5h) 3、安装形式:墙壁式安装	套	26			
27	030412004009	装饰灯	1、名称:安全出口灯 2、型号:LED光源、3W(自带蓄电池, t > 1.5h) 3、安装形式:墙壁式安装	套	10			
28	030411006001	开关盒	1、名称:钢质开关盒、插座盒	个	146			
29	030411006002	接线盒	1、名称:钢质灯头盒、接线盒	个	193			
30	030414002001	送配电装置系统	1、名称:整个食堂系统调试 2、对食堂所有线路进行检查检修,满足各项功能使用要求	系统	1			
31	030411001004	刨沟槽、开孔	1、名称:墙面地面刨沟槽、开孔、凿补、原灯具拆除等 2、配置形式:砖墙开槽敷设、含开槽、开孔、凿补、预埋管道、固定管道、封堵槽等工作内容	项	1			
		分部小计						
		二、给排水安装						
32	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR、DN20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6、选用品牌:日丰、联塑、伟星	m	46.27			
33	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR、DN25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6、选用品牌:日丰、联塑、伟星	m	34.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR、DN32 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6、选用品牌:日丰、联塑、伟星	m	19			
35	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR、DN40 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6、选用品牌:日丰、联塑、伟星	m	8.2			
36	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC、De50 4、连接形式:粘接 5、选用品牌:中财、公元、伟星	m	12.5			
37	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC、De75 4、连接形式:粘接 5、选用品牌:中财、公元、伟星	m	49.2			
38	031001006007	塑料管	1、介质:污水 2、材质、规格:UPVC、De110 3、连接形式:粘接 5、选用品牌:中财、公元、伟星	m	73.5			
39	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格:DN25 3、连接形式:螺纹 4、选用品牌:中财、公元、伟星、日丰	个	6			
40	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格:DN32 3、连接形式:螺纹 4、选用品牌:中财、公元、伟星、日丰	个	2			
41	031004004001	洗涤盆龙头	1、材质:304不锈钢 2、规格、类型:DN20 3、组装形式:脚踏式 4、选用品牌:箭牌、科勒、惠达	组	52			
42	031004014001	地漏	1、材质:不锈钢 2、型号、规格:DN50	个	6			
43	031004014002	给、排水附(配件)	1、型号、规格:DN100不锈钢地面扫除口	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	031004006001	大便器	1、材质:瓷质 2、组装形式:蹲便器 3、附件名称:含法三、角阀、软管、水箱等配件 4、投标人自行踏勘现场, 洁具规格原标准一致 5、选用品牌: 箭牌、科勒、惠达	组	4			
45	031004007001	小便器	1、材质:瓷质 2、组装形式:小便器 3、附件名称:含感应式冲水器、排水栓等配件 4、投标人自行踏勘现场, 洁具规格原标准一致 5、选用品牌: 箭牌、科勒、惠达	组	1			
46	031004003001	洗脸盆	1、材质:陶瓷 2、组装形式:成套洗脸盆(台下盆不含大理石台面) 3、附件名称:含水嘴、下水、角阀、软管等配件 4、投标人自行踏勘现场, 洁具规格原标准一致 5、选用品牌: 箭牌、科勒、惠达	组	2			
47	030411001005	刨沟槽、开孔	1、名称:墙面地面刨沟槽、开孔、凿补、原管道设备拆除等 2、配置形式:砖墙开槽敷设、含开槽、开孔、凿补、预埋管道、固定管道、封堵槽等工作内容	项	1			
48	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:三类土 2、管外径:75~200mm 3、挖沟深度:1.0m 内 4、回填要求:夯填	m3	6.79			
		分部小计						
		三、消防改造						
49	030901010001	室内消火栓移动	1、消火栓移动 2、包含人工、材料、机械及墙面开凿、补粉等全部工作内容	项	1			
50	030901004001	火灾报警设备(管线)移位	1、包含人工、材料、机械及墙面开凿、补粉等全部工作内容	项	1			
		分部小计						
		四、通风工程						
51	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌铁皮 2、板材厚度:1.2mm以内 3、管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件及支架等 4、接口形式:法兰连接	m2	344.4			
52	030404033001	风扇	1、名称:排气扇 2、规格:35W 3、品牌:金羚、艾美特、正野	台	19			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水电安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：水电安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水电安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：水电安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水电安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水电安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水电安装工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 水电安装工程(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙厚:240mm 4、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	2.8			
2	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2、墙体类型:内墙 3、墙厚:120mm 4、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	114.64			
3	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级:砼标准砖 2、沟截面尺寸:净宽360、起点深300、坡度按设计图纸 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15砼 4、报价含土方开挖、弃土等全部内容	m	83.01			
4	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	5.91			
5	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	3.97			
6	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.61			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.744			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi = 12\text{mm}$	t	1.096			
9	010515003001	砌体加强筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋	t	0.514			
10	010516004001	植筋	1、钢筋类型、规格:直径 $\phi 6.5\text{mm}$	根	475			
11	010516004002	植筋	1、钢筋类型、规格:直径 $\phi 10\text{mm}$	根	172			
12	010516004003	植筋	1、钢筋类型、规格:直径 $\phi 12\text{mm}$	根	108			
13	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆粉面,压入1层耐碱玻纤网格布	m2	493.24			
14	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙面 2、新旧墙接缝处加钉防裂钢丝网一层	m2	108.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:排水沟内碎砖灌浆填筑	m3	1.71			
16	011102001001	石材楼地面、台阶、散水	1、面层材料品种、规格、颜色:原石材地面清洗、磨光、打腊、养护 2、对破损的散水、台除进行修复,修复的标准与设计图纸一致 3、缺角石材更换,更换的观感及材质与原设计一致	项	1			
17	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:泛碱、空鼓内墙面处理 2、底层厚度、砂浆配合比:原墙面凿除、12mm 1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂)、刷界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆、内嵌网格布一层	m2	125			
18	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型:外墙抹灰面 2、原墙面乳胶漆铲除、抗碱基层,防水腻子二遍 3、防水涂料二遍、分色按原有颜色 4、涂料品牌:立邦、多乐士、华润	m2	2423.49			
19	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙裂缝空鼓、女儿墙内侧 2、底层厚度、砂浆配合比:原墙面凿除、12mm 1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂)、刷界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆、内嵌网格布一层	m2	842.53			
20	010902004001	屋面排水管更换	1、排水管品种、规格:塑料(PVC110) 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:含水斗、铸铁弯头落水口 3、原排水管拆除,垃圾由投标人自行处理	m	180.6			
21	011209002001	玻璃幕墙及外门窗清洗	1、对玻璃幕墙及外门窗清洗 2、破损的玻璃、配件进行更换,满足业主要求 3、报价时投标人自行踏勘,结算不调整	项	1			
22	010401011001	隔油池(含油水分离)	1、井截面、深度:1600*800*800(规格供参考,但必须满足650人使用要求) 2、材质:隔油池为不锈钢,四周砌120标准砖保护墙 3、报价含采购、安装、连接管件等 4、采购时需经业主确认品牌、容积、材质等	座	1			
23	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:砂石垫层 100厚 2、材质及规格:HDPE400双壁波纹管 3、连接形式:胶圈接口 4、报价含砼路面破拆、恢复、土方开挖、回填、余土外运等全部内容	m	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010401011002	砖检查井	1、井截面、深度:600*600*1200 2、砖品种、规格、强度等级:砼标准砖砌筑 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15砼 4、井盖安装:预制120厚钢筋砼盖板 5、砂浆强度等级:水泥砂浆M10 6、内壁抹20厚1:2水泥防水砂浆 7、报价含砼路面破拆、恢复、土方开挖、回填、余土外运等全部内容	座	2			
25	010101001001	室外雨、污管网清掏	1、食堂室外雨、污水管网、各种规格井、化粪池等清掏 2、清掏的污物用环保专用车运出 3、投标人自行踏勘现场,清掏后满足业主验收	项	1			
		分部分项合计						
1	011701003001	里脚手架	1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:5.0m以内	m2	1171.55			
2	011701003002	里脚手架	1、搭设方式:内墙抹灰脚手架 2、搭设高度:5.0m以内	m2	1171.55			
3	011701008001	外装饰吊篮	1、搭设高度及吊篮型号:投标人自考虑 2、报价含吊篮安拆费	项	1			
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑物檐口高度、层数:15m内,局部4层	项	1			
5	011702001001	砖地沟、明沟模板	1、砖品种、规格、强度等级:砼标准砖 2、沟截面尺寸:净宽360、起点深300、坡度按设计图纸 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15砼 4、报价含土方开挖、弃土等全部内容	m2	4.98			
6	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m2	65.61			
7	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m2	33.07			
8	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m2	7.32			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建改造工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建改造工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建改造工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：土建改造工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建改造工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建改造工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建改造工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 土建改造工程(003)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控安装工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030507008001	监控摄像设备	1、名称:高清网络全彩摄像机 2、含镜头、支架、电源 3、具有300万像素CMOS传感器。最大分辨率1920x1080	台	49			
2	030501012001	交换机	1、名称:POE供电楼层交换机 2、功能:24口百兆+2千兆光口 3、允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA 4、为PD设备提供3.84~12.95W三个等级的电功率请求,最大不超过13W	台	4			
3	030501012002	交换机	1、名称:核心交换机 2、功能:8千兆光口+16千兆网口 3、交换容量:16G/11.9Mpps	台	1			
4	030507008002	监控摄像设备	1、名称:硬盘录像机 2、类别:32路全高清、8盘位 3、网络接口:RJ45 10M/100M自适应以太网口	台	3			
5	080904007001	显示器	1、名称:液晶显示器 2、规格:22寸	台	2			
6	031101077001	硬盘	1、名称:6TB监控专用硬盘 2、选择用希捷/6TB 监控硬盘 监控专用硬盘 3、转速:5900转/分、缓存:64MB、接口:SATA	块	24			
7	030502001001	机柜	1、规格:42U网络机柜 2、高2米、宽0.6米和深0.8米	台	1			
8	030502001002	机柜	1、规格:12U网络机柜 2、高0.6米、宽0.6米和深0.6米	台	4			
9	030411003001	桥架	1、名称:防火钢质桥架 2、规格:100*75 3、报价含支撑架	m	168.3			
10	030411004001	配线	1、型号:网线 2、规格:Cat5e	m	2553.38			
11	030411001001	配管	1、材质:PVC阻燃管 2、规格:Φ16mm 3、配置形式:暗敷	m	328.71			
12	030411001002	配管	1、材质:PVC阻燃管 2、规格:Φ20mm 3、配置形式:暗敷	m	56.62			
13	030502012001	信息插座	1、名称:双位信息插座 2、品牌:西门子、西蒙、TCL	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030502009001	跳线	1、名称:光纤跳线	根	16			
15	030411001003	刨沟槽、开孔	1、名称:墙面地面刨沟槽、开孔、凿补、原管道设备拆除等 2、配置形式:砖墙开槽敷设、含开槽、开孔、凿补、预埋管道、固定管道、封堵槽等工作内容	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：监控安装工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控安装工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：监控安装工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：监控安装工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：监控安装工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 监控安装工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 监控安装工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：监控安装工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 监控安装工程(004)

[illegible]