

盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程

招标工程量清单

招 标 人： 中华人民共和国盐城出入境边防检查站

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏省苏港工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2019年07月15日

盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程

招标工程量清单

中华人民共和国盐城出
招 标 人：入境边防检查站
(单位盖章)

江苏省苏港工程项目管
造 价 咨 询 人：理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：张先生
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：刘仁辉
(签字或盖章)

编 制 人：郑寿光
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：赵培全
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2019年07月15日

复 核 时 间：2019年07月15日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-装饰部分(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		①、拆除墙体						
1	010401003001	拆除实心砖墙	1、工程部位：拆除档案室、验讫章室、多功能会议室及证件研究室等处墙体 2、垃圾清运及要求：建筑垃圾运至渣土办指定地点 3、说明：具体位置详见设计图纸及相关规范	m ³	17.13			
		分部小计						
		②、拆除飘窗下侧柜体						
2	011614002001	飘窗柜体拆除及清运(含大理石台面板；L≥1.5m)	1、拆除部位：飘窗柜体拆除 2、建筑残值物件及垃圾清运要求：①、无利用价值的建筑垃圾运至渣土办指定地点；②、有利用价值的五金件及柜门均由投标单位中标后送至建设单位指定地点；③、具体位置详见设计图纸及相关规范	个	4			
		分部小计						
		③、拆除飘窗套						
3	010808001001	拆除飘窗套(共4处；含清运)	1、拆除尺寸：1500mm+1840mm*2侧 2、垃圾清运及要求：建筑垃圾运至渣土办指定地点 3、说明：具体位置详见设计图纸及相关规范	m	20.72			
		分部小计						
		④、拆除单扇木门(含门套)						
4	010801001001	拆除单扇木质门(含门套)	1、投标单位报价前需自行勘察现场，根据现场情况综合考虑本次报价，一旦中标后费用不再另行调整 2、建筑残值物件及垃圾清运要求：①、无利用价值的建筑垃圾运至渣土办指定地点；②、有利用价值的五金件及柜门均由投标单位中标后送至建设单位指定地点；③、具体位置详见设计图纸及相关规范	樘	6			
		分部小计						
		⑤、拆除双扇木门(含门套)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010801001002	拆除双扇木质门 (含门套)	1、投标单位报价前需自行勘察现场,根据现场情况综合考虑本次报价,一旦中标后费用不再另行调整 2、建筑残值物件及垃圾清运要求:①、无利用价值的建筑垃圾运至渣土办指定地点;②、有利用价值的五金件及柜门均由投标单位中标后送至建设单位指定地点;③、具体位置详见设计图纸及相关规范	樘	6			
		分部小计						
		⑥、凿除室内原卫生间男、女地坪						
6	011102003001	块料楼地面(含废料外运)	1、部位:档案室、验讫章室原卫生间瓷砖凿除;原男、女卫生间地第面凿除 2、面层材料品种、规格:地砖、300*300mm 3、垃圾清运及要求:建筑垃圾运至渣土办指定地点	m ²	27.9			
		分部小计						
		⑦、拆除室内原卫生间墙面瓷砖						
7	011204003001	凿除块料墙面(含废料外运)	1、部位:档案室、验讫章室原卫生间瓷砖凿除;原男、女卫生间墙面凿除 2、凿除规格:块料墙砖、300*600mm 3、垃圾清运及要求:建筑垃圾运至渣土办指定地点	m ²	88.71			
		分部小计						
		⑧、拆除复合地板						
8	011104002001	拆除复合地板(含找平、废料清运)	1、凿除找平层厚度: $\geq 30\text{mm}$ 2、面层材料品种:复合地板 3、建筑残值物件及垃圾清运要求:①、无利用价值的建筑垃圾运至渣土办指定地点;②、有利用价值的五金件及柜门均由投标单位中标后送至建设单位指定地点	m ²	112.75			
		分部小计						
		⑨、拆除木质踢脚线						
9	011105005001	拆除木质踢脚线(含废料清运)	1、踢脚线高度:75mm 2、面层材料品种:木质踢脚线 3、建筑残值物件及垃圾清运要求:①、无利用价值的建筑垃圾运至渣土办指定地点;②、有利用价值的五金件及柜门均由投标单位中标后送至建设单位指定地点 4、说明:具体位置详见设计图纸及相关规范	m	73.82			
		分部小计						
		⑩、拆除室内门槛石						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011108001001	拆除石材零星项目 (含废料清运)	1、工程部位:门槛石 2、面层材料品种:黑金沙大理石 3、建筑残值物件及垃圾清运要求:①、无利用价值的建筑垃圾运至渣土办指定地点;②、有利用价值的五金件及柜门均由投标单位中标后送至建设单位指定地点 4、说明:具体位置详见设计图纸及相关规范	m2	2.07			
		分部小计						
		①①、拆除多功能会议室装饰板墙						
11	011207001001	拆除墙面装饰板 (含废料清运)	1、部位:多功能会议室 2、龙骨材料种类:普通成材 3、基层材料种类、规格:细木工板、 δ 18mm 4、面层材料品种:木饰面板 5、建筑残值物件及垃圾清运要求:①、无利用价值的建筑垃圾运至渣土办指定地点;②、有利用价值的五金件及柜门均由投标单位中标后送至建设单位指定地点 6、说明:具体位置详见设计图纸及相关规范	m2	16.11			
		分部小计						
		①②、拆除卫生间集成吊顶						
12	011302001001	拆除卫生间集成吊顶	1、部位:原档案室、验讫章室卫生间吊顶拆除;男、女卫生间吊顶 2、建筑残值物件及垃圾清运要求:①、无利用价值的建筑垃圾运至渣土办指定地点;②、有利用价值的五金件及柜门均由投标单位中标后送至建设单位指定地点	m2	27.9			
		分部小计						
		①③、拆除办公区域天棚吊顶						
13	011302001002	拆除吊顶天棚	1、部位:原档案室、验讫章室吊顶拆除;多功能会议室吊顶;证券研究所吊顶 2、建筑残值物件及垃圾清运要求:①、无利用价值的建筑垃圾运至渣土办指定地点;②、有利用价值的五金件及柜门均由投标单位中标后送至建设单位指定地点	m2	147.54			
		分部小计						
		①④、拆除原男、女卫生间洗漱台						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011505001001	拆除洗漱台(含垃圾清运)	1、部位:拆除原卫生间内洗漱台 2、建筑残值物件及垃圾清运要求:①、无利用价值的建筑垃圾运至渣土办指定地点;②、有利用价值的五金件及柜门均由投标单位中标后送至建设单位指定地点	个	1			
		分部小计						
		①、飘窗下新砌砌墙及抹灰						
15	010402001001	砌块墙(飘窗部位; B=240mm)	1、砌块品种、规格:标准砖、240×115×53mm 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:水泥M7.5 4、说明:飘窗砌筑高度为900mm	m3	1.35			
16	011108004001	水泥砂浆零星项目	1、找平层厚度、砂浆配合比:12mm厚、水泥砂浆1:3 2、面层厚度、砂浆厚度:8mm厚、水泥砂浆1:2 3、说明:投标单位需考虑增加一道耐碱玻纤网格布,避免后期墙面裂缝,出现开裂等现场,并综合考虑在内	m2	7.11			
		分部小计						
		②、茶水间新砌砌墙及抹灰						
17	010402001002	砌块墙(茶水间部位; B=120mm)	1、砌块品种、规格:标准砖、240×115×53mm 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:水泥M7.5	m3	0.76			
18	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚、水泥砂浆1:3 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚、水泥砂浆1:2 4、说明:投标单位需考虑增加一道耐碱玻纤网格布,避免后期墙面裂缝,出现开裂等现场,并综合考虑在内	m2	12.72			
		分部小计						
		③、飘窗板浇筑(含内置钢筋)						
19	010514903001	飘窗板(共4处)	1、浇筑尺寸:1560mm*700mm*80mm 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.35			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、部位:浇筑砼飘窗内置钢筋 2、钢筋种类、规格:Φ12以内	t	0.558			
		分部小计						
		④、档案室新砌墙体						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010402001003	砌块墙(茶水间部位; B=200mm)	1、砌块品种、规格:蒸压加气混凝土砌块、600×250×200 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:水泥M7.5	m3	3.77			
22	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚、水泥砂浆1:3 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚、水泥砂浆1:2 4、说明:投标单位需考虑增加一道耐碱玻纤网格布,避免后期墙面裂缝,出现开裂等现场,并综合考虑在内	m2	18.87			
		分部小计						
		⑤、验讫章室新砌墙体及抹灰						
23	010402001004	砌块墙(验讫章室部位; B=60mm)	1、砌块品种、规格:标准砖、240×115×53mm 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:水泥M7.5	m3	4.53			
24	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚、水泥砂浆1:3 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚、水泥砂浆1:2 4、说明:投标单位需考虑增加一道耐碱玻纤网格布,避免后期墙面裂缝,出现开裂等现场,并综合考虑在内	m2	75.48			
		分部小计						
		⑥、证件研究室新砌墙体及抹灰						
25	010402001005	砌块墙(验讫章室部位; B=120mm)	1、砌块品种、规格:标准砖、240×115×53mm 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:水泥M7.5	m3	4.61			
26	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚、水泥砂浆1:3 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚、水泥砂浆1:2 4、说明:投标单位需考虑增加一道耐碱玻纤网格布,避免后期墙面裂缝,出现开裂等现场,并综合考虑在内	m2	38.38			
		分部小计						
		3.1、档案室装饰工程						
27	011108001002	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类:≥30mm厚、干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种:黑金沙大理石 4、防护材料种类:麻袋	m2	0.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:≥30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:仿大理石地砖、800*800mm 3、防护层材料种类:麻袋	m ²	22.43			
29	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、部位:地坪+墙面翻边2750mm 2、涂膜品种:聚氨脂防水涂料 3、防水做法:三涂 说明:本招标施工地点为大丰港区,环境特点空气较为潮湿,且盐碱度高,考虑后期使用时乳胶漆脱落,墙面反碱,因此增加该施工工序	m ²	70.85			
30	011302002001	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:全丝杆天棚吊筋 Φ8(H≤750mm) 3、面层材料品种、规格:矿棉板、600*600mm	m ²	20.2			
31	011304002001	格式灯孔	1、风口材料规格:600*600mm 2、安装固定方式:嵌入式	个	3			
32	010810002001	暗窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:细木工板、δ18mm;纸面石膏板、9.5mm 2、防护材料种类:贴自粘胶带、清油封底 3、涂料品种、遍数:乳胶漆、三底三面	m	3.49			
33	011407001001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:飘窗顶棚 2、腻子种类:白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、三底三面	m ²	1.05			
34	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:内墙抹灰面 2、腻子种类:白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、三底三面	m ²	48.42			
35	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类:九厘板 3、防护材料种类:防腐油 4、面层材料品种、规格:拉丝板不锈钢板、1.2mm	m	19.17			
36	010808001002	成品窗套制安(注:厂家定制,现场安装;B=240mm)	1、洞口尺寸:1560mm*1840mm 2、基层材料种类:细木工板、15mm 3、面层材料品种、规格:橡木饰面烤漆板、3mm 4、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 5、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m	5.24			
37	010802004001	甲级防盗门	1、洞口尺寸:900mm*2100mm 说明:投标单位报价前需自行勘察现场,根据现场实际情况及设计要求综合考虑防盗门及门禁系统所需要的各项费用,并综合考虑在内	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010808001003	成品门套制安(注:厂家定制,现场安装)	1、洞口尺寸:900mm*2200mm 2、基层材料种类:细木工板、15mm 3、面层材料品种、规格:橡木饰面烤漆板、3mm 4、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 5、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m	5.3			
39	010802004002	不锈钢防盗窗(H=1840mm)	1、材质要求及壁厚:304不锈钢、1.2mm 说明:具体做法及要求详见设计图纸及相关施工规范	m2	5.3			
40	010809004001	石材窗台板(含线条及石材磨边)	1、窗台板材质、规格:金线米黄大理石、1560*(700mm+30mm) 2、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范	m	1.56			
41	010810001001	窗帘	1、窗帘材质:布质窗帘 2、窗帘高度:2700mm 3、窗帘层数:单层 4、说明:投标单位中标后需提供具体的材质小样,经建设单位书面确认后,方可采购进场施工	m	5.25			
		分部小计						
		3.2、验讫章室装饰工程						
42	011108001003	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类:≥30mm厚、干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种:黑金沙大理石 4、防护材料种类:麻袋	m2	0.22			
43	011102003003	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:≥30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:仿大理石地砖、800*800mm 3、防护层材料种类:麻袋	m2	21.47			
44	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、部位:地坪+墙面翻边2750mm 2、涂膜品种:聚氨脂防水涂料 3、防水做法:三涂 说明:本招标施工地点为大丰港区,环境特点空气较为潮湿,且盐碱度高,考虑后期使用时乳胶漆脱落,墙面反碱,因此增加该施工工序	m2	67.41			
45	011302002002	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:全丝杆天棚吊筋 Φ8(H≤750mm) 3、面层材料品种、规格:矿棉板、600*600mm	m2	20.83			
46	011304002002	格式灯孔	1、风口材料规格:600*600mm 2、安装固定方式:嵌入式	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010810002002	暗窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:细木工板、 δ 18mm; 纸面石膏板、9.5mm 2、防护材料种类:贴白粘胶带、清油封底 3、涂料品种、遍数:乳胶漆、三底三面	m	3.6			
48	011407001003	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:飘窗顶棚 2、腻子种类:白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、三底三面	m ²	1.05			
49	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:内墙抹灰面 2、腻子种类:白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、三底三面	m ²	52.14			
50	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类:九厘板 3、防护材料种类:防腐油 4、面层材料品种、规格:拉丝板不锈钢板、1.2mm	m	20.57			
51	010808001004	成品窗套制安(注:厂家定制,现场安装; B=240mm)	1、洞口尺寸:1560mm*1840mm 2、基层材料种类:细木工板、15mm 3、面层材料品种、规格:橡木饰面烤漆板、3mm 4、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 5、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m	5.24			
52	010802004003	甲级防盗门(含门禁系统)	1、洞口尺寸:900mm*2100mm 说明:投标单位报价前需自行勘察现场,根据现场实际情况及设计要求综合考虑防盗门及门禁系统所需要的各项费用,并综合考虑在内	樘	1			
53	010808001005	成品门套制安(注:厂家定制,现场安装)	1、洞口尺寸:900mm*2200mm 2、基层材料种类:细木工板、15mm 3、面层材料品种、规格:橡木饰面烤漆板、3mm 4、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 5、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m	5.3			
54	010802004004	不锈钢防盗窗(H=1840mm)	1、材质要求及壁厚:304不锈钢、1.2mm 说明:具体做法及要求详见设计图纸及相关施工规范	m ²	5.3			
55	010809004002	石材窗台板(含线条及石材磨边)	1、窗台板材质、规格:金线米黄大理石、1560*(700mm+30mm) 2、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范	m	1.56			
56	010810001002	窗帘	1、窗帘材质:布质窗帘 2、窗帘高度:2700mm 3、窗帘层数:单层 4、说明:投标单位中标后需提供具体的材质小样,经建设单位书面确认后,方可采购进场施工	m	5.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		3.3、多媒体会议室装饰工程(投影、字体、国徽等体制内的logo及文字均由甲方自行定制安装,暂不包含在本次预算内)						
57	011108001004	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类:≥30mm厚、干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种:黑金沙大理石 4、防护材料种类:麻袋	m2	1.65			
58	011104001001	地毯楼地面	1、找平层厚度、砂浆配比:≥30mm、水泥砂浆 1:3 2、面层材料品种、规格:单层固定地毯、600*600mm 3、防护材料种类:麻袋 4、压线条种类:铜条、B≤15mm	m2	46.17			
59	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、部位:地坪+墙面翻边2750mm 2、涂膜品种:聚氨脂防水涂料 3、防水做法:三涂 说明:本招标施工地点为大丰港区,环境特点空气较为潮湿,且盐碱度高,考虑后期使用时乳胶漆脱落,墙面反碱,因此增加该施工工序	m2	87.28			
60	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式:复杂吊顶 2、龙骨材料种类:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:全丝杆天棚吊筋Φ8;细木工板δ18mm;贴自粘胶带、清油封底 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板、9.5mm;矿棉板、600*600mm 5、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 6、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、三底三面 7、具体做法及要求详见设计图纸	m2	45.67			
61	011304002003	格式灯孔	1、风口材料规格:600*600mm 2、安装固定方式:嵌入式	个	6			
62	011304002004	筒灯孔	1、具体做法及要求详见设计图纸	个	21			
63	011304002005	排气孔	1、风口材料规格:300*300mm 2、安装固定方式:嵌入式	个	2			
64	011304002006	空调开孔	1、风口材料规格:600*600mm 2、安装固定方式:嵌入式	个	1			
65	011304001001	回光灯槽	1、材料品种、规格:普通木成材;细木工板、δ18mm;纸面石膏板、12mm 2、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 3、说明:具体做法及要求详见设计图纸	m	27.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010810002003	暗窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:细木工板、 δ 18mm; 纸面石膏板、9.5mm 2、防护材料种类:贴自粘胶带、清油封底 3、涂料品种、遍数:乳胶漆、三底三面	m	7.74			
67	011210003001	铝合金玻璃隔断(含内置手动百叶帘)	1、边框材料种类、宽度及壁厚:铝合金边框、100mm; 1.6mm 2、玻璃品种、规格:钢化玻璃、6+6mm(内置手动百叶帘) 3、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m ²	14.55			
68	010801002001	成品木质门制安(含门套, B=2700mm; 均为厂家定制, 现场安装)	1、洞口尺寸:1600mm*2200mm 2、面层材料品种、规格:成品橡木装饰门 3、五金材料、品种:铰链、门吸、子母执手锁、拉丝玫瑰金不锈钢拉丝(H=800mm) 说明:投标单位中标后需提供具体门及门套的材质小样或样册供建设单位书面确认, 经建设单位确认后后方可进行定制并进场施工	樘	1			
69	011207001002	墙面装饰板	1、部位:进户门内侧墙裙 2、基层材料种类、规格:细木工板、15mm 3、面层材料品种:橡木饰面烤漆板、3mm 4、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 5、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范说明	m ²	0.8			
70	011408001001	墙纸裱糊	1、裱糊部位:墙面 2、腻子种类:大白粉 3、刮腻子遍数:满批 4、粘结材料种类:基膜 5、面层材料品种:墙布 6、说明:①、具体做法详见设计图纸及其相关规范; ②、投标单位中标后需提供具体材质小样及色卡供建设单位选择, 并经建设单位确认后后方可进场施工	m ²	12.03			
71	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类:九厘板 3、防护材料种类:防腐油 4、面层材料品种、规格:拉丝板不锈钢板、1.2mm	m	20.39			
72	010808001006	成品窗套制安(注:厂家定制, 现场安装; B=240mm)	1、洞口尺寸:1710mm*1840mm 2、基层材料种类:细木工板、15mm 3、面层材料品种、规格:橡木饰面烤漆板、3mm 4、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 5、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m	14.28			
73	010809004003	石材窗台板1(含线条及石材磨边)	1、窗台板材质、规格:金线米黄大理石、1710*(700mm+30mm) 2、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范	m	3.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010809004004	石材窗台板2(含线条及石材磨边)	1、窗台板材质、规格:金线米黄大理石、1160*(80mm+30mm) 2、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范	m	1.16			
75	011207001003	成品墙面装饰板(含定制)	1、部位:背景两侧墙 2、龙骨材料种类:普通成材 3、基层材料种类、规格:细木工板、15mm 4、面层材料品种:成品实木护墙板 5、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 6、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范说明	m2	8.6			
76	011207001004	墙面装饰板	1、部位:背景中间墙 2、龙骨材料种类:普通成材 3、基层材料种类、规格:细木工板、15mm 4、面层材料品种:蓝色硬包;黑拉丝不锈钢、1.2mm 5、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 6、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范说明	m2	8.99			
77	011207001005	墙面装饰板	1、部位:背景两侧墙 2、龙骨材料种类:普通成材 3、基层材料种类、规格:细木工板、15mm 4、面层材料品种:咖啡色硬包 5、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 6、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范说明	m2	5.22			
78	011207001006	墙面装饰板	1、部位:背景中间墙 2、龙骨材料种类:普通成材 3、基层材料种类、规格:细木工板、15mm 4、面层材料品种:蓝色硬包;黑拉丝不锈钢、1.2mm 5、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 6、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范说明	m2	11.25			
79	011208001001	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格:细木工板、15mm 2、面层材料品种:咖啡色硬包 3、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 4、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范说明	m2	4.54			
80	011210002001	金属方管隔断制安(H≥2750mm)	1、隔板材料品种、规格:铝合金方管、40mm*80mm*1.5mm 2、说明:方管颜色同玻璃百叶隔断,最终由投标单位中标后提供相关的成品样册经建设单位书面确认,根据建设单位的确认后的要求采购进场施工	m	30.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010810001003	窗帘	1、窗帘材质:布质窗帘 2、窗帘高度:2700mm 3、窗帘层数:单层 4、说明:投标单位中标后需提供具体的材质小样,经建设单位书面确认后,方可采购进场施工	m	11.61			
		分部小计						
		3.4、卫生间装饰工程						
82	011108001005	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类:≥30mm厚、干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种:黑金沙大理石 4、防护材料种类:麻袋	m ²	0.4			
83	011102003004	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:≥30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:仿大理石地砖、300*300mm 3、防护层材料种类:麻袋	m ²	5.75			
84	011102003005	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:≥30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:仿大理石地砖、600*600mm 3、防护层材料种类:麻袋	m ²	2.94			
85	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1、部位:公用卫生间+墙面翻边2600mm 2、涂膜品种:聚氨脂防水涂料 3、防水做法:三涂	m ²	52.98			
86	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:蹲坑砌体 2、砖品种、规格:标准砖、240*115*53mm 3、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m ³	0.34			
87	011201001005	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚、水泥砂浆1:3 2、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚、水泥砂浆1:2.5	m ²	2.7			
88	011302001004	成品集成吊顶	说明:具体做法及要求详见设计图纸	m ²	8.69			
89	011204003002	块料墙面	1、部位:卫生间 2、墙体类型:内墙 3、安装方式:粘贴 4、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚、水泥砂浆1:3 5、贴结合层厚度、材料种类:8mm厚、水泥砂浆1:2 6、面层材料品种、规格:仿古墙砖、300*600mm	m ²	39.71			
90	011210005001	成品隔断(含小五金件)	1、部位:卫生间防火隔断 说明:具体做法详见设计图纸及施工规范	m ²	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011505001002	成品定制洗漱台 (含黑白根台面; B=800mm)	1、柜体规格: 850*800*600mm 说明:①、柜门材质及颜色,同门及门套;②、台面采用黑白根大理石(含开孔);③、投标单位中标后需提供具体的画册式样经建设单位书面确认,方可定制进场施工	套	1			
92	011505010001	成品镜面玻璃(无边框,含车边、镜边打磨)	1、规格:800*1800mm 说明:具体做法详见设计图纸及施工规范	m2	1.44			
93	010808001007	成品门套制安(注:厂家定制,现场安装)	1、洞口尺寸: 900mm*2200mm 2、基层材料种类:细木工板、15mm 3、面层材料品种、规格:橡木饰面烤漆板、3mm 4、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 5、具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m	5.3			
94	010801002002	成品木质门制安(含门套;均为厂家定制,现场安装)	1、洞口尺寸: 700mm*2100mm 2、面层材料品种、规格:成品橡木装饰门 3、五金材料、品种:铰链、门吸、执手锁 说明:投标单位中标后需提供具体门及门套的材质小样或样册供建设单位书面确认,经建设单位确认后后方可进行定制并进场施工	樘	1			
95	010810001004	百叶卷帘	1、窗帘材质:PVC卷帘 2、窗帘高度:1500+300mm 3、窗帘层数:单层 4、说明:投标单位中标后需提供具体的材质小样,经建设单位书面确认后,方可采购进场施工	m2	2.16			
		分部小计						
		3.5、走道装饰工程-地坪(走道地坪保留,考虑增加地坪保护)						
96	020201011001	地坪保护	1、部位:公共区域走道 2、保护材料种类、纸面石膏板、9.5mm 说明:具体做法及要求详见设计图纸	m2	42.75			
97	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式:复杂吊顶 2、龙骨材料种类:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:全丝杆天棚吊筋 Φ8;细木工板 818mm;贴自粘胶带、清油封底 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板、9.5mm;矿棉板、600*600mm 5、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 6、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、三底三面 7、具体做法及要求详见设计图纸	m2	34.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:内墙抹灰面 2、腻子种类:白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、三底三面 4、说明:踢脚线保留,投标单位中标后针对走道墙面粉刷务必做好成品保护工作,避免乳胶漆滴落后造成墙面踢脚线的装饰污染,增加不必要的施工工序,投标单位需根据根据该因素综合考虑在本次报价内	m2	177.81			
		分部小计						
		3.6、证件研究室装饰工程						
99	011108001006	石材零星项目	1、工程部位:门槛石 2、贴结合层厚度、材料种类:≥30mm厚、干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种:黑金沙大理石 4、防护材料种类:麻袋	m2	1.34			
100	011104001002	地毯楼地面	1、找平层厚度、砂浆配比:≥30mm、水泥砂浆 1:3 2、面层材料品种、规格:单层固定地毯、600*600mm 3、防护材料种类:麻袋 4、压线条种类:铜条、B≤15mm	m2	42.07			
101	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1、部位:地坪+墙面翻边2750mm 2、涂膜品种:聚氨脂防水涂料 3、防水做法:三涂 说明:本招标施工地点为大丰港区,环境特点空气较为潮湿,且盐碱度高,考虑后期使用时乳胶漆脱落,墙面反碱,因此增加该施工工序	m2	109.21			
102	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式:复杂吊顶 2、龙骨材料种类:轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格:全丝杆天棚吊筋Φ8;细木工板δ18mm;贴自粘胶带、清油封底 4、面层材料品种、规格:纸面石膏板、9.5mm;矿棉板、600*600mm 5、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 6、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、三底三面 7、具体做法及要求详见设计图纸	m2	42.07			
103	011304002007	格式灯孔	1、风口材料规格:600*600mm 2、安装固定方式:嵌入式	个	6			
104	011304002008	筒灯孔	1、具体做法及要求详见设计图纸	个	15			
105	011304002009	排气孔	1、风口材料规格:300*300mm 2、安装固定方式:嵌入式	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011304002010	空调开孔	1、风口材料规格:600*600mm 2、安装固定方式:嵌入式	个	1			
107	011210003002	铝合金玻璃隔断 (含内置手动百叶帘、不锈钢门及五金件)	1、边框材料种类、宽度及壁厚:铝合金边框、100mm; 1.6mm 2、玻璃品种、规格:钢化玻璃、6+6mm(内置手动百叶帘); 钢化玻璃门、10mm 3、五金品种:地弹簧、玻璃锁及连体拉手、门夹 4、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	15.34			
108	011408001002	墙纸裱糊	1、裱糊部位:墙面 2、腻子种类:大白粉 3、刮腻子遍数:满批 4、粘结材料种类:基膜 5、面层材料品种:墙布 6、说明:①、具体做法详见设计图纸及其相关规范; ②、投标单位中标后需提供具体材质小样及色卡供建设单位选择,并经建设单位确认后方可进场施工	m2	38.92			
109	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类:九厘板 3、防护材料种类:防腐油 4、面层材料品种、规格:拉丝板不锈钢板、1.2mm	m	26.44			
110	011501006001	成品定制书架1	1、台柜规格:2140*2600*350mm 2、说明:本柜体为成品定制,投标单位需结合设计图纸及相关效果图纸,综合考虑成品定制、场内外运输、场内安装等各项所需要的费用在内,一旦报价费用将不再另行增加及调整	m	2.14			
111	011501006002	成品定制书架2	1、台柜规格:(515+670)mm*2600*400mm 2、说明:本柜体为成品定制,投标单位需结合设计图纸及相关效果图纸,综合考虑成品定制、场内外运输、场内安装等各项所需要的费用在内,一旦报价费用将不再另行增加及调整	m	1.19			
112	011501006003	设备台桌(含配套式抽屉、五金件)	1、规格:3120*800*700mm 说明:本台桌为成品定制,投标单位需结合设计图纸及相关效果图纸,综合考虑成品定制、场内外运输、场内安装等各项所需要的费用在内,一旦报价费用将不再另行增加及调整	m	3.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011207001007	墙面装饰板	1、部位:证件研究室背景墙两侧护墙板 2、龙骨材料种类:普通成材 3、基层材料种类、规格:细木工板、15mm 4、面层材料品种:实木护墙板 5、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 6、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范说明	m2	7.25			
114	011207001008	墙面装饰板	1、部位:证件研究室背景墙背景墙板 2、基层材料种类、规格:细木工板、15mm 3、面层材料品种:蓝色KT1.5CM板(见参考);黑拉丝不锈钢、1.2mm 4、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 5、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范说明	m2	10.42			
115	011508004001	不锈钢拉丝字体制安	1、规格:350*350mm 2、字体内容:盐城出入境边防检查站证件研究室 说明:具体做法详见设计图纸及相关规范说明	个	15			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标的单位报价前需结合现场及设计图纸、施工常规经验综合砌墙及抹灰考虑本次报价,一旦中标后费用不再另行	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、投标单位报价前需自行勘察现场,根据场内情况综合考虑材料上楼力资所需各项费用,并综合考虑在本次报价内	项	1			
3	011702014001	飘窗板(共4处)模板	1、浇筑尺寸:1560mm*700mm*80mm 2、混凝土强度等级:C25	m2	4.22			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-装饰部分(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.7				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.22				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-装饰部分(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-装饰部分(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-装饰部分(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-装饰部分(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-装饰部分(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-装饰部分(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-装饰部分(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	030412001001	普通灯具	1、名称:拆除吸顶灯 2、备注:确认作业线路停电后,拆开接线盒将接线盒内线头用绝缘胶带包好,将至开灯具的线路拆下,取下灯具并清扫现场	套	6			
2	030412004001	装饰灯	1、名称:拆除筒灯 2、备注:确认作业线路停电后,拆开接线盒将接线盒内线头用绝缘胶带包好,将至开灯具的线路拆下,取下灯具并清扫现场	套	86			
3	030412004002	装饰灯	1、名称:拆除射灯 2、备注:确认作业线路停电后,拆开接线盒将接线盒内线头用绝缘胶带包好,将至开灯具的线路拆下,取下灯具并清扫现场	套	18			
4	030412005001	荧光灯	1、名称:拆除T5灯带 2、备注:确认作业线路停电后,拆开接线盒将接线盒内线头用绝缘胶带包好,将至开灯具的线路拆下,取下灯具并清扫现场	套	31			
5	030404034001	照明开关	1、名称:拆除开关 2、备注:确认作业线路停电后,拆开接线盒将接线盒内线头用绝缘胶带包好,将至开关的线路拆下,取下开关并清扫现场	个	15			
6	030404035001	插座	1、名称:拆除插座 2、安装方式:确认作业线路停电后,拆开接线盒将接线盒内线头用绝缘胶带包好,将至插座的线路拆下,取下插座并清扫现场	个	52			
7	031004006001	大便器	1、名称:拆除马桶 2、备注:确认作业水路停水后,拆除并取下洁具清扫现场	组	2			
8	031004006002	大便器	1、名称:拆除蹲坑 2、备注:确认作业水路停水后,拆除并取下洁具清扫现场	组	1			
9	031004010001	淋浴器	1、名称:拆除花洒 2、备注:确认作业水路停水后,拆除并取下洁具清扫现场	套	2			
10	030411004001	配线	1、名称:拆除电缆 2、备注:确认作业线路停电后,拆除线路并清扫现场	m	48			
11	030411004002	配线	1、名称:拆除电线 2、备注:确认作业线路停电后,拆除线路并清扫现场	m	2200			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030109001001	饮水设备	1、名称:拆装饮水机 2、备注:确认作业线路停电、停电后,拆除设备移至指定位置并清扫现场	台	1			
		分部小计						
		安装工程						
13	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV 3、规格:5*10mm ² 4、材质:铜 5、敷设方式、部位:电缆敷设 6、电压等级(kV):0.6kV/1.0kV	m	48			
14	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV 3、规格:1.5mm ² 4、材质:铜 5、配线线制:照明线路	m	1150			
15	030411004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV 3、规格:2.5mm ² 4、材质:铜 5、配线线制:照明线路	m	1450			
16	030411004005	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV 3、规格:4mm ² 4、材质:铜 5、配线线制:照明线路	m	850			
17	030411004006	配线	1、配线形式:管内穿线 2、型号:电话线、网线 3、材质:铜 4、配线线制:弱电线路	m	1200			
18	030412004003	装饰灯	1、名称:筒灯 2、安装形式:吸顶安装	套	54			
19	030412005002	荧光灯	1、名称:格栅灯 2、规格:LED600*600mm 3、安装形式:吸顶安装	套	19			
20	030412001002	普通灯具	1、名称:集成吊顶灯 2、规格:LED300*300mm 3、安装形式:吸顶安装	套	1			
21	030412001003	普通灯具	1、名称:集成吊顶灯 2、规格:LED300*600mm 3、安装形式:吸顶安装	套	1			
22	030412004004	装饰灯	1、名称:T5灯管 2、安装形式:吸顶安装	m	29			
23	030412004005	装饰灯	1、名称:吊灯 2、安装形式:吸顶安装	套	1			
24	030404034002	照明开关	1、名称:开关 2、安装形式:底距地 1.3m 暗装	个	12			
25	030404035002	插座	1、名称:5孔插座 2、安装方式:底距地面 0.3m 暗装	个	26			
26	030404035003	插座	1、名称:强电地插 2、安装方式:地面安装	个	22			
27	030404035004	插座	1、名称:弱电地插 2、安装方式:地面安装	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
28	031004003001	洗脸盆	1、名称:洗脸盆(含一切配件) 2、材质:陶瓷	组	1				
29	031004004001	洗涤盆	1、名称:拖布池(含一切配件) 2、材质:陶瓷	组	1				
30	031004006003	大便器	1、名称:蹲坑(含一切配件) 2、材质:陶瓷	组	1				
		分部小计							
		分部分项合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：盐城出入境边防检查站基层民警办公和休息用房改造工程-安装工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

