

大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试
点公共基础设施-供电工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城市大丰区西团镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：江苏明润项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

2019年04月19日

大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试
点公共基础设施-供电工程

招标工程量清单

盐城市大丰区西团镇人
招 标 人：民政府
(单位盖章)

江苏明润项目管理咨询
造价咨询人：有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：张玉贵
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：杨斌
(签字或盖章)

编 制 人：唐清泉
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：王桂芳
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2019年04月19日

复 核 时 间：2019年04月19日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-供电工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称:金属电能计量箱 2、规格:60A单相12表位 3、安装方式:明配或暗配 4、内部配置:详见设计 图纸要求(其中电能表为 供电局提供,投标人不需 要考虑其材料价格)	台	6			
2	030404017002	配电箱	1、名称:金属电能计量箱 2、规格:60A单相9表位 3、安装方式:明配或暗配 4、内部配置:详见设计 图纸要求(其中电能表为 供电局提供,投标人不需 要考虑其材料价格)	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:金属电能计量箱 2、规格:60A单相6表位 3、安装方式:明配或暗配 4、内部配置:详见设计 图纸要求(其中电能表为 供电局提供,投标人不需 要考虑其材料价格)	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称:金属电能计量箱 2、规格:60A三相4表位 3、安装方式:明配或暗配 4、内部配置:详见设计 图纸要求(其中电能表为 供电局提供,投标人不需 要考虑其材料价格)	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称:金属电能计量箱 2、规格:60A三相8表位 3、安装方式:明配或暗配 4、内部配置:详见设计 图纸要求(其中电能表为 供电局提供,投标人不需 要考虑其材料价格)	台	3			
6	030404017006	配电箱	1、名称:金属电能计量箱 2、规格:60A三相12表位 3、安装方式:明配或暗配 4、内部配置:详见设计 图纸要求(其中电能表为 供电局提供,投标人不需 要考虑其材料价格)	台	3			
7	030404017007	配电箱	1、名称:金属电能计量箱 2、规格:100A三相单表位 3、安装方式:明配或暗配 4、内部配置:详见设计 图纸要求(其中电能表为 供电局提供,投标人不需 要考虑其材料价格)	台	2			
8	030408011001	电缆分支箱	1、名称:低压电缆分接箱 2、型号:一进三出,户外 式 3、规格:AC400V 4、含混凝土基础制作及 安装 5、未详之处详见设计图 纸要求	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030408011002	电缆分支箱	1、名称:低压电缆分接箱 2、型号:一进四出, 户内式 3、规格:AC400V 4、含混凝土基础制作及安装 5、未详之处详见设计图纸要求	台	1			
10	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZC-YJV22-4*240 3、敷设方式、部位:综合考虑 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、地形:平原	m	672			
11	030408001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZC-YJV22-4*150 3、敷设方式、部位:综合考虑 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、地形:平原	m	119			
12	030408001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZC-YJV22-4*95 3、敷设方式、部位:综合考虑 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、地形:平原	m	97			
13	030408001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZC-YJV22-4*70 3、敷设方式、部位:综合考虑 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、地形:平原	m	97			
14	030408001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZC-YJV22-4*50 3、敷设方式、部位:综合考虑 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、地形:平原	m	185			
15	030408006001	电力电缆头	1、名称:电缆终端头(热缩型) 2、型号:ZC-YJV22-4*240 3、电压等级(kV):0.6/1KV	个	16			
16	030408006002	电力电缆头	1、名称:电缆终端头(热缩型) 2、型号:ZC-YJV22-4*150 3、电压等级(kV):0.6/1KV	个	10			
17	030408006003	电力电缆头	1、名称:电缆终端头(热缩型) 2、型号:ZC-YJV22-4*95 3、电压等级(kV):0.6/1KV	个	6			
18	030408006004	电力电缆头	1、名称:电缆终端头(热缩型) 2、型号:ZC-YJV22-4*70 3、电压等级(kV):0.6/1KV	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030408006005	电力电缆头	1、名称: 电缆终端头(热缩型) 2、型号: ZC-YJV22-4*50 3、电压等级(kV): 0.6/1KV	个	6			
20	030411001001	配管	1、名称:PVC-C电力管 2、规格:1根DN100 3、配置形式:埋地敷设 4、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土底板, C20混凝土包封, 具体详见设计图纸及图集要求 5、含警示带敷设	m	130			
21	030411001002	配管	1、名称:PVC-C电力管 2、规格:3根DN100 3、配置形式:埋地敷设 4、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土底板, C20混凝土包封, 具体详见设计图纸及图集要求 5、含警示带敷设	m	119			
22	030411001003	配管	1、名称:PVC-C电力管 2、规格:4根DN100 3、配置形式:埋地敷设 4、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土底板, C20混凝土包封, 具体详见设计图纸及图集要求 5、含警示带敷设	m	7			
23	030411001004	配管	1、名称:PVC-C电力管 2、规格:3根DN150 3、配置形式:埋地敷设 4、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土底板, C20混凝土包封, 具体详见设计图纸及图集要求 5、含警示带敷设	m	262			
24	030411001005	配管	1、名称:PVC-C电力管 2、规格:4根DN150 3、配置形式:埋地敷设 4、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土底板, C20混凝土包封, 具体详见设计图纸及图集要求 5、含警示带敷设	m	61			
25	030411001006	配管	1、名称:PVC-C电力管 2、规格:5根DN150 3、配置形式:埋地敷设 4、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土底板, C20混凝土包封, 具体详见设计图纸及图集要求 5、含警示带敷设	m	9			
26	030411001007	配管	1、名称:PVC-C电力管 2、规格:6根DN150 3、配置形式:埋地敷设 4、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土底板, C20混凝土包封, 具体详见设计图纸及图集要求 5、含警示带敷设	m	14			
27	030411001008	配管	1、名称:PVC-C电力管 2、规格:8根DN150 3、配置形式:埋地敷设 4、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土底板, C20混凝土包封, 具体详见设计图纸及图集要求 5、含警示带敷设	m	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411001009	配管	1、名称:SC钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:埋地敷设	m	50			
29	030408003001	电缆保护管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN100 3、敷设方式:埋地敷设	m	100			
30	030408003002	电缆保护管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN150 3、敷设方式:埋地敷设	m	100			
31	040205001001	人(手)孔井	1、名称:电缆方井 2、规格尺寸:1200*1200 3、盖板材质、规格:详见设计图纸要求 4、含盖板制作、安装,土方开挖、回填等全部工作内容,具体详见设计图纸要求	座	10			
32	040205001002	人(手)孔井	1、名称:电缆方井 2、规格尺寸:1200*1600 3、盖板材质、规格:详见设计图纸要求 4、含盖板制作、安装,土方开挖、回填等全部工作内容,具体详见设计图纸要求	座	11			
33	030409001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:镀锌角钢 3、规格:L50*50*5*2500 4、土质:普通土	根	32			
34	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-50*5	m	128			
35	030414011001	接地装置	1、名称:接地装置调试 2、类别:独立接地 3、备 注:最终结算时需出具相关试验报告	组	10			
36	010501006001	欧变基础	1、名称:欧变基础制作 2、含土方开挖及回填;垫层筑填;砌筑及浇筑;盖板预制和安装及沟壁抹灰、上部镶贴面砖;外围栅栏制作及安装、附近路面或其他构筑物拆除和修复、含设计图纸中一切工作内容	项	2			
37	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:施工现场,自行勘察 2、管外径:见设计图纸 3、挖沟深度:满足图纸以及规范要求 4、回填要求:见设计图纸	m3	738			
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-供电工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-供电工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-供电工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-供电工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-供电工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-供电工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-供电工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-供电工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-供电工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-路灯工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称:路灯控制箱 2、内部配置:详见设计图纸 3、含端子接线,基础制作、安装,防雷接地	台	2			
2	030411001001	配管	1、名称:SC钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:埋地敷设 4、含土方开挖、回填	m	100			
3	030411001002	配管	1、名称:SC钢管 2、规格:DN25 3、配置形式:埋地敷设 4、含土方开挖、回填	m	2312.5			
4	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-YJV-5*10 3、敷设方式、部位:综合考虑 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、地形:平原	m	100			
5	030408001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*4 3、敷设方式、部位:综合考虑 4、电压等级(kV):0.6/1KV 5、地形:平原	m	2450			
6	030412007001	一般路灯	1、名称:庭院灯(灯式样需甲方确认) 2、规格:见设计图纸 3、灯架形式及臂长:杆高3-4米 4、灯杆材质及其技术参数、性能要求:详见图纸以及图样要求 5、含路灯基础制作、安装,路灯防雷接地,路灯挖坑,路灯编号牌等所有附件安装	套	58			
7	030412004001	装饰灯	1、名称:草坪灯(灯式样需甲方确认) 2、型号:见设计图纸以及图样要求 3、含基础制作、安装,草坪灯挖坑	套	12			
8	010401011001	砖检查井	1、名称:手孔井 2、含土方开挖、回填,井盖制作、安装	座	22			
9	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压(KV):1KV以内	系统	1			
10	030414011001	接地装置	1、名称:接地电阻调试	系统	1			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-路灯工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-路灯工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-路灯工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-路灯工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-路灯工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-路灯工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-路灯工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-路灯工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-路灯工程(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-弱电工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1、名称:PE波纹管 2、规格:DN100 3、配置形式:埋地敷设 4、管内需预留铁丝 5、含土方开挖、回填 ，挖土深度满足规范要求	m	7800			
2	040205001001	人（手）孔井	1、名称:弱电手孔井 2、规格尺寸:满足现场实际使用及验收要求 3、含井盖制作、安装 ，土方开挖、回填	座	142			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-弱电工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-弱电工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-弱电工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-弱电工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-弱电工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-弱电工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-弱电工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-弱电工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：大丰区西团镇农村康居工程集中居住点试点公共基础设施-弱电工程(003)

[illegible]