

招标工程量清单

招 标 人： 盐城市大丰区公安局

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

(单位盖章)

2022年11月04日

招标工程量清单

招 标 人：盐城市大丰区公安局
(单位盖章)

造价咨询人：江苏仁禾中衡工程咨询
房地产估价有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：王建

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：李杨

(签字或盖章)

编 制 人：朱琴

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：盛荣

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2022年11月04日

复 核 时 间：2022年11月04日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-装饰部分(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、拆除改造工程						
1	011601001001	拆除改造工程(含废料清运)	<p>1、铲除整改位置：拆除有碍于本项目改造实施的全部内容；具体包含：主楼底层挡墙砌体，三层外立面阴影区圆角及二次加固、修复，外墙金属立柱装饰层拆除、修复，金属门窗拆除，幕墙拆除，门窗拆除后洞口修复；附楼一、二层卫生间等区域内部覆盖性拆除，瓷砖面凿除后新增抹灰收浆层等，卫生间新增隔墙、构造柱及过梁；砌筑蹲坑、包覆管道、出新墙面铲除打磨等；另如个别门窗洞口移位，新砌墙体封堵门洞，更换门洞增加过梁，室外台阶面层拆除等，室外附属局部土丘降标高或增土，局部绿化移除；挡墙砌体降标高等，但不仅限于此；最终拆除整改项目需由投标单位自行勘察现场，积极与建设单位了解沟通后考虑在本次报价内</p> <p>2、建筑垃圾清运及要求：①、投标单位报价前自行勘察现场，根据场内外情况组织清运方案，中标后需将场内拆除的建筑垃圾、废料全部清理出施工现场，运距≥5km，最终由投标单位自行勘察现场确定运距；②、无利用价值的建筑废料，需由投标单位将建筑垃圾运至渣土办指定地点，具体运距由投标单位勘察现场后自行考虑在内；③、有利用价值的建筑废料，由投标单位中标后根据建设单位要求运输至指定地点；④、本项目包干使用，一旦中标后费用不再另行增减</p>	项	1			
		分部小计						
		二、外墙真石漆						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011406001001	外墙真石漆【注：含基层改造，废料清运】	1、部位：主楼西侧+北侧外墙面、附楼南侧+东西侧外墙面 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙真石漆 3、基层处理及相关要求：局部空鼓墙面瓷砖、涂料、砂浆粘结层等，或有碍于本项目改造的外墙饰面、字体、（如需）等进行拆除、凿毛，并结合现场情况及积极主动的与建设单位进行沟通，确保基层改造满足后续重新施工要求，凿、铲除面积由投标人根据现状自行确定并报价，此部分报价分摊在外墙真石漆报价中，结算不再另行计取；垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人踏勘现场后自行考虑 4、确认合格后方可施工 5、真石漆品牌：申组丽漆、亚士漆asia、美涂士maydos、sto申得欧、三棵树 6、基层处理要求：基层清理、铲除排查局部空鼓、剥落、开裂处并重新抹抗裂砂浆修复至现有瓷砖表面平，墙面整体瓷砖面及瓷砖缝隙批真石漆专用抗裂腻子 7、面层处理要求：刷瓷砖界面剂一道并披挂玻纤网格布一道；外墙专用防水腻子二遍；喷涂抗碱底漆、刮腻子、喷涂抗碱底漆、涂刷封底漆、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍等（含分格条） 8、具体做法详见设计图纸及相关施工规范，其余未说明之处均由投标单位结合自身施工经验综合考虑在内，中标后综合单价不再另行增减	m2	1169.14			
		分部小计						
		二、更换断桥铝推拉窗（注：根据设计回复位置仅更换1主楼西立面底层开敞走廊处外墙门窗2、主楼1-4层走廊封窗及幕墙部分，其余不换；另编制时结合现在图纸，附楼一二层卫生间南、北立面门窗移位重新更换同材质金属门窗，也纳入考虑范围）						
3	010807001001	金属窗制安	1、框、扇材质：断桥铝 2、玻璃品种、厚度：铝合金推拉窗（6+12A+6） 3、报价说明：投标单位报价前需自行勘察现场，根据原墙体情况及自身施工经验综合考虑本次报价，一旦中标后费用不再另行增减	m2	172.27			
		分部小计						
		二、主附楼一层无外封阳台采用更换金属门，考虑整体统一性均主、附楼一层均采用成品钢木门；其余楼上外开门采用成品装饰木门						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010802004001	成品钢木门制安 (含成品门套; 附楼及主楼一层)	1、洞口尺寸: 900*2700mm; 最终由投标人自行勘察现场, 结合现状考虑在内 2、报价说明: 投标单位报价前需自行勘察现场, 根据原墙体情况及自身施工经验综合考虑本次报价, 如材料采购, 场内外运输, 现场安装、洞口粉补、嵌缝等, 一旦中标后需提供相关费用不再另行增减	樘	15			
5	010808001001	成品免漆装饰门制安 (含门套五金件等)	1、洞口尺寸: ≥900mm*2700mm; 最终由投标人自行勘察现场, 结合现状考虑在内 2、基层材料种类: 细木工板、18mm (门套边框不满足施工要求时需考虑增加采用基层材质) 3、面层材料品种: 成品免漆板装饰门 4、五金件品种: 执手锁、门吸、合页等 5、防护材料种类、遍数: 防火涂料、二遍 6、说明: ①、具体做法详见设计图纸及相关施工规范; ②、投标单位需综合考虑本次报价, 一旦中标后需提供具体的实物样品或画册给建设单位进行书面确认	樘	35			
		分部小计						
		三、附楼入口石材台阶及地坪重新铺贴						
6	011107001001	石材台阶面	1、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、撒素水泥面(洒适量清水) 4、30厚花岗岩石板铺面, 背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝 台口双层加厚处用硅酮胶粘贴与面板相同的石条 5、具体做法详见设计图纸; 另石材品种由投标单位综合考虑在本次报价内, 中标后提供相关产品样册或样品供建设单位确认后, 方可采购进场实施	m ²	24.04			
7	011102001001	石材楼地面	1、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、撒素水泥面(洒适量清水) 4、30厚花岗岩石板铺面, 背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝, 5、具体做法详见设计图纸; 另石材品种由投标单位综合考虑在本次报价内, 中标后提供相关产品样册或样品供建设单位确认后, 方可采购进场实施	m ²	45.6			
		分部小计						
		四、附楼一、二层卫生间改造						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:一-二层卫生间凿除后地坪 2、面层厚度、砂浆配合比:20mm厚、水泥砂浆1:2 3、说明:考虑到本工程原地坪凿除后,地面较为毛躁,需先进行砂浆抹灰,便于后期聚脲防水及块料墙面贴面砂浆收浆施工	m2	48.13			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位:一-二层男、女卫生间凿除后四周内墙面 2、面层材质品种:20mm厚、水泥砂浆1:3 3、说明:考虑到本工程原块料墙面凿除后,墙面较为毛躁,需先进行砂浆抹灰,便于后期聚氨酯防水及块料墙面贴面砂浆收浆施工	m2	97.79			
10	010904002001	楼(地)面涂膜防水(含翻边)	1、防水膜品种:聚氨酯防水 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、二涂 3、翻边高度: ≥ 200 mm;其中淋雨区高度 ≥ 1800 mm 4、说明:考虑到本工程墙体渗、漏水严重,地坪及翻边尺寸尽最大限度满足建筑墙体标高实施,具体标准由投标单位中标后根据相关规范要求采纳性实施	m2	75.83			
11	011102001002	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚、干硬性水泥砂浆1:3 2、面层材料品种、规格:中国黑大理石、20mm 3、说明:含整体打磨、抛光、晶面处理等;具体做法及要求详见设计图纸	m2	0.86			
12	011102003001	块料楼地面	1、部位:一-二层男、女卫生间内间地坪 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm、干硬性水泥砂浆1:3,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格:地面砖、300mm*300mm 4、防护材料种类:麻袋 5、推荐品牌:东鹏、金意陶、新中源、宏宇、冠珠 6、说明:①、投标单位需综合考虑本项目内块料面砖报价,一旦中标后需提供相关材质小样供建设单位书面确认后,方可采购进场实施;②、具体做法需符合相关施工规范	m2	45.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011204003001	块料墙面	1、部位:一-二男、女卫生间内间墙面砖 2、墙体类型:内墙 3、安装方式:粘贴 4、面层材料品种、规格:墙面砖、300*600mm 5、推荐品牌:东鹏、金意陶、新中源、宏宇、冠珠 6、说明:①、投标单位需综合考虑本项目内块料面砖报价,一旦中标后需提供相关材质小样供建设单位书面确认后,方可采购进场实施;②、具体做法需符合相关施工规范	m2	175.1			
14	011302001001	成品集成吊顶制安	1、部位:一-二层男、女卫生间内间天棚+公共区域天棚 2、规格:300mm*300mm 3、说明:①、投标单位需综合考虑本项目内块料面砖报价,一旦中标后需提供相关材质小样供建设单位书面确认后,方可采购进场实施;②、具体做法需符合相关施工规范	m2	45.99			
15	011210001001	成品隔断(含门夹、门销等)	1、部位:卫生间蹲坑、小便斗等处防火板成品隔断 2、说明:具体要求详见设计图纸及相关规范	m2	22.95			
16	010808001002	成品免漆装饰门制安(含门套五金件等)	1、洞口尺寸:900mm*2100mm;最终由投标人自行勘察现场,结合现状考虑在内 2、基层材料种类:细木工板、18mm(门套边框不满足施工要求时需考虑增加采用基层材质) 3、面层材料品种:成品免漆板装饰门 4、五金件品种:执手锁、门吸、合页等 5、防护材料种类、遍数:防火涂料、二遍 6、说明:①、具体做法详见设计图纸及相关施工规范;②、投标单位需综合考虑本次报价,一旦中标后需提供具体的实物样品或画册给建设单位进行书面确认	樘	4			
17	010101001001	成品保护	1、部位:一-二层卫生间外间及通长公共部位走道、上下楼梯等,要求为废料、主材的运进与进出、材料进场所需的地坪及墙面等处的成品保护 2、材质品种及要求:保护材质品种采用纸面石膏板及地毯等,最终实施要求及标准根据场内情况及建设单位意见确定,本项目包干使用,一旦中标后费用不再另行增减	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011505001001	石材洗漱台	1、材料品种、规格:黑金沙大理石、≥20mm 2、支架、配件品种、规格:L40*40*4镀锌角钢 3、说明:具体做法详见设计图纸及相关规范;投标单位需综合考虑本次报价,结合自身施工经验综合考虑在本次报价内,且本项目报价包含制作、安装、磨边、石材开孔等费用在内	m2	2.91			
19	011505010001	镜面玻璃	1、镜面规格:1320mm*1200mm、1800mm*1200mm 2、镜面玻璃品种、规格:6厚成品银镜 3、说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m2	3.74			
		分部小计						
		五、附楼厨房墙面出新						
20	011407001001	墙、顶面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:内墙 2、腻子种类:白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、二底二面 4、推荐品牌:立邦、多乐士、三棵树、嘉宝莉、华润漆	m2	140.35			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外立面整治脚手架	1、搭设高度:本项目为主、附楼相应改造墙面;具体搭设高度需由投标人勘查现场确定 2、脚手架搭设方式:①、本项目工程施工单位需按照外墙脚手架相关施工规范要求考虑报价,另考虑到本项目场内外相关人员出入安全责任重大,投标人需结合自身施工经验综合考虑本次报价;②、施工单位需慎重考虑本次脚手架搭设方案及相关报价,本项目包干使用,一旦中标后不再因工程量的增减而调整本项目报价	项	1			
2	011701002002	安全通道、防护棚	1、投标人根据现场情况自行制定方案,搭设必要的安全通道和防护棚等措施,确保在整个施工过程中满足车辆、人员安全	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-装饰部分(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-装饰部分(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20498.27		
2	暂估价	108750		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	108750		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	129248.27		

暂列金额明细表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-装饰部分(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	20498.27	
	合计		20498.27	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-装饰部分(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	幕墙	规格：2.5*15.0*2樘	93750			综合单价： 1250元/m ² 数量：75m ²
2	绿化		15000			综合单价： 15000元/项 数量：1项
合计			108750			

计日工表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-装饰部分(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-装饰部分(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-装饰部分(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-装饰部分(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-安装部分(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水部分						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水(冷水) 3、材质、规格:PPR管DN50,含管件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	20.26			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水(冷水) 3、材质、规格:PPR管DN40,含管件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1.8			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水(冷水) 3、材质、规格:PPR管DN25,含管件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	40.75			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水(冷水) 3、材质、规格:PPR管DN20,含管件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	0.79			
5	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水(冷水) 3、材质、规格:PPR管DN15,含管件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	29.02			
6	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水(热水) 3、材质、规格:PPR管DN25,含管件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	4.08			
7	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水(热水) 3、材质、规格:PPR管DN15,含管件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	6.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:U-PVC管 DN100 4、连接形式:零件粘接	m	21.04			
9	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:U-PVC管 DN50 4、连接形式:零件粘接	m	32.14			
10	031004003001	台下盆	1、成套洁具,含洗脸盆、感应龙头、角阀、金属软管、下水器等所有配件	组	3			
11	031004007001	小便器	1、材质:成套挂式小便器,自动冲洗,含小便器、自动冲洗阀、角阀等所有配件	组	4			
12	031004006001	蹲式大便器	1、成套蹲式大便器,含蹲便器、冲洗阀、角阀等所有配件	组	6			
13	031004010001	淋浴器	1、包含顶喷、支架、手持花洒、下出水龙头、喷枪	套	3			
14	031004004001	拖把池	1、成套洁具,含拖把池、水龙头、角阀等	组	2			
15	031007004001	电热水器(6kw)	1、含热水器、角阀、金属软管等所有配件	台	1			
16	031004014001	给、排水附(配件)	1、名称:地漏 2、型号、规格:DN50	个	8			
17	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜芯 3、规格、压力等级:DN50	个	3			
18	031003001002	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜芯 3、规格、压力等级:DN50	个	1			
19	031003013001	远传水表	1、型号、规格:DN50	组	1			
		分部小计						
		电气部分						
20	030411001001	配管	1、名称:PVC电工管 2、规格:Φ20mm内 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	50			
21	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:BV2.5	m	204			
22	030412001001	普通灯具	1、名称:集成灯 2、规格:300*300	套	6			
23	030404034001	照明开关面板	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V,10A 3、安装方式:距地1.3米,门套侧边0.1米安装	个	6			
24	030404035001	插座	1、名称:安全型双联二加三极暗装插座 2、规格:250V,10A	个	6			
25	030404035002	插座	1、名称:带开关防水二加三极暗装插座 2、规格:250V,10A	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒	个	6				
27	030411006002	开关盒	1、名称:开关盒	个	13				
		分部小计							
		分部分项合计							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-安装部分(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-安装部分(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	900.4		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	900.4		

暂列金额明细表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-安装部分(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	900.4	
	合计		900.4	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-安装部分(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-安装部分(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-安装部分(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-安装部分(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-安装部分(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-市政道路部分(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、停车场沥青混凝土（位置：含停车场沥青道路及原主干道拓宽1.1m）						
1	040202001001	路床（槽）整形	1、素土夯实，压实系数 ≥ 0.9	m ²	378.52			
2	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量:6% 2、厚度:200mm（压实系数90%）	m ²	378.52			
3	040202011001	碎砖	1、垫层材料种类、厚度:碎砖、200mm	m ²	75.7			
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土种类:商品砼 3、厚度:200mm 4、报价说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m ²	361.32			
5	040203006001	沥青混凝土	1、0.6cm改性沥青稀浆封层 2、50厚AC-25C 粗粒式沥青混凝土 3、40厚AC-13C 细粒式沥青混凝土 5、报价说明:具体做法详见设计图纸及相关施工规范	m ²	361.32			
		分部小计						
		二、停车场草坪砖						
6	040204002001	植草砖（位置：停车位；规格：3000mm*6000mm*14个）	1、路基碾压密实 2、原土200厚掺6%石灰（压实度90%） 3、200厚C30混凝土 4、30厚1:30水泥砂浆 5、200*100*60厚荷兰砖；中间局部200*400*60mm厚绿色植草砖；填营养土植入草皮 6、说明：具体做法及要求详见设计图纸及相关规范	m ²	252			
		分部小计						
		三、停车场水泥面层台阶制作						
7	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、素土夯实 2、300厚粒径5~32卵石（砾石）灌，M2.5混合砂浆，宽出面层100 3、60厚C15混凝土，台阶坡向外坡1% 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、20mm厚1:2.5水泥砂浆面层 6、报价说明：做法参05J909-SW5-台 2A	m ² [水平 投影 面积]	17.01			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			四、停车场花池挡墙砌筑（注：图集做法02J003-18-3；根据设计单位答疑回复显示，南侧停车位挡墙已实施，仅计算道路北侧挡墙，地坪以上高度按500mm）					
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行踏勘现场自行确定 2、挖土深度:投标人自行踏勘现场自行确定 3、弃土运距:就地堆放	m3	35.13			
9	010103001001	回填方	1、土质要求:砂质土或粘质土 2、密实度要求:0.93下 3、夯填(碾压):分层夯实	m3	14.82			
10	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、厚度:3:7灰土垫层、150mm	m3	6.13			
11	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240×115×53 MU15 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	14.18			
12	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖、240×115×53 MU15 2、墙体类型:围墙 3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	7.7			
13	040303016001	混凝土挡墙压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	1.05			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:线材	t	0.238			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:砖墙 2、面层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水粉	m2	105.03			
		分部小计						
		五、停车场成品防护栏杆制安						
16	011503001001	成品防护栏杆制安	1、栏杆高度:H=1100mm 2、报价说明:做法参国标15J403-1-H3型/C15	m	49.02			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、报价说明:投标单位报价前,需自行勘察了解现场,并结合现状综合考虑在本次报价内	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-市政道路部分(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-市政道路部分(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11751.68		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	11751.68		

暂列金额明细表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-市政道路部分(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	11751.68	
	合计		11751.68	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-市政道路部分(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-市政道路部分(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-市政道路部分(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-市政道路部分(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：刘庄中队主附楼外立面及附楼一、二层卫生间、市政道路等处改造工程-市政道路部分(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

