

大丰区看守所局部改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：盐城市大丰区公安局

(单位盖章)

造价咨询人：江苏兴华工程项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

2018年08月14日

大丰区看守所局部改造工程 工程

招标工程量清单

江苏兴华工程项目管理
招 标 人：盐城市大丰区公安局 造价咨询人：咨询有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：1 或其授权人：1
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：1 复 核 人：1
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2018年08月14日 复 核 时 间：2018年08月14日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 (001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拘留室						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、水池、蹲坑等零星拆除(包含附着面的拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m3	17.87			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1、墙面乳胶漆、腻子、抹灰面铲除 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	12			
3	011605001001	平面块料拆除	1、地砖地面拆除(含粘贴层拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	20.4			
4	011605002001	立面块料拆除	1、墙面瓷砖拆除(含粘贴层拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	96.24			
5	011610002001	金属门窗拆除	1、原钢窗拆除 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	71.04			
6	011612001001	管道开槽粉补	1、给水管道开槽粉补 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m	18			
7	011612001002	管道开槽粉补	1、排水管道开槽粉补 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m	24			
8	011612002001	拘留室其他水电拆除	1、符合建设单位改造要求的必要拆除工程，投标人踏勘后，综合考虑报价 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	项	1			
		分部小计						
		拘留区值班室、餐厅、走道等其他区域						
9	011604002002	立面抹灰层拆除	1、墙面乳胶漆、腻子、抹灰面铲除 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	28.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011604002003	立面抹灰层拆除	1、外墙面弹性涂料、腻子、抹灰面铲除 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	72.96			
11	011605001002	平面块料拆除	1、地砖地面拆除(含粘贴层拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	7.92			
12	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除塑扣板吊顶(含基层拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	31.4			
		分部小计						
		监室						
13	011601001002	砖砌体拆除	1、水池、蹲坑等零星拆除(包含附着面的拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m3	54.02			
14	011605001003	平面块料拆除	1、地砖地面拆除(含粘贴层拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	78.4			
15	011605002002	立面块料拆除	1、墙面瓷砖拆除(含粘贴层拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	232.5			
16	011612001003	管道开槽粉补	1、给水管道开槽粉补 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m	201			
17	011612001004	管道开槽粉补	1、排水管道开槽粉补 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m	80			
18	011612002002	监室其他水电拆除	1、符合建设单位改造要求的必要拆除工程，投标人踏勘后，综合考虑报价 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	项	1			
		分部小计						
		监区浴室						
19	011605001004	平面块料拆除	1、浴室损坏的地砖拆除(含粘贴层拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	1.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011605002003	立面块料拆除	1、浴室损坏的墙面瓷砖拆除(含粘贴层拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求,垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	3.38			
		分部小计						
		宿舍、办公室等						
21	011605001005	平面块料拆除	1、台阶侧边及改造后搭接处石材拆除(含粘贴层拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求,垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	9.72			
22	011604002004	立面抹灰层拆除	1、墙面乳胶漆、腻子、抹灰面铲除 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求,垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	329.46			
		分部小计						
		餐厅						
23	011608003001	铲除裱糊面	1、墙面及天棚面墙纸铲除(含腻子面打磨) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求,垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	82.8			
		分部小计						
		室外厕所						
24	011601001003	砖砌体拆除	1、墙体、水池、蹲坑等零星拆除(包含附着面的拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求,垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m3	6.9			
25	011604002005	立面抹灰层拆除	1、墙面乳胶漆、腻子、抹灰面铲除 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求,垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	30.24			
26	011605001006	平面块料拆除	1、地砖地面拆除(含粘贴层拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求,垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	39.69			
27	011605002004	立面块料拆除	1、墙面瓷砖拆除(含粘贴层拆除) 2、垃圾处理方式符合当地市政环卫要求,垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑	m2	42.48			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	拆除用脚手架		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：拆除工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 拆除工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 (002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拘留室						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:蹲坑、水池底座 2、砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	m3	1.68			
2	010507007001	其他构件	1、构件的类型:现浇钢筋混凝土水池 2、构件规格:1400*510*260mm 3、具体做法及要求见设计施工图	个	6			
3	010804003001	门改造加固	1、2mm厚304不锈钢穿孔板(孔径5mm)加固 2、中间设置开启口(位置根据建设单位要求设置,综合考虑原有框架的改造),焊接翻边、卷口磨边,含锁具等五金 3、具体做法及要求须经建设单位确认后方可实施	m2	8.05			
4	010804003002	窗改造加固	1、2mm厚304不锈钢穿孔板(孔径5mm)加固 2、焊接翻边、卷口磨边 3、具体做法及要求须经建设单位确认后方可实施	m2	11.39			
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、类型:铝合金窗(电动平开) 2、规格:80系列双玻(5+9A+5钢化) 3、配套电动平开装置,设置控制开闭开关	m2	59.2			
6	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:二遍,厚1.5mm	m2	96.24			
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:二遍,厚1.5mm	m2	20.4			
8	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2mm厚素水泥(洒适量清水),素水泥浆结合层一道 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖(蹲坑边角处为300*100圆弧形地砖) 3、嵌缝材料种类:填缝剂 4、成品保护 5、具体做法及要求见设计施工图	m2	20.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:内墙(含水池) 2、安装方式:素水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:150*200墙砖(边角处为150*80圆弧型面砖) 4、嵌缝材料种类:填缝剂 5、具体做法及要求见设计施工图	m2	96.24			
10	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:白水泥 3、刮腻子遍数:3遍 4、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、3遍 5、部位:内墙面	m2	10			
11	011505006001	毛巾杆(架)	塑料毛巾挂钩(一套至少挂两条毛巾)	套	50			
		分部小计						
		拘留区值班室、餐厅、走道等其他区域						
12	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚C20细石混凝土	m2	7.92			
13	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2mm厚素水泥(洒适量清水),素水泥浆结合层一道 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 3、嵌缝材料种类:填缝剂 4、成品保护 5、具体做法及要求见设计施工图	m2	7.92			
14	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人、Φ8镀锌全丝杆吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 3、面层材料品种、规格:铝扣板300*300*0.6 4、具体做法及要求见设计施工图	m2	31.4			
15	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:白水泥 3、刮腻子遍数:3遍 4、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、3遍 5、部位:内墙面	m2	28.97			
16	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:白水泥 3、刮腻子遍数:3遍 4、油漆品种、刷漆遍数:外墙弹性乳胶涂料、3遍 5、部位:外墙	m2	72.96			
		分部小计						
		监区						
17	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:120mm厚砖砌包管 2、砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	m3	2.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010401012003	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:蹲坑、水池底座 2、砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	m3	5.62			
19	010507007002	其他构件	1、构件的类型:现浇钢筋混凝土水池 2、构件规格:1400*510*260mm 3、具体做法及要求见设计施工图	个	20			
20	010804003003	门改造加固	1、2mm厚304不锈钢穿孔板(孔径5mm)加固 2、中间设置开启口(位置根据建设单位要求设置,综合考虑原有框架的改造),焊接翻边、卷口磨边,含锁具等五金 3、具体做法及要求须经建设单位确认后方可实施	m2	27.12			
21	010804003004	窗改造加固	1、2mm厚304不锈钢穿孔板(孔径5mm)加固 2、焊接翻边、卷口磨边 3、具体做法及要求须经建设单位确认后方可实施	m2	20.64			
22	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:二遍,厚1.5mm	m2	232.5			
23	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:二遍,厚1.5mm	m2	78.4			
24	011102003003	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2mm厚素水泥(洒适量清水),素水泥浆结合层一道 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖(蹲坑边角处为300*100圆弧形地砖) 3、嵌缝材料种类:填缝剂 4、成品保护 5、具体做法及要求见设计施工图	m2	78.4			
25	011204003002	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:素水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:150*200墙砖(边角处为150*80圆弧形面砖) 4、嵌缝材料种类:填缝剂 5、具体做法及要求见设计施工图	m2	232.5			
26	011108001001	石材挡水条	1、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2、贴结合层材料种类:素水泥浆一道 3、面层材料品种、规格、颜色:黑金沙大理石实心挡水条80*60mm(宽*高)	m	39.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:砖外墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆	m2	16.8			
28	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:白水泥 3、刮腻子遍数:3遍 4、油漆品种、刷漆遍数:外墙弹性乳胶漆、3遍 5、部位:包管处、外墙开槽恢复处	m2	24.85			
29	011505002001	晒衣杆移位安装	1、调整晒衣杆安装高度 2、安装高度符合建设单位要求,综合考虑开孔粉补费用	m	169.2			
30	011505006002	毛巾杆(架)	塑料毛巾挂钩(一套至少挂两条毛巾)	套	200			
		分部小计						
		监区浴室						
31	010401012004	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:包砌热水出水管 2、砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	m3	0.07			
32	011102003004	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2mm厚素水泥(洒适量清水),素水泥浆结合层一道 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 3、嵌缝材料种类:填缝剂 4、成品保护 5、具体做法及要求见设计施工图	m2	1.93			
33	011204003003	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:素水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:300*450墙砖 4、嵌缝材料种类:填缝剂 5、具体做法及要求见设计施工图	m2	3.38			
34	011207001001	隔断面层装饰	1、面层材料品种、规格、颜色:0.8mm厚不锈钢板	m2	33.18			
35	011302001002	吊顶天棚	1、龙骨材料种类:木龙骨 2、面层材料品种、规格:塑料扣板	m2	25.2			
		分部小计						
		监区走道						
36	010807001002	窗户贴防爆贴膜	窗户贴防爆贴膜(膜厚应不小于0.275 mm)	m2	67.62			
37	040205006001	标线	1、材料品种:黄色,双组分聚氨酯划线漆	m2	25.04			
		分部小计						
		监区坡道等						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010507001001	坡道	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、内部设钢筋,侧边镀锌型钢加固	m2	2			
39	010507003001	地沟维修	1、地沟边坡开槽,预埋型钢,浇筑C25砼,地沟侧边修粉,型钢盖板更换重型铸铁盖板,框边加固,地沟清理 2、垃圾清运 3、投标根据现场情况综合考虑报价	m	14			
		分部小计						
		宿舍、办公室等						
40	010401012005	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:入口台阶 2、砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	m3	1.9			
41	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:二遍,厚1.5mm	m2	11.7			
42	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:二遍,厚1.5mm	m2	5.4			
43	011102003005	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2mm厚素水泥(洒适量清水),素水泥浆结合层一道 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 3、嵌缝材料种类:填缝剂 4、成品保护 5、具体做法及要求见设计施工图	m2	5.4			
44	011204003004	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:素水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:300*450墙砖 4、嵌缝材料种类:填缝剂 5、具体做法及要求见设计施工图	m2	18.72			
45	011107001001	石材台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2、粘结材料种类:5mm厚素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:大理石(颜色、规格同原有台阶面石材) 4、成品保护	m2	24.32			
46	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类:木龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:塑料扣板	m2	61.86			
47	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:白水泥 3、刮腻子遍数:3遍 4、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、3遍 5、部位:内墙面	m2	329.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		餐厅						
48	011408001001	墙纸裱糊	1、基层类型:一般抹灰面 2、裱糊部位:内墙面 3、腻子种类:墙纸专用腻子 4、面层材料品种、规格、颜色:墙纸	m2	54			
49	011408001002	墙纸裱糊	1、基层类型:吊顶面层 2、裱糊部位:天棚面 3、腻子种类:墙纸专用腻子 4、面层材料品种、规格、颜色:墙纸	m2	28.8			
		分部小计						
		室外厕所						
50	011101003002	混凝土地面	1、清杂、路基整理 2、15cm厚碎砖垫层 3、10cm厚C30商品砼	m2	40			
51	010801002001	木质门带套	1、定制木饰面门 900*2100mm 2、含配套门套、拉手、五金等 3、具体做法及要求见设计施工图	樘	1			
52	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖 2、墙体类型:240mm厚内墙 3、砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	m3	5.44			
53	010401012006	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	m3	1.66			
54	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:二遍,厚1.5mm	m2	15.75			
55	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:二遍,厚1.5mm	m2	19.85			
56	011102003006	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2mm厚素水泥(洒适量清水),素水泥浆结合层一道 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 3、嵌缝材料种类:填缝剂 4、成品保护 5、具体做法及要求见设计施工图	m2	39.69			
57	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:砖内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆	m2	45.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011204003005	块料墙面	1、墙体类型:内墙 2、安装方式:素水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:300*450墙砖 4、嵌缝材料种类:填缝剂 5、具体做法及要求见设计施工图	m2	42.48			
59	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种:卫生间成品隔断 2、配件品种:不锈钢配件 3、具体做法及要求见设计施工图	m2	24.6			
60	011406001006	抹灰面油漆	1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:白水泥 3、刮腻子遍数:3遍 4、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、3遍 5、部位:内墙面	m2	88.83			
61	011406001007	抹灰面油漆	1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:白水泥 3、刮腻子遍数:3遍 4、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆、3遍 5、部位:天棚面	m2	39.69			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	装饰用脚手架		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.7				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16000		
2	暂估价	3000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	3000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		19000		

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	16000	
合计			16000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	设计费		3000			综合单价：3000元/项 数量：1项
合计			3000			

计日工表

工程名称：装饰工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 装饰工程(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 (003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拘留室						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:冷水PPR管、DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	32.1			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:热水PPR管、DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	45			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC、Φ50 4、连接形式:零件粘接	m	12			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC、Φ100 4、连接形式:零件粘接	m	9			
5	031004006001	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式大便器 3、附件名称、数量:含密封圈、手压阀、冲水管	组	6			
6	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质:耐热给水PVC软管 2、型号、规格:DN25 3、安装方式:内牙直通埋设于墙内，15cm耐热给水PVC软管与内牙直通粘接	个	18			
7	031004014002	给、排水附（配）件	1、型号、规格:冷水开关控制阀 2、安装方式:墙侧暗装，安装高度根据建设单位要求执行	个	6			
8	031004014003	给、排水附（配）件	1、型号、规格:冷热水开关控制阀(双调节) 2、安装方式:墙侧暗装，安装高度根据建设单位要求执行	个	6			
9	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质:加厚塑料 2、型号、规格:地漏DN50	个	6			
		分部小计						
		监室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:冷水PPR管、DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	107			
11	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:热水PPR管、DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	150			
12	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC、Φ50 4、连接形式:零件粘接	m	40			
13	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC、Φ100 4、连接形式:零件粘接	m	30			
14	031004006002	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式大便器 3、附件名称、数量:含密封圈、手压阀、冲水管	组	20			
15	031004014005	给、排水附(配)件	1、材质:耐热给水PVC软管 2、型号、规格:DN25 3、安装方式:内牙直通埋设于墙内, 15cm耐热给水PVC软管与内牙直通粘接	个	60			
16	031004014006	给、排水附(配)件	1、型号、规格:冷水开关控制阀 2、安装方式:墙侧暗装, 安装高度根据建设单位要求执行	个	20			
17	031004014007	给、排水附(配)件	1、型号、规格:冷热水开关控制阀(双调节) 2、安装方式:墙侧暗装, 安装高度根据建设单位要求执行	个	20			
18	031004014008	给、排水附(配)件	1、材质:加厚塑料 2、型号、规格:地漏DN50	个	20			
		分部小计						
		监区浴室						
19	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:橡塑保温套管 2、绝热厚度:25mm	m3	0.4			
		分部小计						
		宿舍卫生间改造						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031001006009	给排水管路改造	1、给排水管路改造(一个淋浴房、一个坐便器、一个洗脸盆) 2、投标时根据现场情况综合考虑,满足建设单位使用要求 3、包含开洞、开槽粉补费用	项	1			
21	031004003001	洗脸盆	成品成套洗脸盆柜	组	1			
22	031004006003	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:连体水箱坐便器 3、附件名称、数量:角阀、金属软管、密封圈等	组	1			
23	031004011001	淋浴间	成品淋浴房(配套淋喷头)	套	1			
24	031004014009	给、排水附(配)件	1、材质: 不锈钢 2、型号、规格:地漏DN50	个	1			
		分部小计						
		室外厕所						
25	031001006010	给排水管路改造	1、给排水管路改造(四个蹲便器、一个水池) 2、投标时根据现场情况综合考虑,满足建设单位使用要求 3、包含开槽粉补费用	项	1			
26	031004004001	洗涤盆	1、不锈钢水槽 2、含支架、下水、龙头	组	1			
27	031004006004	大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式大便器 3、附件名称、数量:含密封圈、手压阀、冲水管	组	4			
28	031004014010	给、排水附(配)件	1、材质: 不锈钢 2、型号、规格:地漏DN50	个	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：安装工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		10	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 安装工程(003)

[illegible]