

## 招标工程量清单

招 标 人： 盐城市大丰区广厦开发建设有限公司  
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏建友兴业工程项目管理有限公司  
(单位盖章)

2022年11月02日

## 招标工程量清单

招标人：盐城市大丰区广厦开发建设有限公司  
(单位盖章)

造价咨询人：江苏建友兴业工程项目管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：邱桃银  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：宗兴  
(签字或盖章)

编制人：王波  
(造价人员签字盖专用章)

复核人：单勇  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2022年11月02日

复核时间：2022年11月02日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:由投标人自行踏勘现场,综合考虑 2、运距:投标人根据现场实际情况,自行确定	m3	1025.7			
2	040202001001	路床(槽)整形	1、土壤类别:由投标人自行踏勘现场,综合考虑 2、运距:投标人根据现场实际情况,自行确定	m2	3052.68			
3	040202002001	石灰稳定土(原槽拌和)	1、含灰量:6% 2、厚度:200mm	m2	2920.48			
4	040202011001	碎砖	1、厚度:200mm	m2	2656.09			
5	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、厚度:180mm 3、报价说明:投标人应包含砼浇筑、支拆模板、养护等所有工作内容,综合报价	m2	2296.51			
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5% 2、厚度:150mm	m2	1558.85			
7	040203004001	封层	1、材料品种:改性乳化沥青 2、厚度:6mm	m2	1558.85			
8	040203003001	玻璃纤维格栅	1、材料品种、规格:自粘式玻纤格栅(2经2纬) 2、技术要求:测试温度 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ,抗拉强度 $\geq 50\text{KN/m}$ ,耐温性 $\geq 170^{\circ}\text{C}$ ,最大负荷延伸( $\%$ ) $\leq 3$ ,网孔尺寸 $12.5\times 12.5\text{mm}$ ,网孔形状为矩形	m2	1558.85			
9	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青混凝土 2、厚度:5cm	m2	1558.85			
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石(直形)	1、材料品种:C25混凝土侧石 2、尺寸:100mm(宽) $\times$ 300mm(高) $\times$ 1000mm(长)侧石,含单侧R20mm倒角 3、基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 4、护脚材料:采用C25商品砼 5、报价说明:具体做法以设计图纸为准	m	1047.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040204004002	安砌侧(平、缘)石(弧形)	1、材料品种:C25混凝土侧石 2、尺寸:100mm(宽)×300mm(高)×1000mm(长)侧石,含单侧R20mm倒角 3、基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 4、护脚材料:采用C25商品砼 5、报价说明:具体做法以设计图纸为准	m	159.42			
12	040204004003	安砌侧(平、缘)石(直形)	1、材料品种:C25混凝土平缘石 2、尺寸:250mm(宽)×200mm(高)×1000mm(长)平缘石 3、基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 4、报价说明:具体做法以设计图纸为准	m	1047.86			
13	040204004004	安砌侧(平、缘)石(弧形)	1、材料品种:C25混凝土平缘石 2、尺寸:250mm(宽)×200mm(高)×1000mm(长)平缘石 3、基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 4、报价说明:具体做法以设计图纸为准	m	159.42			
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：道路(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：道路(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：道路(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 投标人根据现场勘查自行确定 2. 挖土深度: 投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3. 弃土运距: 招标人不提供弃土区, 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑外运弃土或现场留置	m <sup>3</sup>	1276.67			
2	010103001001	回填方	1. 回填要求: 素土回填, 密实度符合设计及规范要求 2. 填方材料品种: 投标人根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求 3. 填方来源、运距: 优先采用现场开挖土方, 不足部分投标人外购, 运距投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 土方调运的相关费用由投标人综合考虑在本清单内	m <sup>3</sup>	573.03			
3	010103001002	回填方	1. 回填要求: 中粗砂回填, 密实度符合设计及规范要求 2. 填方运距: 由投标人踏勘现场自行确定	m <sup>3</sup>	806.64			
4	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 100mm厚中粗砂垫层 2、材质及规格: DN200 PVC-U双壁波纹管 环刚度=8KN/m <sup>2</sup> 3、连接形式: 橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求: 闭水试验 5、PVC-U双壁波纹管必须选用业主推荐品牌中的任意一种: “金德”、“中财”、“伟星”、“保利”、“日丰”、“川路”、“金牛”	m	293.18			
5	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 100mm厚中粗砂垫层 2、材质及规格: DN250 PVC-U双壁波纹管 环刚度=8KN/m <sup>2</sup> 3、连接形式: 橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求: 闭水试验 5、PVC-U双壁波纹管必须选用业主推荐品牌中的任意一种: “金德”、“中财”、“伟星”、“保利”、“日丰”、“川路”、“金牛”	m	14.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、材质及规格:DN300 UPVC双壁波纹管 环刚度=8KN/m <sup>2</sup> 3、连接形式:橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、UPVC双壁波纹管必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“金德”、“中财”、“伟星”、“保利”、“日丰”、“川路”、“金牛”	m	477.68			
7	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、材质及规格:DN400 UPVC双壁波纹管 环刚度=8KN/m <sup>2</sup> 3、连接形式:橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、UPVC双壁波纹管必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“金德”、“中财”、“伟星”、“保利”、“日丰”、“川路”、“金牛”	m	194.56			
8	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、材质及规格:DN500 UPVC双壁波纹管 环刚度=8KN/m <sup>2</sup> 3、连接形式:橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、UPVC双壁波纹管必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“金德”、“中财”、“伟星”、“保利”、“日丰”、“川路”、“金牛”	m	72.1			
9	010401011001	平算式单算雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:净空尺寸680mm×380mm,设沉泥槽深400mm,平均深度:1.0m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC15商品砼垫层 3、砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑砖砌体,井壁厚240mm 4、抹灰:1:2水泥砂浆勾缝 5、井算材质:680mm×380mm球墨铸铁雨算 6、报价说明:投标人应包含图集05S518所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价 7、雨水算必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“畅安”、“河马”、“张氏”	座	88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010401011002	砖检查井	1、井类型:砖砌圆形雨水检查井 2、净空尺寸、井深: $\phi$ 700mm, 平均井深:1.1m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品砼垫层 4、井盖、井圈材质及规格: $\phi$ 700mm D400铸铁井盖 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖, 井壁厚240mm 6、抹灰、勾缝做法:内壁为管顶200mm以下20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰, 管顶200mm以上20mm厚1:2防水砂浆勾缝, 外壁为20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰 7、防坠网 8、报价说明:投标人应包含图集02S515第10页检查井所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价 9、井框盖必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“畅安”、“河马”、“张氏”	座	44			
11	010401011003	砖检查井	1、井类型:砖砌圆形雨水检查井 2、净空尺寸、井深: $\phi$ 700mm, 平均井深:1.1m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品砼垫层 4、井盖、井圈材质及规格: $\phi$ 700mm B型树脂混凝土盖座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖, 井壁厚240mm 6、抹灰、勾缝做法:内壁为管顶200mm以下20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰, 管顶200mm以上20mm厚1:2防水砂浆勾缝, 外壁为20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰 7、防坠网 8、报价说明:投标人应包含图集02S515第10页检查井所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价 9、井框盖必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“畅安”、“河马”、“张氏”	座	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010401011004	砖检查井	1、井类型:砖砌圆形雨水检查井 2、净空尺寸、井深:φ1000mm,平均井深:1.28m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品砼垫层 4、井盖、井圈材质及规格:φ700mm B型树脂混凝土盖座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚240mm 6、抹灰、勾缝做法:内壁为管顶200mm以下20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰,管顶200mm以上20mm厚1:2防水砂浆勾缝,外壁为20mm厚1:2防水水泥砂浆抹灰 7、防坠网 8、报价说明:投标人应包含图集02S515第12页检查井所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价 9、井框盖必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“畅安”、“河马”、“张氏”	座	3			
		分部小计						
		污水						
13	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:投标人根据现场勘察自行确定 2.挖土深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3.弃土运距:招标人不提供弃土区,由投标人根据施工现场实际情况自行考虑外运弃土或现场留置	m3	3712.62			
14	010103001003	回填方	1.回填要求:素土回填,密实度符合设计及规范要求 2.填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:优先采用现场开挖土方,不足部分投标人外购,运距投标人根据施工现场实际情况自行考虑,土方调运的相关费用由投标人综合考虑在本清单内	m3	2111.53			
15	010103001004	回填方	1.回填要求:中粗砂回填,密实度符合设计及规范要求 2.填方运距:由投标人踏勘现场自行确定	m3	1366.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、材质及规格:DN250 UPVC双壁波纹管 环刚度=8KN/m <sup>2</sup> 3、连接形式:橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、UPVC双壁波纹管必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“金德”、“中财”、“伟星”、“保利”、“日丰”、“川路”、“金牛”	m	1129			
17	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2、材质及规格:DN300 UPVC双壁波纹管 环刚度=8KN/m <sup>2</sup> 3、连接形式:橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、UPVC双壁波纹管必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“金德”、“中财”、“伟星”、“保利”、“日丰”、“川路”、“金牛”	m	433.71			
18	010401011005	砖检查井	1、井类型:砖砌圆形污水检查井 2、净空尺寸、井深:φ700mm,平均井深:1.5m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品砼垫层 4、井盖、井圈材质及规格:φ700mm D400铸铁井盖 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚240mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水砂浆内外抹灰 7、防坠网 8、报价说明:投标人应包含图集02S515第19页检查井所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价 9、井框盖必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“畅安”、“河马”、“张氏”	座	62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010401011006	砖检查井	1、井类型:砖砌圆形污水检查井 2、净空尺寸、井深: $\phi$ 700mm,平均井深:1.18m 3、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15商品砼垫层 4、井盖、井圈材质及规格: $\phi$ 700mm B型树脂混凝土盖座 5、井壁做法:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井壁厚240mm 6、抹灰、勾缝做法:20mm厚1:2防水砂浆内外抹灰 7、防坠网 8、报价说明:投标人应包含图集02S515第19页检查井所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价 9、井框盖必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“畅安”、“河马”、“张氏”	座	121			
		分部小计						
		化粪池						
20	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:投标人根据现场勘察自行确定 2.挖土深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3.弃土运距:招标人不提供弃土区,由投标人根据施工现场实际情况自行考虑外运弃土或现场留置	m <sup>3</sup>	167.44			
21	010103001005	回填方	1.回填要求:素土回填,密实度符合设计及规范要求 2.填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:优先采用现场开挖土方,不足部分投标人外购,运距投标人根据施工现场实际情况自行考虑,土方调运的相关费用由投标人综合考虑在本清单内	m <sup>3</sup>	103.55			
22	010103001006	回填方	1、密实度要求:符合设计和规范要求 2、填方材料品种:中粗砂 3、填方来源、运距:由投标人根据现场实际情况,自行考虑	m <sup>3</sup>	4.89			
23	040504003001	人孔检查井	1、检查井材质、规格:净空尺寸 $\phi$ 630mm PVC-U双壁波纹管专用井筒,环刚度=8KN/m <sup>2</sup> 2、井盖、井圈材质及规格: $\phi$ 700mm B型树脂混凝土盖座 3、井框盖必须选用业主推荐品牌中的任意一种:“畅安”、“河马”、“张氏”	座	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504008001	整体化粪池	1、化粪池型号:HFRP-1A-2m <sup>3</sup> 2、报价说明:投标人应包含图集苏12-2016所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价	座	1			
25	040504008002	整体化粪池	1、化粪池型号:HFRP-2A-4m <sup>3</sup> 2、报价说明:投标人应包含图集苏12-2016所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价	座	3			
26	040504008003	整体化粪池	1、化粪池型号:HFRP-3A-6m <sup>3</sup> 2、报价说明:投标人应包含图集苏12-2016所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价	座	3			
27	040504008004	整体化粪池	1、化粪池型号:HFRP-4-9m <sup>3</sup> 2、报价说明:投标人应包含图集苏12-2016所涉及的所有工作内容(除挖填土方、现浇构件模板、降排水、脚手架外)综合报价	座	3			
		分部小计						
		污水微动力处理站						
28	010507006001	污水微动力处理站	1、污水处理装置兼提升设备参数要求: Q=150m <sup>3</sup> /d 2、具体方案由专业资质的厂家二次深化设计并安装,保证微动力处理站的使用要求 3、报价说明:本清单含二次深化设计费用、采购、运输、安装、挖填土、模板、降排水等所有工作内容及相关措施费,综合报价	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	雨水口	1、部位:垫层	m <sup>2</sup>	39.07			
2	011702001002	检查井	1、部位:基础	m <sup>2</sup>	95.22			
3	011706002001	排水、降水	1、机械规格型号、规格:由投标人根据施工组织方案自行考虑,综合报价	项	1			
4	041101005001	井字架	1、井深:1.5m<h≤2.0m	座	37			
5	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：排水(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：排水(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：排水(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：排水(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		监控工程						
1	030507008001	监控摄像设备	1、名称:低照度枪型摄像机 2、规格、参数:200万像素,星光级(防水型),网络摄像,含镜头,具体参数详见智能化清单附件	台	21			
2	030507008002	支架	1、名称:支架 2、类别:与摄像机配套支架	台	21			
3	030507008003	不锈钢立杆	1、名称:不锈钢立杆 2、规格、参数:高度3.5米,不锈钢厚度≥1.5mm 3、现浇基础类型:C20混凝土400*400*600mm,含挖坑、浇筑混凝土等工作	台	15			
4	030507012001	视频传输设备	1、名称:1光8电单模光电发射器 2、规格:8个网络电口、1个光纤光口,单模SC	台	3			
5	030507012002	视频传输设备	1、名称:16光4电单模光纤接收机 2、规格:4个网络电口、16个光纤光口,单模SC	台	3			
6	030610001001	模块	1、规格:千兆光纤模块	台	6			
7	030502009001	跳线	1、名称:光纤跳线	条	12			
8	030501006001	互联电缆	1、名称:12口光纤配线架	条	1			
9	030507013001	录像设备	1、名称:网络视频存储服务 2、规格:32路视频接入,网络NVR	台	1			
10	030501001001	输入设备	1、名称:硬盘 2、规格:视频存储专用4T	台	4			
11	030502007001	光缆	1、名称:光纤 2、线缆对数:2芯光纤	m	400			
12	030502005001	双绞线缆	1、名称:6类防水网线	m	1100			
13	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称:室外安防箱 2、规格:250*350*150 3、内含插座面板、光纤接线盒等	台	4			
14	030411004001	配线	1、名称:多芯软导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:RYJSP-2*1.5	m	600			
15	030411001001	配管	1、名称:电缆保护管 2、规格:PE32 3、配置形式:埋地敷设(含挖填土)	m	1690			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010401011001	砖检查井	1、净空尺寸、井深:300*300mm, 平均井深: 500mm 2、垫层材质及厚度:100mm厚C15混凝土, 外出井壁100mm 3、井盖、井圈材质及规格:成品混凝土井盖井圈 4、井壁及抹灰做法:M10水泥砂浆砌MU15砼标准砖, 20mm厚1:2.5防水水泥砂浆内外壁抹面 5、报价说明:投标人应包含上述及模板等措施项目的 所有工作内容, 综合报价	座	4			
17	030507014001	显示设备	1、名称:55寸4K电视机	台	1			
18	030404035001	插座	1、名称:PDU防雷插座 2、技术参数:机柜PDU电源、SPD防雷, 10位10A国标输出	个	1			
		分部小计						
		通信工程						
19	030502007002	12芯单模室内光缆	1、名称:12芯单模光缆 2、连接方式:熔接 3、敷设方式:穿管	m	100			
20	030502007003	24芯单模室内光缆	1、名称:24芯单模光缆 2、连接方式:熔接 3、敷设方式:穿管	m	650			
21	030502007004	48芯单模室内光缆	1、名称:48芯单模光缆 2、连接方式:熔接 3、敷设方式:穿管	m	220			
22	030502015001	光缆终端盒	1、种类:光缆交接箱 2、规格:1000*1200*600, 288芯 3、包含相关配件, 20cm厚C30混凝土基础	个	1			
23	030502008001	光纤束、光缆外护套	1、名称:皮线光纤 2、规格:双芯	m	3500			
24	030502015002	光缆终端盒	1、光缆芯数:12芯	个	1			
25	030502015003	光缆终端盒	1、光缆芯数:24芯	个	5			
26	030502015004	光缆终端盒	1、光缆芯数:48芯	个	2			
27	030502014001	光纤连接	1、方法:熔接法 2、模式:单模	芯	420			
28	030502016001	布放尾纤	1、名称:尾纤	根	140			
29	030502020001	光纤测试	1、测试内容:光纤测试 2、结算时提供测试报告及测试影响资料	链路	140			
30	010103001001	光交箱基础	1、详见设计图纸说明	座	1			
31	030408003001	电缆保护管	1、材质及规格: $\phi$ 100PVC-C管 2、电缆保护管必须是内壁光滑无毛刺, 管口经过处理后光缆无刺毛厚方可敷设电缆 3、敷设方式:埋地敷设(含挖填土)	m	3500			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010401011002	通信检查井	1、净空尺寸、井深:300*300mm, 平均井深: 500mm 2、垫层材质及厚度:100mm厚C15混凝土, 外出井壁100mm 3、井盖、井圈材质及规格:成品混凝土井盖井圈 4、井壁及抹灰做法:M10水泥砂浆砌MU15砼标准砖, 20mm厚1:2.5防水水泥砂浆内外壁抹面 5、报价说明:投标人应包含上述及模板等措施项目的所有工作内容, 综合报价	座	80			
		分部小计						
		服务中心						
33	030507008004	监控摄像设备	1、名称:高清快球摄像机 2、规格、参数:内置GPU芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率 违停抓拍、卡口抓拍、电子警察, 这三个智能互斥, 支持智能多场景巡航进行分时复用 违法抓拍: 支持支持A\B\C\D类违法停车抓拍, 抓拍距离半径: 140m(多场景)、66m(单场景); 支持电子警察: 车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶, 支持覆盖1个机动车道+1个非机动车道牌 支持37倍光学变焦, 16倍数字变焦 采用200万像素1/1.9英寸CMOS传感器 支持超星光级超低照度, 彩色: 0.001Lux@F1.5黑白: 0.0001Lux@F1.5 支持H.265编码, 实现超低码流传输 内置220米红外灯补光, 采用倍率与红外灯功率匹配算法, 补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转, 垂直方向20°~90°自动翻转180°后连续监视, 无监视盲区 支持300个预置位, 8条巡航路径, 5条巡迹路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出, 支持报警联动功能 支持IP67防护等级, 8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持AC24V±25%宽电压输入头 3、具体参数详见智能化清单附件	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030507008005	支架	1、名称:支架 2、类别:与摄像机配套支架	台	12			
35	030507013002	录像设备	1、名称:NVR网络视频录像机 2、规格:32路HK-DHK6	台	1			
36	030404016001	控制箱	1、名称:控制箱 2、配置要求:集成商定制不锈钢(含尾纤、插座等)	台	1			
37	030507008006	监控摄像设备	1、名称:400万摄像机 2、传感器尺寸≥1/2.8英寸,内置1颗GPU芯片; 3、最低照度:彩色: : ≤0.002Lux, 黑白: : ≤0.0002Lux; 4、支持Smart H.265/H.264H智能编码, ROI区域增强, SVC自适应编码;	台	10			
38	030501012001	交换机	1、名称:网络交换机 2、参数:1全千兆以太网交换机	台	2			
39	030501012002	显示器	1、名称:显示器 2、参数:21.5英寸	台	1			
40	030501001002	输入设备	1、名称:硬盘 2、规格:4T, 64M 7200转, 监控专用	台	8			
41	030411004002	配线	1、名称:多芯软导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:RVV-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	500			
42	030502005002	双绞线缆	1、名称:6类防水网线	m	3000			
43	030411001002	配管	1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:PVC25 3、配置形式:沿墙及顶板暗敷	m	500			
44	030502012001	信息插座	1、名称:网络信息面板 2、安装方式:暗装	个	50			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：弱电(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：弱电(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：弱电(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：弱电(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明（二期）（004）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		设备						
1	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV-2*4 3、材质:铜	m	1294.98			
2	030408003001	电缆保护管	1、名称:电缆保护管 2、材质:PE 3、规格:50 4、敷设方式:埋地敷设,含挖填土	m	1909.99			
3	030411001001	配管	1、名称:过路钢管 2、规格:SC80	m	49			
4	030412007001	一般路灯	1、名称:庭院路灯 2、型号:由建设单位选型确认 3、规格:LED光源,60W,杆长3.5m,IP65(含C25砼基础、角钢接地、接线盒、护套线等工作内容,具体详见设计施工图纸)	套	43			
5	010401011001	手孔井	1、净空尺寸、井深:1200*900mm,平均井深:1.1m 2、具体做法参照图集《07SD101-8》P120 3、报价说明:投标人应包含上述及模板等措施项目的所有工作内容,综合报价	座	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明（二期）（004）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外照明（二期）(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：室外照明（二期）(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外照明（二期）(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：室外照明（二期）(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外照明（二期）(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外照明（二期）(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外照明（二期）(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路路灯照明（马路灯）（005）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		设备						
1	030404017001	配电箱	1、名称:Jg-AL01照明配电箱 2、型号:不锈钢箱体;表面喷塑材质;IP65 3、规格:由厂家根据系统图及控制方式合理布置配电箱尺寸 4、安装方式:落地安装含300mm高水泥台基础、不锈钢箱体、万能转换开关、控制按钮、控制按钮、白色信号灯、绿色信号灯、熔断器、交流接触器、时间控制器、浪涌保护器、三相电度表、断路器、接地等,具体配置详见设计图纸	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:YJV-5×6 3、材质:铜 4、品牌:远东、上上、江南 5、其他:含电缆头安装	m	35.73			
3	030408001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号、规格:ZC-YJV-3×4 3、材质:铜 4、品牌:远东、上上、江南 5、其他:含电缆头安装	m	966.44			
4	030408003001	电缆保护管	1、名称:电缆保护管 2、材质:PE 3、规格:40 4、敷设方式:埋地敷设,含挖填土	m	31.45			
5	030408003002	电缆保护管	1、名称:电缆保护管 2、材质:PE 3、规格:32 4、敷设方式:埋地敷设,含挖填土	m	942			
6	030408003003	电缆保护管	1、名称:复合玻璃钢保护管 2、材质:复合玻璃钢 3、规格:φ70 4、敷设方式:埋地敷设,含挖填土	m	44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030412007001	一般路灯	1、名称:道路路灯 2、型号:由建设单位选型确认 3、规格:LED光源, 60W, 杆长6m, IP65 4、灯杆材质、规格:Q235优质钢材 5、灯架形式及臂长:单臂, 6米, 主杆尺寸120*120接80*80, 厚2.3mm方管拼接成型 6、工艺:整灯杆经内外热镀锌防锈处理, 抛光打磨光滑后喷优质户外粉 7、杆座材质、规格:法兰250*250*10mm。地笼4-M16, 高500mm 8、接地要求:-5*50*50镀锌角钢 9、附件配置要求:含路灯砼基础、灯座预埋件、灯具接地、焊压接线端子、安装辅材、补刷(喷)油漆 10、品牌:西顿、东佛、路比亮	套	29			
8	010401011001	手孔井	1、净空尺寸、井深:1200*900mm, 平均井深:1.1m 2、具体做法参照图集《07SD101-8》P120 3、报价说明:投标人应包含上述及模板等措施项目的所有工作内容, 综合报价	座	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路路灯照明（马路灯）（005）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路路灯照明（马路灯）(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：道路路灯照明（马路灯）(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路路灯照明（马路灯）(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：道路路灯照明（马路灯）(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路路灯照明（马路灯）(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：道路路灯照明（马路灯）(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路路灯照明（马路灯）(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

