盐城市大丰区东港路建设项目 工程

招标控制价

招 标 人： 盐城市大丰区华丰投资发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 盐城润恒工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2019年03月20日

盐城市大丰区东港路建设项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 9728420.9

(大写): 玖佰柒拾贰万捌仟肆佰贰拾元玖角

盐城市大丰区华丰投资
招 标 人: 发展有限公司
(单位盖章)

盐城润恒工程项目管理
造价咨询人: 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 崔进强
(签字或盖章)

编 制 人: 栗坤
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 崔进强
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2019年03月20日

复核时间: 2019年03月20日

建设项目招标控制价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	盐城市大丰区东港路建设项目	9728420.9		143875.9	205224.67
	合计	9728420.9		143875.9	205224.67

单项工程招标控制价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	盐城市大丰区东港路建设项目-道路及排水	8951116.32		130918.63	193822.76
2	盐城市大丰区东港路建设项目-土石方	777304.58		12957.27	11401.91
合计		9728420.9		143875.9	205224.67

单位工程招标控制价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-道路及排水(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	7217425.46	
1.1	人工费	838340.46	
1.2	材料费	5625924.37	
1.3	施工机具使用费	385581.68	
1.4	企业管理费	245094.69	
1.5	利润	122484.34	
2	措施项目	226130.25	
2.1	单价措施项目费	15647.81	
2.2	总价措施项目费	210482.44	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	130918.63	
3	其他项目	500000	
3.1	其中:暂列金额	500000	
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	193822.76	
5	税金	813737.85	
6	工程造价	8951116.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-道路及排水(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		非重载人行道						
1	040202001001	路床(槽)整形	1、范围:素土夯实,压实系数 ≥ 0.9	m ²	6035.9	1.84	11106.06	
2	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量:6%(土方另计) 2、厚度:15cm 3、集中消解生石灰	m ²	6035.9	16.09	97117.63	
3	040202011001	碎砖	1、石料规格:碎砖 2、压实厚度:20cm	m ²	5720.7	19.24	110066.27	
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、厚度:20cm	m ²	5405.5	132.69	717255.8	
5	040203004001	封层	1、材料品种:乳化沥青下封闭+玻纤格栅 2、喷油量:0.4L/m ²	m ²	5405.5	19.72	106596.46	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-16 I型 2、沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3、厚度:50mm	m ²	5090.3	57.7	293710.31	
7	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-13 I型 2、沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3、厚度:40mm	m ²	4775.1	48.71	232595.12	
8	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:200*100*60荷兰砖,3cm砂浆1:3 2、基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土垫层,20cm砼镶边 3、图形:与原道路样式一致	m ²	400	149.88	59952	
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:100*200*800石材路牙 2、基础、垫层:材料品种、厚度:9cmC20细石混凝土 3、做法及样式与原道路一致	m	326	89.85	29291.1	
		分部小计					1657690.75	
		重载道路						
10	040202001002	路床(槽)整形	1、范围:素土夯实,压实系数 ≥ 0.9	m ²	14003.74	1.84	25766.88	
11	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量:6%(原槽拌合) 2、厚度:20cm 3、集中消解生石灰	m ²	14003.74	16.62	232742.16	
12	040202002003	石灰稳定土	1、含灰量:6%(土方另计) 2、厚度:20cm 3、集中消解生石灰	m ²	13830.14	20.32	281028.44	
13	040202002004	石灰稳定土	1、含灰量:8%(土方另计) 2、厚度:20cm 3、集中消解生石灰	m ²	13656.54	23.84	325571.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040202004001	石灰、粉煤灰、土	1、配合比:6%水泥+8%石灰综合稳定土(土方另计) 2、厚度:20cm	m2	13482.94	38.38	517475.24	
15	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品砼 2、厚度:20cm	m2	13309.34	132.69	1766016.32	
16	040203004002	封层	1、材料品种:乳化沥青下封闭+玻纤格栅 2、喷油量:0.4L/m2	m2	13309.34	19.72	262460.18	
17	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-16 I型 2、沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3、厚度:50mm	m2	13135.74	57.7	757932.2	
18	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-13 I型 2、沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3、厚度:40mm	m2	12962.14	48.71	631385.84	
19	040203006005	老路连接处理	1、位置:纬一路、纬二路、疏港路搭接 2、原沥青路面凿除 3、聚酯玻纤布 4、热沥青	m2	656	19.47	12772.32	
		分部小计					4813151.49	
		附属工程						
20	041001001001	拆除路面	1、材质:混凝土及基层 2、厚度:30cm 3、垃圾清运出施工现场,运距投标人自行考虑	m2	87.5	17.01	1488.38	
21	040205017001	防撞墩	1、材料品种:C30 2、规格、型号:800*20000*200,横向φ12@150双层,纵向φ12@150双层 3、基础:400*400*20200,14@150双层双向 4、按照甲方要求,标注醒目警示标志	个	1	15520.74	15520.74	
22	040204001001	路肩	1、素土回填并夯实 2、范围:两侧25cm宽	m2	405.78	2.95	1197.05	
23	040204002002	植草防护	1、土路肩撒草籽	m2	405.78	5.93	2406.28	
		分部小计					20612.45	
		排水管道						
24	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:15m砂石垫层,5cm砂垫层,180°中粗砂基础 2、材质及规格:HDPE φ600双壁波纹管SN8 3、连接形式:承插胶圈接口 4、铺设深度:1.78-1.9m 5、土方开挖及回填另计 6、管沟基础及回填要求详见设计图纸 7、管道检验及试验要求:闭水试验	m	272.4	518.68	141288.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:15m砂石垫层, 5cm砂垫层, 180°中粗砂基础 2、材质及规格:HDPE φ 500双壁波纹管 SN8 3、连接形式:承插胶圈接口 4、铺设深度:1.635-1.47m 5、土方开挖及回填另计 6、管道基础及回填要求详见设计图纸 7、管道检验及试验要求:闭水试验	m	534.96	399.67	213807.46	
26	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:15m砂石垫层, 5cm砂垫层, 180°中粗砂基础 2、材质及规格:HDPE φ 400双壁波纹管 SN8 3、连接形式:承插胶圈接口 4、铺设深度:1.1-1.325m 5、土方开挖及回填另计 6、管道基础及回填要求详见设计图纸 7、管道检验及试验要求:闭水试验	m	820	248.83	204040.6	
27	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm砂石垫层, 180°中粗砂基础 2、材质及规格:PVC-U φ 200双壁波纹管 SN8 3、连接形式:承插胶圈接口 4、铺设深度:0.7m 5、土方开挖及回填另计 6、管道基础及回填要求详见设计图纸 7、管道检验及试验要求:闭水试验	m	81	130.46	10567.26	
28	040504001001	砌筑井 φ 1000*1100-1900 (收口式)	1、垫层、基础材质及厚度:10cmC15混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10标准砖 3、勾缝、抹面要求:20厚1:2防水砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比:M7.5泥砂浆 5、盖板材质、规格:钢纤维井盖 φ 700 6、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 7、具体做法详见设计图纸	座	54	2123.83	114686.82	
29	040504009001	雨水口 680*380*700	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:钢纤维井盖 2、垫层、基础材质及厚度:10cmC20混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU10砖, 墙厚240 4、砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆内外侧抹灰	座	54	689.93	37256.22	
30	040504009002	雨水管道接市政管网	1、新建道路雨水管道接市政管网, 保证排水通畅	项	1	4323.98	4323.98	
		分部小计					725970.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部分项合计					7217425.46		
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆		项	1	15647.81	15647.81		
		单价措施合计					15647.81		
合计								7233073.27	

综合单价分析表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-道路及排水(001)

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	6035.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床槽整形 路床碾压检验	100m2	0.01	25.11		117.32	28.49	14.24	0.25		1.17	0.28	0.14
综合人工工日		小计						0.25		1.17	0.28	0.14	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1.84						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	6035.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-52	石灰土基层 拖拉机拌合（带犁耙）厚度15cm含灰量6%	100m2	0.01	286.29	726.17	337.61	124.78	62.39	2.86	7.26	3.38	1.25	0.62
2-411	集中消解石灰	t	0.0153	12.38	3.64	20.78	6.63	3.32	0.19	0.06	0.32	0.1	0.05
综合人工工日		小计						3.05	7.32	3.7	1.35	0.67	
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							16.09						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	黄土				m3	0.1784							
	生石灰				t	0.0153	466.29	7.13					
	水				m3	0.0425	3.45	0.15					
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	7.32	--				

项目编码	040202011001	项目名称	碎砖	计量单位	m2	工程量	5720.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-204换	碎石底层 人机配合 厚度(cm) 10	100m2	0.01	182.49	513.24	162.8	69.06	34.53	1.82	5.13	1.63	0.69	0.35
2-204换	碎石底层 人机配合 厚度(cm) 10	100m2	0.01	182.49	513.24	162.8	69.06	34.53	1.82	5.13	1.63	0.69	0.35
综合人工工日		小计							3.64	10.26	3.26	1.38	0.7
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎砖						t	0.2625	38.91	10.21			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	10.26		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	5405.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度(cm) 20(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1869.71	10838.15		373.94	186.97	18.7	108.38		3.74	1.87
综合人工工日		小计							18.7	108.38		3.74	1.87
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									132.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.24	3.45	0.83			
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)						m3	0.204	524.58	107.01			
	其他材料费								--	0.54		--	
材料费小计								--	108.38		--		

项目编码	040203004001	项目名称	封层		计量单位	m2	工程量	5405.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒沥青油料 喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	5.59	305.78	18.5	4.82	2.41	0.06	3.06	0.19	0.05	0.02
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	369.89	1153.35		73.98	36.99	3.7	11.53		0.74	0.37
综合人工工日		小计							3.76	14.59	0.19	0.79	0.39
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.72				

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	玻璃纤维格栅 G200-2X		m2	1.1	8.58	9.44		
	石油沥青		kg	0.55	3.81	2.1		
	石油沥青 60~100#		t	0.0008	3810	3.05		
	其他材料费				--	--		
材料费小计				--	14.59	--		

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	5090.3						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-302	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 5	100m2	0.01	168.56	5313.77	182.33	70.18	35.09	1.69	53.14	1.82	0.7	0.35	
综合人工工日		小计							1.69	53.14	1.82	0.7	0.35	
0.02工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							57.7							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	木柴		kg	0.026	0.94	0.02								
	柴油		t	5E-05	7520	0.38								
	中粒式沥青混凝土		t	0.1187	441.03	52.35								
	煤		t	0.00013	943.3	0.12								
	其他材料费				--	0.27	--							
材料费小计				--	53.14	--								

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	4775.1						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 4.0	100m2	0.01	201.41	4301.09	237.42	87.77	43.88	2.01	43.01	2.37	0.88	0.44	
综合人工工日		小计							2.01	43.01	2.37	0.88	0.44	
0.02工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							48.71							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	木柴		kg	0.022	0.94	0.02								
	柴油		t	5E-05	7520	0.38								
	细(微)粒沥青混凝土		t	0.0931	454.01	42.27								

煤	t	0.0001 ₄	943.3	0.13		
其他材料费			--	0.21	--	
材料费小计			--	43.01	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设		计量单位	m ²	工程量	400					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373换	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40~50)	100m ²	0.01	1106.8 ₂	6678.8 ₄	69.29	235.22	117.61	11.07	66.79	0.69	2.35	1.18
2-365换	C20浇混凝土人行道厚10cm(商品砼)(非泵送)	100m ²	0.01	1238.4	5170.0 ₉		247.68	123.84	12.38	51.7		2.48	1.24
综合人工工日		小计							23.45	118.49	0.69	4.83	2.42
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								149.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	荷兰砖人行道 200×100×60				m ²	0.9775 ₂	58.81	57.49					
	沥青砂				t	0.0012 ₁	287.71	0.35					
	草袋子				只	0.4	0.86	0.34					
	水				m ³	0.0161 ₈₆	3.45	0.06					
	电				kW·h	0.2808	0.81	0.23					
	中(粗)砂				t	0.0332 ₁₉	155.43	5.16					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	8.4129 ₆	0.4497	3.78					
	(C20砼粒径16,32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)				m ³	0.1024 ₂₈	495.44	50.75					
	其他材料费						--	0.33	--				
材料费小计						--	118.49	--					

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	326					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384换	(C20砼粒径20,32.5级坍落度35~50)侧缘石垫层人工铺装混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m ³	0.0269 ₉₄	94.74	508.57		18.95	9.47	2.56	13.73		0.51	0.26

2-391换	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1005.43	309.04		201.09	100.54	10.05	3.09		2.01	1.01
2-411	集中消解石灰	t	0.084663	12.38	3.64	20.78	6.63	3.32	1.05	0.31	1.76	0.56	0.28
综合人工工日		小计							13.66	17.13	1.76	3.08	1.55
0.16工日		未计价材料费							52.67				
清单项目综合单价									89.85				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.099365	3.45	0.34			
	石质侧石(立缘石)						m	1.015	51.89	52.67			
	(C20砼粒径20, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)						m3	0.027534	495.44	13.64			
	中(粗)砂						t	0.014008	155.43	2.18			
	复合硅酸盐水泥 32.5级						kg	0.204	0.4497	0.09			
	石灰膏						m3	0.002952	267.15	0.79			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	69.8		--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	14003.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床槽整形 路床碾压检验	100m2	0.01	25.11		117.32	28.49	14.24	0.25		1.17	0.28	0.14
综合人工工日		小计							0.25		1.17	0.28	0.14
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.84				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202002002	项目名称	石灰稳定土		计量单位	m2	工程量	14003.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-64	石灰土基层 拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度20cm 含灰量6%	100m2	0.01	136.57	955.99	332.71	93.86	46.93	1.37	9.56	3.33	0.94	0.47

2-411	集中消解石灰	t	0.0204	12.38	3.64	20.78	6.63	3.32	0.25	0.07	0.42	0.14	0.07
综合人工工日		小计							1.62	9.63	3.75	1.08	0.54
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.62				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	生石灰						t	0.0204	466.29	9.51			
	水						m3	0.0214 ₂	3.45	0.07			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	9.63		--	

项目编码	040202002003	项目名称	石灰稳定土			计量单位	m2	工程量	13830.14					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-56	石灰土基层 拖拉机拌合(带犁耙) 厚度20cm 含灰量6%	100m2	0.01	378.92	968.4	366.07	149	74.5	3.79	9.68	3.66	1.49	0.75	
2-411	集中消解石灰	t	0.0204	12.38	3.64	20.78	6.63	3.32	0.25	0.07	0.42	0.14	0.07	
综合人工工日		小计							4.04	9.75	4.08	1.63	0.82	
0.05工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	黄土						m3	0.2379 ₁₂						
	生石灰						t	0.0204	466.29	9.51				
	水						m3	0.0572 ₂	3.45	0.2				
	其他材料费								--	0.04		--		
	材料费小计								--	9.75		--		

项目编码	040202002004	项目名称	石灰稳定土			计量单位	m2	工程量	13656.54					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-56	石灰土基层 拖拉机拌合(带犁耙) 厚度20cm 含灰量8%	100m2	0.01	378.92	1287.0 ₆	366.07	149	74.5	3.79	12.87	3.66	1.49	0.75	
2-411	集中消解石灰	t	0.0272	12.38	3.64	20.78	6.63	3.32	0.34	0.1	0.57	0.18	0.09	
综合人工工日		小计							4.13	12.97	4.23	1.67	0.84	
0.05工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				23.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	黄土	m3	0.2328 ₅					
	生石灰	t	0.0272	466.29	12.68			
	水	m3	0.0643 ₆	3.45	0.22			
	其他材料费				--	0.07	--	
	材料费小计				--	12.97	--	

项目编码	040202004001	项目名称	石灰、粉煤灰、土	计量单位	m2	工程量	13482.94
------	--------------	------	----------	------	----	-----	----------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-81	水泥石灰土基层 水泥石灰土 (6:8:86) 厚度 20cm	100m2	0.01	541.8	2407.3 ₂	451.32	198.62	99.31	5.42	24.07	4.51	1.99	0.99
2-411	集中消解石灰	t	0.0296 ₈	12.38	3.64	20.78	6.63	3.32	0.37	0.11	0.62	0.2	0.1
综合人工工日		小计							5.79	24.18	5.13	2.19	1.09
0.07工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				38.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	黄土	m3	0.1975 ₁₃					
	生石灰	t	0.0296 ₈	466.29	13.84			
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	22.03	0.4497	9.91			
	水	m3	0.0911 ₆₄	3.45	0.31			
	其他材料费				--	0.12	--	
	材料费小计				--	24.18	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	13309.34
------	--------------	------	-------	------	----	-----	----------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度(cm) 20(商品砼)(非 泵送)	100m2	0.01	1869.7 ₁	10838.15		373.94	186.97	18.7	108.38		3.74	1.87
综合人工工日		小计							18.7	108.38		3.74	1.87
0.22工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				132.69				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水		m3	0.24	3.45	0.83		
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)		m3	0.204	524.58	107.01		
	其他材料费				--	0.54	--	
	材料费小计				--	108.38	--	

项目编码	040203004002	项目名称	封层		计量单位	m2	工程量	13309.34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒沥青油料 喷洒结合油 汽 车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	5.59	305.78	18.5	4.82	2.41	0.06	3.06	0.19	0.05	0.02
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	369.89	1153.3 5		73.98	36.99	3.7	11.53		0.74	0.37
综合人工工日		小计							3.76	14.59	0.19	0.79	0.39
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				19.72									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	玻璃纤维格栅 G200-2X		m2	1.1	8.58	9.44							
	石油沥青		kg	0.55	3.81	2.1							
	石油沥青 60~100#		t	0.0008	3810	3.05							
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--	14.59	--							

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	13135.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 5	100m2	0.01	168.56	5313.7 7	182.33	70.18	35.09	1.69	53.14	1.82	0.7	0.35
综合人工工日		小计							1.69	53.14	1.82	0.7	0.35
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				57.7									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	木柴		kg	0.026	0.94	0.02							
	柴油		t	5E-05	7520	0.38							
	中粒式沥青混凝土		t	0.1187	441.03	52.35							

	煤	t	0.0001 ₃	943.3	0.12		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	53.14	--	

项目编号	040203006004	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	12962.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 4.0	100m2	0.01	201.41	4301.0 ₉	237.42	87.77	43.88	2.01	43.01	2.37	0.88	0.44
综合人工工日		小计							2.01	43.01	2.37	0.88	0.44
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木柴				kg	0.022	0.94	0.02					
	柴油				t	5E-05	7520	0.38					
	细(微)粒沥青混凝土				t	0.0931	454.01	42.27					
	煤				t	0.0001 ₄	943.3	0.13					
	其他材料费						--	0.21	--				
	材料费小计						--	43.01	--				

项目编号	040203006005	项目名称	老路连接处理		计量单位	m2	工程量	656					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	369.89	1153.3 ₅		73.98	36.99	3.7	11.53		0.74	0.37
2-271	喷洒沥青油料 喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.0093 ₁₄	5.59	305.84	18.5	4.82	2.41	0.05	2.85	0.17	0.04	0.02
综合人工工日		小计							3.75	14.38	0.17	0.78	0.39
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石油沥青 60~100#				t	0.0007 ₄₅	3810	2.84					
	其它材料费				元	0.0112 ₇	0.86	0.01					
	玻璃纤维格栅 G200-2X				m2	1.1	8.58	9.44					

	石油沥青	kg	0.55	3.81	2.1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m2	工程量	87.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576	机械拆除混凝土路面层 无筋厚15cm内	100m2	0.01	743.3	5.09	503.21	249.3	124.65	7.43	0.05	5.03	2.49	1.25
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.00015	417.96		3469.23	777.44	388.72	0.06		0.52	0.12	0.06
综合人工工日		小计							7.49	0.05	5.55	2.61	1.31
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										17.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钢钻头 一字型				根	0.003	6.86	0.02					
	六角空心钢				kg	0.0047	4.72	0.02					
	高压风管 φ25-6P-20m				m	0.0005	16.29	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040205017001	项目名称	防撞墩		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-336换	(C30砼粒径20,42.5级坍落度35~50)挡墙混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.32	1019.62	5343.18	351.77	397.7	137.14	326.28	1709.82	112.57	127.26	43.88
3-337	挡墙 模板	10m2	0.51456	212.85	156.47	59.91	79.1	27.28	109.52	80.51	30.83	40.7	14.04
3-287换	(C30砼粒径40,32.5级坍落度35~50)混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.323	888.9	5345.81	304.7	346.14	119.36	287.11	1726.7	98.42	111.8	38.55
3-288	混凝土基础模板	10m2	0.246126	156.35	125.2		45.34	15.64	38.48	30.81		11.16	3.85
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	1.989	697.46	4134.19	154.55	247.08	85.2	1387.25	8222.9	307.4	491.44	169.46
综合人工工日		小计							2148.64	11770.74	549.22	782.36	269.78

24.98工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						15520.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子			只	2.1471	0.86	1.85		
	水			m3	2.2896 8	3.45	7.9		
	电			kW·h	3.8540 4	0.81	3.12		
	普通成材			m3	0.0207 63	1608.4 8	33.4		
	钢管支撑			kg	3.4422 57	3.03	10.43		
	零星卡具			kg	4.1904 71	2.77	11.61		
	圆钉			kg	0.1568 36	4.97	0.78		
	铁件			kg	5.2176 38	5.15	26.87		
	组合钢模板			kg	4.4880 47	2.85	12.79		
	尼龙帽			个	1.8369 79	0.74	1.36		
	脱模剂			kg	0.7606 86	17.15	13.05		
	模板嵌缝料			kg	0.3803 43	2.76	1.05		
	钢筋 φ10以外			t	2.0685 6	3908.7 8	8085.55		
	电焊条			kg	17.662 32	5.62	99.26		
	镀锌铁丝 18~22#			kg	5.8675 5	6.49	38.08		
	(C30砼粒径20, 42.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)			m3	3.248	524.58	1703.84		
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)			m3	3.2784 5	524.58	1719.81		
	其他材料费						--	-0.01	--
材料费小计						--	11770.74	--	

项目编码	040204001001	项目名称	路肩		计量单位	m2	工程量	405.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0006 4	417.96		2911.1 8	665.83	332.91	0.27		1.86	0.43	0.21
1-370	原土碾压 内燃压路机15t以内	1000m2	0.001	69.66		69.96	27.92	13.96	0.07		0.07	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.34		1.93	0.46	0.22
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				2.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	040204002002	项目名称	植草防护		计量单位	m2	工程量	405.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-214	坡长8m以内坡度1:1以下(喷播植草)	10m2	0.1	31.04	4.86	12	5.9	4.35	3.1	0.49	1.2	0.59	0.44
综合人工工日		小计						3.1	0.49	1.2	0.59	0.44	
0.04工日		未计价材料费										0.11	
清单项目综合单价				5.93									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	种子(综合)			kg	0.025	4.55	0.11						
	复合肥			kg	0.006	23.07	0.14						
	喷播粘结剂			kg	0.0013	5.1	0.01						
	喷播保水剂			kg	0.004	4.29	0.02						
	其它材料费			元	0.03	0.86	0.03						
	水			m3	0.08	3.45	0.28						
	无纺布			m2	0.018	1.23	0.02						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	0.6	--					

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	272.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	非定型渠(管)道垫层砂砾石	10m3	0.0209 99	476.7	2857.9 2	22.95	99.93	49.97	10.01	60.01	0.48	2.1	1.05
6-823	非定型渠(管)道垫层砂	10m3	0.0348 72	363.44	2834.6 7	16.53	75.99	38	12.67	98.85	0.58	2.65	1.33
6-192换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)(DN mm以内)600	100m	0.0098 53	437.31	1591.1 4		87.46	43.73	4.31	15.68		0.86	0.43
6-343	管道闭水试验管径(mm以内)600	100m	0.0098 53	212.85	252.03		42.57	21.29	2.1	2.48		0.42	0.21
综合人工工日		小计						29.09	177.02	1.06	6.03	3.02	

0.34工日	未计价材料费					302.46		
清单项目综合单价					518.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂	t	0.7249 88	155.43	112.68			
	砾石 40	t	0.2969 26	145.72	43.27			
	HDPE φ600双壁波纹管 SN8	m	1.0050 06	300.95	302.46			
	HDPE橡胶圈 直径600	个	0.2266 19	69.18	15.68			
	镀锌铁丝 8~12#	kg	0.0067	5.15	0.03			
	焊接钢管 DN40	m	0.0002 96	15.92				
	橡胶护套管	m	0.0147 8	6.43	0.1			
	机砖	百块	0.0162 57	47.56	0.77			
	水	m3	0.3534 48	3.45	1.22			
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	0.2306 39	0.4497	0.1			
	其他材料费				--	3.17	--	
	材料费小计				--	479.48	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	534.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	非定型渠(管)道垫层砂砾石	10m3	0.0165	476.7	2857.9 2	22.95	99.93	49.97	7.87	47.16	0.38	1.65	0.82
6-823	非定型渠(管)道垫层砂	10m3	0.0231 87	363.44	2834.6 7	16.53	75.99	38	8.43	65.73	0.38	1.76	0.88
6-192换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)(DN mm以内)500	100m	0.0098 5	437.31	1209.3 4		87.46	43.73	4.31	11.91		0.86	0.43
6-343	管道闭水试验管径(mm以内)600	100m	0.0098 5	212.85	252.03		42.57	21.29	2.1	2.48		0.42	0.21
综合人工工日		小计						22.71	127.28	0.76	4.69	2.34	
0.26工日		未计价材料费					241.89						
清单项目综合单价					399.67								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	中(粗)砂	t	0.4946 01	155.43	76.88								
	砾石 40	t	0.2333 1	145.72	34								

HDPE φ500双壁波纹管 SN8	m	1.0047	240.76	241.89		
HDPE橡胶圈 直径500	个	0.2265 5	52.58	11.91		
镀锌铁丝 8~12#	kg	0.0066 98	5.15	0.03		
焊接钢管 DN40	m	0.0002 96	15.92			
橡胶护套管	m	0.0147 75	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0162 53	47.56	0.77		
水	m3	0.3533 41	3.45	1.22		
复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	0.2305 69	0.4497	0.1		
其他材料费			--	2.27	--	
材料费小计			--	369.17	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	820					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	非定型渠(管)道垫层砂砾石	10m3	0.015	476.7	2857.9 2	22.95	99.93	49.97	7.15	42.87	0.34	1.5	0.75
6-823	非定型渠(管)道垫层砂	10m3	0.0124 4	363.44	2834.6 7	16.53	75.99	38	4.52	35.26	0.21	0.95	0.47
6-191换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)(DN mm以内)400	100m	0.0098 83	397.84	636.41		79.57	39.78	3.93	6.29		0.79	0.39
6-342	管道闭水试验管径(mm以内)400	100m	0.0098 83	128.91	117.92		25.78	12.89	1.27	1.17		0.25	0.13
综合人工工日		小计							16.87	85.59	0.55	3.49	1.74
0.2工日		未计价材料费							140.59				
清单项目综合单价								248.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中(粗)砂				t	0.2946 37	155.43	45.8					
	砾石 40				t	0.2121	145.72	30.91					
	HDPE φ400双壁波纹管 SN8				m	1.0080 66	139.47	140.59					
	HDPE橡胶圈 直径400				个	0.2273 09	27.67	6.29					
	镀锌铁丝 8~12#				kg	0.0067 2	5.15	0.03					
	焊接钢管 DN40				m	0.0002 96	15.92						

橡胶护套管	m	0.0148 25	6.43	0.1	
机砖	百块	0.0072 15	47.56	0.34	
水	m ³	0.1483 11	3.45	0.51	
复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	0.1123 7	0.4497	0.05	
其他材料费			--	1.56	--
材料费小计			--	226.18	--

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	非定型渠(管)道垫层砂砾石	10m ³	0.02	476.7	2857.9 2	22.95	99.93	49.97	9.53	57.16	0.46	2	1
6-823	非定型渠(管)道垫层砂	10m ³	0.0064 32	363.44	2834.6 7	16.53	75.99	38	2.34	18.23	0.11	0.49	0.24
6-189换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)(DN mm以内)225	100m	0.0086 67	309.6	59.57		61.92	30.96	2.68	0.52		0.54	0.27
6-342	管道闭水试验管径(mm以内)400	100m	0.0086 67	128.91	117.92		25.78	12.89	1.12	1.02		0.22	0.11
综合人工工日		小计							15.67	76.93	0.57	3.25	1.62
0.18工日		未计价材料费							32.42				
清单项目综合单价								130.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中(粗)砂				t	0.2109 82	155.43	32.79					
	砾石 40				t	0.2828	145.72	41.21					
	PVC-U φ200双壁波纹管 SN8				m	0.8840 34	36.67	32.42					
	PVC-U管橡胶圈 直径225				个	0.1993 41	2.59	0.52					
	镀锌铁丝 8~12#				kg	0.0058 94	5.15	0.03					
	焊接钢管 DN40				m	0.0002 6	15.92						
	橡胶护套管				m	0.0130 01	6.43	0.08					
	机砖				百块	0.0063 27	47.56	0.3					
	水				m ³	0.1300 63	3.45	0.45					
复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	0.0985 44	0.4497	0.04						

	其他材料费	--	1.51	--	
	材料费小计	--	109.35	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井 φ1000*1100-1900 (收口式)	计量单位	座	工程量	54
------	--------------	------	---------------------------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-457换	M7.5砖砌圆形收口雨水检查井 井径1000 适用管径200~600 井深3.0m以内 (商品砼) (非泵送)	座	1	520.2	1408.11	30.35	110.11	55.06	520.2	1408.11	30.35	110.11	55.06
综合人工工日		小计							520.2	1408.11	30.35	110.11	55.06
6.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2123.83					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	机砖			百块	14.14	47.56	672.5		
	电			kW·h	0.118	0.81	0.1		
	水			m3	0.8795	3.45	3.03		
	钢纤维井盖 φ700			套	1	172.96	172.96		
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	270.099	0.4497	121.46		
	中(粗)砂			t	1.615024	155.43	251.02		
	(C15砼粒径40, 32.5级坍落度35~50) (商品砼) (非泵送)			m3	0.296	485.72	143.77		
	防水剂			kg	3.64835	4.29	15.65		
	其他材料费					--	27.62	--	
	材料费小计					--	1408.11	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口680*380*700	计量单位	座	工程量	54
------	--------------	------	----------------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	(C20砼粒径40, 32.5级坍落度35~50) 非定型井垫层 混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.012093	1257.32	4765.21	133.14	278.09	139.05	15.2	57.63	1.61	3.36	1.68
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.004441	2588.26	1595.33	84.26	534.5	267.25	11.49	7.08	0.37	2.37	1.19
6-787换	M7.5非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.051741	1345.64	3467.14	61.68	281.46	140.73	69.62	179.39	3.19	14.56	7.28

6-793换	非定型井 砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0148 41	1642.0 8	1327.2 8	58.35	340.09	170.04	24.37	19.7	0.87	5.05	2.52	
6-793附注1换	非定型井 砖墙井内侧抹灰(附注:砖井外壁需要抹灰)	100m2	0.0282 8	1313.6 7	1327.2 8	58.35	274.4	137.2	37.15	37.54	1.65	7.76	3.88	
6-810换	雨水井 钢纤维井盖安装	10套	0.1	370.14	1253.1 1		74.03	37.01	37.01	125.31		7.4	3.7	
综合人工工日		小计							194.84	426.65	7.69	40.5	20.25	
2.27工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									689.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电						kW·h	0.0493 39	0.81	0.04				
	水						m3	0.2695 25	3.45	0.93				
	机砖						百块	2.8193 67	47.56	134.09				
	沥青漆						kg	0.4305	10.29	4.43				
	模板木材						m3	0.0019 54	1608.5 2	3.14				
	复合木模板面板						m2	0.0932 61	37.19	3.47				
	钢支撑						kg	0.0661 71	3.03	0.2				
	零星卡具						kg	0.0059 95	2.77	0.02				
	圆钉						kg	0.0079 94	4.97	0.04				
	其它材料费						元	0.2220 5	0.86	0.19				
	钢纤维井盖680*380						套	1.01	103.78	104.82				
	碎石 5~40						t	0.1661 51	145.72	24.21				
	中(粗)砂						t	0.4534 54	155.43	70.48				
	复合硅酸盐水泥 32.5级						kg	136.00 938	0.4497	61.16				
	防水剂						kg	2.6108	4.29	11.2				
	其他材料费								--	8.23	--			
材料费小计								--	426.65	--				

项目编号	040504009002	项目名称	雨水管道接市政管网	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005换	雨水管道接市政管网	项	1		4323.9 8					4323.9 8			

综合人工工日	小计			4323.98					
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				4323.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	雨水管道接市政管网			项	1	4323.98	4323.98		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	4323.98	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进退场及安拆			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机)场外运输费光轮压路机(内燃)12t	次	1	537.5	134.18	2692.44			537.5	134.18	2692.44		
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费沥青混凝土摊铺机8t	次	1	967.5	73.26	4644.13			967.5	73.26	4644.13		
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装卸费沥青混凝土摊铺机8t	次	1	774		1207.05			774		1207.05		
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	次	1	1290	158.51	3169.24			1290	158.51	3169.24		
综合人工工日		小计						3569	365.95	11712.86			
35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15647.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木枕			m3	0.16	1071.94	171.51						
	镀锌铁丝 8#			kg	7	6.49	45.43						
	草袋			只	20	0.86	17.2						
	工、料具摊销费			元	1	58.61	58.61						
	其他材料费					--	73.2	--					
	材料费小计					--	365.95	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-道路及排水(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			130918.63			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	108496.1			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31	22422.53			
2	041109010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	79563.81			
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					210482.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-道路及排水(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	500000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	500000		

暂列金额明细表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-道路及排水(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	500000	用于路灯、绿化、暗沟增加等费用
合计			500000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-道路及排水(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-道路及排水(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-道路及排水(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-道路及排水(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		193822.76		193822.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7943555.71	2	158871.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7943555.71	0.34	27008.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7943555.71	0.1	7943.56
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8137378.47	10	813737.85
合计					1007560.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-道路及排水(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-土石方(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	670228	
1.1	人工费	47226.7	
1.2	材料费	461137.32	
1.3	施工机具使用费	141214.13	
1.4	企业管理费	13146.75	
1.5	利润	7503.09	
2	措施项目	25010.62	
2.1	单价措施项目费	4629.91	
2.2	总价措施项目费	20380.71	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	12957.27	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	11401.91	
5	税金	70664.05	
6	工程造价	777304.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-土石方(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沟塘清淤及回填						
1	040101005001	挖淤泥、杂土	1、河道淤泥、青坎杂土、道路红线以内杂物清理外运 2、运距:投标人自行考虑 3、具体方量以最终土方测绘报告为准,按实结算 4、现场便道措施投标人自行考虑(技术不限于铺设钢板)	m3	5607.85	16.25	91127.56	
2	040103001001	回填方	1、沟塘素土回填并压实,回填后标高满足业主要求 2、土源外购,运距投标人自行考虑 3、具体方量以最终土方测绘报告为准,按实结算 4、现场便道措施投标人自行考虑(技术不限于铺设钢板)	m3	8531	20.5	174885.5	
3	040103001002	回填方(灰土土方)	1、灰土土方 2、填方来源、运距:土源外购,运距投标人自行考虑	m3	10567.35	20.5	216630.68	
4	040101001001	路基土方开挖	1、土壤类别:投标人踏勘现场自行确定 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行确定 3、未利用部分全部清运出场,堆放场地投标人自行考虑,但必须符合环保及城管部门的要求,报价中包含一切相关费用	m3	8830.98	3.69	32586.32	
5	040201004001	掺石灰(特殊路基处理)	1、6%石灰土回填并压实,压实度达90% 2、工程量需经现场甲方及监理确认,同意后方可施工	m3	500	104.17	52085	
6	040202005001	碎石土(特殊路基处理)	1、配合比:70%碎石,30%素土 2、厚度:60cm	m3	500	118.54	59270	
7	040101002001	挖沟槽土方	清单特征: 1、土壤类别:投标人踏勘现场自行确定 2、挖土深度:投标人踏勘现场并结合施工方案自行确定 3、未利用部分全部清运出场,堆放场地投标人自行考虑,但必须符合环保及城管部门的要求,报价中包含一切相关费用	m3	4136.68	3.79	15678.02	
8	040103001003	管槽回填	1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:投标人自行踏勘现场并结合施工方案自行考虑	m3	3236.68	8.64	27964.92	
		分部小计					670228	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					670228	
1	041107002001	排水	1、河道排水（包含施工雨天、汛期等） 2、投标人根据现场条件及自身情况合理报价，结算时本项目费用不调整。	项	1	4629.91	4629.91	
		单价措施合计					4629.91	
合计							674857.91	

综合单价分析表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-土石方(002)

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、杂土		计量单位	m3	工程量	5607.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	0.001	541.8		7042.47	530.9	303.37	0.54		7.04	0.53	0.3
1-258	自卸汽车运土(4t以内)运距(km以内) 1	1000m3	0.001		41.4	7033.1	492.32	281.32		0.04	7.03	0.49	0.28
综合人工工日		小计							0.54	0.04	14.07	1.02	0.58
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	3.45	0.04					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.04	--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	8531					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006换	回填方	m3	1		20.5					20.5			
综合人工工日		小计								20.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	回填方				m3	1	20.5	20.5					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	20.5	--				

项目编码	040103001002	项目名称	回填方(灰土土方)		计量单位	m3	工程量	10567.35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	回填方(灰土土方)	m3	1		20.5					20.5			

综合人工工日	小计				20.5				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					20.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	回填方(灰土土方)			m3	1	20.5	20.5		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	20.5	--	

项目编码	040101001001	项目名称	路基土方开挖		计量单位	m3	工程量	8830.98					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	417.96		2911.18	233.04	133.17	0.42		2.91	0.23	0.13
综合人工工日		小计				0.42		2.91	0.23	0.13			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					3.69								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040201004001	项目名称	掺石灰(特殊路基处理)		计量单位	m3	工程量	500					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-391	坑、槽回填6%灰土 购土(m3)	m3	1	30.96	43.25	1.94	2.3	1.32	30.96	43.25	1.94	2.3	1.32
综合人工工日		小计				30.96	43.25	1.94	2.3	1.32			
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					104.17								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	黄土(特殊路基处理)			m3	1.19	20.5	24.4						
	生石灰			t	0.092	466.29	42.9						
	水			m3	0.1	3.45	0.35						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	67.65	--						

项目编码	040202005001	项目名称	碎石土(特殊路基处理)		计量单位	m3	工程量	500	
------	--------------	------	-------------	--	------	----	-----	-----	--

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-174+[2-175]*4 0换	石灰、土、碎石基层 石灰:土:碎石=30:70 机拌 厚60cm	100m ²	0.0166 67	2381.6 8	3669.1 3	197.46	180.54	103.17	39.7	61.15	3.29	3.01	1.72	
综合人工工日		小计							39.7	61.15	3.29	3.01	1.72	
0.46工日		未计价材料费							9.67					
清单项目综合单价								118.54						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	黄土(特殊路基处理)				m ³	0.4716 83	20.5	9.67						
	碎砖				t	1.5318 64	38.91	59.6						
	水				m ³	0.3606 74	3.45	1.24						
	其他材料费						--	0.31	--					
	材料费小计						--	70.82	--					

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m ³	工程量	4136.68							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-4	人工挖沟、槽土方一、二类土,深度在(m以内)2	100m ³	0.0001	2507.7 6			175.54	100.31	0.25			0.02	0.01	
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)不装车 一、二类土	1000m ³	0.0008 1	417.96		3478.3 6	272.74	155.85	0.34		2.82	0.22	0.13	
综合人工工日		小计							0.59		2.82	0.24	0.14	
0.01工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3.79						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编码	040103001003	项目名称	管槽回填	计量单位	m ³	工程量	3236.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)不装车 三类土	1000m ³	0.001	417.96		4141.8 1	319.18	182.39	0.42		4.14	0.32	0.18

1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃 压路机6~8t以 内	1000m3	0.001	417.96	51.75	2756.2	222.19	126.97	0.42	0.05	2.76	0.22	0.13	
综合人工工日		小计							0.84	0.05	6.9	0.54	0.31	
0.01工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8.64					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.015	3.45	0.05				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	0.05	--			

项目编码	041107002001	项目名称	排水		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-831	沟槽排水 排水 管道 管径 φ300~500	10m	86.8	38.7	0.28	9.1	3.35	1.91	3359.1 6	24.3	789.88	290.78	165.79	
综合人工工日		小计							3359.1 6	24.3	789.88	290.78	165.79	
39.06工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4629.91					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其它材料费						元	27.776	0.86	23.89				
	其他材料费								--	0.41	--			
	材料费小计								--	24.3	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-土石方(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			12957.27			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	10122.87			
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.42	2834.4			
2	041109010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	7423.44			
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					20380.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-土石方(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-土石方(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-土石方(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-土石方(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-土石方(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-土石方(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		11401.91		11401.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	695238.62	1.3	9038.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	695238.62	0.24	1668.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	695238.62	0.1	695.24
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	706640.53	10	70664.05
合计					82065.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：盐城市大丰区东港路建设项目-土石方(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									