

招标工程量清单

招 标 人： 盐城市大丰区万盈镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人： 盐城市同洲工程咨询有限公司

(单位盖章)

2022年11月15日

招标工程量清单

招标人：盐城市大丰区万盈镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：盐城市同洲工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：001
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：001
(签字或盖章)

编制人：001
(造价人员签字盖专用章)

复核人：001
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2022年11月15日

复核时间：2022年11月15日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈李线综合整治项目-万盈镇六里小街改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		混凝土道路						
1	040101001001	土方开挖、回填及场地平整	1、施工面(包含绿化部分)路面路基破碎、拆除、土方开挖、回填、场地平整、障碍物拆除、清杂等,具体情况需投标单位自行踏勘现场,根据图纸设计要求综合考虑; 2、弃土运距:投标人根据现场情况,自行考虑 3、取土运距:投标人根据现场情况,自行考虑 4、特别说明:本清单包含土方开挖、回填、垃圾清运、土方弃运及取土等工程,投标人须自行踏勘现场,结合企业自身实力综合考虑后报价	项	1			
2	040203007001	混凝土路面	1、素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ 2、250厚级配碎石垫层 3、120厚C25混凝土 4、其他未尽事宜详见图纸设计要求	m ²	4188.17			
3	040203007002	混凝土路面(出入口)	1、素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ 2、250厚级配碎石垫层 3、150厚C25混凝土 4、其他未尽事宜详见图纸设计要求	m ²	532.19			
4	040203008001	块料面层	1、素土夯实,压实度 $\geq 93\%$ 2、150厚碎石垫层 3、100厚C20混凝土基础 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆层 5、240*120*50灰色烧结砖 6、其他未尽事宜详见图纸设计要求	m ²	85.05			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、30厚1:2.5水泥砂浆 2、600*150*300芝麻灰火烧面PC砖侧石 3、其他未尽事宜详见图纸设计要求	m	594.52			
6	040205006001	停车位划线	1、材料品种:热熔标线涂料 2、工艺:热熔漆 3、线型:实线	m	328			
7	010607002001	成品篱笆	1、成品定制PVC棕色木纹围栏,沿菜地周边安装 2、具体材质、式样由业主选样确定	m	420.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010401003001	矮墙A	1、围墙下基础采用素土分层夯实，基础范围由软弱淤泥质土需要挖除，并采用1:1砂石分层夯实回填至基底设计标高，压实系数不小于0.97; 2、100厚碎石垫层 3、100厚C25混凝土基础 4、240*120*60青砖砌筑(60*120*60青砖) 5、其他未尽事宜详见图纸设计要求	m	188.09			
9	010401003002	矮墙B	1、围墙下基础采用素土分层夯实，基础范围由软弱淤泥质土需要挖除，并采用1:1砂石分层夯实回填至基底设计标高，压实系数不小于0.97; 2、100厚碎石垫层 3、100厚C25混凝土基础 4、240*120*60青砖砌筑(墙面装饰由业主选择确定，图纸样式仅供参考) 5、其他未尽事宜详见图纸设计要求	m	64.8			
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	7.37			
11	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	4.85			
12	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	8.49			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢筋Φ12mm以内	t	2.685			
		分部小计						
		雨水管网						
14	040101001002	土方开挖、回填及场地平整	1、雨水管网坑槽开挖、管网预埋后土方回填，具体情况需投标单位自行踏勘现场，根据图纸设计要求综合考虑; 2、弃土运距:投标人根据现场情况，自行考虑 3、取土运距:投标人根据现场情况，自行考虑 4、特别说明:本清单包含土方开挖、回填、垃圾清运、土方弃运及取土等工程，投标人须自行踏勘现场，结合企业自身实力综合考虑后报价	项	1			
15	040501004001	塑料管	1、材质及规格:HDPE双壁波纹管DN500 2、连接形式:承插口 3、铺设深度:根据井底标高 4、素土夯实，中粗砂垫层，180°砂石基础 5、其余具体要求详见图纸设计	m	213.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040501004002	塑料管	1、材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2、连接形式:承插口 3、铺设深度:根据井底标高 4、素土夯实,中粗砂垫层,180°砂石基础 5、其余具体要求详见图纸设计	m	251.25			
17	040501004003	塑料管	1、材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400 2、连接形式:承插口 3、铺设深度:根据井底标高 4、素土夯实,中粗砂垫层,180°砂石基础 5、其余具体要求详见图纸设计	m	187.3			
18	040501004004	塑料管	1、材质及规格:HDPE双壁波纹管DN600 2、连接形式:承插口 3、铺设深度:根据井底标高 4、素土夯实,中粗砂垫层,180°砂石基础 5、其余具体要求详见图纸设计	m	66.7			
19	040504001001	检查井、雨水井	1、井尺寸、类型:700圆井 2、垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层、C30混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砌块 4、勾缝、抹面要求 :1:2水泥砂浆抹面 5、砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格:连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖 7、踏步材质、规格:包塑铁爬梯 8、其他未尽事宜详见图纸设计要求	座	35			
20	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:丙型雨水口,详见苏S-01-2021,287-293 2、雨水箅盖座采用连体式防盗球墨铸铁雨水箅,等级D400 3、其他未尽事宜详见图纸设计要求	座	36			
		分部小计						
		广告牌						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040101001003	土方开挖、回填及场地平整	1、施工场地路面路基破碎、拆除、土方开挖、回填、场地平整、障碍物拆除、清杂等，具体情况需投标单位自行踏勘现场，根据图纸设计要求综合考虑； 2、弃土运距：投标人根据现场情况，自行考虑 3、取土运距：投标人根据现场情况，自行考虑 4、特别说明：本清单包含土方开挖、回填、垃圾清运、土方弃运及取土等工程，投标人须自行踏勘现场，结合企业自身实力综合考虑后报价	项	1			
22	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	0.9			
23	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.02			
24	010501005001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40微膨胀细石混凝土	m3	0.22			
25	010507007001	其他构件	1、构件的类型：柱脚包裹 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C15	m3	0.36			
26	010507007002	其他构件	1、构件的类型：垫块 2、部位：钢梁与房屋连接处 3、混凝土种类：非泵送商品砼 4、混凝土强度等级：C25 5、垫块须考虑墙面清理、开凿及恢复等相应的一切费用	m3	0.45			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋 ϕ 12mm以内	t	0.053			
28	010606012001	广告牌钢架	1、材质：Q235B 2、规格：300*5方钢管钢柱；200*5、150*5方钢管钢梁，160*80*5矩形钢管钢梁；300*320*12、280*100*12底板；4M16、2M14化学螺栓等 3、其他未尽事宜详见图纸设计要求	t	9.903			
29	020911001001	广告格栅	1、仿木色钢格栅安装在广告牌钢架上 2、广告喷绘布安装在广告格栅立面及底面，广告喷绘布式样由业主选样确定 3、其他未尽事宜详见图纸设计要求	m2	68.46			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈李线综合整治项目-万盈镇六里小街改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陈李线综合整治项目-万盈镇六里小街改造工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：陈李线综合整治项目-万盈镇六里小街改造工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：陈李线综合整治项目-万盈镇六里小街改造工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：陈李线综合整治项目-万盈镇六里小街改造工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：陈李线综合整治项目-万盈镇六里小街改造工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：陈李线综合整治项目-万盈镇六里小街改造工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：陈李线综合整治项目-万盈镇六里小街改造工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

