

招标工程量清单

招 标 人： 盐城市大丰区兴城投资开发有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏兴华工程项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

2022年10月26日

招标工程量清单

招标人：盐城市大丰区兴城投资
开发有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏兴华工程项目管理
咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

编制人：1
(造价人员签字盖专用章)

复核人：1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2022年10月26日

复核时间：2022年10月26日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水箱塔土建(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	清杂及平整	1、清除杂草、腐植土、建筑垃圾，绿化、具体清理工程需投标单位自行踏勘现场综合考虑 2、不可利用的部分运出施工现场，运距由投标人踏勘现场自行确定，处理方式符合市政环卫要求 2、弃土运距：投标人根据现场情况，自行考虑 3、取土运距：投标人根据现场情况，自行考虑 4、清单工程量按绿化占地面积计算	m2	115.53			
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度：由投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距：由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	307.46			
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度：由投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距：由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	22.63			
4	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求：按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种：按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	283			
5	010101002001	挖一般土方(室内地坪出土)	1、土壤类别：由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度：由投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距：由投标人踏勘现场自行考虑	m3	3.24			
		分部小计						
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结普通砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	6.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:MU15 KP1型砼多孔砖 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:240 4、砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	5.65			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	5.55			
9	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	19.36			
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.51			
11	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.21			
12	010502001001	矩形柱(基础)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m3	8.79			
13	010503004001	圈梁(地圈梁)	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.02			
14	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	1.13			
15	010505003001	楼承板砼	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.57			
16	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.42			
17	010515001001	砌体加固钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ6内钢筋加固 2、施工工艺:采用传统施工方法或植筋等,投标人自行考虑	t	0.021			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ6-10以内钢筋	t	1.307			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ12钢筋	t	0.165			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 φ14-22钢筋	t	0.651			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:二级钢 φ14-22钢筋	t	0.924			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
22	011101001001	地面	1、120厚C30细石混凝土随捣随抹; 2、120厚碎砖夯实 3、素土夯实(压实系数≥0.94)	m2	35.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507001001	坡道	1、20厚1:2水泥砂浆抹面,15厚金刚砂防滑条,中距80凸出坡面; 2、素水泥浆一道 3、100厚C30混凝土 4、200厚碎砖石水泥垫层,灌1:5水泥砂浆 5、素土夯实	m2	10.5			
24	011101006001	平面砂浆找平层	1、30厚外包金属网抹砂浆 2、楼梯梯段及踏步	m2	30.67			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
25	011201001001	外墙面积抹灰	1、5厚抹面砂浆(压入耐碱玻纤网格布一道); 2、15厚1:3水泥砂浆找平(掺5%防水剂); 3、刷界面处理剂一道	m2	35.01			
26	011201001002	墙面一般抹灰(内墙)	1、10厚1:2水泥砂浆抹面,满铺网格布一层; 2、10厚1:2.5水泥砂浆打底; 3、刷界面处理剂一道	m2	29.81			
27	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙乳胶漆二遍; 2、刮防水腻子1-2遍;	m2	35.01			
28	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型:墙面 2、腻子种类:满刮腻子二道,砂纸磨平 3、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二道	m2	29.81			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
29	010902003001	屋面刚性层	1、泡沫砼建筑找坡2%,最薄处30厚	m2	35.99			
30	010902003002	屋面找平层	1、20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	35.99			
31	010902002001	屋面涂膜防水	1、非固化橡胶沥青防水涂料1.5mm	m2	45.62			
32	010902001001	屋面卷材防水	1、4厚SBS改性沥青防水卷材1层	m2	45.62			
33	010902003003	屋面刚性层	1、50厚C30细石混凝土,内配双向Φ4@100钢筋网片(分格缝处应断开),粉平压光,分格缝做法详设计要求 2、低标号水泥砂浆隔离层	m2	35.99			
34	011507003001	屋面上人孔	1、屋面上人孔详见苏J03-2006-B/49	个	1			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010807001001	85系列铝合金8厚钢化安全玻璃,	1、框、扇材质:85系列铝合金8厚钢化安全玻璃, 2、玻璃品种、厚度:详见图纸质 3、具体窗型材要求、安全玻璃使用要求详见图纸设计,投标报价时需综合考虑使用安全玻璃的价格,结算时单价不调整 4、含预埋件、五金、门锁、施工、油漆、检验、塞缝及配合等相关费用	m2	23.76			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、投标单位自行考虑垂直运输机械及相应的基础	m2	60.48			
3	011706002001	排水、降水	1、投标人自行勘探现场综合考虑报价	项	1			
4	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m2	6.58			
5	011702001002	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	15.84			
6	011702001003	带形基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	13.66			
7	011702005001	基础梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	2.11			
8	011702002001	矩形柱(基础)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、支模高度:≤3.6M内 4、柱截面尺寸:周长≤5M	m2	34.97			
9	011702008001	圈梁(地圈梁)模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	8.53			
10	011702025001	压顶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	9.51			
11	011702011001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	23.67			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水箱塔土建(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市级优质结构)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水箱塔土建(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10125.39		
2	暂估价	2160		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2160		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	12285.39		

暂列金额明细表

工程名称：水箱塔土建(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		10125.39	
合计			10125.39	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水箱塔土建(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	钢板门		2160			综合单价： 600元/m ² 数量：3.6m ²
合计			2160			

计日工表

工程名称：水箱塔土建(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水箱塔土建(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水箱塔土建(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水箱塔土建(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水箱塔钢结构(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		墙、柱面装饰						
1	011207001001	墙面装饰板	1、0.5厚900型单层彩钢板(横铺彩钢板) 2、含墙面包角、门窗口包角、女儿墙压顶、1.2米压顶泛水板的费用	m ²	342.4			
2	010606011001	泛水板	1、2厚铝合金盖板 2、密封材料封口 3、射钉@900	m	24.08			
3	010606011002	泛水板	1、1厚铝合金盖板 2、子密封材料封口 3、射钉@900	m	25.04			
4	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位:女儿墙泛水 2、厚度300mm岩棉	m ²	37.56			
5	011303001001	钢雨棚	1、上面板压型钢板、下面装饰板、侧面装饰板、封檐板、彩板天沟、泛水 2、做法、要求详见:详见图纸 3、清单面积为水平投影面积	m ²	2.1			
		分部小计						
		金属结构工程						
6	010516001001	锚栓	1、螺栓种类:Q235 2、规格:M24 3、含调整螺母、双螺母、70*70*14垫板	套	16			
7	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	0.392			
8	010516005001	栓钉(柱)	1、栓钉d16-80	个	224			
9	010603001001	钢柱	1、柱类型:箱型钢柱 2、钢材品种、规格:Q355B钢、详见图纸 3、结构涂装前应进行表面除锈处理,其质量标准应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级除锈等级》(GB8923)中规定的Sa2.5级。 4、探伤要求:探伤符合设计及施工验收规范要求 5、场外运输踏勘现场自行确定	t	15.091			
10	010603001002	钢柱	1、柱类型:H型钢柱 2、钢材品种、规格:Q235B钢、详见图纸 3、结构涂装前应进行表面除锈处理,其质量标准应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级除锈等级》(GB8923)中规定的Sa2.5级。 4、探伤要求:探伤符合设计及施工验收规范要求 5、场外运输踏勘现场自行确定	t	1.338			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010604001001	钢梁	1、钢梁类型:H型钢 2、钢材品种、规格:Q355B 3、结构涂装前应进行表面除锈处理,其质量标准应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级除锈等级》(GB8923)中规定的Sa2.5级。 4、探伤要求:探伤符合设计及施工验收规范要求 5、报价中包含高强连接螺栓 6、场外运输踏勘现场自行确定	t	5.135			
12	010606001001	钢支撑	1、屋面钢支撑 2、钢材品种、规格:L50*5角钢隅撑详见图纸 3、结构涂装前应进行表面除锈处理,其质量标准应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级除锈等级》(GB8923)中规定的Sa2.5级。 4、场外运输踏勘现场自行确定	t	0.018			
13	010605001001	楼承板	1、楼承板YX-70-200-600(1.2)、2.6mm厚封堵板 2、工作内容含楼承板、封堵板、焊钉的费用综合考虑在报价中 3、按图示尺寸水平投影面积计算	m ²	41.51			
14	010606002001	墙面钢檩条(Q355B)	1、钢材品种、规格:镀锌C200*75*20*2.5、镀锌C250*75*20*2.5 2、报价中包含连接螺栓 3、镀锌要求详见图纸 4、场外运输踏勘现场自行确定	t	2.794			
15	010606001002	钢支撑	1、墙面钢支撑 2、钢材品种、规格:Φ12圆钢、详见图纸 3、结构涂装前应进行表面除锈处理,其质量标准应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级除锈等级》(GB8923)中规定的Sa2.5级。 4、报价中包含花篮螺栓 5、场外运输踏勘现场自行确定	t	0.157			
16	010606001003	钢支撑	1、墙面钢支撑 2、钢材品种、规格:Φ32*2.0详见图纸 3、结构涂装前应进行表面除锈处理,其质量标准应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级除锈等级》(GB8923)中规定的Sa2.5级。 4、报价中包含花篮螺栓 5、场外运输踏勘现场自行确定	t	0.013			
17	010606008001	爬梯	1、屋面上人梯做法参见15J401-A28	t	0.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格:详见图纸 2、钢梯形式:踏步式 3、结构涂装前应进行表面除锈处理,其质量标准应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级除锈等级》(GB8923)中规定的Sa2.5级。 4、场外运输踏勘现场自行确定	t	3.852			
19	011503001001	楼梯栏杆	1、做法要求详见15J403-A1/B14	m	16.82			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
20	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、单层钢柱、柱间钢支撑 2、非膨胀型防火涂料耐火极限≥2.5小时 3、施工要求详见图纸	m ²	141.01			
21	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、屋面梁、楼梯 2、非膨胀型防火涂料耐火极限≥1.5小时 3、施工要求详见图纸	m ²	210.79			
22	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、屋面楼承板 2、膨胀型防火涂料耐火极限≥1.0小时 3、施工要求详见图纸	m ²	71.4			
23	011405001001	金属面油漆	1、钢结构构件的防腐涂料均采用铁红环氧改性M树脂底漆,及醇酸改性氯化橡胶磁漆面漆,涂装为两底两面,涂层中,其面漆为工厂一道,安装完毕后涂一道面漆,在运输,吊装过程中被损坏的部位,应按上述要求补涂,漆层干漆膜总厚度室内为125 μm	m ²	423.2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
2	011701002001	单层轻钢厂房脚手架柱梁 屋面瓦安装		m ²	42			
3	011701002002	单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 单层墙板		m ²	354.9			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水箱塔钢结构(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.6				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.1				
2	011707010001	工程按质论价(市级优质结构)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水箱塔钢结构(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	34416.04		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	34416.04		

暂列金额明细表

工程名称：水箱塔钢结构(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		34416.04	
	合计		34416.04	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水箱塔钢结构(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：水箱塔钢结构(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水箱塔钢结构(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水箱塔钢结构(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水箱塔钢结构(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水箱塔水电、消防(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水部分						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC、De110 4、连接形式:粘接 5、含雨水口、斗	m	14.4			
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:投标单位踏勘现场自行确定 2、挖沟深度:投标人根据图纸结合施工现场自行确定 3、回填要求:达到图纸设计要求 4、按照计价定额计算规则计算工程量 5、包括土方开挖、回填、夯实	m ³	1.44			
3	040504001001	砌筑井	1、名称:砖砌雨水井 2、含土方挖、填及砼井盖	座	1			
		分部小计						
		消防水箱给水系统						
4	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:热镀锌衬塑钢管、DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	20.15			
5	031003001001	螺纹阀门	1、类型:螺纹阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	3			
6	031003001002	螺纹阀门	1、类型:电磁阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003001003	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
8	031003001004	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
9	030503006001	传感器	1、名称:液位传感器	支	1			
10	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热镀锌钢管、DN100 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	20.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030901010001	室内消火栓	1、名称:检查试压消火栓 2、安装方式:壁挂 3、附件材质、规格:内配水带、水枪、按钮等 4、具体详见图纸设计要求	套	1			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰连接	个	1			
13	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	1			
14	030503006002	传感器	1、名称:流量开关 2、功能:流量>2.0L/s时开启消火栓主泵	支	1			
15	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称:止回阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	1			
16	031006015001	水箱	1、名称:智能型箱泵一体化消防增压稳压给水设备 2、型号、规格:4m*4m*2m 3、成套设备包括高位消防水箱18m ³ 、增压稳压设备、滴流管、18目不锈钢防虫网罩、泄空管、保温、气压罐、阀门、泵、管道及阀门等,具体详见图纸设计要求 4、水箱(无横缝、无焊接一次模压成型大模块水箱) 5、包括设备吊装、设备基础制作、安装	台	1			
17	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:冷底子油、热沥青 3、涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	m ²	6.96			
18	031201001002	管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m ²	0.56			
19	030815001001	管架制作安装	1、名称:一般管架 2、材质:型钢	kg	19.42			
20	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:除轻锈 2、油漆品种:红丹防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:二道	kg	19.42			
21	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种:橡塑管壳保温 2、绝热厚度:40mm	m ³	0.15			
22	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:双导轨铝箔胶带	m ²	4.7			
23	030901013001	灭火器	1、名称:手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号:MFZ/ABC3灭火器	组	2			
		分部小计						
		强电系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:ALPD,含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件,具体以设计施工图纸为准 3、接线端子材质、规格:根据实际确定 4、安装方式:壁挂或暗装	台	1			
25	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:ALE,含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件,具体以设计施工图纸为准 3、接线端子材质、规格:根据实际确定 4、安装方式:壁挂或暗装	台	1			
26	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、规格:ACXFWY,含箱体、浪涌保护器、开关、断路器等所有元器件,具体以设计施工图纸为准 3、基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 4、接线端子材质、规格:根据实际确定 5、安装方式:落地安装	台	1			
27	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:暗配	m	300			
28	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	378.44			
29	030411001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	32.11			
30	030411001004	配管	1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:DN15 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	150.1			
31	030411004001	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZAN-BYJ-1.5	m	40.5			
32	030411004002	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZN-BYJ-2.5	m	92.73			
33	030411004003	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZAN-BYJ-2.5	m	600.5			
34	030411004004	配线	1、名称:铜芯导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZAN-BYJ-4	m	117.83			
35	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-5*6	m	300			
36	030408002001	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:KYY23-4*1.5 3、敷设方式、部位:管道敷设	m	164.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030408002002	控制电缆	1、名称:控制电缆 2、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3、敷设方式、部位:管道敷设	m	150			
38	030412001001	普通灯具	1、名称:楼梯吸顶灯 2、规格:36W 3、安装形式:吸顶	套	2			
39	030412002001	工厂灯	1、名称:LED天棚灯 2、安装形式:吊管式	套	1			
40	030412004001	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、型号:HZ-BLZC-II, 10W 3、安装形式:墙壁式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	5			
41	030412004002	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯 2、型号:HZ-BLZC-II, 3W 3、安装形式:墙壁式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	1			
42	030412004003	装饰灯	1、名称:楼层指示标志灯 2、型号:HZ-BLJC-II, 1W 3、安装形式:墙壁式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	2			
43	030412004004	装饰灯	1、名称:方向标志灯 2、型号:HZ-BLJC-II, 1W 3、安装形式:墙壁式 4、其它技术参数详见图纸设计要求	套	2			
44	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:10A、250V 3、安装方式:暗装	个	1			
45	030411006001	接线盒	1、名称:开关、插座盒 2、材质:钢质 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	1			
46	030411006002	接线盒	1、名称:灯头、接线盒 2、材质:钢质 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	13			
47	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:φ10 4、安装形式:沿折板支架敷设	m	58.9			
48	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线敷设 2、材质:利用建筑物主筋引下	m	55			
49	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、规格:利用圈梁钢筋	m	27.25			
50	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:防雷测试点 2、材质:型钢	块	4			
51	030409001001	接地极	1、名称:接地端子板 2、材质:钢板 3、规格:100*100*10	块	4			
52	030409002001	接地母线	1、名称:户外接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030409002002	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	1.5			
54	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:MEB总等电位联结端子箱	台	1			
55	030414011001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、类别:调试	系统	1			
56	040504001002	砌筑井	1、名称:砖砌强电井 2、含土方挖填 3、具体规格根据现场实际情况及验收规范要求	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水箱塔水电、消防(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水箱塔水电、消防(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14931.96		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	14931.96		

暂列金额明细表

工程名称：水箱塔水电、消防(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		14931.96	
	合计		14931.96	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水箱塔水电、消防(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：水箱塔水电、消防(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水箱塔水电、消防(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水箱塔水电、消防(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水箱塔水电、消防(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地面一体化泵站土建(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	清杂及平整	1、清除杂草、腐植土、建筑垃圾，绿化、具体清理工程需投标单位自行踏勘现场综合考虑 2、不可利用的部分运出施工现场，运距由投标人踏勘现场自行确定，处理方式符合市政环卫要求 2、弃土运距：投标人根据现场情况，自行考虑 3、取土运距：投标人根据现场情况，自行考虑 4、清单工程量按绿化占地面积计算	m2	320			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、密实度要求：满足设计和规范要求 3、填方材料品种：符合回填要求的素土	m3	108			
3	010103001002	外购土方	1、土方为外购土方，按压实方计，承包人应按照制定的方案进行取土，并充分考虑取土相关措施费用（包含土源、运距、取土便道、卸土、修整边坡等费用）包含在土方单价中。	m3	49.68			
混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	19.31			
5	010501004001	有梁满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	44.85			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ6-10以内钢筋	t	0.762			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12钢筋	t	4.247			
8	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ14-22钢筋	t	1.68			
分部小计								
分部分项合计								
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
2	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	6.21			
3	011702001002	有梁满堂基础模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	169.6			
单价措施合计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地面一体化泵站土建(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地面一体化泵站土建(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8948.23		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	8948.23		

暂列金额明细表

工程名称：地面一体化泵站土建(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		8948.23	
合计			8948.23	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地面一体化泵站土建(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：地面一体化泵站土建(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地面一体化泵站土建(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地面一体化泵站土建(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地面一体化泵站土建(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地面一体化泵站安装(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	031006015001	水箱	1、名称:智慧型消防集成泵站 2、型号、规格:ZY6/45-150-XBZ-MX 3、泵站 21000mm*7000mm*3000mm,含泵房 4000mm*4000mm*3000mm,SW复合水箱有效容积324m3 4、包括消防栓泵(Q=45L/S, H=52m, N=37KW)一用一备、各类阀门、控制柜(控制柜内置于泵房内,运行数据可记录调用)等成套泵站内所有设备,具体详见图纸设计要求 5、采用SW箱体螺栓装配式,顶板为2.0mm厚热镀锌钢板;侧板、底板3.0厚不锈钢复合板材模压拉伸成型,保证水质 6、智慧消防管理系统,设备数据信息采集到云端,通过平台数据分析功能对设备当前状况进行系统管理。 7、其他:满足图纸设计、规范及招标文件、技术任务书的技术要求	台	1			
2	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	100			
3	030411001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	0.5			
4	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZR-YJV-3*50+2*25 3、敷设方式、部位:管道敷设	m	100			
5	030408006001	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格:ZR-YJV-3*50+2*25	个	4			
6	030409002001	接地母线	1、名称:户外接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40*4	m	3			
7	030409001001	接地极	1、名称:角钢接地极 2、材质:热镀锌角钢 3、规格:L-50*50*2500	根	1			
8	031001006001	塑料管	1、名称:排水管 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC、De110 4、连接形式:粘接	m	0.5			
9	030414011001	接地装置	1、名称:独立接地装置 2、类别:调试	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	010101002001	路面开槽、恢复	1、包括路面机械切缝开槽、土方开挖、垃圾清运及恢复原样，投标单位需现场勘察，充分考虑各种因素后自行报价，结算时综合单价不予调整 2、工程量按单根管道长度累加计算	m	85				
11	040504001001	砌筑井	1、名称:砖砌强电井 2、含土方挖、填及砼井盖 3、具体规格根据现场实际情况及验收规范要求	座	1				
12	040504001002	砌筑井	1、名称:砖砌排水井 2、含土方挖、填及砼井盖 3、具体规格根据现场实际情况及验收规范要求	座	1				
		分部分项合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地面一体化泵站安装(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地面一体化泵站安装(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	63655.86		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	63655.86		

暂列金额明细表

工程名称：地面一体化泵站安装(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		63655.86	
合计			63655.86	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地面一体化泵站安装(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：地面一体化泵站安装(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地面一体化泵站安装(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地面一体化泵站安装(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地面一体化泵站安装(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011602001001	围墙拆除	1、拆除基础、围墙、压顶、栏杆 2、基础深度和做法由投标人踏勘现场自行考虑 3、垃圾处理：拆除的建筑垃圾清理外运，具体运距由施工单位自行考虑，结算时运距不做调整，清运建筑垃圾要满足环卫、渣土管理部门要求，不得二次污染环境	m	35			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：由投标人踏勘现场自行考虑 2、挖土深度：投标人踏勘现场并结合施工方案自行考虑 3、弃土运距：由投标人踏勘现场自行考虑 4、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	43.16			
3	010103001001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求：按图纸设计及规范要求 3、填方材料品种：按图纸设计及规范要求，素土回填分层夯实 4、填方及运距投标人自行考虑 5、按照计价定额计算规则计算工程量	m3	28.69			
4	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎砖垫层	m3	4.14			
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结普通砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4、20厚1:2水泥砂浆掺5%%避水浆	m3	10.33			
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结普通砖 2、墙体厚度：240 3、墙体类型：围墙 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	1.73			
7	010507005001	压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.59			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ6-10以内钢筋	t	0.15			
9	011204003001	块料墙面	1、外墙12厚1:3水泥砂浆打底，6厚1:2.5水泥砂浆粉面压实抹光，外墙面砖面层(颜色及尺寸参照相邻围墙)	m2	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011503001001	围墙栏杆	1、立柱材料种类、规格:60*60*3主立管方钢管、20*20*1.5立管 2、上、下、中横杆材料种类、规格:40*40*2.5钢管 3、固定配件种类:-6*80*80预埋件, φ6锚筋 4、钢管应刷环氧富锌底漆2遍,环氧云铁中间漆1遍,丙烯酸聚氨酯涂料面漆2遍。颜色为灰色。 4、报价中包含制作、运输、安装等相关费用 5、具体做法详见设计图纸	m	60			
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
2	011701003001	里脚手架	1、搭设用途:栏杆脚手架 2、搭设方式:投标人自行确定 3、搭设高度:h≤3.6m 4、脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准JGJ 130、建建[2000]230号等规范自行确定	m2	123			
3	011702025001	压顶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	21.6			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4011.68		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	4011.68		

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		4011.68	
合计			4011.68	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：围墙工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外生活给水(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外生活水管网						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管(PN2.5MPa)、DN150 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	100.22			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管(PN1.0MPa)、DN100 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	3.89			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管(PN1.0MPa)、DN65 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	20.63			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管(PN1.0MPa)、DN50 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	3.86			
5	031003001001	螺纹阀门	1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰连接	个	2			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	1			
8	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	2			
9	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称:止回阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	1			
10	031003013001	水表	1、名称:水表 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003013002	水表	1、名称:水表 2、型号、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	1			
12	031003013003	水表	1、名称:水表 2、型号、规格:DN65 3、连接形式:法兰连接	个	2			
13	031003013004	水表	1、名称:水表 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1			
14	040504001001	砌筑井	1、名称:砖砌水表阀门井 (高位水箱给水) 2、含土方挖填 3、具体规格根据现场实际情况及验收规范要求	座	1			
15	040504001002	砌筑井	1、名称:砖砌水表阀门井 (商务综合楼给水) 2、含土方挖填 3、具体规格根据现场实际情况及验收规范要求	座	2			
16	040504001003	砌筑井	1、名称:砖砌水表阀门井 (地上泵房水池给水) 2、含土方挖填 3、具体规格根据现场实际情况及验收规范要求	座	1			
17	040504001004	砌筑井	1、名称:砖砌水表阀门井 (市政给水) 2、含土方挖填 3、具体规格根据现场实际情况及验收规范要求	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外生活给水(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外生活给水(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3428.1		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	3428.1		

暂列金额明细表

工程名称：室外生活给水(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		3428.1	
合计			3428.1	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外生活给水(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外生活给水(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外生活给水(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外生活给水(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外生活给水(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防给水(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外消防管网						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管(PN2.5MPa)、DN150 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	318.75			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管(PN2.5MPa)、DN100 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	11.12			
3	030901011001	室外消火栓	1、名称:室外地上式消火栓 2、安装方式:地上 3、型号、规格:1.0MPa浅100型 4、含消火栓基础	套	3			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	3			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	5			
6	010101002001	路面开槽、恢复	1、包括路面机械切缝开槽、土方开挖、垃圾清运及恢复原样,投标单位需现场勘察,充分考虑各种因素后自行报价,结算时综合单价不予调整 2、由于室外生活给水与消防给水管道并排铺设,故室外生活给水涉及费用不另外计取,在本清单中综合考虑,结算工程量按消防给水管道的单根长度累加计算	m	329.9			
7	040504001001	砌筑井	1、名称:砖砌阀门井 2、含土方挖填及复合井盖 3、具体规格根据现场实际情况及验收规范要求	座	8			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防给水(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防给水(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10108.2		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	10108.2		

暂列金额明细表

工程名称：室外消防给水(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		10108.2	
	合计		10108.2	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防给水(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外消防给水(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防给水(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防给水(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外消防给水(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化移栽(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	移栽乔木	1、种类:具体品种投标单位自行踏勘现场确定 2、胸径:6.0-9.9cm 3、将现场施工范围内的苗木移植到建设单位指定地点,包括起挖、运输、栽植、草绳绕树干、支撑等一切工作	株	1			
2	050102001002	移栽乔木	1、种类:具体品种投标单位自行踏勘现场确定 2、胸径:10.0-14.9cm 3、将现场施工范围内的苗木移植到建设单位指定地点,包括起挖、运输、栽植、草绳绕树干、支撑等一切工作	株	29			
3	050102001003	移栽乔木	1、种类:具体品种投标单位自行踏勘现场确定 2、胸径:15.0-19.9cm 3、将现场施工范围内的苗木移植到建设单位指定地点,包括起挖、运输、栽植、草绳绕树干、支撑等一切工作	株	7			
4	050102001004	移栽乔木	1、种类:具体品种投标单位自行踏勘现场确定 2、胸径:20.0-24.9cm 3、将现场施工范围内的苗木移植到建设单位指定地点,包括起挖、运输、栽植、草绳绕树干、支撑等一切工作	株	3			
5	050102001005	移栽乔木	1、种类:具体品种投标单位自行踏勘现场确定 2、胸径:≥25.0cm 3、将现场施工范围内的苗木移植到建设单位指定地点,包括起挖、运输、栽植、草绳绕树干、支撑等一切工作	株	7			
6	050102002001	栽植灌木	1、种类:具体品种投标单位自行踏勘现场确定 2、蓬径:≥300cm 3、高度:250-300cm 4、将现场施工范围内的苗木移植到建设单位指定地点,包括起挖、运输、栽植、草绳绕树干等一切工作	株	1			
7	050102003001	栽植竹类	1、种类:具体品种投标单位自行踏勘现场确定 2、高度:≥500cm 3、将现场施工范围内的苗木移植到建设单位指定地点,包括起挖、运输、栽植、草绳绕树干等一切工作	丛	20			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化移栽(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	050405009001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	050405010001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	05B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	050405003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化移栽(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化移栽(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化移栽(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化移栽(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化移栽(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化移栽(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化移栽(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

