12、根据本次勘察成果，该场地无河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等其他对工程不利的埋藏物。

13、取土钻孔采用直径 2cm 左右干粘土球进行回填并封孔。

14、基槽（坑）开挖后应及时通知我单位进行验槽（坑）工作。基槽（坑）开挖过程中若发现地质条件与勘察报告和设计文件不一致、或遇到异常情况时，请及时通知我单位查明原因。

15、本工程高程系统采用 1985 国家高程基准，高程接测点引自拟建场地西侧水泥路上一点，其高程为 3.19m（甲方提供）。所采用坐标系为 2000 国家大地坐标系。若设计、施工采用其它高程基准或高程接测点，需与本工程基准点进行联测、复核。

16、场地地质条件对本工程可能造成的工程风险及预防措施详见下表：

工程风险	风险控制因素	防范措施
地震安全风险	处于抗震不利地段	建议设计进行抗震验算、
基坑失稳坍塌、流土风险	场地地质条件差、周边环境影响大、降排水措施失效、放坡比例不当、地下管线渗漏、坑边荷载超限等	基坑设计时综合考虑地质条件及周边工况；基坑周边堆载不超过设计限值、确保施工质量、降水连续运转、放坡比例合理、加强监测等
地下结构上浮风险	施工期停止降水时间不当、抗浮措施选择不当或失效等	施工期降水停止时间应满足上部结构上浮要求、进行抗浮设计并选择合理抗浮措施
地基强度不足和变形超限风险	基础选型、承载力选取不当	选择合理的基础类型、建议设计合理选取承载力，并按变形控制原则进行设计

十七、说明

1、各土层 fak 值根据静力触探试验，土工试验，并结合经验值和野外鉴定综合分析提供。

2、各土层岩土参数按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001（2009 年版））有关条文修正及经验选用。

3、拟建物位置和尺寸如有改动时，请及时联系我单位进行补充勘察，以确保资料的完整性和准确性。

4、勘察外业施工时，在每个勘探孔附近（3.0m 左右）采取一个潜水水位观测孔以代替勘探孔位置潜水水位观测来使得外业施工顺利进行。

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏文博建筑设计有限公司
资质证书编号 A132012796
江苏省住房和城乡建设厅监制(L)
有效期至二〇二二年九月三十日

盐城市大丰区邦百工程建设施工图审查有限公司
房屋建筑工程施工图审查专用章
审查专用章号 320921442
有效期：长期
江苏省住房和城乡建设厅监制