

招标工程量清单

招 标 人： 江苏大丰经济开发区管理委员会

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏建友兴业工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2022年10月11日

招标工程量清单

招标人：江苏大丰经济开发区管
理委员会
(单位盖章)

造价咨询人：江苏建友兴业工程项
目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：沈刚
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：宗兴
(签字或盖章)

编制人：王波
(造价人员签字盖专用章)

复核人：单勇
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2022年10月11日

复核时间：2022年10月11日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑外立面整治						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位:外墙面破损、空鼓、渗漏及开裂处,含外墙砖部分 2、垃圾处理:拆除的垃圾由投标人全部清理出施工现场,运距≥5km,最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距,并且满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	2009.4			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1、工程部位:建筑外立面破损、空鼓及开裂等处,含外墙砖部分 2、抗裂措施:满刷界面剂,钉热镀锌钢丝网一道 3、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3防水砂浆 4、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5防水砂浆 5、报价说明:砂浆修补面要平整,修补后同其它部位在同一平面内,不得有凹陷或凸出现象	m2	2009.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011406001001	抹灰面油漆	<p>1、工程部位:原外墙涂料、外墙砖立面,含檐沟底侧面、阳台底面等处</p> <p>2、基层处理:原外墙涂料、喷砂面、瓷砖面打磨清理干净,达到规范要求;</p> <p>2、腻子种类、遍数:满刮柔性防水腻子两道找平(外墙砖面处、喷砂处须批专用瓷砖或喷砂面腻子)</p> <p>3、油漆品种、刷漆遍数:高弹性乳胶漆,底涂两遍,面涂两遍</p> <p>4、品牌:亚士、多乐士、三棵树、嘉宝莉、富思特</p> <p>5、报价说明:</p> <p>1)、投标人须将封堵外墙洞口(如油烟机、空调类)按招标人要求进行涂料分格施工,以上涉及的相关费用考虑在本清单综合单价内</p> <p>2)、外墙拆除及出新均包含脚手费用:具体使用何种脚手(登高)由投标人勘查现场确定(必须符合安全规范要求,严禁使用不符合法律法规规定的工具),施工单位需综合考虑报价,考虑到本项目楼栋较多,场内外居民出入安全责任重大,投标人中标实施前提供具体的施工方案报建设单位及有关现场监督单位审查,经书面确认后进场组织实施;</p> <p>3)、本清单包含安全通道品、防护棚的搭设,安全通道口、防护棚搭设要确保在整个施工过程中满足车辆、人员通行及安全</p>	m2	10046.99			
4	011201001002	外墙面钢筋裸露修补	<p>1、修补部位:阳台、挑板等构件</p> <p>2、修补方法:凿除松动砼,清理干净,采用5mm厚环氧砂浆底层,12mm厚1:2.5防水砂浆面层</p> <p>3、要求:裸露钢筋必须全部用环氧砂浆包裹。</p>	m2	50			
		分部小计						
		围墙整治						
5	011604002002	立面抹灰层拆除	<p>1、拆除部位:围墙面破损、空鼓及开裂处</p> <p>2、垃圾处理:拆除的垃圾由投标人全部清理出施工现场,运距≥5km,最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距,并且满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境</p>	m2	880			
6	011201001003	墙面一般抹灰	<p>1、工程部位:围墙面破损、空鼓及开裂等处</p> <p>2、抗裂措施:满刷素水泥浆,网格布一道</p> <p>3、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆</p> <p>4、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆</p>	m2	880			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011406001002	抹灰面油漆	1、工程部位:围墙面 2、基层处理:原涂料、喷砂面、瓷砖面打磨清理干净,达到规范要求; 2、腻子种类、遍数:满刮柔性防水腻子两道找平(外墙砖面处、喷砂处须批专用瓷砖或喷砂面腻子) 3、油漆品种、刷漆遍数:高弹性乳胶漆,底涂两遍,面涂两遍 4、品牌:亚士、多乐士、三棵树、嘉宝莉、富思特 5、报价说明: 1)、投标人须将封堵外墙洞口(如油烟机、空调类)、按招标人要求进行涂料分格施工,以上涉及的相关费用考虑在本清单综合单价内 2)、外墙拆除及出新均包含脚手费用:具体使用何种脚手(登高)由投标人勘查现场确定(必须符合安全规范要求,严禁使用不符合法律法规规定的工具);施工单位需综合考虑报价,考虑到本项目楼栋较多,场内外居民出入安全责任重大,投标人中标实施前提供具体的施工方案报建设单位及有关现场监督单位审查,经书面确认后进场组织实施;	m2	880			
		分部小计						
		楼梯间、单元楼道等室内公共区域						
8	011608002001	墙面、天棚基层处理	1、处理部位:楼梯间、单元楼道等公共内墙及天棚面 2、处理方法:原墙面、天棚涂料面铲除清理干净,满足后续涂料施工要求 3、垃圾处理:拆除的垃圾由投标人全部清理出施工现场,运距 ≥ 5 km,最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距,并且满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	1873.78			
9	011604002003	立面抹灰层拆除	1、拆除部位:公共内墙面泛碱、起砂、空鼓及开裂等处 2、垃圾处理:拆除的垃圾由投标人全部清理出施工现场,运距 ≥ 5 km,最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距,并且满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	468.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011201001004	墙面一般抹灰	1、工程部位:公共内墙面泛碱、起砂、空鼓及开裂等处 2、抗裂措施:满刷界面剂,铺耐碱玻纤网格布一道 3、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3防水砂浆 4、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5防水砂浆 5、砂浆具体厚度按周边墙面同厚调整	m2	468.44			
11	011406001003	抹灰面油漆	1、工程部位:楼梯间、单元楼道等公共内墙面 2、腻子种类、厚度:耐水腻子分遍刮平,2mm厚 3、油漆品种、刷漆遍数:白色内墙乳胶漆,两遍 4、说明:施工单位应充分考虑拆除及出新的登高费用综合报价,结算时不再增加脚手或其它登高措施费,投标报价考虑踢脚线不同颜色区分。	m2	1516.14			
12	011406001004	抹灰面油漆	1、工程部位:楼梯间、单元楼道等公共天棚面 2、腻子种类、厚度:耐水腻子分遍刮平,2mm厚 3、油漆品种、刷漆遍数:白色内墙涂料,两遍 4、说明:施工单位应充分考虑拆除及出新的登高费用综合报价,结算时不再增加脚手或其它登高措施费	m2	826.08			
		分部小计						
		雨水管、空调集水管						
13	011612001001	落水管拆除	1、管道种类、材质:屋面落水管及水斗 2、垃圾处理:拆除的垃圾由投标人全部清理出施工现场,运距≥5km,最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距,并且满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m	2421.9			
14	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管材,外径dn=110,壁厚3.2 2、雨水斗品种:配套PVC水斗 3、报价说明:如发生原落水口过小须扩孔,投标人须将涉及的所有相关费用考虑在综合单价内	m	2421.9			
15	010902004002	连接屋面排水埋地管	1、排水管品种、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管材,外径dn=110,壁厚3.2 2、报价说明:投标人须将挖槽、检查及清扫管材、管道安装、夯填土、并将余土运出等所有工作内容涉及的相关费用考虑在本清单综合单价内	m	888			
16	010902004003	空调集水管	1、排水管品种、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管材,外径dn=50,壁厚2.3	m	1209.6			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		扶手整治						
17	011403001001	楼梯扶手栏杆修补、油漆出新	1、按原设计标准对楼梯栏杆扶手检查、修复 2、扶手木材面油漆做法:除油迹及漆皮,批腻子打砂磨平,刷底漆一遍、调和漆两遍 3、扶手金属面油漆做法:除锈,刷防锈漆一遍、刷底漆一遍、调和漆一遍 4、报价说明:投标人根据现场踏勘情况,综合考虑各种楼梯扶手栏杆材质、式样情况报价	m	357.54			
18	010807001001	楼梯窗换新	1、拆除楼梯间的旧窗 2、更换新窗规格:框、扇采用普通铝合金框扇,壁厚满足设计及规范要求。玻璃厚度5mm,且在设计及规范要求部位使用安全玻璃 3、垃圾处理:拆除的垃圾由投标人全部清理出施工现场,运距≥5km,最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距,并且满足环卫、渣土管理部门要求,不得二次污染环境	m2	90			
		分部小计						
		单无楼号牌及楼栋号牌						
19	011507002001	单元楼道号牌	1、尺寸:500mm×300mm 2、材料种类:1.5mm镀锌钢板烤漆 3、2mm白色烤漆线条 4、面板字体内容详见图纸	个	12			
20	011507002002	楼栋号牌	1、尺寸:500mm×800mm 2、材料种类:1.5mm镀锌钢板烤漆 3、2mm白色烤漆线条 4、面板字体内容详见图纸	个	6			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮建筑工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011703001001	垂直运输	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：修缮建筑工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	98782.71		
2	暂估价	450000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	450000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	548782.71		

暂列金额明细表

工程名称：修缮建筑工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	98782.71	
	合计		98782.71	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：修缮建筑工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	主进出口门牌、门档、值班室		300000			综合单价：300000元/项 数量：1项
2	次出口值班亭		150000			综合单价：50000元/处 数量：3处
合计			450000			

计日工表

工程名称：修缮建筑工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：修缮建筑工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：修缮建筑工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：修缮建筑工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人根据地质勘探资料和现场踏勘情况综合确定 2、挖土深度:由投标人根据现场踏勘结合施工图自行确定 3、弃土运距:招标人不提供弃土区,由投标人根据施工现场实际情况自行考虑外运弃土或现场留置 4、沟槽底宽:底宽≤3m	m3	560			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距:招标人提供土源,由投标人自行制定方案确定。可利用原开挖土方,或投标人自行外购。运距由投标人根据现场实际施工情况自行考虑	m3	407			
3	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	60			
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:灰砂砖、≥MU7.5 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	93			
5	010401003001	实心砖墙	1、工程部位:围墙 2、砖品种、规格、强度等级:灰砂砖、≥MU7.5 3、砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	24			
6	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	24			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	1.18			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi = 12\text{mm}$	t	1.776			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:围墙 2、面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	520			
10	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:过水洞 2、面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆,掺3%防水剂	m2	8.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011406001001	抹灰面油漆	1、工程部位:围墙 2、做法:清理基层,刮防水腻子2遍,涂刷抗碱底漆,分格,喷涂真石漆2遍,涂刷透明罩光漆2遍 3、颜色等其他要求:具体颜色详见立面图,投标人施工前提供小样,经招标人确认后施工	m2	520			
12	010516002001	预埋铁件	1、规格:详见图纸 2、材质:镀锌型钢 3、油漆:外露部分刷防锈漆一道	t	0.982			
13	010607002001	成品铁艺围栏	1、立柱:100mm×100mm国标方管,壁厚不小于4mm,埋深不小于400mm 2、铁艺围栏:每平方米重量不小于22kg 3、油漆:刷防锈漆一道、黑色调和漆两道 4、投标人施工前提供小样供招标人选型定样	m	500			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	垫层		m2	150			
2	011702025001	压顶		m2	200			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1				
		标化增加费(省一星级)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.31				
2	011707010001	工程按质论价(市优)	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	37628.05		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	37628.05		

暂列金额明细表

工程名称：围墙(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	37628.05	
合计			37628.05	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：围墙(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：围墙(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楼道照明(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		楼道照明						
1	030411001001	配管	1、名称:刚性阻燃管 2、规格:PVC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	180			
2	030411004001	配线	1、名称:管内穿线 2、配线形式:照明线路 3、型号:BV2.5	m	2322			
3	030412001001	普通灯具	1、名称:楼梯间灯具更换 (每个灯罩放1个灯头)	套	72			
4	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关	个	72			
5	030413002001	凿(压)槽	1、名称:墙面刨沟 2、规格:管径20mm以内 3、填充(恢复)方式:按原有标准恢复	m	180			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：楼道照明(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5				
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.21				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楼道照明(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2020.82		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	2020.82		

暂列金额明细表

工程名称：楼道照明(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		2020.82	
合计			2020.82	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：楼道照明(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：楼道照明(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：楼道照明(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合计				

规费、税金项目计价表

工程名称：楼道照明(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：楼道照明(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

